

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 11. 10. 2019 na realizaci stavby

„Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. – Rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje
ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 7336

Se sídlem: Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov

IČO: 46972021

DIČ: CZ46972021

Zastoupený: Ing. Bc. Josefem Velešíkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 10. 2019 č. 2019/03815/OI/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „**Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. – Rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu**“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění Smlouvy jsou stavební práce, které řeší rekonstrukci dvou stávajících objektů Centra sociálních služeb Prostějov, p. o., rekonstrukci zpevněných ploch a inženýrských sítí a sadové úpravy.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce, které je potřeba provést pro řádné dokončení díla. V návaznosti na změnu rozsahu předmětu Smlouvy dochází tímto dodatkem ke změně ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

*Nad rámec čl. II. odst. 6. Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah **předmětu Smlouvy**, a to následovně:*

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Zbourání přístřešku, kontaktní zateplovací systém štítové zdi, ZL č. 1 (§ 222 odst. 6) Bourání 4,92 m ³ cihelného zdiva, rozebrání 22,5 m ² betonových dlažeb, rozebrání 6,5 m oplocení z drátěného pletiva včetně vrat, demontáž 48 m vázaných konstrukcí krovu, demontáž 22,5 m ² bednění střech a povlakové krytiny, demontáž 7,5 m střešního žlabu včetně lišty a 3 m dešťového svodu. Očištění 9 m ² stěny oplocení. Provedení 1,58 m ³ základu včetně výkopu, 1,98 m ² izolace proti vlhkosti, 5,5 m ² zdiva z tvárnice Ytong včetně omítky. Montáž 27,37 m ² kontaktního zateplení včetně tenkovrstvé omítky.	71 733,66	0,00
2) Záměna vaznic vlašského krovu za vazníky, ZL č. 2 (§ 222 odst. 6) Dopočet D+M příhradových vazníků, montáž 1,4 m vázaných konstrukcí krovu průřezové plochy 120-224 cm ² . Odpočet montáže 664,4 m vázaných konstrukcí krovu průřezové plochy do 120 cm ² , odpočet montáže 7,2 m vázaných konstrukcí krovu průřezové plochy 224-228 cm ² , dodávky 5,05 m ³ stavebního řeziva, včetně spojovacích prvků a impregnace.	131 222,10	-155 445,64
Vícepráce a méněpráce celkem	202 955,76	-155 445,64
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	47 510,12	

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle **článku IV. odst. 1 Smlouvy** a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo (SOD)	11 745 671,52	2 466 591,02	14 212 262,54
Cena dle Dodatku č. 1	47 510,12	9 977,13	57 487,25
Celková cena SOD včetně dodatku	11 793 181,64	2 476 568,15	14 269 749,79

Celková cena dle Smlouvy včetně ceny uvedené v dodatku č. 1 včetně DPH slovy: čtrnáct-milionů-dvě-stě-šedesát-devět-tisíc-sedm-set-čtyřicet-devět-korun-českých-sedmdesát-devět-haléřů.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/81/10/2020 ze dne 27. 01. 2020.

Příloha: 1) Položkový rozpočet – „Změny ceny díla – vícepráce a méněpráce“

V Olomouci dne: - 5 -02- 2020

Za Objednatel



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Prostějově dne: 3. 2. 2020
Za Zhotovitele



Ing. Bc. Josef Velešík
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Če19/30_V CP/MNP	CSS Prostějov - rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu
Objekt:	SO 01	Administrativní budova
Rozpočet:	01	Zbourání přístřešku + KZS na štítové zdi

Objednatel:	Olomoucký kraj Jeremenkova 1191/40a 77900 Olomouc-Hodolany	IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
-------------	---	--

Zhotovitel:	Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. Vápenice 2970/17 79601 Prostějov-Prostějov	IČO: 46972021 DIČ: CZ46972021
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			64 317,44
PSV			5 837,73
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 578,49
Ostatní náklady			0,00
Celkem			71 733,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	71 733,66 CZK
Základní DPH	21 %	15 064,07 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	-----------------

Cena celkem s DPH	86 797,73 CZK
--------------------------	----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 837,57	3
2	Zakládání	HSV			4 403,52	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 875,00	10
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			32 706,17	46
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			3 873,02	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			548,95	1
997	Přesun sutě	HSV			11 782,84	16
998	Přesun hmot	HSV			2 290,37	3
711	Izolace proti vodě	PSV			520,83	1
712	Povlakové krytiny	PSV			499,50	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 611,70	5
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 205,70	2
VN	Vedlejší náklady	VN			1 578,49	2
Cena celkem					71 733,66	100

Položkový rozpočet

S:	Če19/30_VCP/ CSS Prostějov - rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu				
O:	SO 01	Administrativní budova			
R:	01	Zbourání přístřešku + KZS na štitové zdi			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 837,57
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho plocha přístřešku : 7,5*3,00	m2	22,50000	52,70	1 185,75
				22,50000		
2	132201111	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3 do 100 m3 základ pod novou zeď skleníku : 0,45*0,80*4,40	m3	1,58400	247,00	391,25
				1,58400		
3	132201119	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3 základ pod novou zeď skleníku : 0,45*0,80*4,40	m3	1,58400	164,50	260,57
				1,58400		
Díl: 2		Zakládání				4 403,52
4	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 základ pod novou zeď skleníku : 0,45*0,80*4,40	m3	1,58400	2 780,00	4 403,52
				1,58400		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 875,00
5	311272141	Zdivo z tvárnice Ytong hladkých tl. 25 cm nová zeď skleníku : 4,40*0,50 4,40*1,50/2	m2	5,50000	1 250,00	6 875,00
				2,20000		
				3,30000		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				32 706,17
6	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do do tmelu stěn nová zeď skleníku : 4,40*0,50*2 4,40*1,50/2	m2	11,00000	193,00	2 123,00
				4,40000		
				6,60000		
7	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibítlím rohových s tkaninou rohová lišta : 3,65	m	3,65000	38,00	138,70
				3,65000		
8	622211031	Montáž kontaktního zateplení zpolystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm plocha štitové zdi po demontáži přístřešku : 7,50*3,65	m2	27,37500	500,00	13 687,50
				27,37500		
9	622541011	Omítka tenkovrstvá silikoniklátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn plocha štitové zdi po demontáži přístřešku : 7,50*3,65 nová zeď skleníku : 4,40*0,50 4,40*1,50/2	m2	36,17500	244,00	8 826,70
				27,37500		
				2,20000		
				6,60000		
10	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím přílehlá zeď oplocení : 3,00*3,00	m2	9,00000	58,20	523,80
				9,00000		
11	28376078	deska EPS grafitová fasádní $\rho=0,031$ tl 140mm	m2	30,11250	244,00	7 347,45

Položkový rozpočet

S:	Če19/30_VCP/ CSS Prostějov - rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu
O:	SO 01 Administrativní budova
R:	01 Zbourání přístřešku + KZS na štítové zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		KZS : 7,50*3,65*1,1		30,11250		
12	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	4,01500	14,70	59,02
		rohová lišta : 3,65*1,1		4,01500		

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 873,02
13	962032231	Bourání zdiva nadzákladového cihel nebo tvárcí z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	4,92750	786,00	3 873,02
		boční cihelná stěna : 3,00*3,65*0,45		4,92750		

Díl: 96		Bourání konstrukcí				548,95
14	966071823	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky přes 2,0m	m	6,50000	60,30	391,95
		7,50-1,0		6,50000		
15	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2m2	kus	1,00000	157,00	157,00
		1		1,00000		

Díl: 997		Přesun sutě				11 782,84
16	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisele ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	9,09450	411,00	3 737,84
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 8,86950		8,86950		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,22500		0,22500		
17	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,09450	239,00	2 173,59
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 8,86950		8,86950		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,22500		0,22500		

18	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	127,32300	10,40	1 324,16
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 8,86950		8,86950		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,22500		0,22500		
		Mezisoučet		9,09450		
		9,0945*13		118,22850		
19	997013831	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demolčního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	9,09450	500,00	4 547,25
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 8,86950		8,86950		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,22500		0,22500		

Díl: 998		Přesun hmot				2 290,37
20	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	5,94901	385,00	2 290,37

Díl: 711		Izolace proti vodě				520,83
21	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	1,98000	12,00	23,76

Položkový rozpočet

S:	Če19/30_VCP/ CSS Prostějov - rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu				
O:	SO 01	Administrativní budova			
R:	01	Zbourání přístřešku + KZS na štitové zdi			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		základ pod novou zeď skleniku : 0,45*4,40		1,98000		
22	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	1,98000	107,50	212,85

		základ pod novou zeď skleniku : 0,45*4,40		1,98000		
23	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,00069	50 800,00	35,05

		1,98*0,00035		0,00069		
24	62833158	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	2,17800	109,50	238,49

		1,98*1,1		2,17800		
25	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,01130	945,00	10,68

Díl: 712	Povlakové krytiny	499,50
-----------------	--------------------------	---------------

26	712300832	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	22,50000	22,20	499,50
----	-----------	---	----	----------	-------	--------

		plocha přístřešku : 7,5*3,00		22,50000		
--	--	------------------------------	--	----------	--	--

Díl: 762	Konstrukce tesařské	3 611,70
-----------------	----------------------------	-----------------

27	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	48,00000	56,40	2 707,20
----	-----------	---	---	----------	-------	----------

		řezivo přístřešku :				
		7,50*2		15,00000		
		3,00*9		27,00000		
		3,00*2		6,00000		

28	762341821	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z fošen hrubých, hoblovaných	m2	22,50000	40,20	904,50
----	-----------	--	----	----------	-------	--------

		bednění přístřešku : 7,50*3,00		22,50000		
--	--	--------------------------------	--	----------	--	--

Díl: 764	Konstrukce klempířské	1 205,70
-----------------	------------------------------	-----------------

29	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	7,50000	67,40	505,50
		oplechování - lišta : 7,50		7,50000		

30	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	7,50000	71,20	534,00
		střešní žlab : 7,50		7,50000		

31	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	3,00000	55,40	166,20
		svodná roura : 3,00		3,00000		

Díl: VN	Vedlejší náklady	1 578,49
----------------	-------------------------	-----------------

32	030001X01	Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,00000	1 578,49	1 578,49
----	-----------	-----------------------------	--------	---------	----------	----------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Če19/30_V** **CSS Prostějov - rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu**
CP/MNP

Objekt: **SO 01** **Administrativní budova**

Rozpočet: **02** **Záměna vaznic vlašského krovu za vazníky**

Objednatel: **Olomoucký kraj** **IČO: 60609460**
Jeremenkova 1191/40a **DIČ: CZ60609460**
77900 Olomouc-Hodolany

Zhotovitel: **Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o.** **IČO: 46972021**
Vápenice 2970/17 **DIČ: CZ46972021**
79601 Prostějov-Prostějov

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-23 690,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			-533,04
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-24 223,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-24 223,54 CZK
Základní DPH	21 %	-5 086,94 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-29 310,48 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			-154 646,60	638
763	Dřevostavby	PSV			130 956,10	-541
VN	Vedlejší náklady	VN			-533,04	2
Cena celkem					-24 223,54	100

Položkový rozpočet

S:	Če19/30_VCP/ CSS Prostějov - rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu		
O:	SO 01	Administrativní budova	
R:	02	Záměna vaznic vlašského krovu za vazníky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-154 646,60
1	762795000	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	-5,04976	1 354,00	-6 837,38

D.1.1.7 - podkroví, krov - Výpis prvků krov :

K09, K10 krokev - 70x120 mm (dl) :

-(((2,50)*132+(2,50)*42)*0,07*0,12)

-3,65400

K11 zavětrování - 60x120 mm (dl) :

-((1,80)*48*0,06*0,12)

-0,62208

K12 příčník - 60x100 mm (dl) :

-((2,50)*22*0,06*0,10)

-0,33000

K13 krokvička - 40x80 mm (dl) :

-((0,60)*88*0,04*0,08)

-0,16896

sloupek - 40x100 (dl) :

-((0,40)*88*0,04*0,10)

-0,14080

Mezisoučet

-4,91584

D.1.1.7 - podkroví, krov - Výpis prvků krov :

T01 pozednice - 120x160 mm (dl) :

-((1,40)*4*0,12*0,16)

-0,10752

20*0,12*0,16

0,38400

T02 vaznice vrcholová - 120x160 mm (dl) :

-((6,00)*2*0,12*0,16)

-0,23040

(6,00)*0,12*0,16

0,11520

kleštiny 120x140mm (dl) : -((2,50)*2*0,12*0,14)

-0,08400

věšadlo - 120x160mm (dl) : -((1,00)*2*0,12*0,16)

-0,03840

Mezisoučet

0,03888

D.1.1.7 - podkroví, krov - Výpis prvků krov :

T03 štitový kříž - 200x120mm (dl) : -((7,20)*0,20*0,12)

-0,17280

Mezisoučet

-0,17280

2	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísni, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo vexteriéru)	m3	-5,04976	1 000,00	-5 049,76
---	-----------	---	----	----------	----------	-----------

D.1.1.7 - podkroví, krov - Výpis prvků krov :

K09, K10 krokev - 70x120 mm (dl) :

-(((2,50)*132+(2,50)*42)*0,07*0,12)

-3,65400

K11 zavětrování - 60x120 mm (dl) :

-((1,80)*48*0,06*0,12)

-0,62208

K12 příčník - 60x100 mm (dl) :

-((2,50)*22*0,06*0,10)

-0,33000

K13 krokvička - 40x80 mm (dl) :

-((0,60)*88*0,04*0,08)

-0,16896

sloupek - 40x100 (dl) :

-((0,40)*88*0,04*0,10)

-0,14080

Mezisoučet

-4,91584

D.1.1.7 - podkroví, krov - Výpis prvků krov :

Položkový rozpočet

S:	Če19/30_VCP/ CSS Prostějov - rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu				
O:	SO 01	Administrativní budova			
R:	02	Záměna vaznic vlašského krovu za vazníky			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		T01 pozednice - 120x160 mm (dl) :				
		-(1,40)*4*0,12*0,16)		-0,10752		
		20*0,12*0,16		0,38400		
		T02 vaznice vrcholová - 120x160 mm (dl) :				
		-(6,00)*2*0,12*0,16)		-0,23040		
		(6,00)*0,12*0,16		0,11520		
		kleština 120x140mm (dl) : -((2,50)*2*0,12*0,14)		-0,08400		
		věšadlo - 120x160mm (dl) : -((1,00)*2*0,12*0,16)		-0,03840		
		Mezisoučet		0,03888		
		D.1.1.7 - podkroví, krov - Výpis prvků krov :				
		T03 štítový kříž - 200x120mm (dl) : -((7,20)*0,20*0,12)		-0,17280		
		Mezisoučet		-0,17280		
3	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, zřeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	-684,40000	149,00	-98 995,60
		D.1.1.7 - podkroví, krov - Výpis prvků krov :				
		K09, K10 krovek - 70x120 mm (dl) :				
		-(2,50)*132+(2,50)*42)		-435,00000		
		K11 zavětrování - 60x120 mm (dl) :				
		-(1,80)*48		-86,40000		
		K12 příčník - 60x100 mm (dl) :				
		-(2,50)*22		-55,00000		
		K13 krokvička - 40x80 mm (dl) :				
		-(0,60)*88		-52,80000		
		sloupek - 40x100 (dl) :				
		-(0,40)*88		-35,20000		
4	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, zřeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	1,40000	190,00	266,00
		D.1.1.7 - podkroví, krov - Výpis prvků krov :				
		T01 pozednice - 120x160 mm (dl) :				
		-(1,40)*4		-5,60000		
		8+4*3		20,00000		
		T02 vaznice vrcholová - 120x160 mm (dl) :				
		(6,00)*2 : -(6,00)*2		-12,00000		
		(3,00)*2		6,00000		
		kleština 120x140mm (dl) : -((2,50)*2)		-5,00000		
		věšadlo - 120x160mm (dl) : -((1,00)*2)		-2,00000		
5	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, zřeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	-7,20000	278,00	-2 001,60
		D.1.1.7 - podkroví, krov - Výpis prvků krov :				
		T03 štítový kříž - 200x120 mm (dl) :				
		-7,2		-7,20000		

Položkový rozpočet

S:	Če19/30_VCP/ CSS Prostějov - rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu	
O:	SO 01	Administrativní budova
R:	02	Záměna vaznic vlašského krovu za vazníky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
6	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	-5,04976	7 370,00	-37 216,73

D.1.1.7 - podkroví, krov - Výpis prvků krov :

K09, K10 krokev - 70x120 mm (dl) :

-(((2,50)*132+(2,50)*42)*0,07*0,12)

-3,65400

K11 zavětrování - 60x120 mm (dl) :

-((1,80)*48*0,06*0,12)

-0,62208

K12 přičník - 60x100 mm (dl) :

-((2,50)*22*0,06*0,10)

-0,33000

K13 krokvička - 40x80 mm (dl) :

-((0,60)*88*0,04*0,08)

-0,16896

sloupek - 40x100 (dl) :

-((0,40)*88*0,04*0,10)

-0,14080

Mezisoučet

-4,91584

D.1.1.7 - podkroví, krov - Výpis prvků krov :

T01 pozednice - 120x160 mm (dl) :

-((1,40)*4*0,12*0,16)

-0,10752

20*0,12*0,16

0,38400

T02 vaznice vrcholová - 120x160 mm (dl) :

-((6,00)*2*0,12*0,16)

-0,23040

(6,00)*0,12*0,16

0,11520

kleština 120x140mm (dl) : -((2,50)*2*0,12*0,14)

-0,08400

věšadlo - 120x160mm (dl) : -((1,00)*2*0,12*0,16)

-0,03840

Mezisoučet

0,03888

D.1.1.7 - podkroví, krov - Výpis prvků krov :

T03 štítový kříž - 200x120mm (dl) : -((7,20)*0,20*0,12)

-0,17280

Mezisoučet

-0,17280

7	998762101R00	Přesun hmot pro tesafské konstrukce, výšky do 12 m	t	-2,93386	1 640,00	-4 811,53
---	--------------	--	---	----------	----------	-----------

Díl: 763	Dřevostavby					130 956,10
-----------------	--------------------	--	--	--	--	-------------------

8	R763732112	Dopočet vazníků příhradových	soubor	1,00000	130 956,10	130 956,10
---	------------	------------------------------	--------	---------	------------	------------

Začátek provozního součtu

Cena dle původní SOD : 210000

210 000,00

Rozdíl nabídek : 119051

119 051,00

zisk 10% : 11905,10

11 905,10

Celkem : 130956,10

130 956,10

Konec provozního součtu

soubor : 1

1,00000

Díl: VN	Vedlejší náklady					-533,04
----------------	-------------------------	--	--	--	--	----------------

9	030001X01	Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,00000	-533,04	-533,04
---	-----------	-----------------------------	--------	---------	---------	---------



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

100

[Home](#)
[About Us](#)
[Contact Us](#)
[Privacy Policy](#)
[Terms of Service](#)
[Sitemap](#)

[illegible]

Abstract

100