

Technická specifikace prací

VD Ptýrov, provizorní hrazení klapek

Předmětem zakázky je provedení potápěčských prací trvale zatopených konstrukcích VD Ptýrov na řece Jizeře v ř. km 53,918. Uvedené činnosti jsou specifikovány v pokynech pro údržbu v provozním řádu vodního díla.

Potápěčské práce budou realizovány během jednoho pracovního dne za příznivých hydrologických podmínek ($Q_{\max} = 15 \text{ m}^3/\text{s}$).

Potápěčské práce budou zahrnovat tyto činnosti:

- odstranění případných naplavenin z prostoru hradícího prahu
- instalaci 98 ks hradících prvků
- dotěsnění průsaků

Součástí potápěčských prací není demontáž provizorního hrazení.

O provedené instalaci provizorního hrazení bude vyhotovena závěrečná zpráva, která bude obsahovat textovou část a videozáznam.

Závěrečná zpráva bude předána 3x v tištěné podobě ve formátu PDF (textová část) a digitálně (video záznam).

Příloha: příčný řez odlehčovací propustí

MANIPULAČNÍ ŘÁD PRO
PEVNÝ JEZ S ODLEHČOVACÍ PROPUSTÍ
MALOU VODNÍ ELEKTRÁRNU PTÝROV
NA JIZEŘE V Ř. KM 53,918

ODLEHČOVACÍ PROPUST - PŘÍČNÝ ŘEZ
M = 1 : 50

MANIPULAČNÍ ŘÁD PRO
PEVNÝ JEZ S ODLEHČOVACÍ PROPUSTÍ
MALOU VODNÍ ELEKTRÁRNU PTÝROV
NA JIZEŘE V Ř. KM 53,918

ODLEHČOVACÍ PROPUST - PŘÍČNÝ ŘEZ
M = 1 : 50