

Změnový list č. 12/2020

Název a evidenční číslo Stavby: Úprava ohlavi PK Hořín 521 551 0011

S/RVC/134/R/SoD/2017

Číslo projektu 521 551 0011

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 01 Úprava dolního ohlavi

Název ZBV: Claim č. 3 - Spřáhující trny v levé zdi VPK

Číslo SO/PS / číslo
Změny SO/PS:

IO 01

Pořadové číslo ZBV:

12

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.01.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČO: 000 149 15

Přílohy Změnového listu:

Pokyn správce stavby č. 8 k provedení Claimu č. 03/2019 - Spřáhující trny v levé zdi dolního ohlavi VPK ze dne 12.9.2019

Ocenění Claimu č. 003/19 z 19.11.2019

Plná moc

Paré č.

Příjemce

1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na pravidelných postupových schůzkách Stavby informoval Autorský dozor o možnosti, že levá stěna Velké plavební komory může být v úrovni nad levým obtokem kotvena blíže nespecifikovaným způsobem. Bohužel dokumentace, podle které by se dalo navrhnout řešení ve stupni Prováděcí dokumentace, se v potřebném rozsahu nedochovala. Kotvy byly realizovány po povodních v roce 2002, po nichž došlo ke statickému narušení klenby levého obtoku. Jako sanační opatření bylo provedeno zakotvení levé stěny, spolu s injektáží. Zhotovitel a tým Správce stavby se spolu s Autorským dozorem dohodli, že při bourání v místech, kde by se kotvy mohly objevit, bude Zhotovitel postupovat obezřetně, a jakmile kotvy objeví, bude svolán výrobní výbor za účasti autorského dozoru, týmu Správce Stavby a Zhotovitele, a bude domluven další postup. Dne 9.9.2019 Zhotovitel při bouracích pracích narazil na výše zmíněnou kotevní úroveň. Okamžitě byly dle dohody zastaveny práce a proběhlo zpracování fotodokumentace včetně zaměření, a byl informován Technicko bezpečnostní dozor nad vodním dílem PK Hořín. Bylo zjištěno, že se nejedná o klasickou zemní kotvu, ale pouze o tm (žebírková ocel průměr 64 mm). Na výrobní výboru byli všichni účastníci Zhotovitelem seznámeni s aktuální situací. Autorský dozor sdělil rámcový návrh sanačního opatření, jednalo se o provedení dodatečných tmů (3 ks - GEWI tyče pr. 40 mm délky 6m vložených do jádrového vrtu 100 mm, zainjektovaných cementovou směsí a po vytvrdnutí injektáže aktivované). Autorský dozor následně zpracoval a předal výkres doplnění DPS IO01-04 č. D1.1.1.18. Po kontrolní prohlídce zástupcem TBD bylo nutno zpracovat projekt měření. Na praskliny obtoku byly osazeny měřicí body, které byly dle plánu měření průběžně měřeny. Změna podléhá §222 odst.(6) ZZVZ.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00 Kč	1 050 694,27 Kč	1 050 694,27 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	Pouze úprava harmonogram stavby, bez vlivu do mílníků a Doby pro dokončení	

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, T.J. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ni odstavec 3 článku 40 Směrnice č.5-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele :

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	[redacted]	datum 31/1/20 P
Vyjádření:			
Garant smlouvy objednatele	jméno	[redacted]	datum 31/1/20 P
Supervize	jméno	[redacted]	datum P
Správce stavby	jméno	[redacted]	datum 31/1/20 P
Vyjádření Správce stavby: bez připomínek			

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

číslo smlouvy : S/RVC/134/R/SoD/2017	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:	Předpokládaný termín úhrady	2/2020
týká se bodu :	1 271 340,07 Kč	Dle skutečně provedených prací	ANO

Objednatel	jméno	[redacted]	datum 5. 02. 2020
vedoucí oddělení garanta smlouvy:	jméno	[redacted]	datum 3.2.20
příkazce operace:	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum 5. 02. 2020
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	jméno	[redacted]	datum 5.2.20
Statutární orgán – ředitel	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum 5. 02. 2020
Zhotovitel	jméno	[redacted]	datum 29/1/20

Metrostav a.s.

██████████stavbyvedoucí
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 – Libeň
(dále jen „zhotovitel“)

V Praze dne: 12.9.2019
Naše zn.: VM-SF/2019-455

Smlouva o dílo, č. objednatele S/ŘVC/134/R/SoD/2017, uzavřená dne 16.01.2019 a zveřejněná v Registru smluv dne 17.01.2019 (dále jen „smlouva“) na zhotovení stavby

Úprava ohlaví PK Hořín (dále jen „stavba“ či „Dílo“)

Pokyn správce stavby č. 8 k provedení Claimu č. 03/2019 – Spřahující trny v levé zdi dolního ohlaví VPK dle Pod-čl. 20.1. OP/ZP

Správce stavby vydává zhotoviteli pokyn, aby na základě

- Oznámení Claimu zhotovitele č. 03/2019 z 10.9.2019
- Stanoviska Správce stavby k Oznámení Claimu zhotovitele č. 03/2019 z 10.9.2019
- Návrhu dalšího postupu ohledně nálezu na levé straně dolního ohlaví zpracovaného AD v 11.9.2019
- Aktualizaci Návrh dalšího postupu zpracovaného AD v 12.9.2019

provedl opatření uvedená v Návrhu dalšího postupu ohledně nálezu na levé straně dolního ohlaví zpracovaného a mailem zasláno Vám Autorským dozorem dne 11.9.2019 upřesněného v Aktualizaci tohoto Návrhu dalšího postupu zpracovaného a vám zasláno Autorským dozorem dne 12.9.2019

v následujícím rozsahu a době:

a) Popis navrhované práce a postup jejího provedení

- umožnit bezodkladně pro AD a VD TBD provedení dodatečného průzkumu a kontrolních měření
- provést výkony popsané v Aktualizaci Návrhu dalšího postupu
- po provedení výkonů popsaných v Aktualizaci Návrhu dalšího postupu a získání souhlasu VD TBD a PVL pokračovat v bouracích pracích.
- vzhledem k tomu, že včasná nerealizace těchto výkonů by mohla zásadně narušit postup prací zhotovitele a hrozí přerušení prací, vydává správce stavby tento pokyn před potvrzením změnového listu.

b) Nárok zhotovitele na prodloužení doby pro dokončení díla

Konzultant / Správce stavby:

Společníci:

Kontakt a veškerá korespondence

Společník

Společník a správce společnosti

Společnost TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby
Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje


INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha 9 – Kyje

Tým dopravního inženýrství s.r.o.
Moskevská 532/60
101 00 Praha 10 - Vršovice

Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl B, vložka 4235

Zapsaná u MS Praha,
OR oddíl C, vložka 178437

- Správce stavby nevidí žádný důvod pro jakékoliv prodloužení doby pro dokončení v souladu s Pod-čí. 8.4 a 8.13 OZ/ZP protože Zhotovitel může pokračovat v pracích na IO mimo dotčený prostor a po provedení doplňkových spřahujících trnů může obnovit bourací práce i v dotčeném prostoru.
- c) Nárok zhotovitele na dodatečnou platbu
- správce stavby žádá zhotovitele, aby zpracoval ocenění navrhovaných výkonů vč. výkonů VD TBD a předložil mu ho k odsouhlasení. Jedná se o doplnění IO 01 Úprava dolního ohlavi



vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)
TÝM/INFRAM – Hořín - Správce stavby

Na vědomí:

Objednatel - Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR



Číslo Smlouvy: S/ŘVC/134/R/SoD/2017

Dílo: Úprava ohlaví PK Hořín

Věc: Vyčíslení Claimu č.03

Související korespondence: Pokyn Správce stavby č. 8 k provedení Claimu č. 03/2019

Související Pod-články Smlouvy: 20.1, 13.3, 13.1

Adresováno Správci stavby: Společnost (Sdružení) TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby, [REDACTED]

Datum: 19.11.2019

OCENĚNÍ CLAIMU: Č.003/19 – SPŘAHOJÍCÍ TRNY V LEVÉ ZDI DOLNÍHO OHLAVÍ VPK

V souladu s Pod-článkem 20.1 Smluvních podmínek

Vážený pane Inženýre,

Na základě Vámi předaného Pokynu Správce stavby č. 8 Vám předáváme ocenění Claimu č. 003/19.

V příloze číslo 1 předkládáme ocenění nákladů na dodatečnou platbu za zhotovení spřahujících trnů v levé zdi dolního ohlaví VPK.

a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:

- výkon Technicko bezpečnostního dozoru
- provedení spřahujících trnů levé zdi velké plavební komory dle výkresu D. 1.1.1.18
- doplnění zn. IO01-04 ze dne 09/2019
- dočasné konstrukce pro realizaci vrtů pro trny

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení

- časový dopad je řešen v rámci vyčíslení Claimu č. 004/19

c) návrh Zhotovitele na ocenění Claimu

- viz samostatná příloha č.1. Celková částka činí 1 050 694 Kč bez DPH.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění Claimu č.3

Příloha č. 2 – Výkres spřahujících trnů v levé zdi dolního ohlaví VPK, doplnění zn.IO01-04

Stavbyvedoucí – „Úprava ohlaví PK Hořín“

Správce stavby

Ocenění Claimu č. 3 - provedení spřahujících trnů na levé zdi dolního ohlavi

Číslo	Název položky	mj	počet	cena jednotková	Celková cena	Cenová soustava
1	Provedení spřahujících trnů levé zdi dolního ohlavi <i>3 ks, sklon 15°, GEWI tyče pr. 40 mm, dl. 6 m, jádrový vrt pr. 100 mm, dl. 6 m, zajítkování cementovou směsí, včetně hlavy trnů, podmalování, aktivace</i>	ks				dle CN
2	Výkon TBD <i>zpracování vyjádření TBD k pokračování bouracích prací s ohledem na nalezení kotevních prvků</i> <i>prohlídka levého obtoku VPK, instalace 2 ks roztahoměrné základy, VR3D a základní měření</i> <i>Měření relativních náklonů zdi PK</i>	kpl				dle CN
	<i>geodetické měření po dokončení bouracích prací - svislé posuny kontrolních bodů na koruně levé zdi</i>					0
	<i>geodetické měření po dokončení bouracích prací - vodorovné posuny kontrolních bodů na koruně levé zdi</i>					
	<i>zpracování výsledků měření - průběžné</i>					
	<i>souhrnné zpracování výsledků měření</i>					
3	Provádění měření - 2x denně za pomoci horolezce <i>1 x pracovník 1100 Kč/hod</i> <i>26.9.2019-7.11.2019 = 43 dnůx2 hod=86 hod</i>	hod				
4	Mobilizace vrtacích zařízení a mísičího centra	kpl				dle CN
5	Ostatní kce a práce - lešení a plošiny	kpl				dle CN
6	Násyp dočasné plošiny pro provádění vrtání trnů - násyp se zhutněním <i>12*6,8*0,6</i>	m ³				SoD IO 04, pol 1
	Součet					
7	Pořízení a dovoz vhodného materiálu pro násyp plošiny pro provádění trnů - náklady na pořízení / nákup - naložení a přemístění do prostoru násypu plošiny	m ³				SoD IO 04, pol 2
8	Odtěžení dočasné plošiny pro provádění trnů, částečně pod hladinou vody, vč. svislého přemístění - výkop nad hladinou - výkop pod hladinou - svislé přemístění	m ³				SoD IO 04, pol 3
9	Odklizení zeminy z dočasné plošiny na místo definitivního uložení, vč. poplatku	m ³				SoD IO 04, pol 5
10	Doplnění dokumentace VTD + TP - revize, včetně konzultace	kpl				dle CN

Cena celkem

1 050 694,27 Kč

PLNÁ MOC

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená [redacted] místopředsedou představenstva a [redacted] členem představenstva (dále jen „**zmocnitel**“),

tímto zmocňuje

[redacted] oblastního ředitele pro Jihočeský kraj, divize 6, [redacted] (dále jen „**zmocněnec**“),

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele S/RVC/134/R/SoD/2017, č. zhotovitele: PR-D6-39/18/DS) ze dne 16.01.2019, uzavřené mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO 679 81 801 jako objednatelem a zmocnitelem jako zhotovitelem stavby Úprava ohlaví PK Hořín.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.03.2021.

[redacted]

místopředseda představenstva
Metrostav a.s.

člen představenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:

[redacted]

oblastní ředitel pro Jihočeský kraj
Metrostav a.s.