

OMZ č. 12 Zajištění stavební jámy SO 302

Příloha č.2 Rozpočet změny

Rekapitulace	SOD	změna	změna_LP	rozdíl	rozdíl_LP	přípočty	odpočty	
SO 302 zakládání	0,00	1 102 057,39	790 487,67	1 102 057,39	790 487,67	1 102 057,39	0,00	1 102 057,39
Celkem	0,00	1 102 057,39	790 487,67	1 102 057,39	790 487,67	1 102 057,39	0,00	1 102 057,39

21.3.2019

Rekapitulace	SOD	změna_LP Ska	rozdíl				
SO 302 zakládání	0,00	944 542,25	944 542,25		944 542,25	0,00	944 542,25

SO 302 Rozdělovací objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD		Cena celkem [CZK]	změna		rozdíl	
					Množství	J.cena [CZK]		množství	Cena celkem [CZK]	množství	Cena celkem [CZK]
		D 1									
SO 304		23	K 151711121	Osazení zápor ocelových IPE 360, UE 220	m			97,500		97,500	
ZL 03	n05.1		R-položka	ocel IPE 360	t			5,567		5,567	
ZL 03	n04	URS 2018	58931966	beton pat zápor C 8/10	m3			41,777		41,777	
ZL 03	n08		R-položka	výplň volné části vrtu po vložení ocelové zápor stabilizovanou zeminou	m3			24,047		24,047	
SO 309		16	K 151721112	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním	m2			64,450		64,450	
	36	SO309-1	273313511	Výplň prostoru za pažinami betonem C12/15	m3			32,220		32,220	
		URS 2018	226213211	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. I	m			97,500		97,500	
ZL 03	n03	URS 2018	227211115	Odpažení velkoprofilových vrtů průměru do 1050 mm	m			97,500		97,500	
	39	M	22431001R	Přeprava vrtných souprav a obslužných materiálů	sada			2,000		2,000	
	7	K	162701100	Vodorovné přemístění výkopku na skládku do vzdálenosti 15 km	m3			62,027		62,027	
	9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3			62,027		62,027	
	10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t			111,649		111,649	
	11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3			62,027		62,027	
				DIO, DIR, poplatek zábor	kpl			1,000		1,000	
				Geodetické práce	kpl			1,000		1,000	
				Projektové práce	kpl			1,000		1,000	
										0,000	
				Cena celkem				0,00		944 542,25	944 542,25
										přípočty	944 542,25
										odpočty	0,00

SO 302 Rozdělovací objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD			změna		rozdíl	
					Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	Cena celkem [CZK]	množství	Cena celkem [CZK]
		D 1									
SO 304		23	K 151711121	Osazení zápor ocelových IPE 360, UE 220	m			97,500		97,500	
ZL 03	n05.1		R-položka	ocel IPE 360	t			5,567		5,567	
ZL 03	n04	URS 2018	58931966	beton pat zápor C 8/10	m3			41,777		41,777	
ZL 03	n08		R-položka	výplň volné části vrtu po vložení ocelové záporny stabilizovanou zeminou	m3			24,047		24,047	
SO 309		16	K 151721112	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním	m2			64,450		64,450	
		36	SO309-1	273313511	Výplň prostoru za pažinami betonem C12/15	m3		32,220		32,220	
			URS 2018	226213211	Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1050 mm hl do 10 m hor. I	m		97,500		97,500	
ZL 03	n03	URS 2018	227211115	Odpažení velkoprofilových vrtů průměru do 1050 mm	m			97,500		97,500	
		39	M 22431001R	Přeprava vrtných souprav a obslužných materiálů	sada			0,000		0,000	
		7	K 162701100	Vodorovné přemístění výkopku na skládku do vzdálenosti 15 km	m3			62,027		62,027	
		9	K 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3			62,027		62,027	
		10	K 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t			111,649		111,649	
		11	K 167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3			62,027		62,027	
				DIO, DIR, poplatek zábor	kpl			1,000		1,000	
				Geodetické práce	kpl			1,000		1,000	
				Projektové práce	kpl			1,000		1,000	
										0,000	
				Cena celkem				0,00		790 487,67	790 487,67
										přípočty	790 487,67
										odpočty	0,00