



DÍLČÍ SMLOUVA - Objednávka č.: 2/2020

dle Rámcové smlouvy č. 10/OPI/2018 na dodávku a instalaci systémů strukturované kabeláže

Úpravy strukturované kabeláže a silových rozvodů při rekonstrukci KLIPR Frýdek-Místek

Odběratel:
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
se sídlem: Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3
IČO: 41197518

a

Dodavatel:
LENIA spol. s r.o.
se sídlem: Záhořanského 5/2008, 120 00 Praha 2
IČO: 41186176

Osoba pověřena za Odběratele k jednání ve věci plnění této Dohody:			
Jméno:		e-mail:	tel.:
Jméno:		e-mail:	tel.:
Jméno:		e-mail:	tel.:
Osoba pověřena za Dodavatele k jednání ve věci plnění této Dohody:			
Jméno:		e-mail:	tel.:
Jméno:		e-mail:	tel.:
Jméno:		e-mail:	tel.:

Specifikace zakázky:

Realizace systémů strukturované kabeláže ve smyslu Čl. I. Předmět plnění, Dílčí smlouvy, RS č. 10/OPI/2018:
- Úpravy strukturované kabeláže a silových rozvodů při rekonstrukci KLIPR Frýdek-Místek.

Místo plnění: Frýdek Místek, Na Pořiči 3208, PSČ 738 01.

Jména osob pověřených k převzetí díla:




Termín dodání: co nejdříve


Sumář:	Cena celkem bez DPH	77 398,17 Kč
	DPH	16 253,62 Kč
	Cena celkem vč. DPH	93 651,79 Kč

Datum vystavení:	14.2.2020
Vystavil:	
Číslo SAP: pro PF	4600001767
Číslo SAP: pro RMF	4600001768
ID v Tender Areně:	1800038

Dne: 16.1.2020




Ing. Marek Cvrček
ekonomický náměstek VZP ČR



Objednávka akceptována dne: 04-02-2020



Ing. Ivan Marták
jednatel Lenia spol. s r.o.



Příloha č. 1B - Výkaz výměr - Tabulka pro zpracování jednotkové ceny pro hodnocení cenových nabídek

Systém optické kabeláže KOMPONENTY SYSTÉMU - včetně projektu, dopravy a montáže					
Druh komponent systému a požadovaných služeb	Jednotka	Cena/jednotka (bez DPH)	Předpokládaný počet za celou zakázku	Nabídková cena (bez DPH)	Nabídková cena (včetně PDH)
Metalická kabeláž U/UTP CAT 6					
Patch panel 19", UTP cat. 6, Výška 1U, UTP cat. 6, 24xRJ45 s vyvazovací lištou	ks	1127		- Kč	- Kč
Keystone Snap-in, UTP cat. 6 na drát	ks	45	36	1 620,00 Kč	1 960,20 Kč
Datová zásuvka					
Zásuvka CAT6 2 x RJ45 pod omítku, bílá	ks	122	14	1 708,00 Kč	2 066,68 Kč
Box na omítku 86x86mm	ks	29		- Kč	- Kč
Metalická kabeláž (volné metry)					
Kabel FTP cat. 6, FTP LSCH	metr	8,5		- Kč	- Kč
Kabel UTP cat. 6, UTP LSCH	metr	7,2	1400	10 080,00 Kč	12 196,80 Kč
Konektor RJ45 CAT6 UTP 8p8c nestlňný skládaný na drát	ks	6,25		- Kč	- Kč
Spojka panelová CAT6A STP 8p8c RJ45/RJ45 KRJ45/6AS-SH	ks	108,75		- Kč	- Kč
Optická kabeláž zakončení					
Optický rozvaděč ODF, 19", s výsuvným župlíkem, výška 1U	ks	730		- Kč	- Kč
Čelo optické vany 19" 1U pro 12 SC/LC duplex	ks	83,75		- Kč	- Kč
Čelo optické vany 19" 1U pro 12 SC simplex / E2000 / LC duplex	ks	83,75		- Kč	- Kč
Zakončení optického vlákna, kompletní sestava (pigtail, ochrana atd.)	ks	90		- Kč	- Kč
Zakončení optického vlákna, kompletní sestava (pigtail, ochrana atd.) - realizace	ks	250		- Kč	- Kč
MM Optická kabeláž volná metrůž					
Optický kabel MM LSOH, 4 vlákna OM3 50/125	metr	16,75		- Kč	- Kč
Optický kabel MM LSOH, 8 vlákna OM3 50/125	metr	26,62		- Kč	- Kč
Optický kabel MM LSOH, 12 vlákna OM3 50/125	metr	34,12		- Kč	- Kč
Optický kabel MM LSOH, 24 vlákna OM3 50/125	metr	62		- Kč	- Kč
SM Optická kabeláž volná metrůž					
Optický kabel SM CLT, LSOH, 2 vlákna, 9/125, 6,5 mm	metr	10,62		- Kč	- Kč
Optický kabel SM CLT, LSOH, 4 vlákna, 9/125, 6,5 mm	metr	10,62		- Kč	- Kč
Optický kabel SM CLT, LSOH, 8 vlákna, 9/125, 6,5 mm	metr	13,12		- Kč	- Kč
Optický kabel SM CLT, LSOH, 12 vlákna, 9/125, 6,5 mm	metr	14,37		- Kč	- Kč
Optický kabel SM CLT, LSOH, 24 vlákna, 9/125, 6,5 mm	metr	21,62		- Kč	- Kč
Kabeláž silová 230V					
Kabeláž silová - montáž, zapojení (hod práce)	hod	320	16	5 120,00 Kč	6 195,20 Kč
Kabel silový CYKY J 3x2,5 mm ²	metr	17,81	60	1 068,60 Kč	1 293,01 Kč
Kabel silový CYKY J 3x10 mm ²	metr	78,3		- Kč	- Kč
Zásuvka jednofázová 230V/32A (montáž na omítku), 3 kolk, kulatá, IP44	ks	181		- Kč	- Kč
Dvojzásuvka 230V/16A (montáž na omítku), pootečená s ochranným kolkem (ks)	ks	141	19	2 679,00 Kč	3 241,59 Kč
Elektroinstalační krabice do omítky o vnitřním průměru 68 mm	ks	9,12	23	209,76 Kč	253,81 Kč
Elektroinstalační krabice do sádrokartonu o vnitřním průměru 68 mm	ks	19,75		- Kč	- Kč
Propojení na poskytovatele telekomunikačních služeb					
Voicemail, 19", 50xRJ45 cat. 3, telefonní, výška 1U	ks	1208		- Kč	- Kč
Kabel datový 20 párový (SVKPY)	metr	28,5		- Kč	- Kč
Kabelová trasa (včetně stavebního začíštění a opravy maleb)					
Parapetní žlab PK 140/70 - barva bílá RAL9003, vč. Příslušenství (kryt spojovací, svorkovnice, šrouby a další) - (metr)	metr	434	30	13 020,00 Kč	15 754,20 Kč
Zásuvka blokova 230V/16A pootečená do parapetního žlabu s rámečkem - (ks)	ks	129		- Kč	- Kč
Trasa v rozebíratelných podhledech, podlaze (značení trasy, odkrytí, sběrný kabel - držák na zed/strop, hmoždinky, zakrytí, svorkovnice, šrouby a další) - (hod)	hod	320	44	14 080,00 Kč	17 036,80 Kč
Trasa pod omítku (vysekání drážky, ohebná trubka PVC, krabice univerzální pod omítku, krabice odbočná univerzální, svorkovnice, šrouby a další) - (hod)	hod	320		- Kč	- Kč
Trasa drátěný rošt 200x54, na stěnu nebo strop - materiál - (metr), vč. montáže	metr	379		- Kč	- Kč
Průraz stěnou nebo stropem	ks	200	2	400,00 Kč	484,00 Kč
Protipožární utěsnění díle - ČSN EN 730802	ks	400		- Kč	- Kč
Trasa v technologické (zdvojené a rozebíratelné) podlaze - (hod)	hod	320		- Kč	- Kč
Přeložení a přepojení stávající SK (použití stávajících UTP kabelů) - (hod)	hod	320		- Kč	- Kč
Dveřní komunikace - IP hlásky					
IP Hláška, 3x2 tlačítek, kompatibilní s IP telefonní ústřednou (CUCM), komunikace pomocí SIP protokolu, napájené PoE, konektivita je zajištěna prostřednictvím LAN (RJ45), umí signalizační protokol SIP	ks	10308		- Kč	- Kč
Montážní položky - další					
Revize elektro (hod)	hod	320	10	3 200,00 Kč	3 872,00 Kč
Certifikační měření jedné metalické linky (ISO 11801)	ks	120	36	4 320,00 Kč	5 227,20 Kč
Měření jednoho optického vlákna (ISO)	ks	160		- Kč	- Kč
Dopravné - (kč/km)	kč/km	9	1344	12 096,00 Kč	14 636,16 Kč
Místní šetření (hod)	hod	320	4	1 280,00 Kč	1 548,80 Kč
Vystavení protokolů a měření SK (hod)	hod	400	2	800,00 Kč	968,00 Kč
Nabídková cena modelové zakázky celkem					
Cena projektu systému strukturované kabeláže stanovením výše poměrně částí z celkové ceny zakázky (v procentech)	%	1	716,81	716,81 Kč	867,34 Kč
Vytvoření dokumentace skutečného provedení, včetně předání projektové dokumentace, v tištěné (tři paré), i elektronické podobě (1x CD/DVD)	ks	5000	1	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč
CELKEM				77 398,17 Kč	93 651,79 Kč