

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	801.4
SO 019	St.objekt (TOV a TOP) část A,B, D, E,		
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	kas.Klokoty Tábor CE 02-21-27	mj	M2
Projektant :	Počet měrných jednotek : 0		
Objednatel :	Česká republika – Ministerstvo obrany Praha - zastoup. AHNM Pardubice	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo : K1753 / 2019		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	Montáž celkem	151 229	Oborová přírážka
R	HSV celkem	266 020	Přesun stavebních kapacit
N	PSV celkem	1 151 988	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem		1 569 238	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)-výpomoc pro montáže
RN II.a III.hlavy		1 569 238	Rezerva rozpočtu
ZRN+VRN+HZS		1 608 184	VRN celkem
			38 946
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
	Jméno : XXXXXXXXXX	Jméno :	
	Datum : 13.1.2020	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
	STOPIN spol. s r.o.		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	1 608 184 Kč	
DPH	21,0 % činí :	337 719 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 945 903 Kč	

Poznámka :

Sazba DPH podle stávajících předpisů

Stavba :	kas.Klokoty Tábor CE 02-21-27	Rozpočet :	1
Objekt :	SO 019 St.objekt (TOV a TOP) část A,B, D, E,	Kontrolní	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Objekt : STK					
777 Podlahy syntetické		318 101			
<i>Mezisoučet za objekt</i>		<i>318 101</i>			
2 Objekt : TOV+TOP					
610 Úpravy povrchů vnitřní	71 758				
630 Podlahové konstrukce	16 254				
640 Výplně otvorů - osazování		173 068			
960 Bourání konstrukcí	137 741				
900 Ostatní - přesun hmot	39 483				
711 Izolace proti vodě		1 416			
721 Zdravotní technika - kanalizace		25 539			
722 Zdravotní technika - vnitřní vodovod		77 271			
725 Zdravotní technika - Zařizovací předměty		188 284			
764 Konstrukce klempířské		37 062			
766 Konstrukce truhlářské		8 430			
771 Dlažby keramické		37 558			
776 Podlahy povlakové		58 196			
781 Obklady keramické		147 340			
783 Nátěry		23 368			
784 Malby		56 355			
M211 Osvětlení vnitřní 102 sklad				90 399	
M212 Osvětlení vnitřní ostatní místnosti	785			26 160	
M213 Zásuvky 104 učebna				22 365	
M215 Revize a ostatní nezařazené				12 304	
<i>Mezisoučet za objekt</i>	<i>266 020</i>	<i>833 887</i>		<i>151 229</i>	
CELKEM OBJEKT	266 020	1 151 988	0	151 229	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,0	1 569 238	0
Oborová přírážka		0,0	1 569 238	0
Přesun stavebních kapacit		0,0	1 569 238	0
Mimostaveništní doprava		0,0	1 569 238	0
Zařízení staveniště		2,0	1 569 238	31 385
Provoz investora			1 569 238	0
Kompletační činnost (ICD)-výpomoc pro montáže		5,0	151 229	7 561
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 569 238	0
CELKEM VRN				38 946

Položkový rozpočet						
Stavba :	kas.Klokoty Tábor CE 02-21-27			Rozpočet:	1	
Objekt :	SO 019 St.objekt (TOV a TOP) část A,B, D, E,			Kontrolní		
P.č.	Číslo položky	Název - popis položky	Mj	Množství	cena / MJ	celkem v Kč
1	Objekt : STK					
Díl	777	Podlahy syntetické				
2	777812222	Podlahový epoxid. systém pro těžký provoz kompletní skladba včetně přípravy pro montáž <i>Materiál - Např. Sika operace - broušení, penetrace, vrstva epoxu, vrchní nátěr se vsypem, sokl</i> <i>(119b Dílna STK) = 219,38000</i>	M2	219,38		
					219,38	
	Celkem za	777 Podlahy syntetické				
	Za objekt	01 STK				
2	Objekt : TOV+TOP					
Díl	610	Úpravy povrchů vnitřní				
3	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou <i>= 286,05*0,1</i>	M2	28,61		
4	612421231	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových <i>= 40*3,5</i>	M2	140,00		
5	612425921	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká <i>= 28,61000</i>	M2	28,61		
6	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková <i>= ((2,4+2,4)*11+(1,5+2,4)*2+(1,2+2,4)*10)*2*0,5</i>	M2	96,60		
	Celkem za	610 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl	630	Podlahové konstrukce				
7	631312131	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm <i>= 4,2</i>	M3	4,20		
	Celkem za	630 Podlahové konstrukce				
Díl	640	Výplně otvorů - osazování				
8	"O1"	Dodávka a montáž okno plastové 240 x 240 K=1,2 Fix+OS - <i>(161 Sklad) = 1,00</i> <i>(163 PISOÁRY) = 1,00</i>	KUS	2,00		
9	"O2"	Dodávka a montáž okno plastové 120 x 240 K=1,2 Fix+OS - mléčné sklo <i>(147 Umývána M+úklid) = 1,00</i> <i>(149 Šatna) = 1,00</i> <i>(150 Umývána) = 1,00</i>	KUS	3,00		
10	"O3"	Dodávka a montáž okno plastové 120 x 240 K=1,2 Fix+OS <i>(133 Kována) = 1,00</i> <i>(135 Umývána) = 1,00</i> <i>(139 Dílna) = 1,00</i> <i>(141 VZT) = 1,00</i> <i>(143 Šatna) = 2,00</i>	KUS	6,00		
11	"O4"	Dodávka a montáž okno plastové 150 x 240 K=1,2 Fix+OS <i>(108 Učebna) = 2,00000</i>	KUS	2,00		
12	6489911113	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 150 m <i>= 6*1,2+2*1,5+3*1,2+2*2,4</i>	M	18,60		
13	786621111	Dodávka a montáž žaluzií vnitřních lamelových včetně demontáže <i>= 6*1,2*2,4+2*1,5*2,4+2,4*2,4*2</i>	M2	36,00		
	Celkem za	640 Výplně otvorů - osazování				
Díl	960	Bourání konstrukcí				
14	9650434212	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 1 m2 mazanina tl. 15 - 20 cm s potěrem <i>= 13*1*1*0,2</i> <i>= 8,*1*1*0,2</i>	M3	4,20		
15	9650817131	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické <i>= 47,52</i>	M2	47,52		
16	968062246	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2 včetně parapetů <i>= 44,60</i>	M2	44,60		
17	974031153	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm <i>Uvolnění bouraného potrubí</i>	M	286,05		

Položkový rozpočet						
Stavba :	kas.Klokoty Tábor CE 02-21-27			Rozpočet:	1	
Objekt :	SO 019 St.objekt (TOV a TOP) část A,B, D, E,			Kontrolní		
P.č.	Číslo položky	Název - popis položky	Mj	Množství	cena / MJ	celkem v Kč
		= 36,05+75,+175,				
18	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % <i>Pro uvolnění oken a zárubní v ostění</i> = ((2,4+2,4)*11+(1,5+2,4)*2+(1,2+2,4)*10)*2*0,3	M2	57,96		
19	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 = 233,6	M2	233,60		
20	979082320	Odvoz+likvidace sutí včetně poplatku = 37,62000	T	37,62		
Celkem za		960 Bourání konstrukcí				
Díl	900	Ostatní - přesun hmot				
21	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m <i>Pro montáž krytu nad vraty</i> = 33,6*1,2	M2	40,32		
22	952901411	Vyčištění ostatních objektů = 76,98+47,52	M2	124,50		
23	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m = 28,612	T	32,03		
23a		Podezdívka pedikerní vaničky	kus	1,00		
Celkem za		900 Ostatní - přesun hmot				
Díl	711	Izolace proti vodě				
24	7112120022	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka proti vodě,tl.2,5mm (111 WC M) = 1,4 (149 Šatna) = 1,58 (150 Umývána) = 4,1	M2	7,08		
Celkem za		711 Izolace proti vodě				
Díl	721	Zdravotní technika - kanalizace				
25	721171803	Demontáž potrubí z PVC do DN 75 včetně odpadních výpustek = 36,05	M	36,05		
26	721173205	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm (dodávka a montáž) (162 WC) = (1,3+2,75+4*0,5) (150 Umývána) = 6*1,5 (149 Šatna) = 1,5 (148 WC Muži) = 6*1,5 (111 WC M) = 4*1,5 (112 umývárna M) = 2*1,5 (114 umývárna Ž) = 1,5	M	36,05		
27	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 (dodávka a montáž) (162 WC) = 2,00000 (150 Umývána) = 5+1,00	KUS	8,00		
28	721194106	Vyvedení odpadních výpustek D 63 x 1,8 (dodávka a montáž) (150 Umývána) = 5,00 (149 Šatna) = 1,00 (111 WC M) = 1,00	KUS	7,00		
29	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 (dodávka a montáž) (162 WC) = 1,00000 (150 Umývána) = 5,00 (111 WC M) = 2,00 (114 umývárna Ž) = 1,00 (149 Šatna) = 1,00 (148 WC Muži) = 3,00	KUS	13,00		
30	721220802	Demontáž zápachové uzávěrky DN 100 (150 Umývána) = 5,00 (149 Šatna) = 1,00 (111 WC M) = 1,00	KUS	7,00		
31	7212234271	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 510Npr mřížka nerez 115 x 115 mm DN 40/50 ,izolační souprava (dodávka a montáž) <i>Vpust bude opatřena izolační soupravou pro napojení stěrkové izolace - součástí ceny</i> (150 Umývána) = 5,00000 (149 Šatna) = 1,00 (111 WC M) = 1,00	KUS	7,00		
Celkem za		721 Zdravotní technika - kanalizace				
Díl	722	Zdravotní technika - vnitřní vodovod				

Položkový rozpočet						
Stavba :		kas.Klokoty Tábor CE 02-21-27		Rozpočet:	1	
Objekt :		SO 019 St.objekt (TOV a TOP) část A,B, D, E,		Kontrolní		
P.č.	Číslo položky	Název - popis položky	Mj	Množství	cena / M.J.	celkem v Kč
32	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 včetně výpustek = 75+175,00	M	250,00		
33	722177011	Potrubí z PPr , studená+teplá D 16/2,2 mm + návleková izolace 10mm (dodávka a montáž) (162 WC) = 10,00000 (150 Umývána) = 35+10,00 (149 Šatna) = 5,00 (148 WC Muži) = 5,00 (112 umývárna M) = 5,00 (113 Úklid) = 5,00	M	75,00		
34	722177012	Potrubí z PPr , studená+teplá D 20/2,8 mm + návleková izolace 10mm (dodávka a montáž) (162 WC) = 20,00000 (150 Umývárna) = (35+10)*2,00 (149 Šatna) = 10,00 (148 WC Muži) = 10,00 (111 WC M) = 20,00 (112 umývárna M) = 5,00 (114 umývárna Ž) = 15,00 (113 Úklid) = 5,00	M	175,00		
35	722190402	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15-25 (dodávka a montáž) (162 WC) = 1,+1, (150 Umývárna) = (6+5)*2,00 (148 WC Muži) = 3+3+2*2+2,00 (149 Šatna) = 2+2+1,00 (111 WC M) = 8,00 (112 umývárna M) = 4,00 (113 Úklid) = 2,00 (114 umývárna Ž) = 3,00	KUS	58,00		
Celkem za		722 Zdravotní technika - vnitřní vodovod				
Díl	725	Zdravotní technika - Zařizovací předměty				
36	725013161	Klozet kombi , nádrž s armaturou odpad ,včetně sedátka (dodávka a montáž) (162 WC) = 1,00 (149 Šatna) = 1,00 (148 WC Muži) = 3,00 (111 WC M) = 2,00 (114 umývárna Ž) = 1,00	SOU	8,00		
37	725016111	Pisoár , bílý včetně sifonu nerez (dodávka a montáž) Např.Korint (162 WC) = 2,00 (148 WC Muži) = 3,00 (111 WC M) = 4,00	SOU	9,00		
38	725017163	Umyvadlo na šrouby , 60 x 49 cm, bílé , včetně sifonu nerez , uzávěr umyvadla tlačný klik-klak (dodávka a montáž) (162 WC) = 1,00000 (150 Umývárna) = 5,00 (149 Šatna) = 1,00 (147 Umývárna M+úklid) = 2,00 (112 umývárna M) = 2,00 (114 umývárna Ž) = 1,00	SOU	12,00		
39	725019101	Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou (demontáž, dodávka a montáž) (148 WC Muži) = 1,00000 (113 Úklid) = 1,00	KUS	2,00		
40	725110811	Demontáž klozetů splachovacích = 8	SOU	8,00		
41	725122813	Demontáž pisoárů včetně tlakového splachovače = 9	SOU	9,00		
42	725210821	Demontáž umyvadel = 12,	SOU	12,00		
43	725210985	Dodávka a montáž tlakového splachovače pisoáru Např. TR25 (162 WC) = 2,00 (148 WC Muži) = 3,00	KUS	9,00		

Položkový rozpočet						
Stavba :	kas.Klokoty Tábor CE 02-21-27			Rozpočet:	1	
Objekt :	SO 019 St.objekt (TOV a TOP) část A,B, D, E,			Kontrolní		
P.č.	Číslo položk	Název - popis položky	Mj	Množství	cena / MJ	celkem v Kč
		(111 WC M) = 4,00				
44	725220812	Demontáž van na pedikúru = 1,00000	SOU	1,00		
45	725229105	Montáž vaniček pedikérních včetně zápachové uzávěrky (150 Umývák) = 1,00000	SOU	1,00		
46	725530823	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l (112 umývák M) = 1,00	SOU	1,00		
47	725534225	Ohřívač elek. zásob. závěsný OKCE 125 (dodávka a montáž) (112 umývák M) = 1,00000	KUS	1,00		
48	725810401	Ventil rohový bez přípoj. trubky T 66 G 1/2 (dodávka a montáž) (162 WC) = 1,00000 (149 Šatna) = 1,00 (148 WC Muži) = 3,00 (111 WC M) = 2,00	KUS	7,00		
49	725810811	Demontáž ventilů nástěnných (162 WC) = 9,7,	KUS	7,00		
50	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 = 13,7,2,	SOU	22,00		
51	725821323	Baterie dřezová nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm (dodávka a montáž) (148 WC Muži) = 1,00000 (113 Úklid) = 1,00 (150 Umývák) = 1,00	KUS	3,00		
52	7258231111	Baterie umyvadlová nástěnná páková ruční standardní (dodávka a montáž) (162 WC) = 1,00000 (150 Umývák) = 5,00 (149 Šatna) = 1,00 (147 Umývák M+úklid) = 2,00 (112 umývák M) = 2,00 (114 umývák Ž) = 1,00	KUS	12,00		
53	7258451111	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství standardní (dodávka a montáž) (150 Umývák) = 5,00 (149 Šatna) = 1,00 (111 WC M) = 1,00	KUS	7,00		
54	642940050	Vanička pedikérní bílá na podezdívku, včetně sifonu (dodávka) (150 Umývák) = 1,00000	KUS	1,00		
Celkem za		725 Zdravotní technika - Zařizovací předměty				
Díl	764	Konstrukce klempířské				
55	764410850	Demontáž klempířských prvků = 33,6+22,2	M	55,80		
56	764812220	Oplechování okapů,- ochrnn proti dešti nad vraty Rš 330 lakovaný PZ plech Včetně zednického začištění = 8*4,2	M	33,60		
57	764816116	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 160 mm (včetně zednického začištění) = 7*1,2+2*1,5+3*1,2+3*2,4	M	22,20		
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				
Díl	766	Konstrukce truhlářské				
58	766669117	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň, včetně demontáže (148 WC Muži) = 1,00000	KUS	1,00		
59	766669913U	Dodávka a montáž těsnící lišty na dveře, hliník s gumou, (dotěsní mezeru až 20 mm) = 1,00000	KUS	1,00		
60	766669923U	Oprava dveří - výměna dveřního štítku a kliky včetně dodávky (148 WC Muži) = 1,00	KUS	1,00		
61	549170200	Zavírač dveří hydraulický R 12 č.13 = 1,00000	KUS	1,00		
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				
Díl	771	Dlažby keramické				
62	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm (111 WC M) = 6,24+1,35+1,48+1,37 (148 WC Muži) = 8,46	M2	47,52		

Položkový rozpočet						
Stavba :	kas.Klokoty Tábor CE 02-21-27			Rozpočet:	1	
Objekt :	SO 019 St.objekt (TOV a TOP) část A,B, D, E,			Kontrolní		
P.č.	Číslo položk	Název - popis položky	Mj	Množství	cena / MJ	celkem v Kč
		(149 Šatna) = 1,58				
		(150 Umývána) = 16,16				
		(162 WC) = 3,52+6,11+1,25				
63	597642030	Dlažba matná 300x300x9 mm	M2	53,00		
		Stndart pro ocenění Granit Nordic				
		= 47,52*1,1+0,728				
	Celkem za	771 Dlažby keramické				
Díl	776	Podlahy povlakové				
64	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu vč.dodávky	M	58,00		
		= 28+15+15,00				
65	776510010	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy včetně soklíků	M2	76,98		
		(115 sklad) = 21,88				
		(116 Učebna) = 28,55				
		(144 Kancelář) = 13,58				
		(145 Kancelář) = 12,97				
66	776521110	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo V7508	M2	76,98		
		= 76,98000				
67	777553010	Penetrace savého podkladu disperzí pod stěrku	M2	76,98		
		= 76,98000				
68	777553210	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	M2	76,98		
		= 76,98000				
69	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	572,54		
70	284122621	Podlahovina PVC tl. 2,0 mm třída zatížení 33, 43	M2	80,83		
		= 76,98*1,05				
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				
Díl	781	Obklady keramické				
71	781415015	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm	M2	233,60		
		(Objekt)				
		(162 WC) = (7,8-2*0,8)*2				
		(162 WC) = (11-2*0,6-2,4)*2				
		(162 WC) = (4,5-0,7)*2				
		(148 WC Muži) = (12,6-2*0,8-2,6)*2				
		(148 WC Muži) = (2*1,5+2,7)*2				
		(149 Šatna) = (13-0,8)*2				
		(150 Umývána) = (16-0,8-1,2)*2				
		(147 Umývána M+úklid) = (9,8+7,2-4*0,8-1,2)*2				
		(111 WC M) = (10-4*0,7)*2				
		(111 WC M) = (4,8-0,6)*3*2				
		(112 umývána M) = (11,2-0,7)*2				
		(113 Úklid) = (8,4-0,7)*2				
		(114 umývána Ž) = (6+4,6-3*0,7)*2				
72	597822000	Obkládačka 20x25 světle béžová bělinová	M2	245,00		
		= 233,6*1,05-0,28				
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl	783	Nátěry				
73	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	M2	4,40		
		(148 WC Muži) = 1,1*2*2				
74	783201811	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	M2	65,88		
		= 65,88000				
75	7832229311	Údržba, nátěr syntetický kov.konstr. 2x 2 v1 na železo S 2160	M2	65,88		
		(148 WC Muži) = (2,7+2*1,5)*2*2,2				
		(150 Umývána) = (4,5+4*1)*2*2,4				
76	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	M2	10,00		
		= 10,00000				
77	783622920	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm	M2	4,40		
		Vchodové palubkové dveře				
		(148 WC Muži) = 4,40000				
78	783812930	Údržba, nátěr olejový stěn 2x + 1x email + 1x tmel	M2	16,00		
		= (11,2-3,2)*2				
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl	784	Malby				
79	784161401	Penetrace maleb hloubkovou akrylátovou penetrací jednonásobná	M2	1 094,09		

Položkový rozpočet						
Stavba :		kas.Klokoty Tábor CE 02-21-27		Rozpočet:	1	
Objekt :		SO 019 St.objekt (TOV a TOP) část A,B, D, E,		Kontrolní		
P.č.	Číslo položk	Název - popis položky	Mj	Množství	cena / MJ	celkem v Kč
80	784171121U	= 1094,09000 Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m včetně pozdějšího odkrytí a zakrývacího materiálu Pouze tam,kde nejsou prováděny podlahy = (86,156+10,44+11+30)	M2	137,60		
81	784451921	Oprava,malba směsí malířskou 2x,1bar+oškrobání v místnostech 3,8 m V místnostech, kde se jen mění světla bude provedena oprava maleb stropu 1 m2 na každé světlo (102 Učebna) = (86,15+38*3,5) (111 WC M) = (10,44+14+2*1,6)*3,5-14,4-25,2 (112 umývárna M) = (7+11*3,5)-21, (113 Úklid) = (3,7+8,5*3,5)-15,4 (114 umývárna Ž) = (3,7+(6+4,6)*3,5)-17, (115 sklad) = (21,88+20,2*3,5) (116 Učebna) = (28,55+22*3,5) (117 schody) = (3,5+8*3,5) (118 obsluha) = (14,7+16*3,5) (144 Kancelář) = (13,58+15*3,5) (145 Kancelář) = (12,97+14,65*3,5) (150 Umývárna) = (16,1+16,2*3,5)-28, (147 Umývárna M+úklid) = (5,97+3,19+10*3,5+7,3*3,5)-25,2 (148 WC Muži) = (11,7+15,2*3,5)-16,8-11,4 (149 Šatna) = (1,5+5*3,5+3,5+9*3,5+10+15*3,5)-(13-0,8)*2 (150 Umývárna) = (16+16*3,5)-28, (163 Písoárny) = (3,52+6,11+1,25+(8,1+11+4,5)*3,5)-(12,4+14,8+7,6)	M2	1 094,09		
Celkem za		784 Malby				56 355,48
Díl	M211	Osvětlení vnitřní 102 sklad				
82	2100103511	(MD) Rozvodka krabicová z lisovaného izolantu do 4 mm2 včetně dodávky krabice „můstku“ IP 54 (101 Sklad) = 24,00	KUS	24,00		
83	210100001	(M) Ukončení vodičů v rozvaděči „rozvodkách“ + zapojení do 2,5 mm2 = (48*3+24*6),00	KUS	288,00		
84	210190002	(M) Úprava v rozvaděči pro svítidla + Ovládání svítidel tlačítka (svítidla zapojit do 2 okruhů) = 1,00000	KUS	1,00		
85	210200112N	Svítidlo nouzové dodávka a montáž dle specifikace 5 = 2,00000	KUS	2,00		
86	210202002	(M) - svítidlo stropní připojení a upevnění = 48,00000	KUS	48,00		
87	210810045	(M) Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený = 2*12*5,00	M	120,00		
88	210810046	(M) Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený = 2*35+17+5+10+2*5,00	M	112,00		
89	M 21_3	Výmoce HSV Sekání,zazdívk,y,zaomítání, konstrukce pro práci ve výškách	KPL	1,00		
90	M21_1	Vedlejší a pomocný materiál Cena procento z dodávek	%	773,75		
91	M21_20	Přívod k nouzovým světlům v protahovací liště včetně dodávky lišty,kabelu,krabic a montáže = 40,00	M	40,00		
92	M21_8	Demontáž svítidel včetně upevnění kabelu krabic	KPL	1,00		
93	M21_9	Poplatek za recyklaci včetně zdrojů = 48,00000	KUS	48,00		
94	341110300	(D) Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 J x 1,5 mm2 = 120,*1,1	M	132,00		
95	341110360	(D) Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 J x 2,5 mm2 = 112*1,1	M	123,20		
96	34831D	(D) - Svítidlo průmyslové stropní LED včetně výzbroje a zdroje 40W 5.570lm 4.000K Např. IDEALLUX INNOVA SP LED (101 Sklad) = 48,00	KUS	48,00		
	M99 pozn	(M)- Montáž, (D) - dodávka , (MD) Montáž včeně dodávky materiálu,(HZS) Hodinová zúčtovací sazba				
Celkem za		M211 Osvětlení vnitřní 102 sklad				
Díl	M212	Osvětlení vnitřní ostatní místnosti				

Položkový rozpočet						
Stavba :	kas.Klokoty Tábor CE 02-21-27			Rozpočet:	1	
Objekt :	SO 019 St.objekt (TOV a TOP) část A,B, D, E,			Kontrolní		
P.č.	Číslo položk	Název - popis položky	Mj	Množství	cena / MJ	celkem v Kč
97	M21_8	Demontáž a zpětná montáž svítidel včetně upevnění kabelu nebo prodloužení kabelu do 2 m <i>(116 Učebna) = 10,00000</i> <i>(146 Závěří) = 2,00</i> <i>(150 Umývána) = 2+3,00</i> <i>(147 Umývána M+úklid) = 2,00</i> <i>(148 WC Muži) = 3,00</i> <i>(162 WC) = 2,00</i> <i>(163 PISOÁRY) = 2,00</i>	KPL	26,00		
98	M21_9	Poplatek za recyklaci včetně zdrojů <i>= 26,00</i>	KUS	26,00		
99	50332	Přisazené interiérové svítidlo ,elektronický přepínač , 1x24W včetně zdroje 2G10 IP65 odolné kryt <i>Např. Corso</i> <i>(147 Umývána M+úklid) = 2,00</i> <i>(148 WC Muži) = 3,00</i> <i>(150 Umývána) = 3,00</i> <i>(162 WC) = 2,00</i> <i>(163 PISOÁRY) = 2,00</i>	KUS	12,00		
100	54614	Přisazené interiérové svítidlo ,elektronický přepínač , 2x 36w včetně zdroje 'T26 / G13 IP 66 kryt <i>(150 Umývána) = 2,00000</i>	KUS	2,00		
101	58197	Přisazené interiérové svítidlo ,elektronický přepínač , 2 36W včetně zdroje IP20 lesk <i>(116 Učebna) = 10,00000</i> <i>(146 Závěří) = 2,00</i>	KUS	12,00		
102	M21_10	Vedlejší a pomocný materiál % z dodávek	%	261,60		
Celkem za		M212 Osvětlení vnitřní zářivkové a žárovkové				
Díl	M213	Zásuvky 104 učebna				
103	2100103211	(MD)Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová vč.dodávky krabice 1903+svork+vičko <i>= 2,00000</i>	KUS	2,00		
104	2100103441	(MD)Krabice přístrojová včetně dodávky krabice <i>= 10,00000</i>	KUS	10,00		
105	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 <i>= 40,00000</i>	KUS	40,00		
106	2101110111	(MD)Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin.a rámečku <i>= 10,00</i>	KUS	10,00		
107	210190002	(M) Úprava v rozvaděči R <i>Včetně doplnění jističů a chráničů pro jednotlivé okruhy</i>	KUS	1,00		
108	210810046	(M)Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený <i>Prořez započítat do jednotkové ceny</i> <i>= (17+3+3+2*13+10*4)</i>	M	89,00		
109	M 21_3	Výmoce HSV <i>Sekání,zazdívky,zaomítání, konstrukce pro práci ve výškách</i>	KPL	1,00		
110	M21_1	Vedlejší a pomocný materiál <i>Cena procento z dodávek</i> <i>(M)- Montáž, (D) - dodávka , (MD) Montáž včetně dodávky materiálu,(HZS) Hodinová účtovací sazba</i>	%	98,71		
111	M21_8	Demontáž rozvodů včetně upevnění kabelu, krabic	KPL	1,00		
112	341110380	(D) Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 <i>= (2*13+10*4)*1,1+2,40+(17+3+3)*1,1+0,7</i>	M	95,00		
Celkem za		M213 Zásuvky 104 učebna				
Díl	M215	Revize a ostatní nezařazené				
113	M 21_R	Revize opravených a vyměněných rozvodů ,zařízení a vydání revizní zprávy	KUS	1,00		
114	713710357	(HZS) likvidace na skládce demontovaného zařízení <i>Množství doplní uchazeč</i>	kpl	1,00		
115	M21_2	GPP - global.připomoce <i>Cena procento z dodávek a montáží</i>	%	1 134,06		
Celkem za		M215 Revize a ostatní nezařazené				
Za objekt		03 TOV+TOP				

Položkový rozpočet						
Stavba :	kas.Klokoty Tábor CE 02-21-27			Rozpočet:	1	
Objekt :	SO 019 St.objekt (TOV a TOP) část A,B, D, E,			Kontrolní		
P.č.	Číslo položk	Název - popis položky	Mj	Množství	cena / MJ	celkem v Kč
Za stavbu						1 569 237,68
		Množství vypočítává program,lze přepsat				
		Políčko vypní zhotovitel,po vyplnění se odbarví				