

**Soupis prací**

termín plnění: březen 2020

CES objednatele: E639-S-1572/2019

**IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací**

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2			67 200,00
	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m2			17 600,00
	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3			34 240,00
	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3			93 808,00
	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			95 392,00
	5906130070	Montáž kolej.roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv.S49 rozdělení "c"	km			110 151,60
	5909032010	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km			52 500,00
	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standartní spára svar sériový S49	svar			98 370,00
	5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m			13 950,00
	5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m			18 000,00
	9902200200	Doprava dodávek zhotovitele,dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km	t			23 641,00
	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus			11 000,00
	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus			49 000,00
					<b>celkem Kč / akce</b>	<b>684 852,60</b>

**upřesňující podmínky akce**

TSO kolejí v žst.Brno hl.n. - uhelné hráze