



Žádost o vystavení objednávky

Zakázka: 64019046 Údržba a opravy objektů ve správě SZDC, OŘ Hradec Králové

Objednatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Smlouva: S 640 054 200 19

ID rámcové dohody: 8503987

Objednávka č.: 1/3/78

| Obj.č. | Termín plnění | Traťový úsek (stanice) | Popis práce |
|--------|---------------|------------------------|---|
| 1/3/78 | do 30.3.2020 | Chlumec nad Cidlinou | Chlumec nad Cidlinou, ON - oprava pláště budovy, zpevněné plochy, střechy perónního přístřešku a lokální opravy v odbavovací hale |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chlumeč nad Cidlinou – ON

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství |
|----|-----|-----|-------|----|----------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

| | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|
| 2 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 12,000 |
| 3 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 15,000 |

D 5 Komunikace pozemní

| | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|
| 34 | K | 596811120 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 12,000 |
| 35 | M | 59248005 | dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní | m2 | 12,600 |

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

| | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|
| 36 | K | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách | kus | 3,000 |
| 7 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 10,000 |

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

| | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|-------|
| 40 | K | 978013161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 3,000 |
|----|---|-----------|---|----|-------|

D 997 Přesun sutě

| | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|
| 43 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 3,120 |
| 41 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 3,120 |
| 39 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3,120 |
| 12 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 81,120 |
| 42 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 3,120 |

D PSV Práce a dodávky PSV

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

| | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|
| 15 | K | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 10,000 |
| 37 | K | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 3,000 |
| 38 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 10,000 |
| 16 | K | 735192911 | Zpětná montáž otopných těles článkových litinových | m2 | 10,000 |
| 44 | K | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0,476 |
| 45 | K | 998735181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,476 |

D 764 Konstrukce klempířské

| | | | | | |
|----|---|------|-------------------------|-----|-------|
| 33 | K | R2.0 | Oprava střešního úžlabí | kpl | 1,000 |
|----|---|------|-------------------------|-----|-------|

Poznámka k položce:

V ceně:

P *V ceně zahrnut klempíř + izolátér*

Utěsnění střešního úžlabí s trapézovým plechem, které zabrání vytékání vody z úžlabí na nástupiště.

D 783 Dokončovací práce - nátěry

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství |
|----|-----|-----------|--|----|----------|
| 17 | K | 783101201 | Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 22,000 |
| 18 | K | 783101205 | Dekoratивní obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 22,000 |
| 19 | K | 783101403 | Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 22,000 |
| 20 | K | 783118211 | Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením | m2 | 22,000 |
| 21 | K | 783122101 | Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 10% | m2 | 22,000 |
| 22 | K | 783124101 | Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 22,000 |
| 23 | K | 783127101 | Krycí jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 22,000 |

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

| | | | | | |
|----|---|-----------|--|----------|--------------|
| 24 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4,000 |
| 25 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 5,000 |
| 26 | K | 784171001 | Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m | m | 8,000 |
| 27 | M | 58124833 | <i>páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m</i> | <i>m</i> | <i>8,400</i> |
| 28 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 6,000 |
| 29 | K | 784211021 | Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 6,000 |
| 30 | K | 784211051 | Příplatek k cenám 1x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou | m2 | 6,000 |
| 31 | K | 784211141 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra za provádění plochy do 5m2 | m2 | 6,000 |
| 32 | K | R1.0 | Odstranění graffiti | kpl | 1,000 |

*Poznámka k položce:
VYčištění nástěnky od graffiti 3m2
V ceně zahrnuto odstranění odbornou firmou.*

P

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

| | | | | | |
|----|---|-----|--|---|--|
| 46 | K | 010 | Přirážka dle přílohy č.1 SOD údržba do 50 tis. | % | |
|----|---|-----|--|---|--|

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chlumeč nad Cidlinou - ON - oprava odpadlé venkovní omítky pláště budovy

Objekt:

2019/3/1/437 - Chlumeč nad Cidlinou - ON - oprava odpadlé venkovní omítky pláště budovy. 2019/3/1/437

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství |
|----|-----|-----|-------|----|----------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|

Náklady soupisu celkem

| D | 001 | HSV + PSV + Index | | | |
|----|-----|--|---|-----|---------|
| 1 | K | 00 | Index dle SOD | | 332,712 |
| D | 002 | HSV + PSV | | | |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | |
| D | 1 | Zemní práce | | | |
| 2 | K | 119003211 | Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení | m | 14,000 |
| 3 | K | 119003212 | Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 14,000 |
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | |
| 4 | K | 612131101 | Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 6,500 |
| 5 | K | 612325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 3,000 |
| 6 | K | 612331111 | Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 1,500 |
| 7 | K | 622131121 | Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 6,000 |
| 8 | K | 622321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 6,000 |
| 9 | K | 622325209 | Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100% | m2 | 6,000 |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | |
| 10 | K | 946111112 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m | kus | 1,000 |
| 11 | K | 946113812 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 2,5 m | kus | 1,000 |
| 12 | K | 946111218 | Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 8,6 m za první a ZKD den použití | kus | 4,000 |
| 13 | K | 978013161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 6,000 |
| 14 | K | 978015391 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100% | m2 | 5,000 |
| 15 | K | 979031111 | Očištění cihel plných od malty vápenocementové | m3 | 1,500 |
| D | 997 | Přesun sutě | | | |
| 16 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 0,200 |
| 17 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 7,800 |
| 18 | K | 997013511 | Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením | t | 0,100 |
| 19 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0,400 |
| D | 998 | Přesun hmot | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství |
|-------|-----|-----------|---|-----|----------|
| 20 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 0,200 |
| D PSV | | | Práce a dodávky PSV | | |
| D 783 | | | <i>Dokončovací práce - nátěry</i> | | |
| 21 | K | 783801403 | Oprášení omítek před provedením nátěru | m2 | 7,000 |
| D 784 | | | <i>Dokončovací práce - malby a tapety</i> | | |
| 22 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 8,000 |
| 23 | K | 784161001 | Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | m | 3,000 |
| 24 | K | 784181121 | Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 6,000 |
| 25 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací | m2 | 4,000 |
| 26 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 8,000 |
| D OST | | | <i>Ostatní</i> | | |
| 27 | K | R02.1 | Klempíř | kpl | 1,000 |
| 28 | K | R01.1 | Koordinace se zúčastněnými a podružný materiál | kpl | 1,000 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 586912

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 009dc7f6-2744-4a3e-9f7d-ace2478e65ee

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.02.2020 11:30:01



b1eef95d-3573-4bf6-855e-a5afe86bdb37