

# Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 5591/2016/228/2019

## Pěstební práce 2, Divize Horní Planá, Lesní správa Arnoštov, Jaro 2020

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Julískou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize  
Adresa: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Horní Planá, Ing. Michal Frnoch  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

a

### Zhotovitel:

Název: **Agrowald Rožmberk s.r.o.**  
Sídlo: Přízeř 31, 382 18 Rožmberk n. Vltavou  
IČO: 26067200  
DIČ: CZ26067200  
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11877  
Zastoupený: Roman Urbanec  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Osoba oprávněná k jednání: Roman Urbanec  
Telefon/fax: [REDAKCE]  
E-mail: [REDAKCE]

## ČLÁNEK I

### Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení pěstebních činností (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou pěstební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných pěstebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## ČLÁNEK II

### Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Arnoštov, Arnoštov 40, 383 01 Prachatice .

## ČLÁNEK III

### Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 644 390 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

## ČLÁNEK IV

### Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## ČLÁNEK V

### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-P2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-P2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Horní Plané dne 11.2.2020

V Rožmberku nad Vlt. dne . . 2020

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Michal Frnoch  
ředitel divize

.....  
Agrowald Rožmberk s.r.o.  
Roman Urbanec

**Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
011011	Úklid a pálení klestu	400	m3	59	23600
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnatá; pr. hm. těžných stromů (m3)=100; Poznámka=Úklid a pálení klestuShazování klestu na hromady a pálení klestu. Pálení bude prováděno dle Metodického pokynu VLS č. 2011/03, tzn. mj. před opuštěním pracoviště bude páleníště okopáno na minerální půdu v pásu o šířce 1 m okolo ohniště (vyjma období se souvislou sněhovou pokrývkou min. 5 cm) a ohrabáno směrem do středu ohniště. S výše zmíněným metodickým pokynem je možno se seznámit mj. na LS Arnoštov. Další postup dle pokynů lesníka. Příměs listnatých dřevin do 20 %. Garance 50 %;				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	400	m3	52	20800
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.6.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnatá; pr. hm. těžných stromů (m3)=100; Poznámka=Úklid klestu (bez pálení)Shazování klestu na hromady. Další postup dle pokynů lesníka. Příměs listnatých dřevin do 20 %. Garance 50 %;				
011211	Pálení sneseného klestu	200	m3	41	8200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.3.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá; pr. hm. těžných stromů (m3)=100; Poznámka=Samostatné pálení klestuPálení klestu již sneseného na hromady. Pálení bude prováděno dle Metodického pokynu VLS č. 2011/03, tzn. mj. před opuštěním pracoviště bude páleníště okopáno na minerální půdu v pásu o šířce 1 m okolo ohniště (vyjma období se souvislou sněhovou pokrývkou min. 5 cm) a ohrabáno směrem do středu ohniště. Další postup dle pokynů lesníka. Příměs listnatých dřevin do 20 %. Garance 30 %;				
016011	První sadba - ruční - jamková	14	1000 ks	5450	76300
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.5.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=70; dřevina=jehličnatá+listnatá; velikost jamek ( cm x cm )=35x35; Poznámka=První sadba ruční jamková. Jamková sadba, jamky 35x35 cm, velikost nadz. části sazenice nad 25 cm. Doprava sazenic z lesní školky nebo klimatizovaného skladu cca. 40 km do založiště a do porostu na náklady zhotovitele. Prostokořenný sad. materiál, dodává VLS ČR. Přesný termín zahájení prací bude upřesněn dle aktuálního vývoje počasí cca. 5 dní předem. Předpokládaný termín zahájení prací je 1. duben, závazný termín dokončení prací je 31. květen. K 20. dni od data zahájení prací bude hotovo min. 50 % zadaného objemu prací. U cizojazyčných pracovních skupin bude alespoň 1 pracovník přímo na pracovišti (předák) umět česky na úrovni mluveného slova (posoudí lesník). Nesplnění této podmínky může vést k pozastavení prací ze strany objednatele do doby, než bude zjednána náprava. Toto pozastavení prací nemá odkladný účinek k plnění smlouvy. Během přepravy budou sazenice zakryté. Sazenice v porostu budou řádně založené až do chvíle bezprostředně před zasazením do země. Přenášení sazenic ze založiště na místo vysazení v pevných neprodyšných kbelících. Další provedení práce dle pokynů lesníka.Garance 70 %; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zabuřnění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=26; Spon (cm)=100;				
016411	Opakovaná sadba - ruční - jamková	1	1000 ks	5450	5450
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020;				

	předpokl. termín dokončení prací=30.5.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá+listnatá; velikost jamek ( cm x cm )=35x35; Poznámka=Opakovaná sadba ruční jamkováJamková sadba, jamky 35x35 cm, velikost nadz. části sazenice nad 25 cm. Doprava sazenic z lesní školky nebo klimatizovaného skladu cca. 40 km do založitého a do porostu na náklady zhotovitele. Prostokořenný sad. materiál, dodává VLS ČR. Přesný termín zahájení prací bude upřesněn dle aktuálního vývoje počasí cca. 5 dní předem. Předpokládaný termín zahájení prací je 1. duben, závazný termín dokončení prací je 31. květen. K 20. dni od data zahájení prací bude provedeno min. 50 % zadaného objemu prací. U cizojazyčných pracovních skupin bude alespoň 1 pracovník přímo na pracovišti (předák) umět česky na úrovni mluveného slova (posoudí lesník). Nesplnění této podmínky může vést k pozastavení prací ze strany objednatele do doby, než bude zjednána náprava. Toto pozastavení prací nemá odkladný účinek k plnění smlouvy. Během přepravy budou sazenice zakryté. Sazenice v porostu budou řádně založené až do chvíle bezprostředně před zasazením do země. Přenášení sazenic ze založitého na místo vysazení v pevných neprodyšných kbelících. Další provedení práce dle pokynů lesníka. Garance 30 %; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zabuřnění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=25;				
016081	První sadba - ruční - 1 krytokořenná sadba	1	1000 ks	5500	5500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.5.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá+listnatá; velikost jamek ( cm x cm )=35x35; Poznámka=První sadba ruční jamková - obalovanáJamková sadba, jamky 35x35 cm, velikost nadz. části sazenice nad 25 cm. Doprava sazenic z lesní školky nebo klimatizovaného skladu cca. 40 km do založitého a do porostu na náklady zhotovitele. Krytokořenný sad. materiál, dodává VLS ČR. Během přepravy budou stromky zakryté. Stromky v porostu budou řádně uloženy v přepravech a zakryté až do chvíle bezprostředně před zasazením do země. Další provedení práce dle pokynů lesníka. Zhotovitel ručí za nepoškození a navrácení přepravek. Garance 30 %; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zabuřnění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=25; Spon (cm)=100;				
016481	Opakovaná sadba - ruční - 1 krytokořenná sadba	1	1000 ks	5500	5500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.5.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá+listnatá; velikost jamek ( cm x cm )=35x35; Poznámka=Opakovaná sadba ruční jamková - obalovanáJamková sadba, jamky 35x35 cm, velikost nadz. části sazenice nad 25 cm. Doprava sazenic z lesní školky nebo klimatizovaného skladu cca. 40 km do založitého a do porostu na náklady zhotovitele. Krytokořenný sad. materiál, dodává VLS ČR. Během přepravy budou stromky zakryté. Stromky v porostu budou řádně uloženy v přepravech a zakryté až do chvíle bezprostředně před zasazením do země. Další provedení práce dle pokynů lesníka. Zhotovitel ručí za nepoškození a navrácení přepravek. Garance 30 %; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zabuřnění=1; Předpokl. výška sazenic (cm)=25; Spon (cm)=100;				
022011	Oplocenky z nového materiálu - drátěné	1,8	km	88500	159300
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=1.6.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=70; typ oplocení=Ursus 200/25/15; Poznámka=Oplocenky z nového materiálu - drátěnéStavba závěsného oplocení s horní žerdí. Délka pole 3 m, výška pletiva 2 m. Horní část pletiva bude přichycena k žerdi pomocí hřebíků min. po 1 m. Spodní část bude přichycena k zemi pomocí dřevěných kolíků o délce min. 30 cm, min. po 1 metru a dostatečně pevně. Délka kůlů 2,60 m, délka žerdi 3,20 m. Min. tloušťka dřev. materiálu 8 cm. Typ pletiva URSUS200-25-15. U každé oplocenky budou min. 2 přeazy, na každých dalších i započatých 150 m				

	oplocení bude min. 1 přelez. U přelezů bude vždy min. na jedné straně žebříku uděláno zábradlí (na obou stranách plotu). Přesný termín zahájení prací bude upřesněn dle aktuálního vývoje počasí cca. 5 dní předem. Předpokládaný termín zahájení prací je 1. červen. Závazný termín ukončení a předání prací je 30. červen. U cizojazyčných pracovních skupin bude alespoň 1 pracovník přímo na pracovišti (předák) umět česky na úrovni mluveného slova (posoudí lesník). Nesplnění této podmínky může vést k pozastavení prací ze strany objednatele do doby, než bude zjednána náprava. Toto pozastavení prací nemá odkladný účinek k plnění smlouvy. Další postup dle pokynů lesníka. Zajištění materiálu a dopravy materiálu na místo stavby na náklady zhotovitele. Zbytky materiálu na stavbu oplocenky zhotovitel bezprostředně po dokončení stavby odveze z lesa pryč. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. V nabídce musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené řešení je shodné či výhodnější. Garance 70 %;				
054011	Údržba a opravy oplocenek	300	hod	200	60000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.6.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; typ oplocení=Ursus 200/25/15; Poznámka=Oplocenky - opravy a údržba.Oprava závěsného oplocení s horní žerdí dle pokynů lesníka. Pletivo a tyče dodá zadavatel, ostatní materiál zhotovitel. Počet pracovníků a počet pracovních hodin bude dohodnutý předem a zaznamenány v protokolu o předání a převzetí pracoviště. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. V nabídce musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené řešení je shodné či výhodnější. Garance 30 %;				
054111	Rozebírání a likvidace oplocenek - drátěné	0,7	km	13700	9590
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.6.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=70; Poznámka=Oplocenky drátěné - likvidace.Likvidace závěsných oplocenek. Pletivo (včetně kotvících a napínacích drátů) smotat do rolí a uložit na odvozním místě. Dřevěné části oplocenky na místě rozřezat na kusy cca. 1 m délky a sházet na hromadu. Postup práce dle pokynů lesníka. Garance 70 %.				
024031	Ožínání - ručně - celoplošně	33	ha	6950	229350
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.6.2020; předpokl. termín dokončení prací=30.8.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=70; dřevina=jehličnatá+listnatá; Poznámka=Ožínání - ručně celoplošně.Ožínání kultur ručně celoplošně 1x, popř. 2x za vegetační sezónu. Výška buřeně nad 60 cm, viditelnost stromků dobrá. Přesný termín zahájení prací bude upřesněn podle vzrůstu buřeně a aktuálního vývoje počasí cca. 5 dní předem. Předpokládaný termín zahájení prací je 1. června. U cizojazyčných pracovních skupin bude alespoň 1 pracovník přímo na pracovišti (předák) umět česky na úrovni mluveného slova (posoudí lesník). Nesplnění této podmínky může vést k pozastavení prací ze strany objednatele do doby, než bude zjednána náprava. Toto pozastavení prací nemá odkladný účinek k plnění smlouvy. Min. 50 % požadovaného objemu prací bude provedeno do 15.července, do konce srpna bude hotovo a řádně předáno 100 % požadovaného objemu prací. Postup dle pokynů lesníka. Garance 70 %; Spon (cm)=100; očekávaná výška buřeně (cm)=60; Viditelnost sazenic=dobrá;				
025011	Klikoroh borový - chemické ošetření kultury	60	1000 ks	680	40800
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=15.5.2020; předpokl. termín dokončení prací=15.6.2020; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehličnatá; chemický přípravek=Vaztak Active; koncentrace (%)=2; dávka přípravku (l/ha)=1; Poznámka=Klikoroh borový - chemické ošetření kultury.Postřík sazenic zádoovým postřikovačem (jaro a podzim). Nákup a dopravu veškerého materiálu (Vaztak + Scolycid + voda) do porostu zajišťuje na své náklady zhotovitel. Použitý přípravek Vaztak Active -				

	<p>dávka 1 l/ha. Směs Vaztaku a vody bude dostatečně obarvena Scolycidem tak, aby byla možná následná kontrola kvality práce, posouzení náleží lesníkovi. Likvidace prázdných obalů náleží zhotoviteli. Objednatel má právo odložit termín převzetí pracoviště až o 60 dní od nahlášení dokončení prací, a to z důvodu posouzení kvality a rozsahu provedených prací (účinnost aplikace chemických látek). Jarní postřik bude proveden nejpozději do 15. června. Podzimní postřik bude proveden dle potřeby, určí lesník. Ostatní postup prací dle pokynů lesníka. Uchazeč je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení. V nabídce musí na tuto skutečnost uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené řešení je shodné či výhodnější. Garance 50 %;</p>
--	---