

Objednávka

Objednávka č. : 22/16/26

Dodavatel (IČ, DIČ, adresa)

Milan Kilberger

IČ: 74579592

Masarykova 244

DIČ:

Židlochovice

66701

Objednavatel (DIČ, IČO, adresa)

Město Židlochovice

IČ: 00282979

DIČ: CZ00282979

Masarykova 100

Židlochovice

667 01

Objednávka č: 22/16/26

Vystaveno: 9.8.2016

Datum dodání:

Objednáváme u Vás : odstranění havarijního stavu krovu a křidlic v domě č.p.31 na náměstí Míru v Židlochovicích

Celková cena za materiál a práci činí 112.134,- Kč

Označení dodávky	Množství	Jednotka	Předp. cena celková
odstranění havarijního stavu krovu a křidlic	1,00		112 134,00

Předpokládaná cena celkem:

112 134,00

objednávku přijímám, čímž souhlasím s tímto
dokladem se zúčtováním v Centrální registrační síti.

Poznámka:

Razítko a podpis:

M. Kliberger

Městský úřad Základní úřad	Jméno pracovatele	mob. [redacted]
Datum: - 8. 08. 2016	Zpracovatel	[redacted]
C. j.	[redacted]	[redacted]
Počet listů/položek	[redacted]	[redacted]
Termín vyřízení	[redacted]	[redacted]

Nabídka 8.8.2016

Komenského - 31

Materiál

Kontejner	-	2x	-	3.200,-
Křídlice	-	57,5m ²	-	15.330,-
Latě	-	560bm	-	7.280,-
Trám	-	6m, 8x14	- 16x	16.704,-
Pozednice	-	4m, 10x15	- 4x	1.665,-
Kleštiny	-	4m, 6x12	- 8x	1.960,-
Trám	-	4m, 8x12	- 6x	2.910,-
Spojovací materiál	-		-	7.610,-
Svítek (pozink)	-	14m	-	1.050,-
Sílikon	-	1x	-	120,-
Malta	-	2x	-	285,-
Přesun hmot do výšky	-	3m	-	4.915,-
Doprava	-		-	680,-
Celková cena za materiál				63.709,-kč

Práce

Demontáž křidlic	-	115m ²	-	6.325,-
Demontáž vazby	-		-	7.190,-
Naložení sutě	-		-	2.110,-
Montáž vazby	-		-	9.730,-
Latování	-	560bm	-	6.180,-
Výroba lemu ke zdi	-	14m	-	380,-
Montáž lemu ke zdi	-	14m	-	1.120,-
Demontáž rýny	-	16bm	-	400,-
Montáž rýny	-	16bm	-	2.400,-
Pokládka	-	113m ²	-	10.350,-
Řezání	-	14bm	-	2.240,-
Celková cena za práci				48.425,-kč

Celková cena za materiál a práci

112.134,-kč

Město Židlochovice

Masarykova 100, 667 01

Odbor investic a místního hospodářství

Poptávka stavebních prací – odstranění havarijního stavu krovu a krytiny střechy domu č.p. 31 Nám. Míru v Židlochovicích .

Na základě havarijního stavu krovu a krytiny střechy domu č.p. 31 na ul. Nám. Míru v Židlochovicích došlo k posuvu trámu podzednice a tím i uvolnění horní řady zdiva, které odpadlo na chodník. Při provedení prohlídky celkového stavu vazby a podzednic bylo zjištěno, že podzednice jsou značně uhnílé, kdy došlo k jejich přetočení a oddělení od krovu. Tímto je nutné zajistit stabilitu celé vazby částečnou výměnou nosných prvků. Co se týče krytiny střechy je tato částečně poškozená, proto požadujeme výměnu křidlic na straně střechy vedoucí na ul. Komenského za nové a použít staré křidlice na druhé straně střechy tak, aby nedocházelo k pronikání vody.....

Termín plnění je do 16.9.2016 , kdy musí být v první řadě provedeny práce na stabilitě vazby.

Cenovou nabídku dodejte do 8.8.2016

V Židlochovicích dne 3.8.2016

