

SOUPIS PRACÍ - podklad pro změnový list 03 - celkem

Stavba: Komunitní centrum Husova ul. Kadaň
 Objekt: Stavební část HSV a PSV - kalkulace změn dle sestavy - doplnění k datu 9.6.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index přepočtu J.C.	Cena celkem [CZK]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	Jadn.hmot. sutí [t]	Hmotnost sutí celkem [t]
Náklady soupisu celkem								120 285,87		14,45172		14,58716
D	HSV	Práce a dodávky HSV						89 001,77		14,39897		14,58716
003: Svislé konstrukce								5 400,65		0,59158		0,00000
N7	SP	346272226.PF	Přízdívka z tvárníc Porfix P2-500 tl 75 mm	m2	11,000	536,32	0,91544	5 400,65	0,05378	0,59158	0,00000	0,00000
Poznámka :			Platí pro provedení přízdívky ve výtahové šachtě - dle odsouhlasené sestavy doplnění změn k 9.6.2019									
Index přepočtu			index dle SoD - 3021861,51/3301000,00					0,91544				
Přepočet výměr			Výtah šachta 1 a 2. NP									
			přízdívka stěny Portfix tl. 75mm 6,4x1,5					11,000				
63: Podlahy a podlahové konstrukce								25 668,43		13,80739		0,00000
N8	SP	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	5,800	3 540,00	0,91544	18 795,78	2,25634	13,08677	0,00000	0,00000
Poznámka :			Platí pro provedení nových podlahových mazanin - dle odsouhlasené sestavy doplnění změn k 9.6.2019									
Index přepočtu			index dle SoD - 3021861,51/3301000,00					0,91544				
Přepočet výměr			2.10.terénní program									
			nový beton tl. 7cm + doprava do 2. NP - (25,5 + 55) x 0,07					5,635				
			Místnost 2.NP chodba 2.01 u WC ZTP									
			betonáž nové podlahy tl. 5,5cm (dovoz betonu, doprava 2. NP) - 3,0 x 0,055					0,165				
N9	SP	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	5,800	888,00	0,91544	4 714,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Poznámka :			Platí pro provedení nových podlahových mazanin - dle odsouhlasené sestavy doplnění změn k 9.6.2019									
Index přepočtu			index dle SoD - 3021861,51/3301000,00					0,91544				
Přepočet výměr			2.10..terénní program									
			nový beton tl. 7cm + doprava do 2. NP - (25,5 + 55) x 0,07					5,635				
			Místnost 2.NP chodba 2.01 u WC ZTP									
			betonáž nové podlahy tl. 5,5cm (dovoz betonu, doprava 2. NP) - 3,0 x 0,055					0,165				
N10	SP	632451032	Vyrovňovací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	9,690	159,00	0,91544	1 410,42	0,07426	0,71958	0,00000	0,00000
Poznámka :			Platí pro vyrovnaní stávajících podlah - dle odsouhlasené sestavy doplnění změn k 9.6.2019									
Index přepočtu			index dle SoD - 3021861,51/3301000,00					0,91544				
Přepočet výměr			Místnost 1.NP 1.01 šatna									
			srovnání betonové podlahy tl. 1-3cm pod dlažbu					9,690				
N11	SP	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	52,000	15,70	0,91544	747,36	0,00002	0,00104	0,00000	0,00000
Poznámka :			Platí pro provedení obvodové dilatace - dle odsouhlasené sestavy doplnění změn k 9.6.2019									
Index přepočtu			index dle SoD - 3021861,51/3301000,00					0,91544				
Přepočet výměr			nově - dilatace					52,000				

96: Bourání konstrukcí							15 956,47	0,00000	14,58716			
N12	SP	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,360	2 930,00	0,91544	965,60	0,00000	0,00000	2,00000	0,72000
		Poznámka :	Platí pro bourání základu ve výtahové šachtě - dle odsouhlasené sestavy doplnění změn k 9.6.2019									
		Index přepočtu	index dle SoD - 3021861,51/3301000,00				0,91544					
		Přepočet výměr	Výtah šachta 1 a 2. NP									
			vybourání betonu pod výtah.šachtu				0,360					
N13	SP	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	7,640	91,90	0,91544	642,74	0,00000	0,00000	0,13100	1,00084
		Poznámka :	Platí pro bourání příček - dle odsouhlasené sestavy doplnění změn k 9.6.2019									
		Index přepočtu	index dle SoD - 3021861,51/3301000,00				0,91544					
		Přepočet výměr	2.NP rozvaděč									
			2,48+5,58=8,06m2 tl.zdiva 10cm - otvor pro rozvaděč 0,6x0,6=7,64m2 tl. 10cm				7,640					
N14	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,848	2 680,00	0,91544	14 348,13	0,00000	0,00000	2,20000	12,86632
		Poznámka :	Platí pro bourání stávajících mazanin nad 4 m2 - dle odsouhlasené sestavy doplnění změn k 9.6.2019									
		Index přepočtu	index dle SoD - 3021861,51/3301000,00				0,91544					
		Přepočet výměr	2.10 .									
			bourání beton tl. 7cm + vodorovně svislá doprava do kontejneru tl. 5,5 - 8,5cm, bourání podlahy z rozhodnutí dne 21.5.2019 - 25,5 x (0,055+0,085)/2				1,785					
			bourání betonu tl. 7cm + vodorovně svislá doprava do kontejneru - 55,0 x 0,07				3,850					
			Místnost 2.NP chodba 2.01 u WC ZTP									
			vybourání podlahy 1,15x2,65 - tl. 7 cm				0,213					
099: Přesun hmot HSV							41 976,22	0,00000	0,00000			
182	SP	979095312R00	Naložení a složení suti	t	14,587	894,00	1,00000	13 040,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Index přepočtu	použita položka nabídky - bez indexu				1,00000					
		Přepočet výměr	přenos hmotností dle tohoto změnového listu				t	14,587				
184	SP	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	14,587	319,50	1,00000	4 660,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Index přepočtu	použita položka nabídky - bez indexu				1,00000					
		Přepočet výměr	přenos hmotností dle tohoto změnového listu - HSV				t	14,587				
N17	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	72,935	10,30	0,91544	687,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Poznámka :	V původním rozpočtu chybně nasazena položka pro vodorovné přemístění suti pouze do 6-ti km, odvozní vzdálenost na skládku ale činí 11 km - příplatek nad 6 km 5x									
		Index přepočtu	index dle SoD - 3021861,51/3301000,00				0,91544					
		Přepočet výměr	přenos hmotností dle pol. č. 184 x 5				t	72,935				
186	SP	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	14,587	407,50	1,00000	5 944,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Index přepočtu	použita položka nabídky - bez indexu				1,00000					
		Přepočet výměr	přenos hmotností dle pol. č. 184				t	14,587				
187	SP	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	14,587	9,50	1,00000	138,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Index přepočtu	použita položka nabídky - bez indexu				1,00000					
		Přepočet výměr	přenos hmotností dle pol. č. 184				t	14,587				
188	SP	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	14,587	1 200,00	1,00000	17 504,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Index přepočtu	použita položka nabídky - bez indexu	1,00000
Přepočet výměr	přenos hmotností dle pol. č. 184	t 14,587

D	PSV	Práce a dodávky PSV						31 284,10	0,05275	0,00000		
713: Izolace tepelné								8 030,35	0,04069	0,00000		
N18	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	77,500	21,20	0,91544	1 504,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Poznámka :			Platí pro provedení kročejové izolace - dle odsouhlasené sestavy doplnění změn k 9.6.2019									
Index přepočtu			index dle SoD - 3021861,51/3301000,00					0,91544				
Přepočet výměr			kročejová izolace tl. 1cm					m2	77,500			
N19	H	MLT.I0001R1	MIRELON Pás, zákl. provedení - šedá, tloušťka 10mm, šířka 120 cm (1,2 m²)	m2	81,375	86,90	0,91544	6 473,51	0,00050	0,04069	0,00000	0,00000
Poznámka :			Platí pro provedení kročejové izolace - dle odsouhlasené sestavy doplnění změn k 9.6.2019									
Index přepočtu			index dle SoD - 3021861,51/3301000,00					0,91544				
Přepočet výměr			kročejová izolace tl. 1cm -77,50 m2 x prořez 5%					m2	81,375			
N20	SP	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,041	904,00	0,91544	33,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Poznámka :			Platí pro provedení kročejové izolace - dle odsouhlasené sestavy doplnění změn k 9.6.2019									
Index přepočtu			index dle SoD - 3021861,51/3301000,00					0,91544				
Přepočet výměr			hmotnost oddílu					t	0,041			
N21	SP	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,041	513,00	0,91544	19,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Poznámka :			Platí pro úpravy v prostoru schodiště z 1. n.p., kde to nebylo původně uvažováno - dle odsouhlasené sestavy změn k 4.5.2019									
Index přepočtu			index dle SoD - 3021861,51/3301000,00					0,91544				
Přepočet výměr			hmotnost oddílu					t	0,041			
763: Konstrukce suché výstavby								23 253,75	0,01206	0,00000		
N22	SP	7631214..R	SDK stěna přesazená profil CW+UW 75 deska 1xA 12,5 včetně TI 80 mm, + záklop deskou OSB 3 tl. 15 mm	kpl	1,000	23 253,75	1,00000	23 253,75	0,01206	0,01206	0,00000	0,00000
Poznámka :			Platí pro provedení akustické předstěny SDK + OSB + TI - dle odsouhlasené sestavy doplnění změn k 9.6.2019 - ocenění dle odsouhlasené cenové nabídky na provedení									
Index přepočtu			cena dle odsouhlasené cenové nabídky - bez indexu					1,00000				
Přepočet výměr			Místnost 2.NP 2.11 komunitní aktivity nová předstěna SDK kce + vata + záklop OSB deskou tl. 16mm+ záklop SDK obyč. Tl. 12,5 - pro D + M základní předstěny bez desky OSB a bez TI					m2	16,250			