

SOUPIS PRACÍ - podklad pro změnový list 09 - celkem

Stavba: Komunitní centrum Husova ul. Kadaň
 Objekt: Stavební část HSV a PSV - přepočty výměr, doplnění chybějících položek rozpočtu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Index přepočtu J.C.	Cena celkem [CZK]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	Jadn.hmot. sutí [t]	Hmotnost sutí celkem [t]
Náklady soupisu celkem								60 095,17		1,87212		0,19088
D	HSV	Práce a dodávky HSV						60 095,17		1,87212		0,19088
003: Svislé konstrukce								9 765,97		0,01376		0,00000
N1	SP	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	35,135	53,30	0,91544	1 714,34	0,00008	0,00281	0,00000	0,00000
			Poznámka : Doplněna položka pro ukotvení nových příček do stávajících konstrukcí - ke stropní konstrukci									
			Index přepočtu		index dle SoD - 3021861,51/3301000,00		0,91544					
			Přepočet výměr		1.n.p. - 1,14+5,20+0,69+3,10+2,50+2,30+1,50+1,4+4,70+0,43		22,960					
					2.n.p. - 2,625+3,45+2,60+1,675+0,375+0,15+1,30		12,175					
N2	SP	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	10,280	79,90	0,91544	751,92	0,00012	0,00123	0,00000	0,00000
			Poznámka : Doplněna položka pro ukotvení nových příček do stávajících konstrukcí - ke stropní konstrukci									
			Index přepočtu		index dle SoD - 3021861,51/3301000,00		0,91544					
			Přepočet výměr		1.n.p. - 1,6+1,89+1,6		5,090					
					2.n.p. - 1,875+1,54+1,775		5,190					
N3	SP	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	66,000	105,00	0,91544	6 343,99	0,00012	0,00792	0,00000	0,00000
			Poznámka : Doplněna položka pro ukotvení nových příček do stávajících konstrukcí - ke svislým konstrukci									
			Index přepočtu		index dle SoD - 3021861,51/3301000,00		0,91544					
			Přepočet výměr		1.n.p. - 15x3,0		45,000					
					2.n.p. - 7x3,0		21,000					
N4	SP	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	9,000	116,00	0,91544	955,72	0,00020	0,00180	0,00000	0,00000
			Poznámka : Doplněna položka pro ukotvení nových příček do stávajících konstrukcí - ke svislým konstrukci									
			Index přepočtu		index dle SoD - 3021861,51/3301000,00		0,91544					
			Přepočet výměr		1.n.p. - 2x3,0		6,000					
					2.n.p. - 1x3,0		3,000					
61: Úpravy povrchů vnitřních								27 024,72		1,85847		0,00000
N12	SP	612315411	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	357,398	82,60	0,91544	27 024,72	0,00520	1,85847	0,00000	0,00000
			Poznámka : Platí pro opravy omítek vnitřních stěn v uvedeném rozsahu (po 10% otlučení)									
			Index přepočtu		index dle SoD - 3021861,51/3301000,00		0,91544					
			Přepočet výměr		1.n.p. - celkový rozsah opravovaných ploch stěn dle přepočtu výměr		321,505					
					- dtto ale odpočet otloukaných olejových soklů a maleb bez schodiště		-127,280					
					2.n.p. - celkový rozsah opravovaných ploch stěn dle přepočtu výměr		424,222					
					- dtto ale odpočet otloukaných olejových soklů a maleb bez schodiště		-236,910					
					- dtto ale odpočet nových omítek hladkých		-24,139					
005: Sanace - C02 - Vrtání a řezání								13 835,47		0,00620		0,19088

N26	SP	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stavebních materiálů	m	0,300	1 800,00	0,91544	494,34	0,00073	0,00022	0,00500	0,00150	
		Poznámka :	Platí pro rozvody vodovodu - prostupy stěnami										
		Index přepočtu	index dle SoD - 3021861,51/3301000,00		0,91544								
		Přepočet výměr	Rozvody v 1.n.p. - 2*0,10		0,200								
			Rozvody v 2.n.p. - 1x0,10		0,100								
N26	SP	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	1,660	1 840,00	0,91544	2 796,11	0,00074	0,00123	0,00800	0,01328	
		Poznámka :	Platí pro rozvody vodovodu - prostupy stěnami a stropní konstrukcí										
		Index přepočtu	index dle SoD - 3021861,51/3301000,00		0,91544								
		Přepočet výměr	Rozvody v 1.n.p. - 6*0,10+2*0,30		1,200								
			Rozvody v 2.n.p. - 2*0,10		0,200								
			Prostup stropní konstrukcí - 1*0,26		0,260								
N27	SP	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních materiálů	m	1,040	2 030,00	0,91544	1 932,67	0,00083	0,00086	0,01500	0,01560	
		Poznámka :	Platí pro rozvody kanalizace - prostupy stropní konstrukcí										
		Index přepočtu	index dle SoD - 3021861,51/3301000,00		0,91544								
		Přepočet výměr	prostupy stropní deskou do 2.n.p.- 4*0,26		1,040								
N28	SP	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů	m	1,400	2 700,00	0,91544	3 460,36	0,00107	0,00150	0,03800	0,05320	
		Poznámka :	Platí pro rozvody kanalizace - prostupy stropní konstrukcí a pro rozvody VZT stěnami										
		Index přepočtu	index dle SoD - 3021861,51/3301000,00		0,91544								
		Přepočet výměr	prostupy kanalizace vnitřními stěnami - 5*0,10		0,500								
			prostupy VZT vnitřními stěnami - 9*0,10		0,900								
N29	SP	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů	m	1,510	2 960,00	0,91544	4 091,64	0,00108	0,00163	0,05300	0,08003	
		Poznámka :	Platí pro rozvody kanalizace - prostupy stropní konstrukcí a pro rozvody VZT stěnami										
		Index přepočtu	index dle SoD - 3021861,51/3301000,00		0,91544								
		Přepočet výměr	prostupy kanalizace stropní deskou do 2.n.p.- 4*0,26		1,040								
			prostupy VZT stěnami - obvodová 1*0,27		0,270								
			prostupy VZT stěnami - vnitřní 2*0,10		0,200								
N30	SP	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	0,270	4 290,00	0,91544	1 060,35	0,00282	0,00076	0,10100	0,02727	
		Poznámka :	Platí pro rozvody kanalizace - prostupy stropní konstrukcí a pro rozvody VZT stěnami										
		Index přepočtu	index dle SoD - 3021861,51/3301000,00		0,91544								
		Přepočet výměr	prostupy VZT stěnami obvodová - 1x 0,27		0,270								
776: Podlahy povlakové									-4 219,72	-0,03006			0,00000
143	SP	776572100RV	Lepení povlakových podlah z pásů textilních	m2	-18,991	414,70	1,00000	-7 875,57	0,00189	-0,03589	0,00000	0,00000	
		Poznámka :	Úprava množství dle přepočtu výměr										
		Index přepočtu	použita položka nabídky - bez indexu		1,00000								
			odpočet původní výměry dle rozpočtu		-37,790								
			1.n.p. - kobercové krytiny dle přepočtu výměr		18,799								
			2.n.p. - kobercové krytiny dle přepočtu výměr		0,000								
N38	SP	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	20,100	92,40	0,91544	1 700,19	0,00001	0,00020	0,00000	0,00000	
		Poznámka :	Doplněna položka pro provedení kobercových soklíků do plastových lišt nalepením										
		Index přepočtu	index dle SoD - 3021861,51/3301000,00		0,91544								

		Přepočet výměr	I.n.p. - kobercové soklíky dle přepočtu výměr		20,100							
N39	H	69751200	lišta kobercová 50x7mm	m	21,105	25,90	0,91544	500,40	0,00020	0,00422	0,00000	0,00000
		Poznámka :	Doplněna položka pro provedení kobercových soklíků do plastových lišt nalepením									
		Index přepočtu	index dle SoD - 3021861,51/3301000,00		0,91544							
		Přepočet výměr	I.n.p. - kobercové soklíky dle přepočtu výměr + 5%		21,105							
N40	SP	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	20,100	58,80	0,91544	1 081,94	0,00001	0,00020	0,00000	0,00000
		Poznámka :	Doplněna položka pro provedení kobercových soklíků do plastových lišt nalepením									
		Index přepočtu	index dle SoD - 3021861,51/3301000,00		0,91544							
		Přepočet výměr	I.n.p. - kobercové soklíky dle přepočtu výměr		20,100							
N41	H	69751061	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1	m	1,055	353,77	1,00000	373,32	0,00115	0,00121	0,00000	0,00000
		Poznámka :	Doplněna položka pro provedení kobercových soklíků do plastových lišt nalepením, cena přepočtena z nabídky pro dodávku materiálu - 353,77 Kč/m2									
		Index přepočtu	použita položka nabídky - bez indexu		1,00000							
		Přepočet výměr	I.n.p. - kobercové soklíky dle přepočtu výměr 20,10*0,05+5%		1,055							
781: Obklady keramické									13 688,73	0,02375	0,00000	
N40	SP	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	76,600	147,00	0,91544	10 308,02	0,00031	0,02375	0,00000	0,00000
		Poznámka :	Doplnění položky dodávky a montáže lišt plastových na ukončení obkladů okolo zárubní a provedení vnějších nároží v místnostech - všude použity lišty rohové									
		Index přepočtu	index dle SoD - 3021861,51/3301000,00		0,91544							
		Přepočet výměr	1.n.p. a 2.n.p. - lišty rohové komplet dle zaměření		76,600							
N41	SP	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	ks	25,000	50,60	0,91544	1 158,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Poznámka :	Doplnění položky pro provedení otvorů v keramickém obkladu - baterie, roháčky a pod									
		Index přepočtu	index dle SoD - 3021861,51/3301000,00		0,91544							
		Přepočet výměr	1.n.p. a 2.n.p. - komplet dle zaměření		25,000							
N42	SP	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90	ks	40,000	60,70	0,91544	2 222,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Poznámka :	Doplnění položky pro provedení otvorů v keramickém obkladu - odpady, krabice elektro a pod.									
		Index přepočtu	index dle SoD - 3021861,51/3301000,00		0,91544							
		Přepočet výměr	1.n.p. a 2.n.p. - komplet dle zaměření		40,000							