

Slepý stavební rozpočet

Název stavby: DOMOV JISTOTY p.o. - VÝDEJNA STRAVY	Doba výstavby:	Objednatel: Domov jistoty, p.o., Bohumín
Druh stavby/specifikace: STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTORU	Začátek výstavby:	Projektant: I. Vrátník,
Lokalita/Adresa: ŠUNYCHELSKÁ, BOHUMÍN	Konec výstavby:	Zhotovitel: BESKYDGROUP s.r.o
JKSO:	Zpracováno dne: 03.02.2020	Zpracoval: Miroslav Slezák

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NAKLADY STAVBY						0	5 000	5 000	
11		Přípravné a přidružené práce				0	5 000	5 000	
1	110000003VLVD	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00	5 000,00	0	5 000	5 000	VLASTNÍ
Nezařazeno						60 342	101 850	162 192	
31		Zdi podpěrné a volné				1 169	237	1 406	
2	317120033RAB	Překlad nenosný Ytong překlad 125 x 25 x 10 cm 1+1	kus	2,00	703,00	1 169	237	1 406	RTS II / 2019
34		Stěny a příčky				14 554	6 157	20 711	
3	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	kus	1,00	455,00	6	449	455	RTS II / 2019
4	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm 4,2*2,5 -0,8*2	m2	8,90	720,00	4 295	2 113	6 408	RTS II / 2019
5	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm 5,5*2,95 -0,9*2	m2	14,43	960,00	10 254	3 594	13 848	RTS II / 2019
61		Úprava povrchů vnitřní				3 131	12 302	15 433	
6	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů a ploch vč. vytvoření nepropustné clony do kuchyně	m2	60,00	45,60	803	1 933	2 736	RTS II / 2019
7	612471473R00	Úprava stěn pórobetonových, stěrkování a vyhlazení 5,5*2,95*2+4,125*2,5*2 -0,9*2*3	m2	47,68	105,00	962	4 044	5 006	RTS II / 2019
8	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi 5,5*0,95+3,05*0,95 4,125*2,5+5,5*2,95+2,06*2,95 -0,9*2*3	m2	35,34	132,00	661	4 004	4 664	RTS II / 2019
9	611425631RT2	Omitka rýh stropů MV do 30 cm omítkou štukovou s použitím suché maltové směsi 8*0,3	m2	2,40	1 261,00	705	2 322	3 026	RTS II / 2019
63		Podlahy a podlahové konstrukce				4 085	1 436	5 522	
10	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách 1,5*0,2*0,2	m3	0,06	4 174,00	122	129	250	RTS II / 2019
11	632001VL	Potěr ze suchých směsí Schnell mörtel, o tl. do 70 mm vč. vysátí, penetrace, spádování 16,88*1,05 dle výměry ve výkresové části	m2	17,72	289,00	3 964	1 159	5 122	VLASTNÍ
12	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm 17,724*0,08	m3	1,42	105,00	0	149	149	RTS II / 2019
64		Výplně otvorů				2 193	1 694	3 887	
13	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	1,00	1 797,00	950	847	1 797	RTS II / 2019

14	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm	kus	1,00	2 090,00	1 243	847	2 090	RTS II / 2019
	721	Vnitřní kanalizace				331	879	1 209	
15	721170962R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 63	kus	1,00	295,00	72	223	295	RTS II / 2019
16	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	1,50	11,50	0	17	17	RTS II / 2019
17	721170972R00	Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 63 mm	kus	1,00	9,00	0	9	9	RTS II / 2019
18	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	1,50	333,00	175	324	500	RTS II / 2019
19	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	1,00	254,00	83	171	254	RTS II / 2019
20	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	83,30	0	83	83	RTS II / 2019
21	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	1,50	23,60	1	34	35	RTS II / 2019
22	721290821R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	0,01	1 604,00	0	16	16	RTS II / 2019
	722	Vnitřní vodovod				1 054	4 720	5 774	
23	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	5,00	19,50	0	98	98	RTS II / 2019
24	722171912R00	Odfíznutí plastové trubky D 20 mm	kus	2,00	8,00	0	16	16	RTS II / 2019
25	722172351R00	Křížení potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20	kus	1,00	216,00	46	170	216	RTS II / 2019
26	722172962R00	Vsaz.odboč.do plast.potrubí polyf.D 20 mm, vodovod	kus	2,00	135,00	17	253	270	RTS II / 2019
27	722172431R00	Potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20, vč.zed.výpom.	m	8,00	300,00	537	1 863	2 400	RTS II / 2019
28	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00	439,00	217	222	439	RTS II / 2019
29	722179192R00	Příplatek za malý rozsah do 15 svarů do DN 32	soubor	1,00	246,00	0	246	246	RTS II / 2019
30	722172962R00	Vsaz.odboč.do plast.potrubí polyf.D 20 mm, vodovod	kus	2,00	135,00	17	253	270	RTS II / 2019
31	722181213RT7	Izolace návršková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	8,00	83,00	218	446	664	RTS II / 2019
32	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	3,00	217,00	0	651	651	RTS II / 2019
33	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	4,00	78,00	0	312	312	RTS II / 2019
34	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	8,00	14,00	2	110	112	RTS II / 2019
35	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,05	1 604,00	0	80	80	RTS II / 2019
	766	Konstrukce truhlářské				7 546	2 782	10 328	
36	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřívavých 1kf.nad 0,8 m	kus	1,00	653,00	0	653	653	RTS II / 2019
37	61160113	Dveře vnitřní fólie KLASIK plně 1kf. 90x197 bílé	kus	1,00	1 642,00	1 642	0	1 642	RTS II / 2019
38	54914630	Dveřní kování ELEGANT klíč Cr	kus	1,00	656,00	656	0	656	RTS II / 2019
39	549000VL	Vložka cylindrická 3 klíče	kus	1,00	450,00	450	0	450	VLASTNÍ
40	766900010RAB	Demontáž obložení stěn ostění výdejných oken - rám (1*2+0,85*2)*2*0,3	m2	2,22	235,00	0	522	522	RTS II / 2019
				2,22					
41	766694111R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm	kus	3,00	175,00	10	515	525	RTS II / 2019
42	58387035	Obklad parap.leštěný tl.5 cm dl.do 180 cm žula 0,5*3	m2	1,50	2 731,00	4 097	0	4 097	RTS II / 2019
				1,50					
43	766492100R00	Oprava obložení stěn kolem výdejných oken zevně 2	m2	2,00	550,00	7	1 093	1 100	RTS II / 2019
				2,00					
44	61191690	Materiál na doplnění dřev. obložení 2 ;ztratné 20%; 0,4	m2	2,40	285,00	684	0	684	RTS II / 2019
				2,00					
				0,40					
	771	Podlahy z dlaždic				6 590	7 248	13 838	
45	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G 16,88	m2	16,88	47,00	380	413	793	RTS II / 2019
				16,88					
46	771575109RT1	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm weberfor profiflex (lep),webercolor perfect (sp) 16,88	m2	16,88	465,00	1 393	6 457	7 849	RTS II / 2019
				16,88					
47	59764203	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm - odstín dle kuchyně 16,88 ;ztratné 7%; 1,1816	m2	18,06	189,00	3 414	0	3 414	RTS II / 2019
				16,88					
				1,18					
48	771111121R00	Montáž podlahových lišt dilatačních,dlažba 1,25	m	1,25	103,00	0	129	129	RTS II / 2019
				1,25					

49	28342000VL	Profil dilatační PVC DILEX- h=10 mm, l=2,5m	Ks.	1,00	585,00	585	0	585	VLASTNÍ
50	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových 0,9+0,9+1,57	m	3,37 3,37	74,00	0	249	249	RTS II / 2019
51	5537000211	Lišta přechodová Al 30/F vrтанá l=93 cm	kus	2,00	265,00	530	0	530	RTS II / 2019
52	5537005224	Lišta přechodová Al vrтанá l=270 cm	kus	1,00	289,00	289	0	289	RTS II / 2019
775 Podlahy vlysové a parketové						4 336	5 411	9 747	
53	775542011R00	Fólie PE pod lamelové podlahy 5,5*2,06*1,15	m2	13,03 13,03	41,00	159	375	534	RTS II / 2019
54	775542021R00	Podložka Mirelon 2 mm pod lamelové podlahy 12	m2	12,00 12,00	45,00	201	339	540	RTS II / 2019
55	775541400R00	Položení podlah lamelových se zámkovým spojem	m2	12,00	263,00	0	3 156	3 156	RTS II / 2019
56	61193703	Podlaha laminát. Emotion Classic 32 1-lam tl. 8 mm 5,5*2,06 ;ztrátě 10%; 1,133	m2	12,46 11,33 1,13	280,00	3 490	0	3 490	RTS II / 2019
57	775413121R00	Podlahové lišty připevněné vruty, DB 6/1,5 cm 5,5*2+4,12*2 -0,9*2 1+0,45*2 -0,7*2	m	17,94 19,24 -1,80 1,90 -1,40	113,00	486	1 541	2 027	RTS II / 2019
777 Podlahy ze syntetických hmot						1 878	2 932	4 811	
58	777531025R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Rovinal tl.do 5 mm 16,88	m2	16,88 16,88	285,00	1 878	2 932	4 811	RTS II / 2019
781 Obklady (keramické)						4 556	9 180	13 736	
59	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G 5,5*2+3,05*2 -0,9*2	m2	15,30 17,10 -1,80	41,00	256	371	627	RTS II / 2019
60	781111115R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm 3+3	kus	6,00 6,00	50,00	6	294	300	RTS II / 2019
61	781111116R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm 5	kus	5,00 5,00	58,00	19	271	290	RTS II / 2019
62	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních 5,5+3,05 6 4+0,9	m	19,45 8,55 6,00 4,90	64,00	0	1 245	1 245	RTS II / 2019
63	781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x25,30x15 cm weberfor profiflex (lep),webercolor comfort (sp) 5,5*2+3,05*2 -0,9*2	m2	15,30 17,10 -1,80	525,00	1 034	6 999	8 033	RTS II / 2019
64	59782202	Neo obkladačka 20x25 WATGY149 světle šedá 15,3 ;ztrátě 7%; 1,071	m2	16,37 15,30 1,07	198,00	3 241	0	3 241	RTS II / 2019
783 Nátěry						94	460	554	
65	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný zauvaz 0,9*2*2	m2	3,60 3,60	154,00	94	460	554	RTS II / 2019
784 Malby						547	4 526	5 073	
66	784452911R00	Oprava,malba směsi tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m 5,5*3,05 5,5*0,95*2+3,05*0,95*2 5,5*2,06 5,5*2,95*2+2,06*2,95*2 5*2,5	m2	101,45 16,78 16,25 11,33 44,60 12,50	50,00	547	4 526	5 073	RTS II / 2019
90						404	5 196	5 600	
67	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	3,00	250,00	0	750	750	RTS II / 2019

68	900	R01	Revize HZS - NEZMĚŘITELNÉ PRÁCE stavební dělník v tarifní třídě 4 2*8	h	16,00	225,00	0	3 600	3 600	RTS II / 2019
69	900	RT2	HZS - krácení a zaslepení přípojky plynu cca 1, m (kk 1/2 "zátka, nařezání závitů)	h	2,50	500,00	404	846	1 250	RTS II / 2019
94			Lešení a stavební výtahy				431	1 564	1 995	
70	941955202R00		Lešení lehké pomocné, šachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m 8+5,5*2	m2	19,00	105,00	431	1 564	1 995	RTS II / 2019
96			Bourání konstrukcí				577	7 749	8 326	
71	962031145R00		Bourání příček z tvárníc pórobetonových tl. 150 mm 8*2,95	m2	23,60	93,00	361	1 834	2 195	RTS II / 2019
72	965081712RT1		Bourání dlažeb keramických tl. do10 mm, pl. nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické 11,98	m2	11,98	85,00	0	1 018	1 018	RTS II / 2019
73	965043341RT1		Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem 11,98*0,08	m3	0,96	3 500,00	0	3 354	3 354	RTS II / 2019
74	962084131R00		Bourání příček deskových, sádkartonových tl.10 cm 4,125*2,5 -0,9*2	m2	8,51	146,00	130	1 113	1 243	RTS II / 2019
75	968062244R00		Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 0,85*1*2	m2	1,70	245,00	86	331	417	RTS II / 2019
76	968095001R00		Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm 3	m	3,00	33,00	0	99	99	RTS II / 2019
97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				265	7 205	7 470	
77	978059531R00		Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 8*2	m2	16,00	107,00	0	1 712	1 712	RTS II / 2019
78	976072221R00		Vybourání dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi cih	kus	1,00	37,00	0	37	37	RTS II / 2019
79	970231100VL		Řezání spáry diamantovým kotoučem podlaha ve dveřích 125 1,25+2+2	m	5,25	75,00	54	340	394	VLASTNÍ
80	974082845R00		Vysekání rýh pro vodiče podhled beton. 7x20 cm 5,5+3,5+2*5	m	19,00	250,00	211	4 539	4 750	RTS II / 2019
81	974042575R00		Vysekání rýh v podlaze betonové, 20x20 cm 1,5	m	1,50	385,00	0	578	578	RTS II / 2019
H722			Vnitřní vodovod				0	30	30	
82	998722101R00		Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,05	609,00	0	30	30	RTS II / 2019
H766			Konstrukce truhlářské				0	238	238	
83	998766101R00		Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,28	858,00	0	238	238	RTS II / 2019
H771			Podlahy z dlaždic				0	259	259	
84	998771101R00		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,44	592,00	0	259	259	RTS II / 2019
H775			Podlahy vlysové a parketové				0	110	110	
85	998775101R00		Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	t	0,10	1 096,00	0	110	110	RTS II / 2019
H781			Obklady (keramické)				0	178	178	
86	998781101R00		Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,30	592,00	0	178	178	RTS II / 2019
H99			Ostatní přesuny hmot				0	1 767	1 767	
87	999281105R00		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 2,48+0,4+2,98+0,03	t	5,89	300,00	0	1 767	1 767	RTS II / 2019
M21			Elektromontáže				6 600	6 400	13 000	
88	210201212R00		Svítlidlo zářivkové přisazené, 2 zdroje	kus	2,00	300,00	0	600	600	RTS II / 2019
89	348332526		Svítlidlo průmyslové zářivkové 2 trubcové, přisazené, stropní	kus	2,00	800,00	1 600	0	1 600	RTS II / 2019
90	900	R02	HZS - DEMONTÁŽE ELEKTRO ZAŘÍZENÍ stavební dělník v tarifní třídě 5 8	h	8,00	175,00	0	1 400	1 400	RTS II / 2019

91	900	R02	HZS - INSTALACE ROZVODŮ ELEKTRO stavební dělník v tarifní třídě 5 8	h	8,00	300,00	0	2 400	2 400	RTS II / 2019	
92	900	R02	HZS - KOMPLETACE ELEKTRO ZAŘÍZENÍ stavební dělník v tarifní třídě 5 8	h	8,00	250,00	0	2 000	2 000	RTS II / 2019	
93	34510001VL		ELEKTROMATERIÁL KOMPLETAČNÍ 1 VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, STROJKY, RÁMEČKY	KPL.	1,00	2 500,00	2 500	0	2 500	VLASTNÍ	
94	34510000VL		ELEKTROMATERIÁL INSTALAČNÍ 1 KABELÁŽ, PODOMÍTKOVÉ KRABICE, SVPORKY, SPOJOVACÍ MATERIÁL, SÁDRA, LIŠTY	KPL.	1,00	2 500,00	2 500	0	2 500	VLASTNÍ	
S								0	11 191	11 191	
95	979094211R00		Nakládání nebo překládání vybourané suti 6,36+1,72	t	8,08	150,00	0	1 212	1 212	RTS II / 2019	
96	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 8,08	t	8,08	300,00	0	2 424	2 424	RTS II / 2019	
97	979082121R00		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 8,08*3	t	24,24	15,00	0	364	364	RTS II / 2019	
98	979081111R00		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 8,08	t	8,08	220,00	0	1 778	1 778	RTS II / 2019	
99	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km 8,08*8	t	64,64	15,00	0	970	970	RTS II / 2019	
100	979990111R00		Poplatek za skládku suti - stavební keramika 1,08	t	1,08	550,00	0	594	594	RTS II / 2019	
101	979990001R00		Poplatek za skládku stavební suti 8,08-1,08	t	7,00	550,00	0	3 850	3 850	RTS II / 2019	
								Celkem:	167 192 Kč		

Poznámka: