

Stavební rozpočet

Název stavby: NZM Praha úprava bytu	Doba výstavby:	Objednatel: Národní zemědělské muzeum s.p.o Praha
Druh stavby: rekonstrukce, stavební část	Začátek výstavby:	Projektant: Ing arch. M. Vajtr, Praha
Lokalita: Praha	Konec výstavby:	Zhotovitel: Tomáš Seidl
JKSO:	Zpracováno dne: 22.09.2019	Zpracoval: xxx

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
34		Stěny a příčky							
1	342270042RA0	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm (0,65+0,3+0,5+1,23+0,1+1+1,99+0,3+2,02+0,26)*2,85 -(0,65*2,1*2)	m2						RTS I / 2019
2	317120033RAB	Překlad nenosný Ytong překlad 125 x 25 x 10 cm 2	kus						RTS I / 2019
3	625981131RT2	Obklad příčkovkou Ytong beton. konstr. do bednění příčkovka Ytong 599 x 249 x 75 mm 1,18*2,85 předstěnky, předzdívky	m2						RTS I / 2019
4	625981131RT3	Obklad příčkovkou Ytong beton. konstr. do bednění příčkovka Ytong 599 x 249 x 100 mm 1,1*2,85	m2						RTS I / 2019
5	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 2,85*7	m						RTS I / 2019
41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)							
6	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm 3,7+1,85	m2						RTS I / 2019
7	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm 9,35+2,8+18,05+26,3	m2						RTS I / 2019
61		Úprava povrchů vnitřní							
8	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů (2,4*1,64*2)+(0,85*2,1*2*2)+(0,9*2,1)+(0,65*2,1*2*2) (1,05+2)*2,8*2	m2						RTS I / 2019
9	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, vápenná, hrubá zatřená (1,1*1,25)*3 víceprohozy (2,9*0,75)*3 (0,8*0,2)*3	m2						RTS I / 2019
10	612421739R00	Omítka vnitřní zdiva, vápenná, na pletivu, štuková (0,65+0,3+0,5+1,23+0,1+1+1,99+0,3+2,02+0,26)*2,85*2 -(0,65*2,1*2) 1,18*2,85 předstěnky, předzdívky 1,1*2,85 -((1,18+1,23+1,99+1,1+2,02+2,02+0,52)*2,1)	m2						RTS I / 2019
11	612421739R00	Omítka vnitřní zdiva, vápenná, na pletivu, štuková - pouze štuk + perlínka+penetrace (6,77+6,77+3,78+3,78+3,4+0,45+0,48+0,45+1,58+3,02+0,57+0,42+1,24+0,42+1,18+0,355+0,51+0,74)*2,75 -((0,85*2,1*2)+(0,9*2,1))	m2						RTS I / 2019
12	220261665R00IIV	Začištění drážky, konečná úprava+pás perlínky po elektro 10+120+10+10+60+75+20+15+100	m						
63		Podlahy a podlahové konstrukce							
13	632423102R00	Samonivel.anhydr.stěrka ,ruč.zprac.tl.2 mm (1,1+0,67+5,1)*1,99 m.č. 3 dorovnání povrchu podlahy po bourání 9,35+2,8 m.č. 1,2 - tloušťka. bude upřesněna	m2						RTS I / 2019
14	553506380	Plech trapézový Trapéz tl. 0,7 mm v čtne osazení 1,57*1,19 ;ztratné 5%: 0,093415	m2						RTS I / 2019
15	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 1,57*1,19*0,07	m3						RTS I / 2019
16	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 1,57*1,19*0,0046	t						RTS I / 2019

64	Výplně otvorů				
17	642942112RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 65/2,1/0,1 cm 2	kus		RTS I / 2019
721	Vnitřní kanalizace				
18	721R00	Demontáže pro vnitřní kanalizaci mimo zařizovacích předmětů a zaslepení. včetně likvidace 1	kpl		RTS I / 2019
722	Vnitřní vodovod				
19	722R00	Demontáže pro vnitřní vodovod mimo zařizovacích předmětů a zaslepení. včetně likvidace 1	kpl		RTS I / 2019
723	Vnitřní plynovod				
20	723R00	Demontáže pro vnitřní plynovod mimo samostatně uvedeného a zaslepení. včetně likvidace 1	kpl		RTS I / 2019
725	Zařizovací předměty				
21	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor		RTS I / 2019
22	64233599	Klozet kombi Vario, úsporné splachovaadlo, celokapotové 1	kus		RTS I / 2019
23	725114921R00	Odmontování a zpětná montáž sedátka 1	kus		RTS I / 2019
24	551674502	A604 WC sedátko univerzální 1	kus		RTS I / 2019
25	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor		RTS I / 2019
26	64221350	Umyvátko s otvorem pro bater. 45x34 cm 1	kus		RTS I / 2019
27	64214440	Umyvadlo 60x45 cm otvor pro baterii bílé 1	kus		RTS I / 2019
28	725249106R00	Montáž sprchových koutů ostatních typů žlábek+baterie	soubor		RTS I / 2019
29	55231896	Podlahový žlab l = 1150 mm nerezový s mřížkou 1	kus		RTS I / 2019
30	725860222RT1	Sífon sprchový PP HL514SN, D 40/50 mm samočisticí, stavitelný odpad 6/4 ", krytka nerez 1	kus		RTS I / 2019
31	725823514R00	Baterie dřezová stoján. ruční, pro studenou vodu 1	kus		RTS I / 2019
32	725835813RT0	Baterie termostat.vanová nástěn.,vč. příslušenství základní	soubor		RTS I / 2019
33	725823611RT1	Baterie umyvadl.stojánk.samouzavírací,bez regulace standardní	kus		RTS I / 2019
34	725845811RT1	Baterie termost.sprchová nástěn.,bez příslušenství standardní	soubor		RTS I / 2019
763	Dřevostavby				
35	763614232RT6	M.podlahy z desek nad tl.12 mm, P+D, šroubov. vč. dodávky desky dřevoláknité tl. 12,5 mm 18,05	m2		RTS I / 2019
766	Konstrukce truhlářské				
36	766 dodávka R0C	Dodávka a montáž výrobku označení M1 Postel 900/2000, s roštěm a matrací PUR, výška 160mm, tvrdost H3/H4 5	kus		RTS I / 2019
37	766 dodávka R0C	Dodávka a montáž výrobku označení M2 Dvousedačka rozkládací, cca 1800/800 1	kus		RTS I / 2019
38	766 dodávka R0C	Dodávka a montáž výrobku označení M3 Konferenční stolek 700/700, deska bílá 2	kus		RTS I / 2019
39	766 dodávka R0C	Dodávka a montáž výrobku označení M4 Křeslo s látkovým potahem, tmavě sivá, černé kovové nohy 4	kus		RTS I / 2019
40	766 dodávka R0C	Dodávka a montáž výrobku označení M5 Odkládací /noční/ stolek 500/400 5	kus		RTS I / 2019
41	766 dodávka R0C	Dodávka a montáž výrobku označení M6 Šatní skřín s policemi 610/380, h 1960 3	kus		RTS I / 2019
42	766 dodávka R0C	Dodávka a montáž výrobku označení M7 Policová skřín 850/380, h 1200 2	kus		RTS I / 2019

43	766	dodávka R0C	Dodávka a montáž výrobku označení M8 Šatní stojan nerezový 1500 2	kus	RTS I / 2019
44	766	dodávka R0C	Dodávka a montáž výrobku označení M9 Komoda 850/380, h 1200 1	kus	RTS I / 2019
45	766	dodávka R0C	Dodávka a montáž výrobku označení M10 Atyp. Vestavěná skřín 500/200, h 2450 1	kus	RTS I / 2019
46	766	dodávka R0C	Dodávka a montáž výrobku označení M11 Atyp. Vestavěná skřín 1050/600, h 2450 1	kus	RTS I / 2019
47	766	dodávka R0C	Dodávka a montáž výrobku označení M12 Vestavěná lednice s mrazničkou, 820x590x550, A++ , chlad.105l, mraznička 18l,vnitřní osv., automat. Odmraz. 1	kus	RTS I / 2019
48	766	dodávka R0C	Dodávka a montáž výrobku označení M13 Kuchynská linka s deskou,š. 1500mm, skřínka s dřezem 600mm, skřínka s výsuvnými šuplíky 300, deska vestavěné lednice, 1	kus	RTS I / 2019
49	766	dodávka R0C	Dodávka a montáž výrobku označení M13/A Horní skřínky prosklené,300/š. 900 / 400mm, výklop horní, s aretací, sklo mléčné, rám nerez broušený, MDF deska. 1	kus	RTS I / 2019
50	766	dodávka R0C	Dodávka a montáž výrobku označení M13/B Horní skřínky prosklené,300/š. 600 / 400mm, výklop horní, s aretací, sklo mléčné, rám nerez broušený, MDF deska. 1	kus	RTS I / 2019
51	766	dodávka R0C	Dodávka a montáž výrobku označení M14 40-43 palcový SMART LCD televizor s Full HD rozlišením 1 920 x 1 080 p. Podpora HDR, Wi-Fi, Ethernet port, 2xHDMI, 2	kus	RTS I / 2019
52	766	dodávka R0C	Dodávka a montáž výrobku označení M15 Zrcadlo na stěnu, v rámu, 400/1500, rám kov nerez 1	kus	RTS I / 2019
53	766	dodávka R0C	Dodávka a montáž výrobku označení M15/A Zrcadlo na stěnu,zapuštěné do obkladu, 400/1100,včetně samostatné poličky prosklené 1	kus	RTS I / 2019
54	766	dodávka R0C	Dodávka a montáž výrobku označení M15/B Zrcadlo na stěnu,zapuštěné do obkladu, 400/1100,včetně samostatné poličky prosklené 1	kus	RTS I / 2019
55	766	dodávka R0C	Dodávka a montáž výrobku označení M16 Nerezový zásobník papírových ručníků, matný, 340/250/125mm 3	kus	RTS I / 2019
56	766	dodávka R0C	Dodávka a montáž výrobku označení M17 Nerezový nášlapný koš 12l, matný, s úchytem na sáčky 5	kus	RTS I / 2019
57	766825899R00		Montáž a dodávka závěsné skřínky k umyvadlu 600/400 mm 1	kus	RTS I / 2019
58	762330811R00		Zavěšení dveří po repase 3	kus	RTS I / 2019
59	766661112R00		Montáž dveří do zárubně,otevřívavých 1kř.do 0,8 m 2	kus	RTS I / 2019
60	dodávka		Dveře 65/2,1, požadavek přesní investor, cenová úroveň pro nacenění 2500 Kč/kus 2	kus	RTS I / 2019
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					
61	767644110R00		Dokončení okování dveří,oc.kostr.,otvřívavých 1kříd	kus	RTS I / 2019
62	767 repese R00		Repase kování	kus	RTS I / 2019
63	767 demontáž RC		Demontáž stávajícího dveřního kování 5	kus	RTS I / 2019
771 Podlahy z dlaždic					
64	771101101R00		Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby 3,7+1,85	m2	RTS I / 2019
65	771101115R00		Výrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm 3,7+1,85 podlaha 1,5 parapet	m2	RTS I / 2019
66	771101210R00		Penetrace podkladu pod dlažby 3,7+1,85 1,5	m2	RTS I / 2019
67	771101142R00		Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé 3,7+1,85	m2	RTS I / 2019
68	771101147R00		Bandáž koutů - provedení + dodávka 1,18+0,355+0,355+0,59+0,51+0,8+1,18+0,59+0,51	m	RTS I / 2019

69	771111122R00	2,02+2,02+0,26+0,26+1,99+1+1,165 Montáž podlahových lišt přechodových 0,65*2	m	RTS I / 2019
70	dodávka	Přechodová lišta, požadavek upřesní investor, cenová úroveň pro nacenění 300 Kč/m 0,65*2 ;ztrátě 10%; 0,13	m	RTS I / 2019
71	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm 2,28+2,28+2,99+2,99-0,65	m	RTS I / 2019
72	dodávka	Sokl s podžlábkem, požadavek upřesní investor, cenová úroveň pro nacenění 300 Kč/m 9,89 ;ztrátě 5%; 0,4945	m	RTS I / 2019
73	771575118R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm 3,7+1,85	m2	RTS I / 2019
74	dodávka	Keram. dlažba silitá 600/600/10, slonová kost protskuz R9/A, otěr PEI5 cenová úroveň pro nacenění 700 Kč/m, fakturace dle : m 1,85+3,7 ;ztrátě 10%; 0,555	m	RTS I / 2019
775 Podlahy vlysové a parketové				
75	775591900R00	Oprava podlah, broušení vlysů, parket trojnásobné 26,3	m2	RTS I / 2019
76	775599130R00	Celoplošné tmelení 26,3	m2	RTS I / 2019
77	775599141R00	Lak dřevěných podlah , Z+2x,přebroušení 26,3	m2	RTS I / 2019
78	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku 9,35+2,8+18,05	m2	RTS I / 2019
79	775540001R00	Kladení podlah vinilových na podklad Click 9,35+2,8+18,05	m2	RTS I / 2019
80	dodávka	Vinilová podlahovina 23/33/42 tl. 4,5 dekor dřevo cenová úroveň pro nacenění 700 Kč/m, fakturace dle skutečnosti 9,35+2,8+18,05 ;ztrátě 5%; 1,51	m	RTS I / 2019
81	775542000R00	Položení podložky pod lamelové podlahy 9,35+2,8+18,05	m2	RTS I / 2019
82	28318	Deska CLICK 9,35+2,8+18,05 ;ztrátě 10%; 3,02	m2	RTS I / 2019
83	775542R00	Obvodové lišty lamelové podlahy 1	kpl	RTS I / 2019
781 Obklady (keramické)				
84	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm (1,18+0,355+0,355+0,59+0,51+1,18+0,59+0,51+0,1)*2,1 (0,74+2,99)*0,75 (2,02+2,02+0,2+0,26+2,99-0,65)*2,1	m2	RTS I / 2019
85	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady 28,4385 plocha 1,5 parapet	m2	RTS I / 2019
86	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady (1,18+0,355+0,355+0,59+0,51+1,18+0,59+0,51+0,1)*0,5 (0,74+2,99)*0,5 (2,02+2,02+0,2+0,26+2,99-0,65)*0,5	m2	RTS I / 2019
87	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních 2,89 k parapetu 2,1*2 roh	m	RTS I / 2019
88	dodávka	Lišta, požadavek upřesní investor, cenová úroveň pro nacenění 300 Kč/m 7,09 ;ztrátě 10%; 0,709	m	RTS I / 2019
89	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm 2,89*2	m	RTS I / 2019
90	781230111R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 100x100 mm 28,45	m2	RTS I / 2019
91	dodávka	Keram. obklad silitý 100/100/6, bílá, lesk otěr PEI2 cenová úroveň pro nacenění 500 Kč/m, fakturace dle skutečnosti 28,45+1,5 ;ztrátě 5%; 1,4975	m	RTS I / 2019
784 Malby				
92	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m není proveden odpočet plochy oken - toto eliminuje naklady na osekání špalet a ostění (6,77+6,77+3,78+3,78+3,4+0,45+0,48+0,45+1,58+3,02+0,57+0,42+1,24+0,42+1,18+0,355+1,25+1,1)*2,75 -((0,85*2,1*2)+(0,9*2,1))	m2	RTS I / 2019
93	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x 93,31	m2	RTS I / 2019
94	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	RTS I / 2019

			30,237			
95	784195112R00		Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x 93,31+30,237+5,55+56,5	m2		RTS I / 2019
96	784195199R00		Malba Primalex příplatek za odstín 1	kpl		RTS I / 2019
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					
97	902	R00	Hzs-průzk.práce na památkách předběžná prohlídka, kontrolní dny s památkovou péčí 10	h		RTS I / 2019
98	905	R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize 10	h		RTS I / 2019
99	904	R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška 5	h		RTS I / 2019
100	905	R02	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Uprava stavajících rozvadece 3	h		RTS I / 2019
101	905	R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize 5	h		RTS I / 2019
102	909	R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce práce vzniklé z požadavků památkové péče 10	h		RTS I / 2019
103	900	R02	HZS stavební dělník v tarifní třídě 5 20	h		RTS I / 2019
104	900	R04	HZS stavební dělník v tarifní třídě 7 12	h		RTS I / 2019
94	Lešení a stavební výtahy					
105	941955003R00		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 30	m2		RTS I / 2019
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					
106	952901111R00		Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 9,35+2,8+3,7+1,85+18,05+26,3	m2		RTS I / 2019
107	952902110R00		Čištění zametáním v místnostech a chodbách průběžný úklid spoličných prostor domu 50*5	m2		RTS I / 2019
108	55428.A		Sprchová zástěna v čtené montáži 1	kus		RTS I / 2019
109	952902R00		Přebroušení, vyspravení nadpraží oken, nové vertikální látkové lamely na stávající okna (2,4*1,7)*2 = 8,2m2, dodávka+montáž 1	kpl		RTS I / 2019
110	952902R00		Přebroušení, vyspravení, nový nátěr - stávající dveře 1	kpl		RTS I / 2019
111	952902R00		Přebroušení, vyspravení, nový nátěr - stávající prosklená stěna 1	kpl		RTS I / 2019
96	Bourání konstrukcí					
112	766111820R00		Demontáž dřevěných stěn plných 2,4*1,4	m2		RTS I / 2019
113	962032241R00		Bourání zdiva z cihel pálených na MC (2,09+1,19+1,57)*2,85*0,15 -((0,7*2,1)+(0,64*2,1))*0,15 (1,55+1+2,2)*0,1*2,85 -(0,64*2,1)*0,1 1,1*1,25+0,15	m3		RTS I / 2019
114	978013141R00		Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % není proveden odpočet plochy oken - toto eliminuje naklady na osekání špalet a ostění (6,77+6,77+3,78+3,78+3,4+0,45+0,48+0,45+1,58+3,02+0,57+0,42+1,24+0,42+1,18+0,355+0,51+0,74)*2,75 -((0,85*2,1*2)+(0,9*2,1))	m2		RTS I / 2019
115	775521800R00		Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt - fošny 1,57*1,19	m2		RTS I / 2019
116	965081712RT1		Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 ručně, dlaždice keramické (1,1+0,67+5,1)*1,99 m.č. 3 rozdílný povrch	m2		RTS I / 2019
117	965041321RT1		Bourání lehčených mazanin, tl.10 cm, pl. 1 m2 ručně, tl. mazaniny 5 - 8 cm (1,1+0,67+5,1)*1,99*0,07 m.č. 3-dobourání podlahy do požadované hl.	m3		RTS I / 2019

118	781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních 2,9*0,75 0,8*2 (0,15+1,1)*1,25	m2	RTS I / 2019
119	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 (0,85*2,1)+(0,64*2,1*2)	m2	RTS I / 2019
120	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 6	kus	RTS I / 2019
121	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	RTS I / 2019
122	725220832R00	Demontáž van litinových volných 1	soubor	RTS I / 2019
123	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 1	soubor	RTS I / 2019
124	725820803R00	Demontáž baterie stojánkové do 2-3 otvorů 3	soubor	RTS I / 2019
125	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m 2	kus	RTS I / 2019
126	725610810R00	Demontáž plynového sporáku 1	soubor	RTS I / 2019
127	766825821R00	Demontáž ostatního mobiliáře 2	kus	RTS I / 2019
128	974051413R00	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, pórobeton 1,57+1,19 pro trap. plech	m	RTS I / 2019
S Přesuny suti				
129	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 12,946	t	RTS I / 2019
130	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t 12,946	t	RTS I / 2019
131	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t 12,946*10 předpoklad vzdálenosti skládky	t	RTS I / 2019
132	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek 12,946	t	RTS I / 2019
133	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 12,946 složení	t	RTS I / 2019
134	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m 12,946	t	RTS I / 2019
135	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m 12,946*8 na dvůr	t	RTS I / 2019
136	979990106R00	Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky nad 30x30cm 8,577+0,933	t	RTS I / 2019
137	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm 1,53+0,067+0,22	t	RTS I / 2019
138	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika 0,274+0,363+0,02+0,095+0,005	t	RTS I / 2019
139	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo 0,057+0,0374+0,348	t	RTS I / 2019
140	979951112R00	Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm 0,345	t	RTS I / 2019
141	979097011R00	Pronájem kontejneru 4 t 12,946*5	den	RTS I / 2019
H99 Ostatní přesuny hmot				
142	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 2,056+0,739+7,853+0,099+0,065+0,002+0,086+0,011+0,07+0,256 0,123+0,003+0,06+0,135+0,046 0,035+0,18+0,02+0,054+0,33	t	RTS I / 2019
M22 Přípravné a dokončovací práce technických rozvodů				
143	220 1R00	Odpojení elektroinstalace 1	kus	RTS I / 2019
144	220 2R00	Odpojení vodovodu dočasné zaslepení 1	kus	RTS I / 2019
145	220 3R00	Odpojení kanalizace dočasné zaslepení 1	kus	RTS I / 2019
146	220 4R00	Odpojení plynu dočasné zaslepení 1	kus	RTS I / 2019

M23	Montáže potrubí, kanalizace, voda, topení		
147 230180018R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 50 x 4,5 6	m	RTS I / 2019
148 230180015R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 4,3 3	m	RTS I / 2019
149 230180024R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 70 x 4,3 5	m	RTS I / 2019
150 230180028R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x 6,2 6	m	RTS I / 2019
151 28615201.A	Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 250 mm PP 3*4	kus	RTS I / 2019
152 28615214.A	Trubka HT s hrdlem D 50 mm délka 1000 mm PP 6	kus	RTS I / 2019
153 28615224.A	Trubka HT s hrdlem D 70 mm délka 1000 mm PP 5	kus	RTS I / 2019
154 28615234.A	Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 1000 mm PP 6	kus	RTS I / 2019
155 230120199R00	Montáž redukci 2+1+1	kus	RTS I / 2019
156 28615352.A	Odbočka HTEA D 75/ 50 mm 87,5° PP 2	kus	RTS I / 2019
157 28615365.A	Odbočka HTEA D 110/ 70 mm 45° PP 1	kus	RTS I / 2019
158 28615361.A	Odbočka HTEA D 110/ 50 mm 67,5° PP 1	kus	RTS I / 2019
159 230180896R00	Zhotovení přechodu litina - plastové potrubí GA-SET s těsněním 1	kus	RTS I / 2019
160 230170013R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 100 - 125 3+6+5+6	m	RTS I / 2019
161 230180089R00	Montáž trub z plastických hmot PER3 35	m	RTS I / 2019
162 230120093R00	Navlečení izolace potrubí DN 20 35+5+50	m	RTS I / 2019
163 28615152	Trubka D 20 x 3,4 mm délka 4 m PN 20 PPR 35	m	RTS I / 2019
164 283771008	Izolace potrubí PRO 15x20 mm šedočerná 35+5+50 ;ztrátě 5%; 4,5	m	RTS I / 2019
165 722264326R00	Vodoměr bytový 1	kus	RTS I / 2019
166 388214362	Vodoměr bytový na stud.vodu, DN 20 1	kus	RTS I / 2019
167 722264396R00	Montáž roháčku v čteně dodávky 1/2" 6	kus	RTS I / 2019
168 734291912R00	Montáž kohoutů 4+2	kus	RTS I / 2019
169 5513899164	Kohout kulový DN 3/4 4	kus	RTS I / 2019
170 5513859165	Kohout kulový DN 3/4" 2	kus	RTS I / 2019
171 230170001R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40 1	sada	RTS I / 2019
172 230170011R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 35	m	RTS I / 2019
173 230170019R00	Napuštění systému, odvzdušnění 35+5	m	RTS I / 2019
174 230140005R00	Montáž trubek z nerez.oceli v čteně dodávky 5	m	RTS I / 2019
175 230140005AR00	Příplatek za závěsy 5	m	RTS I / 2019
176 230230001R00	Předběžná tlaková zkouška vodou, DN 50 5	m	RTS I / 2019
177 230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 5	m	RTS I / 2019
178 230071865R00	Revize topného tělesa 2	kus	RTS I / 2019
179 736211204R00	Vytápění plocha 3-4 m2	m2	RTS I / 2019

180	341962713	1,75+2,25 Rohož topná 3 m2, 350 W 3/3*1,75	kus	RTS I / 2019
181	341962714	Rohož topná 4 m2, 450 W 4/4*2,25	kus	RTS I / 2019
182	735110912R00	Oprava-rozpojení otopného tělesa teplovodního 1	kus	RTS I / 2019
183	733191914R00	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 20 4	kus	RTS I / 2019
184	210290601R00	Výměna topného tělesa-nová montáž 1	kus	RTS I / 2019
185	484518192	Těleso otopné trubkové 450/1250/500W 1	kus	RTS I / 2019
100	VON			
186	100 1 VON	Zařízení staveniště mobilní hygienická zařízení 1	kpl	2018
187	100 2 VON	Příprava a předání podkladů ke kolaudaci doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti 1	kpl	
188	100 2 VON	Prostředky na zmírnění prašnosti a hlučnosti během výstavby práce v omezeném čase, kropení atd 1	kpl	
189	100 1 rezerva	Rezerva rozpočtu na práce a materiály vzniké z požadavků státní památkové péče. Cenová úroveň rezervy 30.000,- Kč položka čerpána pouze se souhlasem investora 1	kpl	
Celkem:				692 644,15

Poznámka:

Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla. A to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazu, výkresů a tech. zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálů, nářadí a strojů nutných k práci i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a tech. zpráv, má za povinnost toto zdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Zdělení před ukončením výběrového řízení se také týká správnosti výkazů (výpočtů) a všech součástí PD a rozpočtu. Při zpracování nabídky je nutno studovat výkaz výměr společně s PD. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky na víc zřetel. Předkládaný materiál k ocenění je pouze výkazem výměr. Nabídková cena musí obsahovat veškeré položky nutné k dokončení díla-t.j. např. kompletní zařízení staveniště a režie výstavby včetně všech poplatků, přesun hmot, lešení, ochrana proti hluku a prašnosti, dodavatelská dokumentace pro výrobní přípravu stavby, náklady na požadavky DOSS jako např. pasportizace okolních staveb a chodníků, úklid stavby atd... U specifikací materiálů není-li uvedeno jinak je nutná konzultace s investorem-zohlednění jako konkrétních požadavků.