

## D.1.4-d 8 VÝPIS MATERIÁLU

**Místo:** parc.č. 2120/1 k.ú. Holešovice

**Název akce:** ÚPRAVY BYTU

**Stupeň:** DVZ

**Datum:** 09/2019

**Stavebník:**

Národní zemědělské muzeum, s.p.o.  
Kostelní 44  
170 00 Praha 7

**Zodpovědný projektant**

Ing.arch. Miloslav Vajtr  
IČ 43941559

| Materiál  | Počet | m.j. |
|---|-------|------|
| <b>Byt</b>  |       |      |
| <b>Rozvaděč RB1</b>                                 |       |      |
| Rozvodnice oceloplastová, zapuštěná, 28 modulů      | 1     | ks   |
| Svodič přepětí pro TN-C, typ C                      | 1     | ks   |
| Hlavní vypínač 32A/3                                | 1     | ks   |
| Proudový chránič s nadroudovou ochranou 16A/2/030AC | 2     | ks   |
| Jistič 16A/B/1                                      | 5     | ks   |
| Jistič 10A/B/1                                      | 4     | ks   |
| Zvonkový transformátor                              | 1     | ks   |
| svorky a propojovací sběrnice, montážní materiál    | 1     | sada |
| Práce   | 24    | h    |
| <b>Hlavní ochranná přípojnice</b>                   |       |      |
|   | 1     | ks   |
| <b>Rozvaděč TV+LAN</b>                              |       |      |

bez DPH

vč. DPH

|   |        |
|---|--------|
| Rozvodnice  | 1 ks   |
| Soklová zásuvka   | 3 ks   |
| Svodič přepětí pro LAN  | 1 ks   |
| Svodič přepětí pro TV   | 1 ks   |
| WIFI router   | 1 ks   |
| TV zesilovač+rozbočovač   | 1 ks   |
| svorky, propojovací a montážní materiál                               | 1 sada |
| Práce   | 12 h   |
| <b>Spínače</b>  |        |
| Střídavý přepínač ABB Decento   | 7 ks   |
| Sériový spínač dvojitý ABB Decento                                    | 2 ks   |
| Křížový přepínač ABB Decento  | 1 ks   |
| <b>Zásuvky a vývody</b>   |        |
| Jednoduchá zásuvka 16A, IP20 ABB Decento                              | 27 ks  |
| TV zásuvka ABB Decento  | 2 ks   |
| Datová zásuvka ABB Decento  | 4 ks   |
| Regulátor podlahového topení ABB Tango, spínací prvek, čidlo, rámeček | 2 ks   |
| <b>Osvětlení</b>  |        |
| Stropní/bodové svítidlo pro zástavbu do SDK podhledu 230Vac           | 11 ks  |
| Koupelnové svítidlo zářivkové   | 2 ks   |
| LED pásek   | 12 m   |
| Zdroj pro LED   | 1 ks   |
| <b>Instalační materiál</b>  |        |
| Kabel CYKY-J 4x10   | 10 m   |
| Kabel CYKY-J 3x2,5  | 120 m  |
| Kabel CYKY-J 5x1,5  | 10 m   |
| Kabel CYKY-J 3x1,5  | 100 m  |
| Koaxiální TV kabel  | 60 m   |
| UTP datový kabel  | 75 m   |
| Kabel JYTY 4x1  | 20 m   |
| CYA 16  | 15 m   |
| CYA 6   | 100 m  |
| Přístrojová krabice   | 44 ks  |
| Vkládací lišta  | 40 m   |

|  |        |
|--|--------|
| ostatní instalační materiál                                    | 1 sada |
| Práce  | 120 h  |
| Stavební přípomocce - zajištění prostupu koax. kab. na střechu | 100 h  |

**Celkem**

**200 496,00 Kč    230 570,40 Kč**