

Dodávka + montáž

Název stavby: **IVANČICE** Veřejné osvětlení , rekonstrukce veřejného osvětlení Budkovice
Definice SAP: **4012017**
Okres: **Ivančice**
Oblast: **Jm**
Oblast ocenění: **Ivančice - Budkovice**

Datum: **20.1.2020**
Verze NZ: **00127**

Hl. projektant:
Projekt. firma: **ZMES**

Kód	Typ práce/ materiálu	Název	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková
03		montáž veřejne osvetleni				
320		vedení kabelové NN				
		Vytýčení všech sítí - správci sítí	1,000	kpl		
		Geodetické zaměření stavby (DGN)	1,000	kpl		
		Dokumentace skutečného provedení stavby	1,000	kpl		
	D+M	Výkop základu sloupu (29 ks á 0,8m3) včetně odvozu výkopku na skládku a poplatku za uložení	23,200	m3		
	D+M	Štěrkopískové lože základu sloupu 80/80/5cm + dlaždice 30/30/4cm	29,000	ks		
	D+M	Vybetonování pouzdra pro sloup DN 250/1000mm	29,000	ks		
	D+M	Folie výstražná z PVC, šířka 33cm	1 380,000	m		
	D+M	Trubka korug. PE koruflex 63/52 ohebná	1 605,000	m		
	D+M	Protlak řízený do 160mm vč. trubky	53,000	m		
	D+M	Kabel CYKY - J 4x10mm2 volně ložený včetně zatažení do chráničky	1 635,000	m		
	D+M	Uzemnění v zemi - páska FEZN 30x4 mm včetně svorek	1 380,000	m		
	D+M	Zajištění kabelu při souběhu	16,000	m		
	D+M	Zajištění kabelu při křížení	12,000	ks		
		Demontáž stávajícího vedení a svítidel na betonových sloupech včetně likvidace	1,000	kpl		
		Dodávka + montáž celkem :				552 025,00