

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: Výběr zhotovitele, výstavba nové vozovny Hloubětín I. fáze - havarijní bourání

Číslo stavby: ID 20-0-1450

Pořadové číslo změnového listu:

2

Změna:

X
X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT:	Trolejové vedení - odpojení budov a zařízení - pro demolice, Přeložky slaboproud - pro demolice	Číslo (pod objektu):	SO401-01, SO 410-01	Název:	Stavební část
---------	---	----------------------	---------------------	--------	---------------

Popis změny:

Změnový list obsahuje odpočet ceny o neprovedené práce na objektu SO 401-01 Trolejové vedení. Jedná se o zemní základ pro nové trakční stožáry, 2ks stožárů a výložníku pro trakční vedení. Dále změnový list obsahuje přípočet o práce na objektu SO 140-01, tj. dodatečné rozvedení silových kabelů ke kamerovému systému vozovny, které zprovoznění těchto stávajících kamer vyžadovalo.

Zdůvodnění změny:

Neprovedené práce (méněpráce) byly provedeny ještě před zahájením akce pracovníky DPP. Požadavek na provedení víceprací vyplynul z nutnosti doplnění a dodatečných silových rozvodů ke kamerovému systému, potřebných ke zprovoznění tohoto systému.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.



SOUPIS PRACÍ - MĚNĚPRÁCE

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstavů a přístavky haly

Objekt: SO401-01 Trolejové vedení - odpojení budov a zařízení - pro demolicí

JKSO: 811 54

Legenda: A – provádění podpěrných konstrukcí v hale odstavů 100a

B – přípravné práce + vlastní odstřel

C – odvoz sutí z odstřelu

D – dobourání přístavků

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A	Množství B	Množství C	Množství D	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem A	Cena celkem B	Cena celkem C	Cena celkem D	Cena celkem celková	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1 Zemní práce

1	401-01-001	Základ zemní 1,8m x 1,8m hloubka 2,5m (včetně výkopu, vylití betonem, opravy povrchů, armování, odvozu přebytečné zeminy, chráničkových prostupů atd.)	ks												
---	------------	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2 Montáže

7	401-01-007	Nový trakční stožár vrcholový tah min. 20kN délka 10m - 8,5m výška nad zemí (stožár kulatý odstupňovaný, v úpravě pro instalaci VO, osazení)	ks												
11	401-01-011	Výložník do 12m (kompletní dodávka materiálu, uchycení TV, montáže)	ks												

Celkem

SOUPIS PRACÍ - VÍCEPRÁCE

Stavba: Výstavba nové vozovny Hloubětín

Bourací práce haly odstavů a přístavky haly

Objekt: SO 410-01 Přeložky slaboproud - pro demolicí

JKSO: 811 54

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství A
1	2	3	4	5

3 Ostatní

6	410-00-015	vysokozdvíhací plošina	hod	
7	410-00-016	hliníkové lečení do 4m	hod	
13	410-00-023	nastavení, seřiz., oživení, zkoušky	hod	

N Nové položky

17	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (CYKY)	m	
18	11036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²	m	
19	210020011	Montáž kabelových závěsů hřebenových do 5 kabelů	ks	
20	741112113	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 10mm ²	ks	
21	71526	krabice elektroinstalační vícenásobná, 100x230 mm, hloubka 250 mm	ks	
22	741321003	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni	ks	
23	89206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0.03 A	ks	

Celkem

Soupis prací - Měněpráce

-289 360,00

Soupis prací - Vícepráce

151 601,00

Rozdíl

-137 759,00