




Položkový rozpočet

Zakázka: ST140529_UL_Reko TN ul. Plynárenská - Komunikace - mesto			
Misto		Ústí nad Labem	
Objednatel:	ČEZ Teplárenská a.s.	IČ:	
	Bezručova 2112/30	DIČ:	
	251 01 Říčany		
Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	IČ:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			565 833,72
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			43 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			609 333,72
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			0,00 CZK
<p>v  dne 4.12.2019</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ELTE, s.r.o. IČ: 465/49, 400 01 Ústí Za: 28 000 789 OIČ: CZ48706111 </div> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 40px; opacity: 0.5;"></div> <div style="text-align: center;">  ÚSTÍ NAD LABEM Úřad pro místní správu Úřad pro majetku Úřad pro... </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			63 720,00
5	Komunikace	HSV			302 493,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			70 851,00
97	Prorážení otvorů	HSV			119 091,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 678,22
VN	Vedlejší náklady	VN			43 500,00
Cena celkem					609 333,72

Položkový rozpočet

S:	ST140529_UL_Reko TN ul. Plynárenská - Komunikace - mesto
O:	Ústí nad Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1	1	Zemní práce	m2	590,00000	108,00	63 720,00	0	0	0	64,9
	1	Fréz.živíc.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm				63 720,00	0	0	0,11	64,9
Díl: 5	5	Komunikace				302 493,00		79,8211		0
	2	Postřik živičný infiltr. + posyp. asfalt 2,5 kg/m2	m2	590,00000	82,70	48 793,00	0,00753	4,4427	0	0
	3	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	590,00000	13,50	7 965,00	0,00061	0,3599	0	0
	4	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm, plochy 201-1000 m2	m2	590,00000	416,50	245 735,00	0,12715	75,0185	0	0
Díl: 91	91	Doplňující práce na komunikaci				70 851,00		40,4735		0
	5	Těsnění spár závlivkou za studena, š10mm, hl.20mm s těsnícím profilem	m	20,00000	139,00	2 780,00	0,0001	0,002	0	0
	6	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	20,00000	77,30	1 546,00	0	0	0	0
	7	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	150,00000	443,50	66 525,00	0,26981	40,4715	0	0
Díl: 97	97	Prorážení otvorů				119 091,50		0		0
	8	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	64,90000	721,00	46 792,90	0	0	0	0
	9	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	64,90000	129,00	8 372,10	0	0	0	0
	10	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	64,90000	985,00	63 926,50	0	0	0	0
Díl: 99	99	Staveništní přesun hmot				9 678,22		0		0
	11	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	79,46000	59,70	4 743,76	0	0	0	0
	12	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	79,46000	31,70	2 518,88	0	0	0	0
	13	Přesun hmot, komunik. živičné, přípl. dalších 5 km	t	79,46000	30,40	2 415,58	0	0	0	0
Díl: VN	VN	Vedlejší náklady				43 500,00		0		0
	14	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	18 500,00	18 500,00	0	0	0	0
	15	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0
	16	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0

16



ELTE, s.r.o.
 Za Válcovnou 465/49, 400 01 Ústí n. L.
 Tel.: 475 351 400
 DIČ: CZ48708111

Položkový rozpočet

Zakázka: ST140529_UL_Reko TN ul. Plynárenská - Dešťová kanalizace

Místo: Ústí nad Labem

Objednatel: ČEZ Teplárenská a.s.
Bezručova 2112/30
251 01 Říčany

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			316 765,38
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			35 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			351 765,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

0,00 CZK

v Ústí n/L

dne

4.12.2019



ELTE, s.r.o.
Zápisová 485/49, 400 01 Ústí n.
Tel.: 475 351 400
DIČ: CZ475351400

MAGISTRÁT
MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
Odbor inženýringu

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			171 695,38
8	Trubní vedení	HSV			145 070,00
VN	Vedlejší náklady	VN			35 000,00
Cena celkem					351 765,38

Položkový rozpočet

S: ST140529_UL_Reko TN ul. Plynárenská - Dešťová kanalizace

O: Ústí nad Labem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				171 695,38		86,25		0
1	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	54,00000	60,40	3 261,60	0	0	0	0
2	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t	m3	54,00000	273,00	14 742,00	0	0	0	0
3	199000002R00	Poplatek za skládku 1864	m3	54,00000	780,00	42 120,00	0	0	0	0
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 150*0,6*0,6	m3	54,00000	849,32	45 863,28	0	0	0	0
5	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm 150*0,4*0,6	m3	36,00000	1 096,00	39 456,00	1,7	61,2	0	0
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	107,50000	121,00	13 007,50	0	0	0	0
7	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 150*1	m2	150,00000	46,50	6 975,00	0	0	0	0
8	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy 150*0,1	m3	15,00000	418,00	6 270,00	1,67	25,05	0	0
Díl: 8		Trubní vedení				145 070,00		15,84135		0
9	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	5,00000	8 095,00	40 475,00	3,05967	15,29835	0	0
10	28613920.AR	Trubka Geberit PE-HD kanalizační d 200 mm	m	150,00000	662,00	99 300,00	0,00361	0,5415	0	0
11	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	150,00000	35,30	5 295,00	0,00001	0,00015	0	0
Díl: VN		Vedlejší náklady				35 000,00		0		0
12	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	0	0	0	0
14	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	0	0	0	0

