

**ARO ve VÚ Libavá - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 8/2020
dle Rámcové dohody č. 1910400119 ze dne 09. 04. 2019**

číslo objednávky:
6440-0003-2020-020

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 404881/0710

Příjemce:

Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem
za kterou jedná Ing. Miroslav Flajtinger,
vedoucí Oddělení provozu Brno
Kontaktní osoba: Ing. Iwona Bernatiková
tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hranice
č. účtu: 160 848 959/0300
zastoupen Ing. Jaroslavem Neradem
ředitelem divize Lipník nad Bečvou, na základě
plné moci
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Fajkus
mobil [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Objednávka dílčího plnění č. 8/2020 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění
asanačních
a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2019-2021 č. 1910400119, č. zhotovitele 2019-
0437 ze dne 18. 3. 2019 (dále také jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.

Označení a specifikace požadovaného plnění

Místo a čas plnění

APF - SST Velká Střelná část Milovany údržba CP a PPP
CE 07-36-86

PD 038s19, 11/2019

Provedení akce ARO dle uvedené a předané projektové dokumentace (PD),
zpracované VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd v
listopadu 2019, v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou
č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.

Místo plnění:
Vojenský újezd
Libavá - lokality
uvedené v PD


Čas plnění:

Zahájení:
dnem převzetí
pracoviště
zhotovitelem

Ukončení:
do 23. 11. 2020


Cena celkem za celé plnění dle objednávky: 752 624,13 Kč bez DPH
(viz příloha č. 1, celkem 6 listů) 910 675,20 Kč včetně DPH
sazba DPH 21 % činí 158 051,07 Kč

Objednatel 11-02-2020



datum, razítko a podpis

Zhotovitel



6.7.2020

datum, razítko a podpis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019_038s19
Stavba: APF - SST Velká Střelná část - Milovany

KSO:
Místo: K.ú. Dřemovice a Čermná u Města Libavá

CC-CZ:
Datum: 06.02.2020

Zadavatel:
ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:
Bude vybrán na základě výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 752 624,13

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	1 419 569,22	158 051,07
		0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 910 675,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 6.2.2020

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019_038s19
 Stavba: APF - SST Velká Střelná část - Milovany
 Místo: K.ú. Dřemovice a Čermná u Města Libavá Datum: 06.02.2020
 Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
 Zhotovitel: Bude vybrán na základě výběrového řízení Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		752 624,13	910 675,20
2019_038s 19_01	PPP 05-01-01	0,00	0,00
2019_038s 19_02	PPP 05-01-02	0,00	0,00
2019_038s 19_03	PPP 05-01-03	0,00	0,00
2019_038s 19_04	PPP 05-01-04	0,00	0,00
2019_038s 19_05	PPP 05-01-05	0,00	0,00
2019_038s 19_06	PPP 05-01-06	0,00	0,00
2019_038s 19_07	PPP 05-01-07	491 505,79	594 722,01
2019_038s 19_08	PPP 05-01-09	0,00	0,00
2019_038s 19_09	PPP 05-01-10	261 118,34	315 953,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - SST Velká Střelná část - Milovany

Objekt:

2019_038s19_07 - PPP 05-01-07

KSO:

Místo: K.ú. Čermná u Města Libavá

CC-CZ:

Datum: 06.02.2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zhotovitel:

Bude vybrán na základě výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

491 505,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	491 505,79	21,00%	103 216,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

594 722,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - SST Velká Střelná část - Milovany

Objekt:

2019_038s19_07 - PPP 05-01-07

Místo:

K.ú. Čermná u Města Libavá

Datum:

06.02.2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

VLS ČR, s.p. -
OIPS

Zhotovitel:

Bude vybrán na základě výběrového řízení

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

491 505,79

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - SST Velká Střelná část - Milovany

Objekt:

2019_038s19_07 - PPP 05-01-07

Místo:

K.ú. Čermná u Města Libavá

Datum:

06.02.2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

VLS ČR, s.p. -
OIPS

Zhotovitel:

Bude vybrán na základě výběrového řízení

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

491 505,79

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	3 774,000		
	W		"80 % z celkové plochy"				
	W		"PPP 05-01-07"				
	W		"Km 0,000 - 2,220"				
	W		(260+320+200+220+160+150+360+40+2460+80+80+80+40+40+160+160+480+160+260+50+20+240+260)*0,60		3 774,000		
	W		Součet		3 774,000		
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	138,000		
	W		"40 % z celkové plochy s množstvím 650 ks/ha"				
	W		"PPP 05-01-07"				
	W		"Km 0,000 - 2,220"				
	W		(260+320+200+220+160+160+360+40+2460+80+80+80+40+40+160+160+480+160+260+50+20+240+260)*0,40		2 516,000		
	W		0,2518*550		138,380		
	W		"zackrouhleno" 138		138,000		
3	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	18,954		
	W		"Položka odpovídá drcení dřevní hmoty z výřezu křovin a dřevin"				
	W		"Podrcení dřevin a křovin do průměru kmene 100 mm - (0,001 m3 / m2)" 0,001*3774,00		3,774		
	W		"Podrcení kmenů dřevin do 300 mm - (0,100 m3 / ks)" 0,100*138		13,800		
	W		"Podrcení větví z dřevin do průměru kmene 300 mm - (0,010 m3 / ks)" 0,010*138		1,380		
	W		Součet		18,954		
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	138,000		
5	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	138,000		
6	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	138,000		
7	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	37 620,000		
	W		"Urovnání částí PPP dozerem"				
	W		"PPP 05-01-07"				
	W		"Km 0,000 - 0,800" 800*(6+6+6)		14 400,000		
	W		"Km 0,800 - 1,190" 390*(12)		4 680,000		
	W		"Km 1,190 - 2,220" 1030*(6+6+6)		18 540,000		
	W		Součet		37 620,000		
8	K	183403161	Obdělaní půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	10 980,000		
	W		"Poválení ploch po úpravě pláně dozerem"				
	W		"PPP 05-01-07"				
	W		"Km 0,000 - 0,800" 800*(6)		4 800,000		
	W		"Km 1,190 - 2,220" 1030*(6)		6 180,000		
	W		Součet		10 980,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - SST Velká Střelná část - Milovany

Objekt:

2019_038s19_09 - PPP 05-01-10

KSO:

Místo: K.ú. Čermná u Města Libavá

CC-CZ:

Datum: 06.02.2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zhotovitel:

Bude vybrán na základě výběrového řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

261 118,34

DPH základní
snižovaná

Základ daně
261 118,34
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
54 834,85
0,00

Cena s DPH

v CZK

315 953,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - SST Velká Střelná část - Milovany

Objekt:

2019_038s19_09 - PPP 05-01-10

Místo:

K.ú. Čermná u Města Libavá

Datum:

06.02.2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

VLS ČR, s.p. -
OIPS

Zhotovitel:

Bude vybrán na základě výběrového řízení

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

261 118,34

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - SST Velká Střelná část - Milovany

Objekt:

2019_038s19_09 - PPP 05-01-10

Místo: K.ú. Čermná u Města Libavá

Datum: 06.02.2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: Bude vybrán na základě výběrového řízení

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

261 118,34

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	942,000		
	W		"60 % z celkové plochy"				
	W		"PPP 05-01-09"				
	W		"Km 0,000 - 1,730"				
	W		(250+100+280+60+40+160+80+40+160+400)*0,60		942,000		
	W		Součet		942,000		
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	35,000		
	W		"40 % z celkové plochy s množstvím 550 ks/ha"				
	W		"PPP 05-01-09"				
	W		"Km 0,000 - 1,730"				
	W		(250+100+280+60+40+160+80+40+160+400)*0,40		626,000		
	W		0,0628*550		34,540		
	W		"zaokrouhleno" 35		35,000		
3	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	5,022		
	W		"Položka odpovídá drcení dřevní hmoty z výřezu křovin a dřevin"				
	W		"Podrcení dřevin a křovin do průměru kmene 100 mm - (0,001 m3 / m2)" 0,001*942,00		0,942		
	W		"Podrcení kmenů dřevin do 300 mm - (0,100 m3 / ks)" 0,100*35		3,500		
	W		"Podrcení větví z dřevin do průměru kmene 300 mm - (0,010 m3 / ks)" 0,010*58		0,580		
	W		Součet		5,022		
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	35,000		
5	K	162201421	Vodorovně přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	35,000		
6	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	35,000		
7	K	181951101	Úprava pláně v homině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	31 140,000		
	W		"Urovnání částí PPP dozerem"				
	W		"PPP 05-01-09"				
	W		"Km 0,000 - 1,730" 1730*(6+12)		31 140,000		
	W		Součet		31 140,000		
8	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	10 380,000		
	W		"Poválení ploch po úpravě pláně dozerem"				
	W		"PPP 05-01-09"				
	W		"Km 0,000 - 1,730" 1730*(6)		10 380,000		
	W		Součet		10 380,000		