


Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č.j. OSM/18/773/PIM, ev.č. 24319/18-MUTU
uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "dodatek")


I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 
Jednající
ve smluvních
a technických věcech
za objednatele

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název OKAY PLAST spol. s r. o.
Sídlo Špálova 368, 507 43 Sobotka
IČO 60935294
DIČ CZ60935294
Č.ú. 
Zastoupen
ve smluvních a
technických věcech za
zhotovitele jedná:

dále jen („zhotovitel“)

II. Vymezení díla

- 2.1. Předmětem plnění tohoto dodatku je výměna oken v 1. NP, v rozpočtu označeno jako 2. etapa. Od nabídkové ceny jsou odečteny výplně, které byly vyměněny v r. 2019 v rámci jiné akce. Jedná se o odpočet 1 ks vchodových hliníkových dveří 1800/3150 (na výkrese pozice č. 19) a odpočet 2 ks plastových oken 1350/2350 (na výkrese pozice č. 01).

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Zahájení plnění zakázky v roce 2020: **od 01. 7. 2020**
3.2. Ukončení plnění zakázky v roce 2020: **do 15. 8. 2020**

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Cena dodatku byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 7.3.2018 podané v rámci veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena pro 1.NP (2.etapa).....	1 194 359,-
Odpočet již provedených výměn	129 221,-
Cena po odpočtu	1 065 138,-
Sazba 21% a výše DPH	223 679,-
Cena dodatku č. 2 včetně DPH	1 288 817,-

Rozpočet pro 1.NP (2.etapa) + rozpočet pro odpočty jsou v příloze.


Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
- 5.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
- 5.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 5.4. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou.
- 5.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu dodatku č. 4 včetně příloh na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 5.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

V Sobotce dne..... 2020

V Turnově dne 13. 02. 2020 2020



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Etapa II. - 1.NP	JKSO	
Objekt			SKP	
01	Výměna výplní otvorů	trojsklo	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
01	ZS Turnov, Žižkova čp 525		Náklady na m.j.	0
Projektant	ACTIV Projekce, s.r.o		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 51122 Turnov			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
	HZS	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :
Datum :			Datum :
Podpis :			Podpis :
Základ pro DPH		21,0 %	1 194 359 Kč
DPH		21,0 %	250 815 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 445 174 Kč

Poznámka :

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a pečlivě ji přezkontrolovat a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námítky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.

Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

Položkový rozpočet je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro provádění stavby.

Nedílnou součástí tohoto položkového rozpočtu je projektová dokumentace pro provádění stavby.

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet : 2
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů trojsklo	Etapa II. - 1.NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní			0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější			0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce			0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy			0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			0	0	0
96 Bourání konstrukcí			0	0	0
99 Staveništní přesun hmot			0	0	0
766 Konstrukce truhlářské			0	0	0
784 Malby			0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot			0	0	0
CELKEM OBJEKT	101 616	1 092 743	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				0

Poznámka :

V případě VRN se jedná o zcela volné položky a uchazeč nacení VRN dle svého uvážení. Je věcí uchazečů, jak vysoké sazby si pro VRN určí a zda je vůbec budou uvádět. Nicméně související náklady budou zahrnuty v celkové ceně díla.

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů - trojsklo	Etapa II. - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem. hmot.	Celková dem. hmot.
Díl:	61	Upřesnění povrchů vnitřní								
1	610991111	Zakrytí výplní vnitřních otvorů	m2							
		pol. č. (onko/dveře):								
		II. ETAPA:228,2275								
		Začátek provozního součtu								
		01:(1,35*2,35)*39								
		01-IM:(1,35*2,35)*1								
		01-IM, WC:(1,35*2,35)*1								
		02:(1,35*2,55)*12								
		03:(1,35*1,7)*2								
		04:(3,5*1,7)*1								
		12:(1,35*2,85)*5								
		13:(1,5*3,15)*1								
		19-IM:(1,8*3,15)*1								
		1A:(1,35*2,35)*2								
		2A:(1,35*2,55)*3								
		Konec provozního součtu								
2	612409001	Začištění omítek kolem oken,dveří olistováním	m							
		pol. č. (onko/dveře):								
		II. ETAPA:456,455								
		Začátek provozního součtu								
		01:(1,35*2,35*2)*39								
		01-IM:(1,35*2,35*2)*1								
		01-IM, WC:(1,35*2,35*2)*1								
		02:(1,35*2,55*2)*12								
		03:(1,35*1,7*2)*2								
		04:(3,5*1,7*2)*1								
		12:(1,35*2,85*2)*5								
		13:(1,5*3,15*2)*1								
		19-IM:(1,8*3,15*2)*1								

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů - trojsklo	Etapa II. - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot	Celková dem.hmot
		1A:(1,35*2,35*2)*2 2A:(1,35*2,55*2)*3 Konec provozního součtu								
3	28350127	Lišta okenní začišťovací vnitřní PVC k pol. č. 612409001 V položce není zahrnutý prořez materiálu, zhotovitel je povinen prořezat pol. č. (onko/dveře): II. ETAPA:456,455 Začátek provozního součtu 01:(1,35*2,35*2)*39 01-IM:(1,35*2,35*2)*1 01-IM, WC:(1,35*2,35*2)*1 02:(1,35*2,55*2)*12 03:(1,35*1,7*2)*2 04:(3,5*1,7*2)*1 12:(1,35*2,85*2)*5 13:(1,5*3,15*2)*1 19-IM:(1,8*3,15*2)*1 1A:(1,35*2,35*2)*2 2A:(1,35*2,55*2)*3 Konec provozního součtu	m							
4	612409991	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi pol. č. (onko/dveře): II. ETAPA:456,455 Začátek provozního součtu 01:(1,35*2,35*2)*39 01-IM:(1,35*2,35*2)*1 01-IM, WC:(1,35*2,35*2)*1 02:(1,35*2,55*2)*12 03:(1,35*1,7*2)*2 04:(3,5*1,7*2)*1	m							

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů - trojsklo	Etapa II. - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot	Celková dem.hmot
		12:(1,35*2,85*2)*5 13:(1,5*3,15*2)*1 19-IM:(1,8*3,15*2)*1 1A:(1,35*2,35*2)*2 2A:(1,35*2,55*2)*3 Konec provozního součtu								
5	763797101	Montáž spárování tmelením akrylátovým tmelem vnitřní ostění a nadpraží LIŠTA/KOUT: pol. č. (onko/dveře): II. ETAPA:456,455 Začátek provozního součtu 01:(1,35*2,35*2)*39 01-IM:(1,35*2,35*2)*1 01-IM, WC:(1,35*2,35*2)*1 02:(1,35*2,55*2)*12 03:(1,35*1,7*2)*2 04:(3,5*1,7*2)*1 12:(1,35*2,85*2)*5 13:(1,5*3,15*2)*1 19-IM:(1,8*3,15*2)*1 1A:(1,35*2,35*2)*2 2A:(1,35*2,55*2)*3 Konec provozního součtu	m							
6	612401191	Omítka malých ploch vnitřních stěn ostění s použitím suché maltové směsi zapravení kotev oken pod omítku: pol. č. (onko/dveře): II. ETAPA:688 Začátek provozního součtu 01:(5*2)*39 01-IM:(5*2)*1	kus							

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů - trojsklo	Etapa II. - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot	Celková dem.hmot
		01-IM, WC:(5*2)*1 02:(5*2)*12 03:(4*2)*2 04:(4*2)*1 12:(6*2)*5 13:(6*2)*1 19-IM:(6*2)*1 1A:(5*2)*2 2A:(5*2)*3 Konec provozního součtu								
7	619991001	Ochranná podlah místností zakrytí parapetů a prvků ÚT pol. č. (onko/dveře): II. ETAPA:283,65 Začátek provozního součtu 01:(1,35*3)*41 01-IM:(1,35*3)*1 01-IM, WC:(1,35*3)*1 02:(1,35*3)*12 03:(1,35*3)*2 04:(3,5*3)*1 12:(1,35*3)*5 13:(1,5*3)*1 19-IM:(1,8*3)*1 1A:(1,35*3)*2 2A:(1,35*3)*3 Konec provozního součtu	m2							
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní								
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější								
8	627991003	Provedení těsnění spár komprimační páskou osazení na tupo ext. rámu / izolant ostění	m							

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů - trojsklo	Etapa II. - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem. hmot	Celková dem. hmot
		Impregnovaná jednostranně lepicí polyuretanová těsnicí páska se strukturou otevřených buněk. K impregnaci je použito syntetické pryskyřice.								
		pol. č. (onko/dveře) vnější ostění š. 10 mm:								
		II. ETAPA:456,455								
		Začátek provozního součtu								
		01:(1,35*2,35*2)*39								
		01-IM:(1,35*2,35*2)*1								
		01-IM, WC:(1,35*2,35*2)*1								
		02:(1,35*2,55*2)*12								
		03:(1,35*1,7*2)*2								
		04:(3,5*1,7*2)*1								
		12:(1,35*2,85*2)*5								
		13:(1,5*3,15*2)*1								
		19-IM:(1,8*3,15*2)*1								
		1A:(1,35*2,35*2)*2								
		2A:(1,35*2,55*2)*3								
		Konec provozního součtu								
9	622611333	Nátěr 2xsilikon+penetr vně stěna ostění oddělena lep. páskou	m2							
		pol. č. (onko/dveře) vnější ostění š. 5 cm:								
		II. ETAPA:22,8228								
		Začátek provozního součtu								
		01:(1,35*2,35*2)*39*0,05								
		01-IM:(1,35*2,35*2)*1*0,05								
		01-IM, WC:(1,35*2,35*2)*1*0,05								
		02:(1,35*2,55*2)*12*0,05								
		03:(1,35*1,7*2)*2*0,05								
		04:(3,5*1,7*2)*1*0,05								
		12:(1,35*2,85*2)*5*0,05								
		13:(1,5*3,15*2)*1*0,05								
		19-IM:(1,8*3,15*2)*1*0,05								

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů - trojsklo	Etapa II. - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot	Celková dem.hmot
		1A:(1,35*2,35*2)*2*0,05 2A:(1,35*2,55*2)*3*0,05 Konec provozního součtu								
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější								
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce								
10	63131001	Vyspravení podlah po výměně dveří pol. č. (dveře) int. + ext.: II. ETAPA:20,1 Začátek provozního součtu 12:(1,35*2)*5 13:(1,5*2)*1 19:(1,8*2)*1 Konec provozního součtu	m							
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce								
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
11	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m veškeré pomocné práce pol. č. (onko/dveře): II. ETAPA:179,645 Začátek provozního součtu 01:(1,35)*39*1,9 01-IM:(1,35)*1*1,9 01-IM, WC:(1,35)*1*1,9 02:(1,35)*12*1,9 03:(1,35)*2*1,9 04:(3,5)*1*1,9 12:(1,35)*5*1,9 13:(1,5)*1*1,9 19-IM:(1,8)*1*1,9 1A:(1,35)*2*1,9 2A:(1,35)*3*1,9	m2							

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů - trojsklo	Etapa II. - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	celková dem.hmot.
		Konec provozního součtu								
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy								
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
12	952901110	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2							
		pol. č. (onko/dveře):								
		II. ETAPA:228,2275								
		Začátek provozního součtu								
		01:(1,35*2,35)*39								
		01-IM:(1,35*2,35)*1								
		01-IM, WC:(1,35*2,35)*1								
		02:(1,35*2,55)*12								
		03:(1,35*1,7)*2								
		04:(3,5*1,7)*1								
		12:(1,35*2,85)*5								
		13:(1,5*3,15)*1								
		19:(1,8*3,15)*1								
		1A:(1,35*2,35)*2								
		2A:(1,35*2,55)*3								
		Konec provozního součtu								
13	952902110	Čištění zmetáním v místnostech a chodbách	m2							
		celá plocha podlaží:								
		II. ETAPA:1382,93								
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
14	968083003	Vybourání plastových oken do 4,0 m2	m2							
		Položky obsahují vybourání rámu a křídel výplní otvorů a to vč. vysklivění								
		pol. č. (onko):								
		II. ETAPA:								
		01:(1,35*2,35)*39								
		01-IM:(1,35*2,35)*1								

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů - trojsklo	Etapa II. - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	Jedn.
		01-IM, WC:(1,35*2,35)*1 02:(1,35*2,55)*12 03:(1,35*1,7)*2 1A:(1,35*2,35)*2 2A:(1,35*2,55)*3	
15	968083004	Vybourání plastových oken nad 4,0 m2 Položky obsahují vybourání rámů a křídel výplň otvoru a to vč. vysklívání pol. č. (onko): II. ETAPA: 04:(3,5*1,7)*1	m2
16	968083012	Vybourání plastových dveří prosklených pl.nad 2 m2 Položky obsahují vybourání rámů a křídel výplň otvoru a to vč. vysklívání pol. č. (onko/dveře): II. ETAPA: 12:(1,35*2,85)*5 13:(1,5*3,15)*1 19-IM:(1,8*3,15)*1	m2
	Celkem za	96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	
Díl: 99		STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT	
17	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t
	Celkem za	99 STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT	
Díl: 766		KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ	
18	766629302	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 II.ETAPA: 03:2	kus
19	61143003.R	Okno dle výpisu výplň otvoru a TZ plast. profilů 135x170 cm, Ud=1,1W/m2K, pol.č. 03 II.ETAPA: 03:2	kus
20	766629303	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 II.ETAPA:	kus

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů - trojsklo	Etapa II. - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	
		01:36	
		1A:2	
		01-IM:1	
		01-WC:3	
		01-IM, WC:1	
		02:12	
		2A:3	
		04:1	
21	61143001.R	Okno dle výpisu výplní otvorů a TZ plast. profilů 135x235 cm, Ud=1,1W/m2K, pol.č. 01, 1A	kus
		II.ETAPA:	
		01:36	
		1A:2	
22	61143001.R1	Okno dle výpisu výplní otvorů a TZ plast. profilů 135x235 cm, Ud=1,1W/m2K, pol.č. 01-IM	kus
		II.ETAPA:	
		01-IM:1	
23	61143001.R2	Okno dle výpisu výplní otvorů a TZ plast. profilů 135x235 cm, Ud=1,1W/m2K, pol.č. 01- WC	kus
		II.ETAPA:	
		01-WC:3	
24	61143001.R3	Okno dle výpisu výplní otvorů a TZ plast. profilů 135x235 cm, Ud=1,1W/m2K, pol.č. 01-IM, WC	kus
		II.ETAPA:	
		01-IM, WC:1	
25	61143002.R	Okno dle výpisu výplní otvorů a TZ plast. profilů 135x255 cm, Ud=1,1W/m2K, pol.č. 02, 2A	kus
		II.ETAPA:	
		02:12	
		2A:3	
26	61143004.R	Okno dle výpisu výplní otvorů a TZ plast. profilů 350x170 cm, Ud=1,1W/m2K, pol.č. 04	kus

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů - trojsklo	Etapa II. - 1.NP

P.č.	C. číslo	Popis	Jednotka
		II. ETAPA:	
		04:1	
27	769100001	Montáž plastových dveří jednokřídlých	kus
		II. ETAPA:	
		12:3	
28	61110012.A	Dveře dle výpisu výplní otvorů a TZ plast. profilu 135x285 cm, Ud=1,2W/m2K, pol.č. 12 Dveře vchodové jednokřídlé s nadsvětlikem	kus
		II. ETAPA :	
		12:3	
29	769200001	Montáž hliníkových dveří	kus
		II. ETAPA:	
		12:2	
		13:1	
		19-IM:1	
30	61100012.A	Dveře dle výpisu výplní otvorů a TZ hliník. profil 135x285 cm, Ud=1,2W/m2K, pol.č. 12 Dveře vchodové jedno - dvoukřídlé s nadsvětlikem	kus
		II. ETAPA :	
		12:2	
31	61100013.A	Dveře dle výpisu výplní otvorů a TZ hliník. profil 150x315 cm, Ud=1,2W/m2K, pol.č. 13 Dveře vchodové jednokřídlé s nadsvětlikem	kus
		II. ETAPA:	
		13:1	
32	61100019.A	Dveře dle výpisu výplní otvorů a TZ hliník. profil 180x315 cm, Ud=1,2W/m2K, pol.č. 19 Dveře vchodové dvoukřídlé s nadsvětlikem	kus
		II. ETAPA:	
		19-IM:1	
33	766691510	Montáž těsnění oken polyuretanovou páskou	m

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů - trojsklo	Etapa II. - 1.NP

		Jednotková	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
	Impregnovaná jednostranně lepicí polyuretanová těsnicí páska se struk syntetické pryskyřice.				
	pol. č. (onko/dveře) ostění a nadpraží:				
	II. ETAPA:456,455				
	Začátek provozního součtu				
	01:(1,35*2,35*2)*39				
	01-IM:(1,35*2,35*2)*1				
	01-IM, WC:(1,35*2,35*2)*1				
	02:(1,35*2,55*2)*12				
	03:(1,35*1,7*2)*2				
	04:(3,5*1,7*2)*1				
	12:(1,35*2,85*2)*5				
	13:(1,5*3,15*2)*1				
	19-IM:(1,8*3,15*2)*1				
	1A:(1,35*2,35*2)*2				
	2A:(1,35*2,55*2)*3				
	Konec provozního součtu				
	pol. č. (onko/dveře) parapet:				
	II. ETAPA:94,55				
	Začátek provozního součtu				
	01:(1,35)*39				
	01-IM:(1,35)*1				
	01-IM, WC:(1,35)*1				
	02:(1,35)*12				
	03:(1,35)*2				
	04:(3,5)*1				
	12:(1,35)*5				
	13:(1,5)*1				
	19-IM:(1,8)*1				
	1A:(1,35)*2				
	2A:(1,35)*3				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů - trojsklo	Etapa II. - 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	Jednotka
		Konec provozního součtu	
34	28355276	impregnovaná komprimační multifunkční páska určená pro utěsnění ostění/nadpraží, pro pol.č. 766691510	m
		V položce není zahrnutý prořez materiálu, zhotovitel je povinen prořez z	
		Multifunkční komprimační páska k utěsnění spár v části ostění a nadpraží pomocí lepidla/tmele na okenních fólii.	
		pol. č. (onko/dveře) ostění a nadpraží:	
		II. ETAPA:456,455	
		Začátek provozního součtu	
		01:(1,35*2,35*2)*39	
		01-IM:(1,35*2,35*2)*1	
		01-IM, WC:(1,35*2,35*2)*1	
		02:(1,35*2,55*2)*12	
		03:(1,35*1,7*2)*2	
		04:(3,5*1,7*2)*1	
		12:(1,35*2,35*2)*5	
		13:(1,5*3,15*2)*1	
		19-IM:(1,5*3,15*2)*1	
		1A:(1,35*2,35*2)*2	
		2A:(1,35*2,55*2)*3	
		Konec provozního součtu	
35	283552716	impregnovaná komprimační multifunkční páska určená pro utěsnění parapetu, pro pol.č. 766691510	m
		V položce není zahrnutý prořez materiálu, zhotovitel je povinen prořez z	
		Multifunkční komprimační páska k utěsnění spár v části parapetu. Drob	
		straně se dotěsni pomocí lepidla/tmele na okenních fólii.	
		pol. č. (onko/dveře) parapet:	
		II. ETAPA:94,55	
		Začátek provozního součtu	

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů - trojsklo	Etapa II. - 1.NP

		01:(1,35)*39	
		01-IM:(1,35)*1	
		01-IM, WC:(1,35)*1	
		02:(1,35)*12	
		03:(1,35)*2	
		04:(3,5)*1	
		12:(1,35)*5	
		13:(1,5)*1	
		19-IM:(1,8)*1	
		1A:(1,35)*2	
		2A:(1,35)*3	
		Konec provozního součtu	
36	767896920	Těsnění spár styků PU tmelem stavajícího parapetu	m
		pol. č. (onko/dveře) parapet:	
		II. ETAPA:94,55	
		Začátek provozního součtu	
		01:(1,35)*39	
		01-IM:(1,35)*1	
		01-IM, WC:(1,35)*1	
		02:(1,35)*12	
		03:(1,35)*2	
		04:(3,5)*1	
		12:(1,35)*5	
		13:(1,5)*1	
		19-IM:(1,8)*1	
		1A:(1,35)*2	
		2A:(1,35)*3	
		Konec provozního součtu	
37	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Etapa II. - 1.NP "odpočet"	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Výměna vypínací otvorů	trojsklo	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
01	ZS Turnov, Žižkova čp 525		Náklady na m.j.	0
Projektant	ACTIV Projekce, s.r.o		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 51122 Turnov			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem		Oborová přírážka	0
R M práce celkem		Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	0
Vyraboval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :
Datum :			Datum :
Podpis :			Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		129 221 Kč
DPH	21,0 %		27 136 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			156 357 Kč

Poznámka :

Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a pečlivě ji přezkontrolovat a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námítky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.

Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší řešení; které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

Položkový rozpočet je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro provádění stavby.

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet :	2
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů	trojsklo	Etapa II. - 1.NP "odpočet"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní					
2 Základy a zvláštní zakládání					
61 Úpravy povrchů vnitřní					
763 Dřevostavby					
61 Úpravy povrchů vnitřní					
62 Úpravy povrchů vnější					
63 Podlahy a podlahové konstrukce					
94 Lešení a stavební výtahy					
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
96 Bourání konstrukcí					
99 Staveništní přesun hmot					
766 Konstrukce truhlářské					
784 Malby					
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

Poznámka :

V případě VRN se jedná o zcela volné položky a uchazeč nacení VRN dle svého uvážení. Je věcí uchazečů, jak vysoké sazby si pro VRN určí a zda je vůbec budou uvádět. Nicméně související náklady budou zahrnuty v celkové ceně díla.

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů	Etapa II. - 1.NP "odpočet"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní								
1	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2							
		pol. č. (onko/dveře):								
		01-IM:(1,35*2,35)*1								
		01-IM, WC:(1,35*2,35)*1								
		19-IM:(1,8*3,15)*1								
2	612409001	Začištění omítek kolem oken,dveří olištováním	m							
		pol. č. (onko/dveře):								
		01-IM:(1,35*2,35*2)*1								
		01-IM, WC:(1,35*2,35*2)*1								
		19-IM:(1,8*3,15*2)*1								
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní								
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání								
3	28350127	Lišta okenní začišťovací vnitřní PVC k pol. č. 612	m							
		pol. č. (onko/dveře):								
		01-IM:(1,35*2,35*2)*1								
		01-IM, WC:(1,35*2,35*2)*1								
		19-IM:(1,8*3,15*2)*1								
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání								
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní								
4	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m							
		pol. č. (onko/dveře):								
		01-IM:(1,35*2,35*2)*1								
		01-IM, WC:(1,35*2,35*2)*1								
		19-IM:(1,8*3,15*2)*1								
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní								
Díl: 763		Dřevostavby								
5	763797101	Montáž spárování tmelením	m							
		vnitřní ostění a nadpraží LIŠTA/KOUT:								
		pol. č. (onko/dveře):								
		01-IM:(1,35*2,35*2)*1								
		01-IM, WC:(1,35*2,35*2)*1								

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů	Etapa II. - 1.NP "odpočet"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
		19-IM:(1,8*3,15*2)*1		11,34						
	Celkem za	763 Dřevostavby				96,12				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní								
6	612401191	Omítka malých ploch vnitřních stěn ostění s použitím suché maltové směsi	kus							
		zapravení kotev oken pod omítku:								
		pol. č. (onko/dveře):								
		01-IM:(5*2)*1								
		01-IM, WC:(5*2)*1								
		19-IM:(6*2)*1								
7	619991001	Ochranná podlah místností zakrytí parapetu a prvku ÚT	m2							
		pol. č. (onko/dveře):								
		01-IM:(1,35*3)*1								
		01-IM, WC:(1,35*3)*1								
		19-IM:(1,8*3)*1								
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní								
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější								
8	627991003	Provedení těsnění spár komprimační páskou osazení na tupo ext. rámu / izolant ostění	m							
		impregnovaná jednostranně lepicí polyuretanová těsnicí páska se strukt. syntetické pryskyřice.								
		pol. č. (onko/dveře) vnější ostění š. 10 mm:								
		01-IM:(1,35*2,35*2)*1								
		01-IM, WC:(1,35*2,35*2)*1								
		19-IM:(1,8*3,15*2)*1								
9	622611333	Nátěr 2xsilikon+penetr vně stěna ostění oddělena lep. páskou	m2							
		Nátěr 2xsilikon+penetr vně stěna ostění								
		pol. č. (onko/dveře) vnější ostění š. 5 cm:								
		01-IM:(1,35*2,35*2)*1*0,05								
		01-IM, WC:(1,35*2,35*2)*1*0,05								
		19-IM:(1,8*3,15*2)*1*0,05								
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější								
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce								

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů	Etapa II. - 1.NP "odpočet"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
10	63131001	Vyspravení podlah po výměně dveří	m							
		pol. č. (dveře) int. + ext.:								
		19:(1,8*2)*1								
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce								
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy								
11	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m veškeré pomocné práce	m2							
		pol. č. (onko/dveře):								
		01-IM:(1,35)*1*1,9								
		01-IM, WC:(1,35)*1*1,9								
		19-IM:(1,8)*1*1,9								
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy								
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
12	952901110	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2							
		pol. č. (onko/dveře):								
		01-IM:(1,35*2,35)*1								
		01-IM, WC:(1,35*2,35)*1								
		19:(1,8*3,15)*1								
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
Díl:	96	Bourání konstrukcí								
14	968083003	Vybourání plastových oken do 4,0 m2	m2							
		Položky obsahují vybourání rámu a křídel výplní otvorů a to vč. vysklívění								
		pol. č. (onko):								
		01-IM:(1,35*2,35)*1								
		01-IM, WC:(1,35*2,35)*1								
16	968082012	Vybourání plastových dveří prosklených pl.nad 2 m2	m2							
		Položky obsahují vybourání rámu a křídel výplní otvorů a to vč. vysklívění								
		pol. č. (onko/dveře):								
		19-IM:(1,8*3,15)*1								
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí								
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
17	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t							
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot								

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů	Etapa II. - 1.NP "odpočet"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské								
20	766629303	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 01-IM:1 01-IM, WC:1	kus							
22	61143001.R1	Okno dle výpisu výplní otvorů a TZ plast. profilů 135x235 cm, Ud=1,1W/m2K, pol.č. 01-IM 01-IM:1	kus							
24	61143001.R3	Okno dle výpisu výplní otvorů a TZ plast. profilů 135x235 cm, Ud=1,1W/m2K, pol.č. 01-IM, WC 01-IM, WC:1	kus							
29	769200001	Montáž hliníkových dveří 19-IM:1	m2							
32	61100019.A	Dveře dle výpisu výplní otvorů a TZ hliník. profil 180x315 cm, Ud=1,2W/m2K, pol.č. 19 Dveře vchodové dvoukřídlé s nadsvětlíkem 19-IM:1	kus							
33	766691510	Montáž těsnění oken polyuretanovou páskou impregnovaná jednostranně lepicí polyuretanová těsnicí páska se strukturou syntetické pryskyřice. pol. č. (onko/dveře) ostění a nadpraží: 01-IM:(1,35*2,35*2)*1 01-IM, WC:(1,35*2,35*2)*1 19-IM:(1,8*3,15*2)*1 pol. č. (onko/dveře) parapet: 01-IM:(1,35)*1 01-IM, WC:(1,35)*1 19-IM:(1,8)*1	m							
34	28355276	impregnovaná komprimační multifunkční páska určená pro utěsnění ostění/nadpraží, pro pol.č. 766691510 V položce není zahrnutý prořez materiálu, zhotovitel je povinen prořez zhotovit. Multifunkční komprimační páska k utěsnění spár v části ostění a nadpraží pomocí lepidla/tmele na okenních fólii. pol. č. (onko/dveře) ostění a nadpraží: 01-IM:(1,35*2,35*2)*1 01-IM, WC:(1,35*2,35*2)*1	m							

Položkový rozpočet

Stavba :	01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Výměna výplní otvorů	Etapa II. - 1.NP "odpočet"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot / MJ	dem. hmot celk. (t)
		19-IM:(1,8*3,15*2)*1								
35	283552716	impregnovaná komprimační multifunkční páska určená pro utěsnění parapetu, pro pol.č. 766691510 V položce není zahrnutý prořez materiálu, zhotovitel je povinen prořez zhotovit. Multifunkční komprimační páska k utěsnění spár v části parapetu. Drobné opravy a dotěsnění se dotěsni pomocí lepidla/tmele na okenních fólii. pol. č. (onko/dveře) ostění a nadpraží:	m							
		01-IM:(1,35)*1								
		01-IM, WC:(1,35)*1								
		19-IM:(1,8)*1								
36	767896920	Těsnění spár styku PU tmelem stavajícího parapetu pol. č. (onko/dveře) parapet:	m							
		01-IM:(1,35)*1								
		01-IM, WC:(1,35)*1								
		19-IM:(1,8)*1								
37	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%							
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské								
Díl:	784	Malby								
38	784422921	Oprava, malba váp. 2x, 1bar. oškrab. místn.do 3,8m vč. hloubkové penetrace pol. č. (onko/dveře) vnější ostění š. cca 55 cm:	m2							
		01-IM:(1,35*2,35*2)*1*0,55								
		01-IM, WC:(1,35*2,35*2)*1*0,55								
		19-IM:(1,8*3,15*2)*1*0,55								
	Celkem za	784 Malby								
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot								
39	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t							
45	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t							
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								