

REKAPITULACE STAVBY

Kód: BD_Granatova-ZM2
Stavba: Zateplení bytového domu Turnov, Granátová 1897 - ZMĚNA Č.2 - 11/2019

KSO: 803 33 32
Místo: Parcela č.1660/91
CC-CZ:
Datum: 6.11.2019

Zadavatel: Město Turnov, Ant.Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Uchazeč: Vyplň údaj
Projektant: V a M Spol. s r.o.,
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			7 709 759,66
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00
	snížená	15,00%	
			7 709 759,66
Cena s DPH			8 866 223,61

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: BD_Granatova-ZM2

Stavba: Zateplení bytového domu Turnov, Granátová 1897 - ZMĚNA Č.2 - 11/2019

Místo: Parcela č.1660/91

Datum: 6.11.2019

Zadavatel: Město Turnov, Ant.Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Projektant: V a M Spol. s r.o.,

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 709 759,66	8 866 223,61	
I. etapa	Zateplení střechy	1 956 505,25	2 249 981,04	STA
II. etapa	Zateplení obvodového pláště	5 753 254,41	6 616 242,57	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení bytového domu Turnov, Granátová 1897 - ZMĚNA Č.2 - 11/2019

Objekt:

I. etapa - Zateplení střechy

KSO: 803 33 32
Místo: Parcela č.1660/91

CC-CZ:
Datum: 6.11.2019

Zadavatel:
Město Turnov, Ant.Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
V a M Spol. s r.o.,

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 956 505,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 956 505,25	15,00%	293 475,79

Cena s DPH

v CZK

2 249 981,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení bytového domu Turnov, Granátová 1897 - ZMĚNA Č.2 - 11/2019

Objekt:

I. etapa - Zateplení střechy

Místo:

Parcela č.1660/91

Datum:

6.11.2019

Zadavatel:

Město Turnov, Ant.Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Projektant:

V a M Spol. s r.o.,

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 956 505,25

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN2 - Příprava staveniště

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení bytového domu Turnov, Granátová 1897 - ZMĚNA Č.2 - 11/2019

Objekt:

I. etapa - Zateplení střechy

Místo:

Parcela č.1660/91

Datum:

6.11.2019

Zadavatel:

Město Turnov, Ant.Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Projektant:

V a M Spol. s r.o.,

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
1	K	62214200-R	Potažení vnějších stěn sklotextilní síťovinou dvojitou vtlačenou do stěrkové malty
	VV		"skladba FA4 - strojovna výtahu
	VV		(3,96+6,00)*2*2,55
	VV		-1,04*1,97*2
	VV	FA4	Mezisoučet
	VV		Součet
2	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou
	VV		"skladba FA4
	VV		2,55*4
	VV		(1,04+1,97*2)*2
	VV	LiRo	Součet
3	M	5905140-R	Dodávka - lišta omítková rohová
	VV		LiRo*1,10
4	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
	VV		"skladba FA4
	VV		(1,04+1,97*2)*2
	VV	APU	Součet
5	M	5905147-R	Dodávka - profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou
	VV		APU*1,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	62214300-R	Vyrovnání povrchu betonových vymývaných panelů jemnozrnnou betonovou stěrkou tl. do 5 mm					
	VV		"strojovna výtahu - dle potažení vnějších stěn					
	VV		FA4+FS4					
7	K	62222103-R	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek 140 mm					
	VV		"skladba FA1 - š.400 mm pod atikou					
	VV		(40,33+19,94)*2*0,40					
	VV	FA1	Mezisoučet					
	VV		Součet					
8	M	6315153-R	Dodávka - tuhá dvouvrstvá deska z kamenné vlny tl. 140 mm					
	VV		FA1*1,02					
9	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	VV		"skladba FA1					
	VV		6*0,40					
	VV	LiR	Mezisoučet					
	VV		Součet					
10	M	5905148-R	Dodávka - lišta rohová					
	VV		LiR*1,10					
11	K	6224700-R	Zaslepení stávajících větracích otvorů (výměra v délce obvodu objektu)					
	VV		(40,05+19,16)*2-9,50					
12	K	62253202-R	Silikonová paropropustná vysoce vodoodpudivá tenkovrstvá omítka vnějších stěn, vč. penetrace					
	VV		"skladba FA1 - pruh š.400 mm pod atikou					
	VV		FA1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"skladba FA4 - strojovna výtahu					
	VV		FA4					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
13	K	63245000-R	Cementová stěrka tl.10 mm na horní ploše tepelné izolace soklu strojovny výtahu					
	VV		"sokl strojovny výtahu					
	VV		(3,96+6,00)*2*0,125					
14	K	63245010-R	Spádový cementový potěr tl.20-50 mm					
	VV		ST5+ST6					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
15	K	96301500-R	Vybourání betonových soklů 1000x1000 mm na ploché střeše, vč. odřezání izolace					
16	K	96301600-R	Demontáž stávajících vzduchotechnických jednotek na střeše					
17	K	96301601-R	Demontáž, přemístění, uskladnění a zpětná montáž větrací dvouhlavice					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	96301602-R	Dočasné rozebrání kabelových žlabů, vyvázání kabelů cca 600 mm nad střešní plášť, zpětné umístění, vč. souvisejících pomocných a podpurných konstrukcí					
19	K	96301603-R	Manipulace s telekomunikačním stožárem					
20	K	96301604-R	Posunutí, dočasná demontáž a zpětná montáž telekomunikačních zařízení na strojovně výtahu					
21	K	96301605-R	Demontáž, zpětná montáž hromosvodové soustavy					
22	K	96301607-R	Úprava stávajícího obslužného schodiště					
23	K	96301700-R	Ostatní drobné bourací a demontážní práce, manipulace s ostatními prvky na střeše					
24	K	968072455	Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		"střešní nástavba					
	VV		0,80*1,97*2					
25	K	977131112	Vrty přiklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 10 mm					
	VV		"pro atikový svařenec					
	VV		0,30*2*240					
26	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm					
	VV		"skladba FA1 - předpoklad 2%					
	VV		FA1*0,02					
	VV		"skladba FA4, FS4 - předpoklad 5%					
	VV		(FA4+FS4)*0,05					
	VV		Součet					
27	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	VV		FA1+FA4+ST5+ST6					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"skladba FS4 - sokl strojovny výtahu					
	VV		(3,96+6,00)*2*(3,10-2,55)					
	VV	FS4	Mezisoučet					
	VV		"plocha střechy					
	VV		ST1a+ST1+ST2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
28	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	VV		ST5+ST6					
29	K	98531110-R	Vyspravení nerovností povrchu poškozených panelů uceleným reprofilačním sanačním systémem					
	VV		"skladba FA1 - předpoklad 2%					
	VV		FA1*0,02					
	VV		"skladba FA4, FS4 - předpoklad 5%					
	VV		(FA4+FS4)*0,05					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	98531210-R	Vyspravení povrchu střešních nástaveb reprofilační maltou					
	VV		ST5+ST6					
31	K	98532010-R	Očištění zkorodované výztuže					
	VV		"FA4, FS4 - předpoklad 5%					
	VV		(FA4+FS4)*0,05					
	VV		"FA1 - předpoklad 2%					
	VV		FA1*0,02					
	VV		Součet					
32	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů					
	VV		"FA4, FS4 - předpoklad 5%					
	VV		(FA4+FS4)*0,05					
	VV		"FA1 - předpoklad 2%					
	VV		FA1*0,02					
	VV		Součet					
D 997			Přesun sutě					
33	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
34	K	997013313	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 20 do 30 m					
35	K	997013323	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3313					
	VV		27*5 "Přepočtené koeficientem množství					
36	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
37	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		8,689*9 "Přepočtené koeficientem množství					
38	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
39	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604					
40	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					
D 998			Přesun hmot					
41	K	998012024	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 3					
D PSV			Práce a dodávky PSV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	712	Povlakové krytiny					
42	K	7120100-R	Oprava stávajícího střešního pláště					
43	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	VV		ST1a+ST1+ST2+ST5+ST6					
44	M	1116329-R	Dodávka - nátěr penetrační asfaltový					
	VV		(ST1a+ST1+ST2+ST5+ST6)*0,35					
45	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás					
	VV		ST1a*2+ST5+ST6					
46	M	6286620-R	Dodávka - podkladní samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás tl.2,7 mm s vložkou z polyesterového roouna					
	VV		(ST1a*2+ST5+ST6)*1,15					
47	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	VV		"vrchní pás					
	VV		"-----					
	VV		"střecha ST 1.a - plocha osazovacího pole vpustí 600x600 m					
	VV		0,60*0,60*2					
	VV	ST1a	Mezisoučet					
	VV		"střecha ST 1 - běžná plocha střechy mimo plochu ST2					
	VV		32,25*18,56+3,60*11,91+3,60*8,90					
	VV		-3,96*6,00					
	VV		-(ST1a+ST2+ST5+ST6)					
	VV	ST1	Mezisoučet					
	VV		"střecha ST 2 - plocha vymezená jako požárně nebezpečný prostor dle PBŘ					
	VV		2,50*2,00+12,50*5,50+3,505*4,50+0,495*0,80-1,60*1,60*2					
	VV	ST2	Mezisoučet					
	VV		"střecha ST 5 - střešní nástavba odvětrání					
	VV		1,60*1,60*8+2,62*1,60					
	VV	ST5	Mezisoučet					
	VV		"střecha ST 6 - střešní nástavba odvětrání v požárně nebezpečném prostoru dle PBŘ					
	VV		1,60*1,60*2					
	VV	ST6	Mezisoučet					
	VV		"parozábrana					
	VV		"-----					
	VV		ST1a+ST1+ST2+ST5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"výztužný pás					
	VV		"-----					
	VV		ST5+ST6					
	VV		" - přířezy u vpustí					
	VV		ST1a*1,2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
48	M	6283200-R	Dodávka - SBS modifikovaný asfaltový pás tl.4 mm s vložkou z polyesterového rouna					
	VV		(ST1a+ST1+ST2+ST5+ST6)*1,15					
49	M	6283210-R	Dodávka - SBS modifikovaný asfaltový pás tl.3,2 mm s vložkou z hliníkové fólie spřažené se skelnou tkaninou					
	VV		(ST1a+ST1+ST2+ST5)*1,15					
50	M	6283220-R	Dodávka - výztužný SBS modifikovaný asfaltový pás tl.3.65 mm s vložkou z polyesterového rouna					
	VV		(ST5+ST6+ST1a*1,2)*1,15					
51	K	71236350-R	Provedení povlakové krytiny - podkladního pásu - mechanickým kotvením ke střešní betonové desce, vč. přelepaní spojů					
	VV		ST1a+ST1+ST2					
52	M	6282110-R	Dodávka - podkladní SBS modifikovaný asfaltový pás tl.2,5 mm s vložkou z polyesterového rouna					
	VV		(ST1a+ST1+ST2)*1,15					
53	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním					
	VV		"pod parozábranou					
	VV		ParIS					
54	M	1116329-R	Dodávka - nátěr penetrační asfaltový					
	VV		ParIS*0,35					
55	K	71283311-R	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku na konstrukce převyšující úroveň střechy - samolepicím pásem					
	VV		"- střešní nástavby					
	VV		1,60*4*0,40*10					
	VV		(2,62+1,60)*2*0,40					
	VV		"- ventilační hlavice					
	VV		pi*0,355*0,20*11					
	VV		"- sokl strojovny výtahu					
	VV		(3,96+6,00)*2*0,50					
	VV		"- atika					
	VV		(40,05+17,76)*2*0,70					
	VV	Sls	Mezisoučet					
	VV		Součet					
56	M	6286620-R	Dodávka - podkladní samolepicí SBS modifikovaný asfaltový pás tl.2,7 mm s vložkou z polyesterového rouna					
	VV		Sls*1,20					
57	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP					
	VV		"parozábrana					
	VV		"- střešní nástavby					
	VV		(1,20+1,60)*2*0,32*10					

17,920

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,20+2,62)*2*0,32*1					
	VV		" - sokl strojovny výtahu					
	VV		(3,96+6,00)*2*0,70					
	VV		" - atika					
	VV		(39,45+18,56)*2*0,25					
	VV	ParIS	Mezisoučet					
	VV		"výztužný pás					
	VV		" - střešní nástavby					
	VV		1,60*4*0,50*10					
	VV		(2,62+1,60)*2*0,50					
	VV		" - ventilační hlavice					
	VV		pi*0,355*0,20*11					
	VV		" - sokl strojovny výtahu					
	VV		(3,96+6,00)*2*0,65					
	VV		" - atika					
	VV		(40,05+17,56)*2*0,80					
	VV	VPIS	Mezisoučet					
	VV		"vrchní pás					
	VV		" - střešní nástavby					
	VV		1,60*4*0,30*10					
	VV		(2,62+1,60)*2*0,30					
	VV		" - ventilační hlavice					
	VV		pi*0,355*0,20*11					
	VV		" - sokl strojovny výtahu					
	VV		(3,96+6,00)*2*0,45					
	VV		" - atika					
	VV		(40,05+17,96)*2*0,60					
	VV	VrIS	Mezisoučet					
	VV		Součet					
58	M	6283200-R	Dodávka - SBS modifikovaný asfaltový pás tl.4 mm s vložkou z polyesterového rouna					
	VV		VrIS*1,20					
59	M	6283210-R	Dodávka - SBS modifikovaný asfaltový pás tl.3,2 mm s vložkou z hliníkové fólie spřažené se skelnou tkaninou					
	VV		ParIS*1,20					
60	M	6283220-R	Dodávka - výztužný SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 3.65 mm s vložkou z polyesterového rouna					
	VV		VPIS*1,20					
61	K	71290010-R	Stažení izolace na ventilačních nástavcích nerezovým těsnicím páskem š.30 mm					
62	K	71290020-R	Ukončení svíslé izolace na ventilačních nástavcích trvale pružným tmelem					
	VV		pi*0,355*11					
63	K	71299010-R	Odstranění stávající degradované izolace z oxidovaných asfaltových pásů, vč. ochranné textilie - sokl strojovny výtahu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,96+6,00)*2*0,35					
64	K	998712104	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	D	713	Izolace tepelné					
65	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
	VV		"střešní nástavby					
	VV		(1,20+1,60)*2*0,34*10					
	VV		(1,20+2,62)*2*0,34*1					
	VV	EPS200s	Mezisoučet					
	VV		"sokl strojovny výtahu					
	VV		(3,96+6,00)*2*0,44					
	VV	FS4ti	Mezisoučet					
	VV		Součet					
66	M	2837690-R	Dodávka - deska z polystyrenu EPS 200 tl.200 mm					
	VV		EPS200s*1,05					
67	M	2837670-R	Dodávka - deska z polystyrenu EPS 200 tl. 120 mm					
	VV		FS4ti*1,05					
68	K	71313120-R	Montáž tepelné izolace horní hrany atiky lepením, vč. úpravy tepelné izolace do spádu 3°					
	VV		"dle detailu A					
	VV		(40,05+18,56)*2					
	VV	TIA	Mezisoučet					
	VV		Součet					
69	M	2837690-R	Dodávka - deska z polystyrenu EPS 200 tl.200 mm					
	VV		TIA*0,30*1,05					
70	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá					
	VV		"polystyren					
	VV		ST1+ST5					
	VV		"minerální vlna					
	VV		ST2+ST6					
	VV		Součet					
71	M	2837590-R	Dodávka - deska z polystyrenu EPS 200 tl. 150 mm					
	VV		ST1*1,02					
72	M	2837690-R	Dodávka - deska z polystyrenu EPS 200 tl.200 mm					
	VV		ST5*1,02					
73	M	6314040-R	Dodávka - tuhá deska z kamenné vlny tl. 150 mm					
	VV		(ST2+ST6)*1,02					
74	K	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle detailu A					
	VV		(39,45+18,56)*2					
	VV		"dle detailu B					
	VV		(3,96+6,18)*2					
	VV		"dle detailu I					
	VV		(1,60+1,78)*2*10					
	VV		(1,60+2,80)*2					
	VV	KAt	Součet					
75	M	6285200-R	Dodávka - klín atikový plochých střech 90x90 mm z EPS					
	VV		KAt*1,02					
76	K	713141331	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna					
	VV		ST1+ST2					
77	M	2837610-R	Dodávka - spádové klíny z polystyrenu EPS 100 tl. 120-220 mm					
	VV		(ST1+ST2)*(0,15+0,22)/2*1,02					
78	K	7131600-R	Montáž a dodávka - blok 600x600 mm z polystyrenu EPS 200 tl. 300 mm s úpravou pro osazení vpustí					
79	K	998713104	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m					
D 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace								
80	K	7210101-R	Montáž a dodávka - nerezová větrací dvouhlavice s ventilační turbínou, ø 355 mm, dl. 750 mm - D2					
81	K	7210102-R	Montáž a dodávka - systémový plastový komínek odvětrání kanalizace Dn 150 mm s integrovanou bitumenovou manžetou - D3					
82	K	7210103-R	Montáž a dodávka - střešní vpust' dvoustupňová plastová s bitumenovými límci, napojení na stávající svodné potrubí a ochranným košem					
83	K	7210201-R	Demontáž stávajících střešních vpustí					
84	K	998721104	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
D 762 Konstrukce tesařské								
85	K	76243100-R	Obklad horní hrany atiky vodovzdornou překližkou tl. 30 mm, š. 400 mm, vč. kotvení samořeznými šrouby M6 do atikových svařenců					
	VV		(40,33+18,64)*2					
86	K	998762104	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
D 764 Konstrukce klempířské								
87	K	764001801	Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do sutí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
89	K	76400285-R	Demontáž ostatních klempířských prvků					
90	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti					
	VV		(3,96+6,00)*2-1,00*2					
91	K	764011130-R	Podkladní plech z FeZn plechu tl.0,6 mm r.š.160 mm - K02					
92	K	764011140-R	Podkladní plech z FeZn plechu tl.0,6 mm r.š.250 mm - K01					
93	K	76401142-R	Přítlačná lišta z FeZn plechu tl.0,7 mm r.š.80 mm mechanicky kotvená do betonu - K09					
94	K	76421460-R	Přítlačná lišta z lakovaného FeZn plechu tl.0,7 mm r.š.130 mm - K07					
95	K	76421560-R	Krycí plech svislé izolace - lakovaný FeZn plech tl.0,7 mm r.š.310 mm lepený a mechanicky kotvený - K08					
96	K	76424240-R	Oplechování atiky závětrnou lištou z TiZn plechu tl.0,7 mm r.š.280 mm - K04					
97	K	76425540-R	Lemovací profil atiky z nerezového plechu tl.0,5 mm r.š.260 mm - K03					
98	K	998764104	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
99	K	76664110-R	Montáž a dodávka - plastové vstupní dveře do strojovny 800x1970 mm - D4					
100	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
101	K	7670101-R	Montáž a dodávka - atikový ocelový svařenec - Z1					
102	K	998767104	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
103	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby					
	D	VRN2	Příprava staveniště					
104	K	02110300-R	Ochrana stávající zeleně					
	D	VRN3	Zařízení staveniště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	030001000	Zařízení staveniště					
106	K	032002000	Vybavení staveniště					
107	K	034002000	Zabezpečení staveniště					
108	K	034103000	Oplocení staveniště					
109	K	034503000	Informační tabule na staveništi					
110	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště					
111	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště					
	D	VRN4	Inženýrská činnost					
112	K	045303000	Koordinační činnost					
	D	VRN7	Provozní vlivy					
113	K	070001000	Provozní vlivy					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Zateplení bytového domu Turnov, Granátová 1897 - ZMĚNA Č.2 - 11/2019

Objekt:

II. etapa - Zateplení obvodového pláště

KSO: 803 33 32
Místo: Parcela č.1660/91

CC-CZ:
Datum: 6.11.2019

Zadavatel:
Město Turnov, Ant.Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
V a M Spol. s r.o.,

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 753 254,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	5 753 254,41	15,00%	862 988,16

Cena s DPH

v CZK

6 616 242,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zateplení bytového domu Turnov, Granátová 1897 - ZMĚNA Č.2 - 11/2019

Objekt:

II. etapa - Zateplení obvodového pláště

Místo:

Parcela č.1660/91

Datum:

6.11.2019

Zadavatel:

Město Turnov, Ant.Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Projektant:

V a M Spol. s r.o.,

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

713 - Izolace tepelné

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN2 - Příprava staveniště
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN4 - Inženýrská činnost
VRN7 - Provozní vlivy



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení bytového domu Turnov, Granátová 1897 - ZMĚNA Č.2 - 11/2019

Objekt:

II. etapa - Zateplení obvodového pláště

Místo:

Parcela č.1660/91

Datum:

6.11.2019

Zadavatel:

Město Turnov, Ant.Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Projektant:

V a M Spol. s r.o.,

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		1	Zemní práce					
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
	VV		"okapový chodník					
	VV		(40,145+19,67)*2*0,30					
	VV		-(2,745+2,875*2+9,44)*0,30					
	VV	OCh	Mezisoučet					
	VV		Součet					
2	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných					
	VV		"pohled severní, západní					
	VV		19,30*(0,85+0,10)/2*0,60					
	VV		(41,40-2,875*2)*0,60*0,15					
	VV	R60	Mezisoučet					
	VV		Součet					
3	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných					
	VV		"pohled východní, jižní					
	VV		(37,845+9,66)*1,40*(0,60+0,85)/2					
	VV		-3,10*1,40/2*(0,60+0,85)/2					
	VV	R200	Mezisoučet					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		R200					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"dle hloubení a zásypů					
	VV		R60+R200-Z					
	VV	Vp	Mezisoučet					
	VV		Součet					
6	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		"dle hloubení					
	VV		R60+R200					
	VV		"odpočet podsypu okapového chodníku					
	VV		-OCh/0,30*0,35*0,15					
	VV	Z	Mezisoučet					
	VV		Součet					
	D	4	Vodorovné konstrukce					
7	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těžného					
	VV		"dle vybourání okapového chodníku					
	VV		Och/0,30*0,35					
8	K	451579777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm z kameniva těžného					
	VV		OCh/0,30*0,35*4					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
9	K	61121104-R	Montáž kontaktního zateplení vnitřních stropů lepením, vč. stěrky vyztužené sklotextilní síťovinou					
	VV		"skladba SP1 - zateplení stropu v interiéru 1.NP (technické podlaží) v šíři 650 mm podél obvodových stěn					
	VV		3,45*12*0,65					
	VV	SP1	Mezisoučet					
	VV		Součet					
10	M	6348220-R	Dodávka - deska izolační - PIR pro stropní konstrukce tl.100 mm					
	VV		SP1*1,05					
11	K	61214200-R	Přestěrkování boční hrany izolační desky z pěnového skla, vč. sklotextilní síťoviny					
	VV		"skladba SP1 - zateplení stropu v interiéru 1.NP (technické podlaží) v šíři 650 mm podél obvodových stěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,45*12*0,18					
	VV	SP1b	Mezisoučet					
	VV		5*2*0,27*0,15+5*0,67*0,2					
	VV		Mezisoučet"budka pro rorýsy					
	VV		2,72*2*(8*8+4*8+8)*0,2					
	VV		Mezisoučet" 200mm od rohu směrem do lodžie					
	VV		Součet					
12	K	62122102-R	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek 100 mm					
	VV		"skladba FA3 - izolace stropu lodžie nad 9.NP					
	VV		2,80*0,86*13					
	VV	FA3	Mezisoučet					
	VV		Součet					
13	M	6315150-R	Dodávka - tuhá dvouvrstvá deska z kamenné vlny tl. 100 mm					
	VV		FA3*1,02					
14	K	62122103-R	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek 140 mm					
	VV		"skladba FA5 - izolace stropu závětrí a markýzy vstupu do 1.NP					
	VV		3,21*0,745+2,875*0,40					
	VV		(3,33*0,745+2,875*0,40)*2					
	VV	FA5i	Mezisoučet					
	VV		Součet					
15	M	6315153-R	Dodávka - tuhá dvouvrstvá deska z kamenné vlny tl. 140 mm					
	VV		FA5i*1,02					
16	K	62153202-R	Silikonová paropropustná vysoce vodoodpudivá tenkovrstvá omítka vnějších podhledů, vč. penetrace					
	VV		"skladba FA3 - izolace stropu lodžie nad 9.NP					
	VV		2,80*0,96*13					
	VV		Součet					
17	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem					
	VV		(2,15+0,65*2)*18					
	VV		(1,70+2,40*2)*3					
	VV		(2,13+1,60*2)*5*8					
	VV		(1,52+1,60*2)*6*8					
	VV	APU	Součet					
18	M	5905147-R	Dodávka - profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou					
	VV		APU*1,10					
19	K	62214300-R	Vyrovnání povrchu betonových vymývaných panelů jemnozrnnou betonovou stěrkou tl. do 5 mm					
	VV		"dle hydroizolace					
	VV		FS1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	6222105-R	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm					
	VV		"FS2 - izolace obvodových stěn od úrovně 0,5m nad UT po úroveň nadpraží oken 1.NP					
	VV		" - pohled západní					
	VV		36,545*2,35					
	VV		-2,725*2,35*2					
	VV		(1,00+0,13+1,34)*(2,30-0,50)					
	VV		(1,00+0,65+0,285+1,345+0,17)*(2,30-0,50)					
	VV		" - pohled východní, jižní					
	VV		(40,33+9,66)*1,10					
	VV		(6,757+3,10)*0,95+3,10*0,50					
	VV		-2,545*2,55					
	VV		(1,30+0,30+1,45+0,98+0,305)*(2,35-0,50)					
	VV		-2,15*0,65*9					
	VV		" - pohled severní					
	VV		19,30*(1,67+2,36)/2					
	VV		3,60*2,20					
	VV		" - odpočet skladby FS1					
	VV		-FS1					
	VV	FS2	Mezisoučet					
	VV		Součet					
21	M	6315154-R	Dodávka - tuhá dvouvrstvá deska z kamenné vlny tl. 120 mm					
	VV		FS2*1,02					
22	K	62221101-R	Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek tl. 120 mm					
	VV		FS1					
23	M	28376404	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch $\lambda=0,033$ m3					
	VV		FS1*0,16*1,05					
24	K	62221102-R	Montáž kontaktního zateplení z desek z polystyrenu - přesah střechy lodžie, tloušťky desek 100 mm					
	VV		"skladba FA9					
	VV		28,94*0,32					
	VV		(3,74*4+4,05)*0,32					
	VV	FA9i	Mezisoučet					
	VV		Součet					
25	M	63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 100mm					
	VV		FA9i*1,02					
26	K	62221111-R	Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek tl. 120 mm					
	VV		"skladba FS3 - sokl lodžie					
	VV		" - délka soklu					
	VV		(3,08+0,90*2)*4*8					
	VV		-0,89*4*8					
	VV		(3,44+0,90*2)*1*8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-1,41*1*8					
	VV		(3,08+0,90*2)*8*8					
	VV		-0,89*8*8					
	VV	FS3d	Mezisoučet					
	VV		-FS3d					
	VV		Mezisoučet					
	VV		FS3d*0,21					
	VV	FS3	Mezisoučet					
	VV		Součet					
27	M	2837645-R	Dodávka - deska z polystyrénu extrudovaného XPS tl.120 mm					
	VV		FS3*1,05					
28	K	62221204-R	Montáž kontaktního zateplení vnějších ostění a nadpraží, vč. stěrky vyztužené sklotextilní síťovinou - hloubka do 200 mm					
	VV		"skladba FA7 -ostění a nadpraží oken					
	VV		" - 1.n.p. - hloubka 130 mm					
	VV		(2,15+0,65*2)*18					
	VV		" - 2. - 9.n.p. - hloubka 160 mm					
	VV		(1,52+1,60*2)*6*8					
	VV		(2,13+1,60*2)*5*8					
	VV		Součet					
29	M	6315151-R	Dodávka - izolační deska z kamenné vlny tl.30 mm					
	VV		"skladba FA7 -ostění a nadpraží oken					
	VV		" - 1.n.p. - hloubka 130 mm					
	VV		(2,15+0,65*2)*0,13*18					
	VV		" - 2. - 9.n.p. - hloubka 160 mm					
	VV		(1,52+1,60*2)*0,16*6*8					
	VV		(2,13+1,60*2)*0,16*5*8					
	VV	FA7	Mezisoučet					
	VV		"ztratiné					
	VV		FA7*0,05					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
30	K	62222100-R	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek 30 mm					
	VV		"Boční stěny vstupu					
	VV		(0,22+1,235+0,21)*2,55					
	VV	FA7v	Mezisoučet					
	VV		Součet					
31	M	6315151-R	Dodávka - izolační deska z kamenné vlny tl.30 mm					
	VV		FA7v*1,05					
32	K	62222103-R	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek 140 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"skladba FA1 - izolace obvodových stěn od úrovně dolníhrany obvodového panelu 2.NP výše					
	VV		" - pohled západní					
	VV		3,60*(24,75-(0,20+0,40))					
	VV		-2,13*1,60*8					
	VV		36,73*(24,75-(0,20+0,40))					
	VV		-3,26*(2,72*4*7+2,59*4*1)					
	VV		-1,52*1,60*4*8					
	VV		-2,13*1,60*8					
	VV		-3,17*(1,825+2,72*6+2,62)					
	VV		" - pohled východní					
	VV		3,60*(24,75-(0,20+0,40))					
	VV		-2,13*1,60*8					
	VV		36,73*(24,75-(0,20+0,40))					
	VV		-2,13*1,60*16					
	VV		-3,03*(2,72*8*7+2,59*8*1)					
	VV		" - pohled severní					
	VV		19,44*(24,75-(0,20+0,40))					
	VV		1,52*1,60*2*8					
	VV		" - pohled jižní					
	VV		9,66*(24,75-(0,20+0,40))					
	VV		"odpočet čela lodžie					
	VV		-(28,94+0,21*2)*0,345					
	VV		-(3,74*4+4,05+0,21*10)*0,345					
	VV		-3,575*0,13*8*8					
	VV		-3,54*0,13*4*8					
	VV		-3,85*0,13*8					
	VV	FA1	Mezisoučet					
	VV		"skladba FA2 -					
	VV		"izolace obvodových stěn od úrovně nadpraží oken 1.NP po úroveň dolní hrany obvodového					
	VV		"panelu 2.NP nebo po úroveň dolní hrany lodžie					
	VV		((40,10+19,30)*2-9,44)*0,43					
	VV	FA2	Mezisoučet					
	VV		Součet					
33	M	63151541-R	Dodávka - tuhá dvouvrstvá deska z kamenné vlny tl.140 mm					
	VV		(FA1+FA2)*1,02					
34	K	62222102-R	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek 100 mm					
	VV		"skladba FA3 - čelo lodžie nad 9.n.p.					
	VV		(28,94+0,21*2)*0,24					
	VV		(3,74*4+4,05+0,21*10)*0,24					
	VV	FA3s	Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
35	M	6315150-R	Dodávka - tuhá dvouvrstvá deska z kamenné vlny tl.100 mm					
	VV		FA3s*1,02					
36	K	62222120-R	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením desek tl.30 mm					
	VV		"skladba FA2 - dle zateplovacího systému					
	VV		FA2					
37	M	6315151-R	Dodávka - izolační deska z kamenné vlny tl.30 mm					
	VV		FA2*1,02					
38	K	6222500-R	Fasádní nátěr stávajících lodžii, vč. přípravy podkladu					
	VV		(0,75*2+2,80)*2,72*4*8					
	VV		2,80*0,86*4*8					
	VV		-(1,28*1,55+0,95*2,45)*4*8					
	VV		(0,75*2+3,17)*2,72*8					
	VV		3,17*0,86*8					
	VV		-1,47*2,16*8					
	VV		(0,75*2+2,80)*2,72*8*8					
	VV		2,80*0,86*8*8					
	VV		-(1,28*1,55+0,95*2,45)*8*8					
	VV		Součet					
39	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami					
	VV		"zakládací lišta v nadpraží oken - 1.n.p.					
	VV		2,15*18					
	VV	LZ17	Mezisoučet					
	VV		"zakládací lišta v nadpraží oken - 2. - 9.n.p.					
	VV		(1,52*6+2,13*5)*8					
	VV		" - po obvodu					
	VV		(40,00+19,20)*2-(2,585+2,875*2)					
	VV	LZ14	Mezisoučet					
	VV		"zakládací lišta pro tl.izolace 120 mm					
	VV		(40,00+19,20)*2-(2,585+2,875*2)					
	VV	LZ12	Mezisoučet					
	VV		Součet					
40	M	5905165-R	Dodávka - plastová zakládací soklová lišta s okapničkou pro tl. izolace 140 mm					
	VV		LZ14*1,10					
41	M	5905167-R	Dodávka - plastová zakládací soklová lišta s okapničkou pro tl. izolace 170 mm					
	VV		LZ17*1,10					
42	M	5905164-R	Dodávka - plastová zakládací soklová lišta pro tl. izolace 120 mm					
	VV		LZ12*1,10					
43	K	62251110-R	Omítka soklu vnějších stěn z barevných kamínků, zrnitost cca 2 mm, vč. penetrace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		FS1+FS2					
44	K	63134220-R	Spádová vrstva podlahy lodžii tl.2-22 mm - vyrovnávací malta na bázi cementu s vysokou přídržností					
	VV		"dle hydroizolační stěrky					
	VV		PA1i*(0,02+0,22)/2					
45	K	637211111	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do cementové malty MC-10, tl. dlaždic 40 mm					
	VV		"dle rozebrání chodníčku					
	VV		OCh					
46	K	637211911	Okapový chodník z dlaždic Příplatek k cenám za zalévání asfaltem při provádění okapového chodníčku z dlaždic nebo u betonové nové mazaniny podél budovy					
	VV		OCh/0,30					
47	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
	VV		0,65*2*18+2,40*2*2*3+1,60*2*5*8+1,60*2*6*8					
	VV		2,50*2*13*8					
	VV		"ostatní neuvedené cca 15%					
	VV		(333,80+520,00)*0,15					
	VV	LiR	Mezisoučet					
	VV		Součet					
48	M	5905148-R	Dodávka - lišta rohová					
	VV		LiR*1,10					
49	K	62253202-R	Sílikonová paropropustná vysoce vodoodpudivá tenkovrstvá omítka vnějších stěn, vč. penetrace					
	VV		FA1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		FA2					
	VV		((40,10+19,30)*2-9,44)*0,03					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"skladba FA7 - ostění a nadpraží oken					
	VV		" - 1.n.p.					
	VV		2,15*0,34*18					
	VV		0,65*2*0,29*18					
	VV		" - 2. - 9.n.p.					
	VV		(1,52+1,60*2)*0,32*6*8					
	VV		(2,13+1,60*2)*0,32*5*8					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"skladba FA3 - čelo lodžie nad 9.n.p.					
	VV		(28,94+0,21*2)*0,345					
	VV		(3,74*4+4,05+0,21*10)*0,345					
	VV		Mezisoučet					
	VV		"vstup					
	VV		FA7v					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet					
	VV		5*2*0,27*0,15+5*0,67*0,2					
	VV		Mezisoučet"budka pro rorýsy					
	VV		Součet					
50	K	62221205-R	Montáž kontaktního zateplení vnějších parapetů, vč. stěrky vyztužené sklotextilní síťovinou - hloubka 200 až 400 mm					
	VV		"skladba FA8 - venkovní parapety oken					
	VV		" - 1.n.p. - hloubka 250 mm					
	VV		2,15*18					
	VV		" - 2. - 9.n.p. - hloubka 300 mm					
	VV		(1,52*6+2,13*5)*8					
	VV		Součet					
51	M	63141410	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,037$ tl 40mm					
	VV		"1.n.p. - hloubka 250 mm					
	VV		2,15*18*0,25					
	VV		"2. - 9.n.p. - hloubka 300 mm					
	VV		(1,52*6+2,13*5)*0,30*8					
	VV	FA8	Mezisoučet					
	VV		"ztratné					
	VV		FA8*0,05					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
52	K	63245012-R	Spádový potěr z jemnozrnné cementové malty průměrné tl.20 mm (sklon 3°)					
	VV		"parapety - dle zateplení					
	VV		FA8					
53	K	63245013-R	Spádový potěr z jemnozrnné cementové malty průměrné tl.20 mm (sklon 5°)					
	VV		"skladba FA9 - oplechování přesahu stropu lodžie nad 9.n.p.					
	VV		(28,94+3,74*4+4,05)*0,21					
	VV	FA9b	Mezisoučet					
	VV		Součet					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
54	K	941321123	Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 25 do 40 m					
	VV		"pohled severní					
	VV		18,84*((26,25+26,95)/2-1,80)					
	VV		5,10*((26,95+27,10)/2-1,80)					
	VV		"pohled východní					
	VV		43,33*(25,68-1,80)					
	VV		(7,125+5,10)/2*1,30					
	VV		"pohled jižní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11,06*(25,68-1,80)					
	VV		"pohled západní					
	VV		43,33*((26,80+26,95)/2-1,80)					
	VV	LF	Mezisoučet					
	VV		Součet					
55	K	941321223	Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1123					
	VV		LF*90					
56	K	941321823	Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 25 do 40 m					
	VV		LF					
57	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken					
	VV		LF					
58	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
	VV		LF*90					
59	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textlie z umělých vláken					
	VV		LF					
60	K	944711111	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m					
	VV		3,50*3					
	VV	ZS	Součet					
61	K	944711211	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1111					
	VV		ZS*90					
62	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m					
	VV		ZS					
63	K	95333200-R	Oprava, nátěr nosné konstrukce stávajících markýz					
64	K	9539416R	Osazování konzol ve zdivu cihelném					
65	M	423928R	<i>konzola 100/100-27 otvor D 11</i>					
66	K	96301606-R	Demontáž, zpětná montáž hromosvodové soustavy, prodloužení kotevních prvků na fasádě					
67	K	965045111	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2					
	VV		"odbourání narušené spádové vrstvy parapetů					
	VV		FA8					
68	K	965045112	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2					
	VV		"narušená spádová vrstva lodžií - dle hydroizolace lodžií					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		PA1i					
69	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2					
	VV		"odbourání stávající narušené spádové vrstvy - přesah lodžie					
	VV		FA9b					
70	K	966081121	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem malých ploch, jakékoli tloušťky, včetně vyřezání, plochy jednotlivě do 1,0 m2					
	VV		"sokl lodžii					
	VV		4*8+8*8					
71	K	966081123	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem malých ploch, jakékoli tloušťky, včetně vyřezání, plochy jednotlivě přes 1 do 2,0 m2					
	VV		"sokl lodžii v schodišťovém prostoru					
	VV		8					
72	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm					
	VV		"skladba FA1 - předpoklad 2%					
	VV		FA1*0,02					
	VV		"skladba FA2, FS2 - předpoklad 2%					
	VV		(FA2+FS2)*0,02					
	VV		"skladba FP1, FS1 - předpoklad 5%					
	VV		(FP1+FS1)*0,05					
	VV		Součet					
73	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	VV		FA1+FA2+FA7+FA8+FA3+FA5i+FA9b+FP1+FS1+FS2+FA7v					
	VV		PA1i+FS3*0,20					
	VV		Součet					
74	K	98531110-R	Vyspravení nerovností povrchu poškozených panelů uceleným reprofilačním sanačním systémem					
	VV		"skladba FA1 - předpoklad 2%					
	VV		FA1*0,02					
	VV		"skladba FA2, FS2 - předpoklad 2%					
	VV		(FA2+FS2)*0,02					
	VV		"skladba FP1, FS1 - předpoklad 5%					
	VV		(FP1+FS1)*0,05					
	VV		Součet					
75	K	98532010-R	Očištění zkorodované výztuže					
	VV		"FA2 - předpoklad 2%					
	VV		FA2*0,02					
	VV		"FA1, FS2 - předpoklad 2%					
	VV		(FA1+FS2)*0,02					
	VV		"FP1, FS1 - předpoklad 5%					
	VV		(FP1+FS1)*0,05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
76	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů					
	VV		"FA2 - předpoklad 2%					
	VV		FA2*0,02					
	VV		"FA1, FS2 - předpoklad 2%					
	VV		(FA1+FS2)*0,02					
	VV		"FP1, FS1 - předpoklad 5%					
	VV		(FP1+FS1)*0,05					
	VV		Součet					
77	K	9854000-R	Zrušení stávajících větracích otvorů spíží výplní polystyrenem					
	VV		4*2*8					
	D	997	Přesun sutě					
78	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
79	K	997013313	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 20 do 30 m					
80	K	997013323	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3313					
	VV		27,00*14					
81	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
82	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		61,636*9 "Přepočtené koeficientem množství					
83	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
84	K	997013807	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103					
85	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201					
86	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604					
87	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					
88	K	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		"dle vodorovného přemístění					
	VV		Vp*1,670					
	D	998	Přesun hmot					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	998012024	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 3					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
90	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	VV		FP1+FS1					
91	M	1116329-R	Dodávka - nátěr penetrační asfaltový					
	VV		(FP1+FS1)*0,35					
92	K	7111320-R	Odstranění hydroizolačního souvrství na ploše svislé, vč. ochranné geotextilie					
	VV		FP1+FS1					
93	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	VV		"FP1 - izolace obvodových stěnů úrovně základové desky po úroveň 0,1 m pod UT					
	VV		" - pohled severní					
	VV		(19,30+3,60)*0,70/2					
	VV		" - pohled východní					
	VV		0,35*(0,70+0,40)/2					
	VV		33,40*1,26					
	VV		3,10*(1,26+0,30)/2					
	VV		9,66*1,26					
	VV	FP1	Mezisoučet					
	VV		"FS1 - izolace soklu obvodových stěnů úrovně 0,1 m pod UT po úroveň 0,5 m nad UT					
	VV		" - pohled severní					
	VV		(19,30+3,60)*0,60					
	VV		" - pohled východní					
	VV		(40,20+9,66)*0,60					
	VV		(1,30+0,28+1,46+0,98+0,305)*0,50					
	VV		-1,65*0,60					
	VV		-2,15*(0,65-0,25)*9					
	VV		" - pohled západní					
	VV		(36,54-(2,675+2,725))*0,60					
	VV		(1,34+1,015+0,13)*0,50					
	VV		(1,115+0,28+0,675+1,34+0,17)*0,50					
	VV	FS1	Mezisoučet					
	VV		"druhá vrstva izolačních pásů					
	VV		FP1+FS1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	M	6283220-R	Dodávka - SBS modifikovaný asfaltový pás tl.4 mm pro izolaci spodní stavby s vložkou z polyesterového rouna (FP1+FS1)*2*1,20					
		VV						
95	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
		D 713	Izolace tepelné					
96	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
		VV	"skladba FP1 - dle hydroizolace					
		VV	FP1					
97	M	2837645-R	Dodávka - deska z polystyrénu extrudovaného XPS tl. 120 mm					
		VV	FP1*1,05					
		D 762	Konstrukce tesařské					
98	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)					
		VV	ST4b*0,024*1,10					
99	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm					
		VV	"skladba ST4 - střecha vstupní markýzy					
		VV	2,725*1,18					
		VV	2,875*1,18*2					
		VV ST4b	Mezisoučet					
		VV	Součet					
100	M	6051100-R	Dodávka - prkna tl.24 mm, š.max. 160 mm					
		VV	ST4b*0,024*1,10					
101	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
		VV	"střecha vstupní markýzy					
		VV	2,725*1,32					
		VV	2,875*1,32*2					
		VV	Součet					
102	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
		VV	ST4b*0,024*1,10					
103	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
		D 763	Konstrukce suché výstavby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	76333120-R	Podhled z cementotřískových desek na nosné konstrukci ze systémových FeZn profilů					
	VV		"skladba FA5 - izolace stropu závětrří a markýzy vstupu do 1.NP					
	VV		3,21*0,745+2,875*1,67					
	VV		(3,33*0,745+2,875*1,67)*2					
	VV		Součet					
105	K	76333130-R	Obklad boků markýzy cementotřískovými deskami					
	VV		"skladba FA5 - izolace stropu závětrří a markýzy vstupu do 1.NP					
	VV		(2,875+1,40*2)*3*0,20					
	VV		Součet					
106	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 764 Konstrukce klempířské								
107	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti					
	VV		"skladba ST4 - střecha vstupní markýzy					
	VV		2,725*(1,23+0,14)					
	VV		2,875*(1,23+0,14)*2					
	VV		Součet					
108	K	76400240-R	Separční vysoce difúzní drenážní membrána tl.8 mm pod drážkovanou krytinu, Sd = 0,02 m					
	VV		ST4k					
109	K	76400281-R	Demontáž klempířských konstrukcí okapnice lodžie					
110	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	VV		2,15*18+2,15*40+1,55*48					
111	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti					
112	K	76401140-R	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,6 mm r.š.180 mm - K05					
	VV		51,5"K05					
	VV		5*0,66"pro budky rorýsů					
	VV		Součet					
113	K	76401141-R	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,6 mm r.š.210 mm					
114	K	764141331	Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30°					
	VV		"skladba ST4 - střecha vstupní markýzy					
	VV		2,725*1,23					
	VV		2,875*1,23*2					
	VV		"pilířek přípojek					
	VV		0,30					
	VV	ST4k	Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
115	K	764141391	Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°					
	VV		ST4k					
116	K	76422640-R	Okapnice lodžie z lakovaného hliníkového plechu tl.0,6 mm r.š.200 mm - K10					
117	K	76424240-R	Oplechování střechy vstupní markýzy závětrnou lištou z TiZn plechu tl.0,7 mm r.š.250 mm - K17					
118	K	76424640-R	Krycí plech soklu balkonových dveří TiZn tl.0,7 mm, r.š.40 mm - K11					
119	K	76424644-R	Oplechování parapetů z TiZn plechu tl.0,7 mm r.š.380 mm lepením - K12					
	VV		18*2,15					
120	K	76424645-R	Oplechování parapetů z TiZn plechu tl.0,7 mm r.š.390 mm lepením - K13; K14					
	VV		2,15*40+1,55*48					
121	K	76424840-R	Okapní plech římsy nad lodžiami TiZn tl.0,7 r.š.370 mm - K06					
	VV		51,5"K06					
	VV		5*0,75"pro budky rorýsů					
	VV		Součet					
122	K	76424841-R	Zatahovací plech vstupní markýzy TiZn tl.0,7 mm r.š.260 mm - K16					
123	K	998764104	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
124	K	766421821	Demontáž obložení podhledů palubkami					
	VV		"skladba FA5 - izolace stropu závětrí a markýzy vstupu do 1.NP					
	VV		3,21*0,745+2,875*1,67					
	VV		(3,33*0,745+2,875*1,67)*2					
	VV		" - boky					
	VV		(2,875+1,40*2)*3*0,20					
	VV		Součet					
	D	767	Konstrukce zámečnické					
125	K	76716180-R	Šetrná demontáž stávajícího balkonového zábradlí, vč. přemístění na deponii a zpět					
	VV		3,50*(4*8+8*8)+3,81*8					
	VV	Za	Součet					
126	K	7671700-R	Zpětná montáž balkonového zábradlí, vč. úpravy kotvení a osazení mezikusu					
	VV		Za					
127	M	1562500-R	Dodávka - ocelový mezikus zábradlí					
	D	771	Podlahy z dlaždic					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných					
	VV		FS3d+0,89*(4*8+8*8)+1,41*8					
129	K	77147410-R	Montáž soklíků keramických v.200 mm lepených mrazuvzdornou pružnou lepicí maltou tl. do 5 mm					
	VV		"dle zateplovacího systému					
	VV		FS3d+0,89*(4*8+8*8)+1,41*8					
130	M	5976110-R	Dodávka - dlaždice soklová keramická slinutá tl.9-12 mm					
	VV		FS3d*0,20*1,10					
	VV		(0,89*(4*8+8*8)+1,41*8)*0,05*1,10					
	VV		Součet					
131	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených					
	VV		PA1i					
132	K	77157413-R	Montáž podlah keramických mrazuvzdorných lepením mrazuvzdornou lepicí maltou					
	VV		"skladba PA1					
	VV		(3,54*0,12+0,78*2,84+0,90*0,12)*4*8					
	VV		(3,85*0,12+0,78*3,21+1,41*0,20)*1*8					
	VV		(3,54*0,12+0,78*2,84+0,90*0,12)*8*8					
	VV	PA1d	Mezisoučet					
	VV		Součet					
133	M	5976100-R	Dodávka - dlaždice keramická slinutá tl.9-12 mm					
	VV		PA1d*1,10					
134	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	VV		PA1d					
135	K	77199010-R	Dvojnásobná hydroizolační paropropustná stěrka na ploše vodorovné celkové tl.min.2 mm					
	VV		"skladba PA1					
	VV		(3,54*0,24+0,78*3,08)*4*8					
	VV		(3,85*0,24+0,78*3,45)*1*8					
	VV		(3,54*0,24+0,78*3,08)*8*8					
	VV	Pa1i	Mezisoučet					
	VV		Součet					
136	K	77199020-R	Dvojnásobná hydroizolační paropropustná stěrka na ploše svislé celkové tl.min.2 mm					
	VV		"dle kontaktního fasádního systému					
	VV		FS3d*0,205					
	VV		" - u dveří					
	VV		(0,89*(4*8+8*8)+1,41*8)*0,06					
	VV	FS3i	Mezisoučet					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
137	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
D		783	Dokončovací práce - nátěry					
138	K	78393201-R	Základní nátěr podlahy lodžie na bázi disperze plněný křemičitým pískem pro vyrovnaní nasákavosti podkladu					
	VV		"dle hydroizolační stěrky					
	VV		PA1i*2					
139	K	78393202-R	Základní nátěr podlahy lodžie pro vyrovnaní nasákavosti podkladu					
	VV		"dle hydroizolační stěrky					
	VV		PA1i					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					
140	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		SP1+SP1b					
141	K	78432103-R	Dvojnásobná malířská malba s disperzí					
	VV		"skladba SP1					
	VV		SP1+SP1b					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
142	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby					
D		VRN2	Příprava staveniště					
143	K	02110300-R	Ochrana stávající zeleně					
D		VRN3	Zařízení staveniště					
144	K	030001000	Zařízení staveniště					
145	K	032002000	Vybavení staveniště					
146	K	034002000	Zabezpečení staveniště					
147	K	034103000	Oplocení staveniště					
148	K	034503000	Informační tabule na staveništi					
149	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště					
150	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště					
D		VRN4	Inženýrská činnost					
151	K	045303000	Koordinační činnost					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		VRN7	Provozní vlivy					
152	K	070001000	Provozní vlivy					

