

Smlouva o dílo
č. smlouvy objednatele:.....

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje
DIČ: CZ 70889546
IČ: 708 89 546
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-0345650287/0100

dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel VALC, s.r.o.

se sídlem: Pražská třída 13/84, 500 04 Hradec Králové
zastoupený: Ing. Pavel Valc, jednatel
IČ: 455 37 151
DIČ: CZ45537151
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1677
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 336268/0300

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky:

Novostavba depozitáře muzea v Robousích

Článek 1
Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným

písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplyvá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:

- a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky:
Ing. Marek Pavlík, tel: [REDACTED] e-mail: mpavlik@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Václav Nýč, tel: [REDACTED], e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz
- b) zástupce objednatele na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“): bude řešeno samostatnou smlouvou a zhotoviteli sděleno před začátkem plnění
- c) zástupce objednatele na stavbě (autorský dozor dále jen AD): bude řešeno samostatnou smlouvou a zhotoviteli sděleno před začátkem plnění
- d) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Valc, jednatel
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) zástupci zhotovitele na stavbě: [REDACTED]
- d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodloužení smluvních stran.

Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitele na stavbě, specialisty či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu požaduje, je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně oznámit tuto osobu, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osob uvedených v bodu 1.4. je zhotovitel povinen prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu požadovaném v bodě 1.4.

1.4 Na realizaci díla se budou podílet následující specialisté zhotovitele:

Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]

- autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, nebo autorizovaný architekt
- v pozici stavbyvedoucího řídil v posledních 5 letech nejméně jednu stavební práci, jejímž předmětem byla výstavba anebo rekonstrukce stavby občanské vybavenosti s finančním plněním minimálně ve výši 14 mil. Kč bez DPH

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 5. 12. 2019 předložená v rámci veřejné zakázky Novostavba depozitáře muzea v Robousích.

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- a) Příloha č. 1 - Projektové dokumentace díla pro provedení stavby (DPS) (uložena mimo smlouvu)

- b) Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- c) Příloha č. 3 – Harmonogram
- d) Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
- b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
- c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
- d) prověřil místní podmínky na staveništi;
- e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;

2.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péčí a přiměřeně si ověřil správnost dokumentů uvedených v bodě 2.2 tohoto článku a upozornil na zjevné nejasnosti, chyby, rozpory, opomenutí, nepřesnosti nebo jiné vady v zadávacím řízení a to formou žádosti o vysvětlení či změnu zadávací dokumentace.

2.4 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 2.2 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí, provede jejich vytyčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

Článek 3

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4

Předmět díla

4.1 Předmětem díla je řádné zhotovení díla s názvem – **Novostavba depozitáře muzea v Robousích** podle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem: „Novostavba depozitáře muzea v Robousích“, zpracovatel Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, 547 01 Náchod, IČ: 74015044. (dále též jen „projektová dokumentace“ nebo „DPS“), ve znění pozdějších změn. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy. Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a záměru objednatele.

Předmětem plnění jsou stavební práce, spočívající ve výstavbě nového, přízemního nepodsklepeného objektu trvalého charakteru se sedlovou střechou a využitelným podkrovím pro uložení sbírkových předmětů. Součástí je i výstavba garáže pro osobní a dodávkové vozidlo. Zastavěná plocha do 600m². Nejprve proběhne demolice stávající budovy na pozemku 94/2. Výstavba bude probíhat na pozemcích k.ú. Robousy, parcelní čísla: 94/2, 94/1, 15/3, 16/2.

K budovanému objektu budou zhotoveny přívody inženýrských sítí a dojde i k výstavbě zpevněných ploch a oplocení.

Veškeré stavební úpravy a montáže musí být provedeny dle platné legislativy, technických podmínek, či předpisů výrobců.

Při předání díla bude předáno prohlášení o shodě na všechny výrobky, které byly použity na realizaci této stavební zakázky, veškeré protokoly a zkoušky, které byly v průběhu stavby provedeny a dále návod na použití všech zařízení a prvků, které vyžadují údržbu a servis.

Pracovní doba dodavatele je možná v rozsahu pondělí až neděle při zachování nočního klidu v době od 22.00 hodin do 6.00 hodin následujícího dne a o svátcích a víkendech od 22.00 hodin do 8.00 následujícího dne, pokud ten nespadá na pracovní den, ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v účinném znění, případně v rozsahu stanoveném obecně závaznou vyhláškou v místě plnění.

Dodavatel se zavazuje k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou.

Předmětem zakázky je dále zpracování níže uvedených dokumentací včetně předání ve třech tištěných paré a jednom paré v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči ve formátu *pdf a *dwg nebo v jiném přepisovatelném formátu:

- dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů včetně geodetického skutečného zaměření stavby;
- dokumentace nutné pro vydání dílčích kolaudačních souhlasů a k oznámení stavebnímu úřadu, obsahující doklady veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.;
- provozní dokumentace obsahující návody na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, které vyžadují údržbu a servis včetně dokladů o provedení zaškolení uživatele.

4.2 Předmět díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména:

- vybudování zařízení staveniště;
- provádění a řízení stavebních prací;
- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
- vedení deníku stavby;
- zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;
- vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do díla předkládané na výzvu zadavatele v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení
- vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovní-technologických postupů na výzvu zadavatele;
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
- zaškolení pracovníků uživatele;
- dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu;
- dokumentace skutečného provedení díla
- poskytnutí záruk na celé dílo;

- servis a odstraňování vad v záruční době;
- zkušební provoz – provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavení dokladů a jejich provedení
- topná zkouška v délce trvání 72 hodin
- funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických celků, náklady hradí zhotovitel
- zpracování výrobní / dílenské dokumentace
- geodetické zaměření včetně geometrického plánu s případným zajištěním vkladu na katastrální úřad
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek
- sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního díla

Technická kritéria pro dodávku:

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci,
- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.

Předmětem veřejné zakázky nejsou:

- dodávka a montáž vnitřního vybavení.

Technologie volná a pevně spojená se stavbou, vnitřní vybavení (interiéru) atd., části, které nejsou předmětem veřejné zakázky, jsou obsahem DPS včetně soupisů stavebních prací z důvodu zejména řešení jednotlivých napojovacích bodů a také proto, aby měli dodavatelé jasnou představu o koncových prvcích, o vnitřním vybavení atd. Tyto zmíněné části, které nejsou předmětem veřejné zakázky, jsou v soupisech stavebních prací označeny.

Rozsah prací je současně vymezen soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

- 4.3 Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění a přístupových komunikací k němu.
- 4.4 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
- 4.5 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
- 4.6 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 4.7 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k převjímacímu řízení potřebnými certifikáty.

- 4.8 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
- 4.9 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.
- 4.10 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.
- 4.11 Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně používaly ochranné prostředky a pomůcky.
- 4.12 Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zohledněny v jeho nabídce. Při realizaci zakázky bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.

Článek 5 Doba a místo plnění

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno **na základě písemné výzvy objednatele**. Zhotovitel je povinen **převzít staveniště** od objednatele 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k jeho převzetí a **zahájit provádění vlastní stavby do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků**. Staveniště musí být ke dni předání vždy prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.
- 5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:
- Dílo bude dokončeno nejpozději do 17 měsíců od převzetí staveniště. Zhotovitel zajistí vydání všech potřebných kolaudačních rozhodnutí, anebo jiných opatření příslušného stavebního úřadu, aby bylo možné dokončenou stavbu v souladu se stavebním zákonem užívat. Dílo se považuje za dokončené, byly-li řádně zhotoveno, předáno objednateli bez vad a nedodělků, a je-li na základě rozhodnutí, opatření či ohlášení dílo schopno trvalého užívání ve smyslu § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění.
- 5.3 Při nevhodných klimatických podmínkách anebo při potřebě přerušení z organizačních důvodů na straně objednatele dojde při souhlasném prohlášení zadavatele a dodavatele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně zadavatele, nebude možné dodržet termíny zahájení plnění veřejné zakázky, posouvají se automaticky i termíny ukončení plnění veřejné zakázky.

Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

Místo plnění: Jičín, část Robousy

- 5.4. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.
- 5.5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

Článek 6

Cena díla

- 6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

- 6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem bez DPH 23 930 929,11 Kč

(slovy: dvacet tři miliónů devět set třicet tisíc devět set dvacet devět korun českých jedenáct haléřů bez DPH)

DPH 5 025 495,11 Kč

Celkem včetně DPH 28 956 424,22 Kč

Cena bez DPH je sjednána jak cena pevná.

- 6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady dodavatele) v příloze č. 2 této smlouvy. Postupuje se při tom přiměřeně podle bodu 6.4 odstavce 2.
- 6.4 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla a zároveň nemění celkovou povahu veřejné zakázky, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,87. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých, zjištěných cenovým průzkumem. Jakékoliv vícepráce

lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto bodě, je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí objednatelem, TDS, autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztahená ke změně včetně označení revize.

- 6.5 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných a účinných předpisů v době zdanitelného plnění.
- 6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

Článek 7

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- 7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný měsíc technickým dozorem.
- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.
- 7.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 7.4 Daňové doklady budou opatřeny názvem díla: **Novostavba depozitáře muzea v Robousích**, a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
- 7.5 Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.
- 7.6 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:
- a) Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS.

- b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele.
- c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.
- d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90% ze sjednané ceny.
- e) Částku rovnající se 10% z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (faktura bude označena jako „konečná faktura“)

7.7 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
- b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
- c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
- d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
- e) číslo smlouvy,
- f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
- h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,
- i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,
- j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,
- k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
- l) razítko a podpis oprávněné osoby,
- m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
- n) konstantní a variabilní symbol,
- o) specifický symbol
- p) protokol o odevzdání a převzetí díla - pouze konečná faktura

7.8 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.6 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

7.9 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku

poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatel poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

- 7.10 Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v účinném znění) po dobu nejméně 10-ti let ode dne poslední platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

Článek 8

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Kontroly průběhu výstavby

- 8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatel. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavateli), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za týden.
- 8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.

- 8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelům a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.1.8 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů. Vzorkovací protokol je Přílohou č. 6 této smlouvy. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.

8.2 Kontroly zakrývaných prací

- 8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola uložení výztuže betonových konstrukcí, dilatačních spár, svislých a vodorovných hydroizolací, všech venkovních sítí technického vybavení a vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
- 8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
- 8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
- 8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.
- 8.2.5 Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelům odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.

- 8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.
- 8.2.7 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č.3 této smlouvy a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.
- 8.2.8 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné výtisky. Náklady s pořízením výtisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.

8.3 Zkoušky

- 8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.
- 8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 8.3.3 Zhotovitel předá objednateli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující – tzn. kontrolní a zkušební plán (KZP). Takto zpracovaný plán předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení nejpozději ke dni převzetí staveniště. Objednatel požadované úpravy a změny je zhotovitel povinen zapracovat, pokud nebudou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.
- 8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
- 8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.
- 8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.
- 8.3.7 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.

8.4 Stavební deník

- 8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště.

- 8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
- 8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
- 8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Staveniště a jeho zařízení

- 8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou dokumentací v termínech dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.
- 8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
- 8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
- 8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
- 8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
- 8.5.6 Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
- 8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
- 8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 8.5.9 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.
- 8.5.10 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi:
- buňka pro provoz objednatele a TDS (1x dvojbuňka).
- Buňka bude vybavena elektrinou, osvětlením a přípojkou k internetu, 2x pracovní stůl, 6 x židle, 1x skříň, 1x věšák na kabáty.
- 8.5.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.

8.6 Použití poddodavatelů

- 8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „**poddodavatel**“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
- 8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.
- 8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 4 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsát všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.
- 8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoli z poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednatele.
- 8.6.5 Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:
- Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy
- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
 - vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
- V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

8.7 Harmonogram

- 8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.

Článek 9

Předávání a převímání prací

9.1. Ukončení díla:

- 9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, uvedené v čl. 4 této smlouvy.

9.2. Předání a převzetí díla:

- 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u převímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Převímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu převímek. Převímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.
- 9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Převímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.
- 9.2.3 K zahájení převímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení.
- 9.2.4 Před zahájením převímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření skutečného provedení díla, dokumentaci nutnou pro vydání kolaudačního souhlasu a provozní dokumentaci v listinné podobě v počtu 4 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn dílo nebo jeho část nepřevzít.
- 9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části,
 - b) identifikační údaje o díle či event. jeho části,
 - c) případnou dohodu o slevě z ceny,
 - d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část převímá,
 - e) soupis příloh
- 9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při převímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto převímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
- 9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při převímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.6 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky a objednatel dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel

povinen uhradit konečnou fakturu až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení.

- 9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
- 9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
- 9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
- 9.2.11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

- 10.1 Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

- 10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

- 10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
- 10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které

prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

- 10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost za vady díla

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla (záruční doba).
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému doзору objednatele nejpozději 10 dnů před započatím používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.
- 11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u dodavatele písemně a u vad vysoké a střední kategorie (viz čl.11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Nedílnou součástí této smlouvy je vzor reklamačního protokolu obsažený v Příloze č.7.
- 11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
- Kategorie vady „havárie“, vady zabraňující řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 - Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady

- provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Dodavatel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 11.4.1 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je dodavatel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin.
- 11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím kontaktního místa, které dodavatel poskytne v souladu s dále uvedenými pravidly.
- Dostupnost kontaktního místa je 7x24x365 s garantovanou dobou odezvy do 2 hodin od nahlášení požadavku.
- Kontaktní místo umožňuje příjem požadavků odstranění vady v českém jazyce
- na telefonním čísle (Hot-line): [REDAKCE] v pracovní dny v době 8:00-17:00
- na e-mailové adrese: [REDAKCE] v režimu 7x24x365
- Telefonické zadání požadavku bude zajištěno lidskou obsluhou.
- 11.5 Jestliže dodavatel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se dodavatelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je dodavatel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se dodavatel nezbavuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.
- 11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.
- 11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči dodavateli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Dodavatel s postoupením těchto práv souhlasí. Dodavatel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči dodavateli.

- 11.8 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamace oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma stranami.

Článek 12

Smluvní pokuty

- 12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:
- 12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu předání a převzetí díla uvedenému v bodě 5.2 této smlouvy činí 5 000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy.
 - 12.1.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti dílčím termínům (dokončení jednotlivých etap) uvedených v této smlouvě činí 5 000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného řádného ukončení dílčího termínu podle této smlouvy.
 - 12.1.3 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště (jeho části) v termínu dle výzvy objednatele a smluvní pokuta za nezahájení stavby či její příslušné části v termínu stanoveném touto smlouvou je 10 000 Kč za každý den prodlení.
 - 12.1.4 Smluvní pokuta 2 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP.
 - 12.1.5 Smluvní pokuta 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.
 - 12.1.6 Smluvní pokuta 5 000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno.
 - 12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků, činí 2 000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
 - 12.1.8 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy dodavatelem k jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí dodavatel objednateli.
 - 12.1.9 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den nevyklizení staveniště.
 - 12.1.10 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení kteréhokoli závazku, vyplývajícího z tohoto ustanovení smlouvy.
 - 12.1.11 Smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelům v zápise z kontrolního dne označeny.

- 12.1.12 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.1.13 Smluvní pokuty dle čl. 7.9 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel plnil poddodavateli zhotovitele.
- 12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
- 12.3 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 13

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

- 13.1 Odstoupení od smlouvy:
- 13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení.
- 13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
- a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.6 této smlouvy;
 - e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
- 13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžitě plnění po dobu delší 30-ti dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
- 13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
- 13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti díla ponížené o 20%. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.
- 13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne

odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.

- 13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli.

Článek 14 Další ujednání

- 14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v účinném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
- 14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
- 14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
- 14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
- 14.5 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
- 14.6 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje **pojistnou smlouvou** s pojistným plněním ve výši alespoň **20 mil. Kč**, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat (do 10 dnů od podpisu smlouvy) splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy.
- 14.7 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.

- 14.8 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události, z níž vznikne škoda objednateli, bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.
- 14.9 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
- 14.10 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
- 14.11 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.
- 14.12 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 15

Pozastavení prací a omezení rozsahu prací

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

- 16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
- 16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.

- 16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
- 16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
- 16.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
- 16.8 Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 16.9 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 16.10 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.
- 16.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
- 16.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím zasedání dne 20. 1. 2020 č. usnesení RK/3/84/2020.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla pro provedení stavby (uložena mimo smlouvu)

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen;

Příloha č. 3 – Harmonogram

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění.

Objednatel:


V Hradci Králové dne 17. 02. 2020



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne 17. 2. 2020



Ing. Pavel Valc, jednatel
VALC, s.r.o.

VALC, s.r.o.
Pražská 13 (2)
500 04 Hradec Králové
tel.: 495536827 fax: 495536798
IČ: 45557151 DIČ: CZ45557151

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Novostavba depozitáře muzea v Robousích – projektová dokumentace II

Název objektu

Souhrnný rozpočet

JKSO

EČO

Místo

Robousy st.p.č 94/2 obec Jičín

IČO

DIČ

Objednatel

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové

Projektant

Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, 547 01 Náchod

Zhotovitel

VALC s.r.o., Pražská 13, 50004 Hradec Králové

70889546

74015044

45537151

CZ45537151

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Ing. Radek Umlauf Ing. Valc

12.5.2019

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	321 000,00
7		ZRN (ř. 1-6)	#####	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	321 000,00
20		HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant

D Celkové náklady

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

23 Součet 23 930 929,11

24 DPH 15,00 % z 0,00 0,00

25 DPH 21,00 % z 21 561 633,48 **5 025 495,11**

26 **Cena s DPH (ř. 23-25) 28 956 424,22**

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00

Valc, s.r.o. Pražská 13, Hradec Králové

tel: 495536327 fax: 495536799

IČ: 45537151 DIČ: CZ45537151

Datum a podpis

5.12.20

ko

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Novostavba depozitáře Muzea v Robousích – projektová dokumentace II

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: VALC, s.r.o., Pražská 13, 5004 Hradec Králové

Místo: Obec Jičín, katastrální území Robousy, st.p.č. 94/2

Zpracoval: Ing. Radek Umlauf

Datum: 12.05.2019

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené 15%	DPH základní 21%	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
11/2018	Novostavba depozitáře Muzea v Robousích	23 609 929,11	0,00	5 025 495,11	28 956 424,22	0,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00
SO-00	DEMOLICE OBJEKTU	653 711,41	0,00	137 279,40	790 991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO-01	Novostavba depozitáře Muzea v Robousích	15 645 982,71	0,00	3 285 656,37	18 931 639	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO-02	Novostavba garáže	861 990,58	0,00	181 018,02	1 043 009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	1 210 539,91	0,00	254 213,38	1 464 753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4.2	Měření a regulace	644 540,00	0,00	135 353,40	779 893	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4.3	Vzduchotechnika	1 888 301,00	0,00	396 543,21	2 284 844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4.4	Vytápění	256 398,00	0,00	53 843,58	310 242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4.4.f	Plynová zařízení	174 909,00	0,00	36 730,89	211 640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4.7	Elektroinstalace – depozitář + garáž	654 998,00	0,00	137 549,58	792 548	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4.7	El – Hromosvody – depozitář (SO-01)	66 567,00	0,00	13 979,07	80 546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4.7	El – Hromosvody – garáž (SO-02)	24 825,00	0,00	5 213,25	30 038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.4.8	Slaboproud	465 397,00	0,00	97 733,37	563 130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO-08e	Plošný vsakovací průleh	132 614,65	0,00	27 849,08	160 464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO-09	Nové oplocení	54 479,28	0,00	11 440,65	65 920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO-10-11	Zpevněné plochy	874 675,57	0,00	183 681,87	1 058 357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO-12	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	67 410,00	388 410	0,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00
Celkem		23609929,11	0,00	5025495,11	28956424,22	0,00	0,00	0,00	321000,00	0,00

POKUD JSOU V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, NEBO JEJICH PŘÍLOHÁCH, ODKAZY NA OBCHODNÍ FIRMY, NÁZVY, SPECIFICKÁ OZNACENÍ ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, MAJÍCÍ VZTAH K JEDNOMU DODAVATELI, JEDNÁ SE O VYMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO STANDARDU A AUTOR DOKUMENTACE VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJE, ŽE JE PRO REALIZACI VLASTNÍHO PŘEDMĚTU MOŽNÉ POUŽÍTÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY SROVNATELNÝCH ŘEŠENÍ A VÝROBKŮ

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11-2018-SO-00

Stavba: Odstranění stavby na st. pozemku p.č. 94/2 k.ú. Robousy - Jičín

KSO:
Místo: Robousy - Jičín

CC-CZ:
Datum: 5.12.2019

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

IČ: 70889546
DIČ:

Uchazeč:
VALC, s.r.o, Pražská 13, 50004 Hradec Králové

IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant:
Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, Náchod, 547 01

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
J.Diblík

IČ: 11058609
DIČ: CZ471024070

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			653 711,41
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 653 711,41	Výše daně 137 279,40
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			790 990,81

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	11-2018-SO-00		
Stavba:	Odstranění stavby na st. pozemku p.č. 94/2 k.ú. Robousy - Jičín		
Místo:	Robousy - Jičín	Datum:	05.12.2019
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500	Projektant:	Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, Náchod, 547 01
Uchazeč:	VALC, s.r.o, Pražská 13, 50004 Hradec Králové	Zpracovatel:	J.Díblík

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		653 711,41	790 990,81	
11-2018-SO-00	Odstranění stavby na st. pozemku p.č. 94/2 k.ú. Robousy - Jičín	653 711,41	790 990,81	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění stavby na st. pozemku p.č. 94/2 k.ú. Robousy - Jičín

KSO:

Místo: Robousy - Jičín

CC-CZ:

Datum: 05.12.2019

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

IC:

70889546

DIČ:

Uchazeč:

VALC, s.r.o., Pražská 13, 50004 Hradec Králové

IC:

45537151

DIČ:

CZ45537151

Projektant:

Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, Náchod, 547 01

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

J Dibiík

IC:

11058609

DIČ:

CZ471024070

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

653 711,41

DPH základní
snižená

Základ daně

653 711,41

Sazba daně

21,00%

Výše daně

137 279,40

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

790 990,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odstranění stavby na st. pozemku p.č. 94/2 k.ú. Robousy - Jičín		Datum:	05.12.2019
Místo:	Robousy - Jičín	Projektant:	Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, Náchod, 547 01
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500	Zpracovatel:	J. Diblík
Uchazeč:	VALC, s.r.o, Pražská 13, 50004 Hradec Králové		
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem		653 711,41
HSV - Práce a dodávky HSV		500 526,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		191 037,53
997 - Přesun sutě		309 489,21
PSV - Práce a dodávky PSV		153 184,67
762 - Konstrukce tesařské		71 250,28
765 - Krytina skládaná		81 934,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Odstranění stavby na st. pozemku p.č. 94/2 k.ú. Robousy - Jičín			
Místo:	Robousy - Jičín	Datum:	05.12.2019		
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500	Projektant:	Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, Náchod, 547 01		
Uchazeč:	VALC, s.r.o, Pražská 13, 50004 Hradec Králové	Zpracovatel:	J. Diblík		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------	--

Náklady soupisu celkem 653 711,41

D HSV Práce a dodávky HSV 500 526,74

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 191 037,53

1	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	473,000	10,50	4 966,50	CS ÚRS 2019 02	
	vv		po obvodě objektu pro demontáž krytina a části krovu						
	vv		(19,45+19,45+12,30+12,30)*4,40		279,400				
	vv		(7,30+7,30+14,70+14,70)*4,40		193,600				
	vv		Součet		473,000				
2	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	4 730,000	0,21	993,30	CS ÚRS 2019 02	
	vv		473,00*10,00		4 730,000				
	vv		Součet		4 730,000				
3	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	473,000	5,25	2 483,25	CS ÚRS 2019 02	
	vv		473,00		473,000				
	vv		Součet		473,000				
4	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	1 524,798	5,25	8 005,19	CS ÚRS 2019 02	
	vv		vnitřní prostor bouraného objektu		1 052,634				
	vv		19,45*12,30*4,40		472,164				
	vv		7,30*14,70*4,40		1 524,798				
	vv		Součet		1 524,798				
5	K	943111211	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	15 247,280	0,11	1 677,20	CS ÚRS 2019 02	
	vv		1524,728*10,0		15 247,280				
	vv		Součet		15 247,280				
6	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	1 524,798	3,15	4 803,11	CS ÚRS 2019 02	
	vv		19,45*12,30*4,40		1 052,634				
	vv		7,30*14,70*4,40		472,164				
	vv		Součet		1 524,798				
7	K	981011313	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdíva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 15 do 20 %	m3	1 524,798	110,25	168 108,98	CS ÚRS 2019 02	
	vv		((19,45*12,30)+(7,30*14,70))*4,40		1 524,798				
	vv		Součet		1 524,798				

D 997 Přesun sutě 309 489,21

8	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	575,854	26,25	15 116,17	CS ÚRS 2019 02	
	vv		575,854		575,854				
	vv		Součet		575,854				
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	575,854	120,75	69 534,37	CS ÚRS 2019 02	
	vv		575,854		575,854				
	vv		Součet		575,854				
10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	575,894	120,75	69 539,20	CS ÚRS 2019 02	

PSC 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejneru).
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

11	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	560,091	262,50	147 023,89	CS ÚRS 2019 02	
	vv		560,091		560,091				
	vv		Součet		560,091				
12	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	15,763	525,00	8 275,58	CS ÚRS 2019 02	
	vv		rozebraný krov						
	vv		15,763		15,763				
	vv		Součet		15,763				

D PSV Práce a dodávky PSV 153 184,67

D 762 Konstrukce tesafské 71 250,28

K	762342811	Demontáž bednění a latování latování střež sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	580,550	18,90	10 972,40	CS ÚRS 2019 02
VV		8,50*34,15*2,00		580,550			
VV		Součet		580,550			
14	K	762711810	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	54,000	215,25	11 623,50 CS ÚRS 2019 02
VV		šikmé sloupky					
VV		3,00*9,00*2,00		54,000			
VV		Součet		54,000			
15	K	762711820	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	800,000	36,75	29 400,00 CS ÚRS 2019 02
VV		krokve a středové vaznice 12*16cm					
VV		34,15*8,0*2,0		546,400			
VV		34,15*2,00		68,300			
VV		pozednice 15*10cm					
VV		34,15*2,00		68,300			
VV		sloupky 12*12cm					
VV		2,0*9,0*2,0		36,000			
VV		kleštiny 10*16cm					
VV		9,00*9,0		81,000			
VV		Součet		800,000			
16	K	762711850	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 450 cm2	m	112,500	171,15	19 254,38 CS ÚRS 2019 02
VV		vazný trám 20*24cm					
VV		12,5*9,00		112,500			
VV		Součet		112,500			
D	765	Krytina skládaná				81 934,39	
17	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30 st. na sucho do suti	m2	580,550	99,75	57 909,86 CS ÚRS 2019 02
VV		8,50*34,15*2,0		580,550			
VV		Součet		580,550			
18	K	765111811	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. do suti	m2	580,550	26,25	15 239,44 CS ÚRS 2019 02
VV		580,550		580,550			
VV		Součet		580,550			
19	K	765111869	Demontáž krytiny keramické hřebenu a nároží, sklonu do 30 st. z hřebenačů s tvrdou maltou do suti	m	34,150	257,25	8 785,09 CS ÚRS 2019 02
VV		34,15		34,150			
VV		Součet		34,150			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11-2018-SO-01

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Novostavba depozitáře-OP2

KSO:

Místo: Robousy 94/2

CC-CZ:

Datum: 5.12.2019

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

IČ:

70889546

DIČ:

Uchazeč:

Valc, s.r.o., Pražská 13 50004 Hradec Králové

IČ:

45537151

DIČ:

CZ45537151

Projektant:

Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, 547 01 Náchod

IČ:

74015044

DIČ:

Zpracovatel:

Jaroslav Diblík, Ing. Radek Umlauf

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			15 645 982,71
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	15 645 982,71	3 285 656,37
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			18 931 639,08

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11-2018-SO-01

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Novostavba depozitáře-OP2

Místo: Robousy 94/2

Datum:

05.12.2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Projektant:

Ing. Radek Umlauf,
Vinohrady 375, 547 01
Náchod

Uchazeč: Valc, s.r.o., Pražská 13 50004 Hradec Králové

Zpracovatel:

Jaroslav Diblík, Ing. Radek
Umlauf

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		15 645 982,71	18 931 639,08	
11-2018-SO-01	Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Novostavba depozitáře-OP2	15 645 982,71	18 931 639,08	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Novostavba depozitáře-OP2

KSO:
Místo: Robousy 94/2
Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500
Uchazeč: Valc, s.r.o., Pražská 13 50004 Hradec Králové
Projektant: Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, 547 01 Náchod
Zpracovatel: Jaroslav Diblík, Ing. Radek Umlauf

CC-CZ:
Datum: 05.12.2019
IČ: 70889546
DIČ:
IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151
IČ: 74015044
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		15 645 982,71	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	15 645 982,71 0,00	21,00% 15,00%	3 285 656,37 0,00
Cena s DPH		v CZK	18 931 639,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Novostavba depozitáře-OP2		Datum: 05.12.2019	
Místo: Robousy 94/2		Projektant: Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, 547 01 Náchod	
Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500		Zpracovatel: Jaroslav Diblík, Ing. Radek Umlauf	
Uchazeč: Valc, s.r.o., Pražská 13 50004 Hradec Králové			
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	15 645 982,71
HSV - Práce a dodávky HSV	8 055 155,18
1 - Zemní práce	393 558,60
2 - Zakládání	1 410 881,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 604 609,74
4 - Vodorovné konstrukce	1 509 355,11
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 357 156,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	440 065,48
998 - Přesun hmot	332 880,13
M33 - Montáže dopravních zařízení a vah	1 006 648,80
PSV - Práce a dodávky PSV	7 590 827,53
419 -	23 600,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	154 860,30
713 - Izolace tepelné	861 572,63
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	14 654,84
762 - Konstrukce tesařské	1 288 340,86
763 - Konstrukce suché výstavby	787 912,45
764 - Konstrukce klempířské	100 982,31
765 - Krytina skládaná	822 305,39
766 - Konstrukce truhlářské	895 903,70
767 - Konstrukce zámečnické	1 231 565,17
771 - Podlahy z dlaždic	1 179 696,78
776 - Podlahy povlakové	26 301,56
781 - Dokončovací práce - obklady	73 517,55
783 - Dokončovací práce - nátěry	44 601,22
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	85 012,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Novostavba depozitáře-OP2**

Místo: Robousy 94/2

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Uchazeč: Valc, s.r.o., Pražská 13 50004 Hradec Králové

Datum: 05.12.2019

Projektant: Ing. Radek Umlauf,
Vinochady 375,
547 01 Náchod

Zpracovatel: Jaroslav Diblík,
Ing. Radek Umlauf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 645 982,71

D	HSV	Práce a dodávky HSV					8 055 155,18	
D	1	Zemní práce					393 558,60	
1	K	120001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	83,062	292,95	24 333,01	CS ÚRS 2019 02
PP		Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy						
VV		ochranné pásmo SEK						
VV		34,90*1,70*1,40			83,062			
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	226,152	68,25	15 434,87	CS ÚRS 2019 02
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes						
VV		100 do 1 000 m3						
VV		34,9*16,2*0,40			226,152			
3	K	122201109	Příplatek za lepiivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	226,152	23,10	5 224,11	CS ÚRS 2019 02
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3						
VV		Příplatek k cenám za lepiivost horniny tř. 3						
VV		34,9*16,2*0,40			226,152			
4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	137,927	204,75	28 240,55	CS ÚRS 2019 02
PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3						
VV		8,425*5,325*1,40			62,808			
VV		(3,25+3,25)*2,70*1,40			24,570			
VV		6,375*2,35*1,40			20,974			
VV		(3,25*3,25)*2,0*1,40			29,575			
VV		Součet			137,927			
5	K	131201109	Příplatek za lepiivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	137,927	16,80	2 317,17	CS ÚRS 2019 02
PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepiivost horniny tř. 3						
VV		8,425*5,325*1,40			62,808			
VV		(3,25+3,25)*2,70*1,40			24,570			
VV		6,375*2,35*1,40			20,974			
VV		(3,25*3,25)*2,0*1,40			29,575			
VV		Součet			137,927			
6	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	141,330	196,35	27 750,15	CS ÚRS 2019 02
PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100						
VV		do 1 000 m3						
VV		0,60*1,1*1,40			0,924			
VV		34,90*1,70*1,40			83,062			
VV		12,80*1,60*1,40			28,672			
VV		12,80*1,60*1,40			28,672			
VV		Součet			141,330			
7	K	132201209	Příplatek za lepiivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	141,330	19,95	2 819,53	CS ÚRS 2019 02
PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek						
VV		k cenám za lepiivost horniny tř. 3						
VV		0,60*1,1*1,40			0,924			
VV		34,90*1,70*1,40			83,062			
VV		12,80*1,60*1,40			28,672			
VV		12,80*1,60*1,40			28,672			
VV		Součet			141,330			
8	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	83,062	367,50	30 525,29	CS ÚRS 2019 02
PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného						
VV		profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných						
VV		ochranné pásmo SEK						
VV		34,90*1,70*1,40			83,062			
9	K	132212209	Příplatek za lepiivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	83,062	47,25	3 924,68	CS ÚRS 2019 02
PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného						
VV		profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepiivost horniny tř. 3						
VV		ochranné pásmo SEK						
VV		34,90*1,70*1,40			83,062			
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	362,320	31,50	11 413,08	CS ÚRS 2019 02
PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku						
VV		z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m						
VV		141,33+137,93+83,06			362,320			
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	362,319	183,75	66 576,12	CS ÚRS 2019 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez						
VV		rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
VV		362,319			362,319			
VV		Součet			362,319			
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 811,595	14,70	26 630,45	CS ÚRS 2019 02
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez						
VV		rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
VV		362,319*5,0			1 811,595			
VV		Součet			1 811,595			
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	362,319	12,60	4 565,22	CS ÚRS 2019 02
PP		Uložení sypaniny na skládky						
VV		362,319			362,319			
VV		Součet			362,319			
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	652,174	220,50	143 804,37	CS ÚRS 2019 02
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504						
VV		362,319 * 1,8			652,174			
VV		Součet			652,174			
D	2	Zakládání					1 410 881,32	
15	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	75,515	2 797,00	211 215,46	CS ÚRS 2019 02
PP		Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25						
VV		pod výťahovou šachtou						
VV		(3,35*3,65)*0,20			2,446			
VV		v ploše objektu						
VV		33,8*14,9*0,15			75,543			
VV		odpočet výťahové šachty						
VV		-(3,35*3,65)*0,15			-1,834			
VV		odpočet plochy sloupů						
VV		-(0,40*0,40*4,00)			-0,640			
VV		Součet			75,515			
16	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,356	34 966,40	12 448,04	CS ÚRS 2019 02
PP		Výztuž základu desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500						
VV		výztužení základové desky pod výtahem						
VV		3,55*22,0*2,0*0,00121			0,189			
VV		2,25*20,0*2,0*0,00121			0,109			
VV		1,15*42,0*0,00121			0,058			
VV		Součet			0,356			
17	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	9,824	29 265,30	287 502,31	CS ÚRS 2019 02
PP		Výztuž základu desek ze svařovaných sítí z drátu typu KARI						
VV		základová deska pod objektem 2x W8 oka 100x100mm						
VV		((38,8*14,9)-(3,35*3,65)-(0,4*0,4*4,0))*2*1,1*0,0079			9,824			
VV		Součet			9,824			
18	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	36,566	2 776,55	101 527,33	CS ÚRS 2019 02
PP		Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25						
VV		(34,1+34,1+13,8+13,8+2,35+2,35+3,975)*0,7*0,5			36,566			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	104,480	390,00	40 747,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	VV		základové pásy					
	VV		(34,1+34,1+15,2+15,2+32,7+32,7+13,8+13,8+2,35+2,35+5,38+1,65+1,65+3,98)*0,5		104,480			
	VV		Součet		104,480			
20	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	104,480	60,00	6 268,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	VV		základové pásy					
	VV		(34,1+34,1+15,2+15,2+32,7+32,7+13,8+13,8+2,35+2,35+5,38+1,65+1,65+3,98)*0,5		104,480			
	VV		Součet		104,480			
21	K	275123903	Montáž ŽB základových patek pro skelet hmotnosti do 10 t	kus	4,000	2 833,95	11 335,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž základových patek ze železobetonu hmotnosti přes 5 do 10 t					
22	M	59311454 R	patka ŽB základová 2,25*2,250*1,10m (včetně kalichu)	kus	4,000	22 074,15	88 296,60	
	PP		patka ŽB základová 2250x2250x1100mm včetně kalichu(700 mm)					
	VV		Dle D.1.2 a D.1.1 -výpis HSV, včetně dodávky a výrobní dokumentace					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
23	K	279113145	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	96,581	1 464,44	141 437,08	CS ÚRS 2019 02
	PP		Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 300 do 400 mm					
	VV		základové pásy po obvodu					
	VV		(14,9+33,0+14,9+33,0+2,35+2,35+4,275)*0,75		78,581			
	VV		Základové zdívo u výtahu					
	VV		(1,68+1,68+4,08+4,08+2,88)*1,25		18,000			
	VV		Součet		96,581			
24	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,312	33 793,31	44 336,82	CS ÚRS 2019 02
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovninných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo B51 500					
	VV		(14,9+33,0+14,9+33,0+2,35+2,35+4,275)*1,20*8*0,000617		0,621			
	VV		vodorovná					
	VV		(14,9+33,0+14,9+33,0+2,35+2,35+4,275)*8*0,000617		0,517			
	VV		u výtahu svislá					
	VV		(1,68+1,68+4,08+4,08+2,88)*1,45*8,00*0,000617		0,103			
	VV		u výtahu vodorovná					
	VV		(1,68+1,68+4,08+4,08+2,88)*8*0,000617		0,071			
	VV		Součet		1,312			
25	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	258,799	232,00	60 041,37	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhuštění tl. 150 mm					
	VV		add D.1.2 - (1. vrstva šterkobetonového ploštáře (F32-63))					
	VV		((34,90*1,70)+(8,425*5,325)+((3,25+3,25)*2,70)+(34,90*1,70)+(6,375*2,35))		196,054			
	VV		((12,80*1,60)+(12,80*1,60)+((3,25*3,25)*2,0)+(0,60*1,10))		62,745			
	VV		Součet		258,799			
26	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	258,799	232,00	60 041,37	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhuštění tl. 150 mm					
	VV		add D.1.2 - (1. vrstva šterkobetonového ploštáře (F32-63))					
	VV		((34,90*1,70)+(8,425*5,325)+((3,25+3,25)*2,70)+(34,90*1,70)+(6,375*2,35))		196,054			
	VV		((12,80*1,60)+(12,80*1,60)+((3,25*3,25)*2,0)+(0,60*1,10))		62,745			
	VV		Součet		258,799			
27	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	258,799	305,46	79 052,74	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhuštění tl. 200 mm					
	VV		add D.1.2 - (1. vrstva šterkobetonového ploštáře (F32-63))					
	VV		((34,90*1,70)+(8,425*5,325)+((3,25+3,25)*2,70)+(34,90*1,70)+(6,375*2,35))		196,054			
	VV		((12,80*1,60)+(12,80*1,60)+((3,25*3,25)*2,0)+(0,60*1,10))		62,745			
	VV		Součet		258,799			
28	K	564871111	Podklad ze šterkodité ŠD tl 250 mm	m2	1 440,000	185,16	266 630,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podklad ze šterkodité ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm					
	VV		add D.1.2 (šterkodit F0-32)					
	VV		Zásyp výkopu celkem 360m3 ve vrstvách 25cm x 480,0m2 x 0,25cm x 3,0					
	VV		480,00*3,00		1 440,000			
	VV		Součet		1 440,000			
D. 3							1 604 609,74	
29	K	311235111	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 175 mm	m2	55,409	846,07	46 879,89	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdíva 175 mm					
	VV		přízemí					
	VV		5,40*3,60		19,440			
	VV		podkrovní					
	VV		8,3*3,25 + 5,9*0,6 + 5,9*(2,65/2) - 1,2*1,97		35,969			
	VV		Součet		55,409			
30	K	311235131	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	179,799	1 038,75	186 766,21	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdíva 240 mm					
	VV		zdivo výtahové šachty					
	VV		(2,90+2,90)*2,00*10,05		116,580			
	VV		(3,875*8,40)		32,550			
	VV		5,30*8,40		44,520			
	VV		odpočet otvorů a věnců					
	VV		-((2,90+2,40)*2,0*(0,25+0,50))		-7,950			
	VV		-((3,85+5,30)*0,25)		-2,288			
	VV		-(1,20*2,00*2,0)		-4,800			
	VV		-(1,50*0,25*2,0)		-0,750			
	VV		-(1,85*0,25)		-0,463			
	VV		nadsíťešni část výtahové šachty- štít					
	VV		(4,00*1,20/2,0)		2,400			
	VV		Součet		179,799			
31	K	311237141	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,18 do 0,22 W/m2K tl. zdíva 440 mm	m2	438,360	2 262,19	991 653,61	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdíva 440 mm					
	VV		obvodové nosné zdivo-přízemí					
	VV		(15,10+33,10+15,10+33,10+1,90+1,90)*3,25		325,650			
	VV		odpočet otvorů					
	VV		-((1,10*2,80)+(2,50*2,95)+(1,00*1,80*6,00)+(1,40*2,80)+(2,00*1,80))		-28,775			
	VV		obvodové nosné zdivo - podkrovní podélná zeď					
	VV		(34,00+14,20)*2*0,50		48,200			
	VV		Obvodové nosné zdivo - stíly					
	VV		15,1*(6,35/2)*2		95,885			
	VV		odpočet otvorů					
	VV		-(1,0*1,30*2,0)		-2,600			
	VV		Součet		438,360			
32	K	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm	kus	1,000	231,57	231,57	CS ÚRS 2019 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překlady 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm					
33	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	6,000	305,49	1 832,94	CS ÚRS 2019 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překlady 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm					
	VV		4+2		6,000			
34	K	317168013	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm	kus	2,000	345,42	690,84	CS ÚRS 2019 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překlady 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm					
35	K	317168016	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2250 mm	kus	1,000	526,11	526,11	CS ÚRS 2019 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překlady 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 mm					
36	K	317168021	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm	kus	2,000	262,69	525,38	CS ÚRS 2019 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překlady 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm					
37	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus	3,000	343,87	1 031,61	CS ÚRS 2019 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překlady 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm					
38	K	317168023	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm	kus	4,000	388,81	1 555,24	CS ÚRS 2019 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překlady 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm					
	VV		1+3		4,000			
39	K	317168028	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2750 mm	kus	1,000	697,33	697,33	CS ÚRS 2019 02
	PP		Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překlady 71 mm šířky 145 mm, délky 2750 mm					
40	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	5,000	337,03	1 685,15	CS ÚRS 2019 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm					
41	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	40,000	422,94	16 917,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8*5		40,000			
42	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	7,000	487,53	3 412,71	CS ÚRS 2019 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm		7,000			
	VV		5+2		8,000			
43	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	8,000	600,43	4 803,44	CS ÚRS 2019 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm		8,000			
	VV		5+3		5,000			
44	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	5,000	1 085,69	5 428,45	CS ÚRS 2019 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm		5,000			
45	K	317168059	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm	kus	5,000	1 252,50	6 262,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm		5,000			
46	K	331123901	Montáž ŽB sloupů do dutiny patky hmotností do 1,5 t budova v do 18 m	kus	4,000	2 166,64	8 666,56	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž sloupů ze železobetonu osazených do dutiny patky, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti do 1,5 t		4,000			
47	M	59311454R2	sloup ŽB - prefabrikovaný 400x400x4070mm	kus	4,000	17 440,50	69 762,00	
	PP		sloup ŽB - prefabrikovaný 400x400x4070mm		4,000			
	VV		add D.1.2 a D.1.1 - výpis HSV, včetně dodávky a výrobní dokumentace		4,000			
	VV		4		76,390			
48	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	76,390	646,56	49 390,72	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm		62,644			
	VV		přízemí		-3,152			
	VV		(3,875+(1,95*2,00)+4,65+2,85+4,00)*3,25		16,898			
	VV		odpočet otvoru		76,390			
	VV		-(0,80*1,97*2,0)					
	VV		-(0,70*1,97					
	VV		podkroví					
	VV		3,6*3,25 + 2,7*0,60 + 2,7*(2,65/2)					
	VV		Součet					
49	K	342244211	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm	m2	61,643	648,61	39 982,27	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm		61,560			
	VV		přízemí		2,150			
	VV		(14,25+2,85)*3,60		5,813			
	VV		1,075*2,00					
	VV		3,875*(2,00+1,00)/2,0		-7,880			
	VV		odpočet otvoru					
	VV		-(0,80*1,97*5,00)		0,000			
	VV		Podkroví		61,643			
	VV		0					
	VV		Součet					
50	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	150,988	736,85	111 255,51	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm		103,140			
	VV		příčky 140mm - přízemí		-3,152			
	VV		(5,50+4,75+4,45+7,20+3,9+2,85)*3,60		-1,379			
	VV		odpočet otvoru		-4,800			
	VV		-(0,8*1,97*2)		-7,000			
	VV		-(0,70*1,97)					
	VV		-(1,20*2,00*2)		35,750			
	VV		-(2,50*2,8)		38,333			
	VV		podkroví					
	VV		(5,50+5,50)*3,25					
	VV		8,3*3,25 + 5,9*0,6 + 5,9*(2,65/2)					
	VV		odpočet otvoru					
	VV		-(1,20*1,97*1,0) - 2,00*1,8 - 1,2*1,97-0,8*1,97		-9,904			
	VV		Součet		150,988			
51	K	346244811	Přízdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	13,300	501,16	6 665,43	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přízdívky izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požárku v ohybu izolace vodorovně na svislou, se zalínou		13,300			
	VV		cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolací z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 65 mm					
	VV		izolační přízdívka na výťahové šachtě					
	VV		(3,35+3,65)*2,00*0,95		13,300			
	VV		Součet		13,300			
52	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí z betonářské oceli	t	0,234	29 646,08	6 937,18	CS ÚRS 2019 02
	PP		Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a stavební díl z betonářské oceli		0,173			
	VV		doplňující výztuž mezi panely d8					
	VV		364,74*1,20*0,000395		0,061			
	VV		výztuž po obvodě panelu		0,234			
	VV		(34,00+15,10+15,10)*2,00*1,20*0,000395					
	VV		Součet					
53	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	6,623	6 198,02	41 049,49	CS ÚRS 2019 02
	PP		Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí		3,200			
	VV		závlivkový beton C20/25 XC1					
	VV		3,20		1,622			
	VV		po obvodě - mez panel a věncovku s polystyrenem		1,801			
	VV		34,00*2,00*0,09*0,265		6,623			
	VV		(15,10*0,29*0,265)+(15,10*0,16*0,265)					
	VV		Součet					
D 4			Vodorovné konstrukce				1 509 355,11	
K	411121141		Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 2400 mm dl do 3800 mm	kus	3,000	703,90	2 111,70	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se základním spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky					
	VV		přes 1800 do 2400 mm a délky do 3800 mm					
	VV		add D.1.2, (F1) a (F2) a (F3)		3,000			
	VV		1 + 1 + 1		3,000			
	VV		Součet					
55	M	59341582R	panel stropní - filigránový 2400x3200x60mm	kus	1,000	16 642,50	16 642,50	
	PP		panel stropní - filigránový 2400x3200x60mm		1,000			
	VV		add D.1.2, (F3) - filigránový pro dobetonávku		1,000			
	VV		1					
	VV		Součet					
56	M	59341451R	panel stropní filigránový 2200x1650x60 mm	kus	1,000	7 875,00	7 875,00	
	PP		panel stropní filigránový 2200x1650x60 mm		1,000			
	VV		add D.1.2, (F2) - filigránový pro dobetonávku		1,000			
	VV		1					
	VV		Součet					
57	M	59341431R	panel stropní filigránový 2400x1650x60 mm	kus	1,000	8 610,00	8 610,00	
	PP		panel stropní filigránový 2400x1650x60 mm		1,000			
	VV		add D.1.2, (F1) - filigránový pro dobetonávku		1,000			
	VV		1					
	VV		Součet					
58	K	411133901	Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti do 1,5 t budova v do 18 m	kus	7,000	879,66	6 157,62	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti do 1,5 t					
	VV		add D.1.2, (P2) a (P3) a (P5)		7,000			
	VV		5 + 1 + 1		7,000			
	VV		Součet					
59	M	59346861	panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm, 6 + 0	m	19,190	1 218,00	23 373,42	CS ÚRS 2019 02
	PP		panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm, 6 + 0					
	VV		add D.1.2, (P2) a (P3) a (P5) - panely dle výrobní a montážní dokumentace					
	VV		dodávka vč. dopravy z výroby		19,190			
	VV		(5,0*2,35)*1,2+ (1*2,35)*1,0 + (1*2,74)*1,0		19,190			
	VV		Součet					
60	K	411133904	Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti do 7 t budova v do 18 m	kus	49,000	2 061,55	101 015,95	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 5 do 7 t					
	VV		add D.1.2, (P1) a (P4)		49,000			
	VV		47+2		49,000			
	VV		Součet					
61	M	59346863	panel stropní předpjatý 1000x1190x265mm, 10 + 2	m	414,640	1 606,50	666 119,16	CS ÚRS 2019 02
	PP		panel stropní předpjatý 1000x1190x265mm, 10 + 2					
	VV		add D.1.2, (P1) a (P4) - panely dle výrobní a montážní dokumentace					
	VV		dodávka vč. dopravy z výroby		414,640			
	VV		(47,0*7,10)*1,2+ (7,10*2,0)*1,0		414,640			
	VV		Součet					
62	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,593	3 030,29	7 857,54	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropu deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových					
	VV		sloupů tř. C 20/25					
	VV		add D 1.2, (F1) a (F2) a (F3) -dobetonávka filigránových panelů					
	VV		2,4*1,65*0,20 + 2,2*1,65*0,20 + 2,4*3,2*0,14			2,593		
	VV		Součet			2,593		
63	K	413123924	Montáž trámů, průvlaků, ztužidel se svařovanými spoji hmotnosti do 7 t budova v do 18 m	kus	5,000	4 873,34	24 366,70	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž trámů, průvlaků, ztužidel a obdvojných dříků vodorovných konstrukcí se svařovanými spoji do 18 m, hmotnosti přes 5 do 7 t					
	VV		add D1.2 prefabrikované průvlak PR1, PR2-2x, PR3,PR4					
	VV		1+2+1+1			5,000		
64	M	59347941R1	průvlak železobetonový prefabrikovaný 700x700x7340 mm	kus	1,000	66 752,70	66 752,70	
	PP		průvlak železobetonový prefabrikovaný 700x700x7340 mm					
	VV		add D1.2 prefabrikované průvlak (PR1) včetně dodávky a výrobní dokumentace					
	VV		1			1,000		
65	M	59347941R2	průvlak železobetonový prefabrikovaný 700x700x6890 mm	kus	2,000	62 657,96	125 315,92	
	PP		průvlak železobetonový prefabrikovaný 700x700x6890 mm					
	VV		add D1.2 prefabrikované průvlak (PR2) včetně dodávky a výrobní dokumentace					
	VV		2			2,000		
66	M	59347941R3	průvlak železobetonový prefabrikovaný 700x700x5990 mm	kus	1,000	54 473,48	54 473,48	
	PP		průvlak železobetonový prefabrikovaný 700x700x5990 mm					
	VV		add D1.2 prefabrikované průvlak (PR3) včetně dodávky a výrobní dokumentace					
	VV		1			1,000		
67	M	59347941R4	průvlak železobetonový prefabrikovaný 700x700x6440 mm	kus	1,000	58 563,23	58 563,23	
	PP		průvlak železobetonový prefabrikovaný 700x700x6440 mm					
	VV		add D1.2 prefabrikované průvlak (PR4) včetně dodávky a výrobní dokumentace					
	VV		1			1,000		
68	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,321	8 540,00	2 741,34	CS ÚRS 2019 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střeších I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm					
	VV		add D1.2 a D 1.1 výpis HSV (PR5) (P15)					
	VV		0,229+0,092			0,321		
	VV		Součet			0,321		
69	M	13010722	ocel profilová IPN 200 jakost 11 375	t	0,229	24 500,00	5 610,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		ocel profilová IPN 200 jakost 11 375					
	VV		pozice č. PR5					
	VV		2,00*4,40*0,026			0,229		
	VV		Součet			0,229		
70	M	13010720	ocel profilová IPN 180 jakost 11 375	t	0,092	24 200,00	2 226,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		ocel profilová IPN 180 jakost 11 375					
	VV		pozice P15					
	VV		2,10*2,0*0,0219			0,092		
	VV		Součet			0,092		
71	K	413941125	osazování válcovaných profilů přes 220mm	t	0,829	8 000,00	6 632,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střeších I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm					
	VV		add D1.2 a D 1.1 výpis HSV (PR6)					
	VV		0,829			0,829		
	VV		Součet			0,829		
72	M	13010732	ocel profilová IPN 300 jakost 11 375	t	0,829	28 100,00	23 294,90	CS ÚRS 2019 02
	PP		ocel profilová IPN 300 jakost 11 375					
	VV		pozice č. PR6					
	VV		3,0*5,1*0,0542			0,829		
	VV		Součet			0,829		
73	K	417238212	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 150 do 210 mm včetně polystyrenu tl 80 mm	m	68,000	241,00	16 388,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Obezdivka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 80 mm jednostranná, výška věnce přes					
	VV		150 do 210 mm					
	VV		add D 1.2 a D 1.1 výpis HSV					
	VV		pozice V3					
	VV		68,0			68,000		
	VV		Součet			68,000		
74	K	417238214	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 250 do 290 mm včetně polystyrenu tl 80 mm	m	97,300	314,00	30 552,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		Obezdivka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 80 mm jednostranná, výška věnce přes					
	VV		250 do 290 mm					
	VV		add D 1.2 a D 1.1 výpis HSV					
	VV		pozice č. V1					
	VV		97,3			97,300		
	VV		Součet			97,300		
75	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,177	3 076,87	3 621,48	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	VV		add D1.2 a D 1.1 výpis HSV (PR5) a (P15) a (PR6)					
	VV		obetonávka překladu - požární odolnost					
	VV		0,25*0,35*4,4 + 0,37*0,35*5,1 + 0,25*0,25*2,1			1,177		
	VV		Součet			1,177		
76	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,046	34 956,23	1 607,99	CS ÚRS 2019 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		add D1.2 a D 1.1 výpis HSV (PR5) a (P15) a (PR6)					
	VV		obetonávka s požární izolační funkcí + výztužná síť					
	VV		(4,4 + 5,1 + 2,1)* 0,0040			0,046		
	VV		Součet			0,046		
77	K	435123901	Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji hmotnosti do 2 t budova v do 18 m	kus	3,000	1 265,21	3 795,63	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 2 t					
78	M	59372190R1	rameno schodišťové ŽB prefabrikované	kus	1,000	46 200,00	46 200,00	
	PP		rameno schodišťové ŽB prefabrikované					
	VV		add D 1.2 - dílec 1 - 3 ramenné schodiště					
	VV		3,12 x 1,2 m					
	VV		1			1,000		
79	M	59372190R2	rameno schodišťové ŽB prefabrikované	kus	1,000	46 200,00	46 200,00	
	PP		rameno schodišťové ŽB prefabrikované					
	VV		add D 1.2 - dílec 1 - 3 ramenné schodiště					
	VV		3,12 x 1,2 m					
	VV		1			1,000		
80	M	59372190R3	rameno schodišťové ŽB prefabrikované	kus	1,000	46 200,00	46 200,00	
	PP		rameno schodišťové ŽB prefabrikované					
	VV		add D 1.2 - dílec 3 - 3 ramenné schodiště					
	VV		1,7 x 1,2 m					
	VV		1			1,000		
81	K	435123902	Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji hmotnosti do 5 t budova v do 18 m	kus	1,000	2 149,75	2 149,75	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 2 do 5 t					
82	M	59372190R4	rameno schodišťové ŽB prefabrikované	kus	1,000	102 900,00	102 900,00	
	PP		rameno schodišťové ŽB prefabrikované					
	VV		add D 1.2 - (1 ramenné schodiště)					
	VV		4,35 x 0,9 m					
	VV		1			1,000		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 357 156,00	
83	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	33,320	236,31	7 873,85	CS ÚRS 2019 02
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v pláse nebo pružích, na přímém podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropu					
	VV		vnější římsa					
	VV		33,320			33,320		
	VV		Součet			33,320		
84	K	611142001.1	Potažení ploch skel pletivem vtačeným do tmelu	m2	63,594	206,00	13 100,36	CS ÚRS 2019 02
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v pláse nebo pružích, na přímém podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropu					
	VV		vnější římsa					
	VV		33,320			33,320		
	VV		zateplení před 117			12,734		
	VV		10,02+2,714					
	VV		zateplení nadstří, části výtahové šachty			17,540		
	VV		17,540			63,594		
	VV		Součet			63,594		
85	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	384,930	351,19	135 183,57	CS ÚRS 2019 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková					
	VV		vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	VV		Průvlak					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		18,90*0,70		13,230			
	VV		podhledy					
	VV		364,740+(2,40*2,90)		371,700			
	VV		Součet		384,930			
86	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	384,930	56,16	21 617,67	CS ÚRS 2019 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm					
	VV		384,930		384,930			
	VV		Součet		384,930			
87	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	981,843	303,78	298 264,27	CS ÚRS 2019 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvourstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková					
	VV		svislých konstrukcí stěn					
	VV		Příčky					
	VV		(13,30*2,0)+(77,327*2,0)+(76,566*2,0)		334,386			
	VV		vnitřní nosné zdivo					
	VV		(33,10+2,40+2,40+14,20+33,10+14,20)*3,50		347,900			
	VV		šlity					
	VV		15,10*(6,10/2,0)*2,0		92,110			
	VV		zdivo výtahu					
	VV		(2,90+2,40+2,90+2,40)*(1,30+2,05+1,50+2,05+2,27)		97,202			
	VV		Odpčet výtahových dveří					
	VV		-1,20*2,00*2,0		-4,800			
	VV		zdivo vedle výtahu					
	VV		(5,30+5,40+6,60+2,00+2,00+3,90+3,15+3,15)*3,50		110,250			
	VV		Odpčet otvoru					
	VV		-(0,90*2,70)		-2,430			
	VV		-(2,50*2,95)		-7,375			
	VV		-(1,0*1,80*6,0)		-10,800			
	VV		-(1,40*2,80)		-3,920			
	VV		-(2,00*1,80)		-3,600			
	VV		-(1,00*1,30*2,0)		-2,600			
	VV		Připočtení špalet					
	VV		(1,00+1,80+1,80)*6,0*0,20		5,520			
	VV		(2,70+0,90+2,70+2,70+1,30+2,70+1,80+2,00+1,80)*0,20		3,720			
	VV		(1,30+1,00+1,60)*2,0*0,20		1,560			
	VV		průvlak					
	VV		18,9*(0,40+0,40)		15,120			
	VV		sloup					
	VV		0,40*4,00*3,00*2,0		9,600			
	VV		Součet		981,843			
88	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	981,843	53,05	52 086,77	CS ÚRS 2019 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm					
	VV		stěn					
	VV		981,843		981,843			
	VV		Součet		981,843			
89	K	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m	143,600	5,10	732,36	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů oplepením malířskou páskou					
	VV		oblepení otvoru - oken a dveří venkovních páskou					
	VV		(0,90+2,70+2,70+2,95+2,50+2,95+((1,00+1,80)*2,0*6,0)+2,70+1,30+2,70+1,80+2,00+1,80+2,00+((1,00+1,30)*2,0*2,0))*2,0		143,600			
	VV		0					
	VV		Součet		143,600			
90	K	622142001	Potážení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	507,427	192,68	97 771,03	CS ÚRS 2019 02
	PP		Potážení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmele stěn					
	VV		468,107		468,107			
	VV		sokl					
	VV		(34,00+2,40+2,40+15,10+34,00+15,40-1,10-2,50-1,40)*0,40		39,320			
	VV		Součet		507,427			
91	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	184,350	38,02	7 008,99	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	VV		Obv. zdi					
	VV		4,20*6,00		25,200			
	VV		okna a dveře vnější					
	VV		2,95+2,50+2,95*2,0		11,350			
	VV		(1,80+1,00+1,80)*6,0*2,0		55,200			
	VV		(2,80+1,40+2,80)*2,0		14,000			
	VV		(1,80+2,00+1,80)*2,0		11,200			
	VV		(2,80+1,10+2,80)*2,0		13,400			
	VV		(1,30+1,00+1,30)*2,0		7,200			
	VV		roh vnitř. zdi					
	VV		3,0*3,4		10,200			
	VV		sloup					
	VV		4,0*4,0*2,00		32,000			
	VV		nadstří část výtahové šachty					
	VV		2,00*2,30		4,600			
	VV		Součet		184,350			
92	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	193,568	14,70	2 845,45	CS ÚRS 2019 02
	PP		profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení					
	VV		184,35*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		193,568			
	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek tl. do 160 mm	m2	17,540	607,86	10 661,86	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky					
	VV		desek přes 120 do 160 mm					
	VV		zateplení nadstřešní části výtahové šachty					
	VV		(4,00*2,30)+(4,0*1,20/2,0)+(3,30*1,80/2,0*2,0)		17,540			
	VV		Součet		17,540			
94	M	28375981	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl. 140mm	m2	17,891	181,60	3 249,01	CS ÚRS 2019 02
	PP		deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl. 140mm					
	VV		17,54*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		17,891			
95	K	622381001	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	531,701	192,41	102 304,59	CS ÚRS 2019 02
	PP		Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm stěn					
	VV		Vnější část objektu					
	VV		468,107		468,107			
	VV		vnější římsa					
	VV		33,320		33,320			
	VV		podhled a průvlak před 117					
	VV		10,02+2,714		12,734			
	VV		nadstří část výtahové šachty					
	VV		17,540		17,540			
	VV		Součet		531,701			
96	K	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	39,320	433,13	17 030,67	CS ÚRS 2019 02
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková jemnozrná stěn					
	VV		sokl					
	VV		(34,00+2,40+2,40+15,10+34,00+15,40-1,10-2,50-1,40)*0,40		39,320			
	VV		Součet		39,320			
97	K	622811002	Tepele izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 30 mm	m2	468,107	324,24	151 779,01	CS ÚRS 2019 02
	PP		Omítka tepele izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm					
	VV		vnější omítka					
	VV		(34,00*(4,20+0,60))*2,00		326,400			
	VV		(2,40+2,40)*4,20		20,160			
	VV		(15,10*4,70)*2,0		141,940			
	VV		((15,10*(6,30/2,0))*2,0					
	VV		Odpčet otvoru					
	VV		-(0,90*2,70)		-2,430			
	VV		-(2,50*2,95)		-7,375			
	VV		-(1,00*1,80)*6,0		-10,800			
	VV		-(1,40*2,80)		-3,920			
	VV		-(2,00*1,80)		-3,600			
	VV		-(1,00*1,30)*2,0		-2,600			
	VV		připočtení špalet					
	VV		(1,00+1,80+1,80)*6,00*0,20		5,520			
	VV		(2,70+0,90+2,70+2,70+1,30+2,70+1,80+2,00+1,80)*0,22		4,092			
	VV		(1,30+1,00+1,30)*0,20		0,720			
	VV		Součet		468,107			
98	K	631311114	Mazanina tl. do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	56,670	4 058,21	229 978,76	CS ÚRS 2019 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podkladní mazanina pod výtahovou šachtou 2,9*3,40*0,05		0,493			
	VV		betobová mazanina ve výtahové šachtě 2,40*2,90*0,05		0,348			
	VV		podkl. beton pod základové patky 2,25*2,25*0,05*4,0		1,013			
	VV		podlahy přizemí 427,67*0,06		25,660			
	VV		podlahy podkrovi 402,210*0,07		28,155			
	VV		přizemí před 117 4,170*2,40*0,10		1,001			
	VV		Součet		56,670			
99	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	53,815	746,52	40 173,97	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
	VV		427,67*0,06		25,660			
	VV		402,210*0,07		28,155			
	VV		Součet		53,815			
100	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	1,002	466,57	467,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm					
	VV		4,175*2,40*0,10		1,002			
	VV		Součet		1,002			
101	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	53,815	255,06	13 726,05	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny lati před vložením výztuže nebo pleťva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
	VV		53,815		53,815			
	VV		Součet		53,815			
102	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,002	141,70	141,98	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny lati před vložením výztuže nebo pleťva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
	VV		1,002		1,002			
	VV		Součet		1,002			
103	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,038	29 265,81	88 909,53	CS ÚRS 2019 02
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z ocelu typu KARI					
	VV		(427,67+402,210*(4,175*2,40))*1,20*0,003014		3,038			
	VV		Součet		3,038			
104	K	634113115	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 mm	m	110,250	104,09	11 475,92	CS ÚRS 2019 02
	PP		Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem výšky 80 mm					
	VV		14,2*2 + 18,9		47,300			
	VV		14,2*2 + 18,9		47,300			
	VV		7*2 + 1,65		15,650			
	VV		Součet		110,250			
105	K	634911124	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	110,250	143,01	15 766,85	CS ÚRS 2019 02
	PP		Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky přes 5 do 10 mm, hloubky přes 50 do 80 mm					
	VV		14,2*2 + 18,9		47,300			
	VV		14,2*2 + 18,9		47,300			
	VV		7*2 + 1,65		15,650			
	VV		Součet		110,250			
106	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	555,42	555,42	CS ÚRS 2019 02
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíku bez dveřních křidel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2					
	VV		13/L		1,000			
	VV		1		1,000			
107	M	55331363	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 115 levá/pravá 800	kus	1,000	1 310,00	1 310,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 115 levá/pravá 800					
	VV		9/L		1,000			
	VV		1		1,000			
108	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	9,000	2 187,84	19 690,56	CS ÚRS 2019 02
	PP		Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obelováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2					
	VV		8/LP-3x + 9/L + 14/L +15/LP + 16/P +17/LP + 18/P		9,000			
	VV		3 + 6		9,000			
109	M	55331348	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 700	kus	2,000	1 040,00	2 080,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 700					
	VV		13/L + 14/L		2,000			
	VV		2		2,000			
110	M	55331356	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 dvoukřídla 1250	kus	2,000	1 320,00	2 640,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 dvoukřídla 1250					
	VV		15/LP + 16/P		2,000			
	VV		2		2,000			
111	M	55331390	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 dvoukřídla 1250	kus	4,000	1 620,00	6 480,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 dvoukřídla 1250					
	VV		8/LP-3x + 17/LP		4,000			
	VV		3 + 1		4,000			
112	M	55331384	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 levá/pravá 800	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 levá/pravá 800					
	VV		18/P		1,000			
	VV		1		1,000			
113	K	644941121R	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru dodání potrubí a mřížky	kus	2,000	450,00	900,00	
	PP		Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru dodání potrubí a mřížky					
	VV		odvětrání výtahové šachty					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				440 065,48	
114	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	584,150	39,90	23 307,59	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		vnější obvod objektu					
	VV		(15,10+0,90+0,90+34,00+0,90+0,90)*2,0*4,50		474,300			
	VV		štiny					
	VV		(15,10+0,90+0,90)*2,00*6,50/2,0		109,850			
	VV		Součet		584,150			
115	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	35 049,000	1,20	42 058,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
	VV		příplatek na 60 dní					
	VV		584,150*60,0		35 049,000			
	VV		Součet		35 049,000			
116	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	876,444	28,35	24 847,19	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
117	K	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	1 840,036	14,00	25 760,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m					
	VV		přizemí+ podkrovi 2x					
	VV		34,10*14,20*(1,50+1,20+1,10)		1 840,036			
	VV		Součet		1 840,036			
118	K	943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	#####	0,06	6 624,13	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111					
	VV		1840,036*60,0		110 402,160			
	VV		Součet		110 402,160			
119	K	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	1 840,036	8,50	15 640,31	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m					
	VV		1840,036		1 840,036			
	VV		Součet		1 840,036			
120	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	584,150	6,30	3 680,15	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		584,150		584,150			
	VV		Součet		584,150			
121	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	26 286,750	0,05	1 314,34	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		584,150*45,0		26 286,750			
	VV		Součet		26 286,750			
122	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	584,150	2,94	1 717,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		584,150		584,150			
	VV		Součet		584,150			
123	K	949211111	Montáž lešňové podlahy s příčnicku pro trubková lešení v do 10 m	m2	1 155,990	12,00	13 871,88	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž lešňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbljených lešňových dílců s příčnicku nebo podélníky, ve výšce do 10 m					
	VV		(34,10*14,20*2,00)+(34,10*5,50)		1 155,990			
	VV		Součet		1 155,990			
124	K	949211211	Příplatek k lešňové podlaže s příčnicku pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	52 019,550	0,18	9 363,52	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž lešňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
	VV		1155,99*45,0		52 019,550			
	VV		Součet		52 019,550			
125	K	949211811	Demontáž lešňové podlahy s příčnicku pro trubková lešení v do 10 m	m2	1 155,990	8,80	10 172,71	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž lešňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbljených lešňových dílců s příčnicku nebo podélníky, ve výšce do 10 m					
	VV		1155,99		1 155,990			
	VV		Součet		1 155,990			
126	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	1 156,162	68,00	78 619,02	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektu před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světél výšky podlaží přes 4 m					
	VV		867,832+10,69+6,96+270,680		1 156,162			
	VV		Součet		1 156,162			
127	K	985671113	Ztužující věnce obrubní a příčné ze ŽB tř. C 20/25	m3	18,412	4 284,65	78 888,98	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ztužující věnce ze železobetonu obrubní nebo příčné tř. C 20/25					
	VV		věnce pozice V1					
	VV		0,28*0,35*97,3		9,535			
	VV		věnce pozice V2					
	VV		0,25*0,35*17,7		1,549			
	VV		0,20*0,35*2,0		0,140			
	VV		0,44*0,35*3,4		0,524			
	VV		věnce pozice V3					
	VV		0,28*0,35*68,0		6,664			
	VV		Součet		18,412			
128	K	985675111	Bednění ztužujících věnců - zřízení	m2	134,061	474,50	63 611,94	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bednění ztužujících věnců zřízení					
	VV		pozice V1					
	VV		0,35*2,0*97,3		68,110			
	VV		pozice V2					
	VV		0,35*2,0*(17,7+2,0+3,40)		16,170			
	VV		pozice V3					
	VV		0,28*2,0*68,0		38,080			
	VV		Pozice PR5					
	VV		(0,35+0,28+0,35)*4,40		4,312			
	VV		pozice PR6					
	VV		(0,35+0,44+0,35)*5,1		5,814			
	VV		pozice P15					
	VV		(0,25+0,25+0,25)*2,1		1,575			
	VV		Součet		134,061			
129	K	985675121	Bednění ztužujících věnců - odstranění	m2	134,061	78,64	10 542,56	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bednění ztužujících věnců odstranění					
	VV		134,061		134,061			
	VV		Součet		134,061			
130	K	985676112	Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 505	t	0,887	33 872,00	30 044,46	CS ÚRS 2019 02
	PP		Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		Věnce					
	VV		R14pozice V1					
	VV		97,3*4,00*1,20*0,00121		0,565			
	VV		Trminky R6 a 30cm					
	VV		1,10*97,3*3,00*0,000222		0,071			
	VV		pozice V3 - R10					
	VV		68,0*4,00*1,20*0,000617		0,201			
	VV		Trminky R6- a 30cm					
	VV		1,10*68,0*3,0*0,000222		0,050			
	VV		Součet		0,887			
D	998		Přesun hmot				332 880,13	
131	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2 133,847	156,00	332 880,13	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná došravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
D	M33		Montáže dopravních zařízení a vah				1 006 648,80	
132	K	330030030	Výtah nákladní 1800kg/2-stanice-lanový bezstrojový, kabina 1300/2500/2150	ks	1,000	979 000,00	979 000,00	
	PP		Výtah nákladní 1800kg/2-stanice-lanový bezstrojový, kabina 1300/2500/2150					
	VV		add D 1.1 - Technická zpráva					
	VV		cena obsahuje dokumentaci, dodávku, dopravu, montáž, potřebné zkoušky a revize					
	VV		1		1,000			
	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	80,000	345,81	27 648,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista					
	VV		stavební přípomoc pro úpravu výtahové šachty a montáž výtahu					
	VV		2 dělníci 5 dní					
	VV		2*5*8		80,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 590 827,53	
D	419						23 600,00	
134	M	44932512R	značení, tabulky a požární evakuační plán	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
	PP		značení, tabulky a požární evakuační plán					
135	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	13,000	1 200,00	15 600,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE					
	VV		12*1		13,000			
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				154 860,30	
136	K	7111111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	512,760	16,31	8 363,12	CS ÚRS 2019 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	VV		plocha objektu + výtah šachta					
	VV		(34,0*15,10)+(0,40*0,40*4,00)		512,760			
	VV		Součet		512,760			
137	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,154	46 760,31	7 201,09	CS ÚRS 2019 02
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		512,76*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství		0,154			
138	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	512,760	92,43	47 394,41	CS ÚRS 2019 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
139	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem	m2	611,329	128,32	78 445,74	CS ÚRS 2019 02
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem					
	VV		(521,090+10,50)*1,15		611,329			
	VV		Součet		611,329			
140	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svisle NAIP	m2	14,000	195,74	2 740,36	CS ÚRS 2019 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	VV		výtah šachta					
	VV		(3,35+3,65)*2,00*1,0		14,000			
	VV		Součet		14,000			
141	M	62836110	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem	m2	15,400	128,32	1 976,13	CS ÚRS 2019 02
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem					
	VV		14*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		15,400			
142	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1 461,209	5,98	8 739,45	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	713		Izolace tepelné				861 572,63	
143	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	172,760	105,22	18 177,81	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (sítarem, páskou apod.)					
VV			Rám HEA opláštění s požární odolností EI30 a EI45		94,913			
VV			(0,35*2 + 0,36*2)*(8,73+2*3,99) * 4					
VV			Vaznice - Jackl opláštění		77,847			
VV			33,7 * (0,21 + 0,26*2) *3		172,760			
VV			Součet					
144	M	28376361	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 30mm	m2	176,215	108,50	19 119,33	CS ÚRS 2019 02
PP			deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 30mm					
VV			172,76*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		176,215			
145	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	270,680	24,10	6 523,39	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvě					
VV			do podlahy 3 NP					
VV			270,68		270,680			
VV			Součet					
146	M	63151480	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,038-0,039$ tl 25mm	m2	276,094	125,30	34 594,58	CS ÚRS 2019 02
PP			deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,038-0,039$ tl 25mm					
VV			270,68*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		276,094			
147	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	6,960	24,10	167,74	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvě					
VV			nad výřahovou šachtou					
VV			2,40*2,90		6,960			
VV			Součet		6,960			
148	M	63152100	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,033-0,035$ tl 120mm	m2	7,099	134,40	954,11	CS ÚRS 2019 02
PP			pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,033-0,035$ tl 120mm					
VV			6,96*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		7,099			
149	M	63152106	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,033-0,035$ tl 180mm	m2	7,099	214,20	1 520,61	CS ÚRS 2019 02
PP			pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,033-0,035$ tl 180mm					
VV			6,96*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		7,099			
150	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstva	m2	829,880	56,23	46 664,15	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvě					
VV			podlahy přízemí tl 50+60mm					
VV			15,19+10,69+6,13+10,73+11,83+21,2+2,44+8,33+8,94+2,92+1,75+1,68+16,69+4,77+15,61+22,62+3,42+262,73		427,670			
VV			podkrovní tl 70+70mm					
VV			14,27+252,23+29,6+106,11		402,210			
VV			Součet		829,880			
151	M	28375922	deska EPS 200 do plochých střech a podlah $\lambda=0,034$ tl 60mm	m2	436,223	119,70	52 215,89	CS ÚRS 2019 02
PP			deska EPS 200 do plochých střech a podlah $\lambda=0,034$ tl 60mm					
VV			podlahy přízemí tl 50+60mm					
VV			15,19+10,69+6,13+10,73+11,83+21,2+2,44+8,33+8,94+2,92+1,75+1,68+16,69+4,77+15,61+22,62+3,42+262,73		427,670			
VV			427,67*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		436,223			
152	M	28375921	deska EPS 200 do plochých střech a podlah $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	436,223	100,10	43 665,92	CS ÚRS 2019 02
PP			deska EPS 200 do plochých střech a podlah $\lambda=0,034$ tl 50mm					
VV			podlahy přízemí tl 50+60mm					
VV			15,19+10,69+6,13+10,73+11,83+21,2+2,44+8,33+8,94+2,92+1,75+1,68+16,69+4,77+15,61+22,62+3,42+262,73		427,670			
VV			427,67*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		436,223			
153	M	28375924	deska EPS 200 do plochých střech a podlah $\lambda=0,034$ tl 2x70mm	m2	410,254	288,60	118 399,30	CS ÚRS 2019 02
PP			deska EPS 200 do plochých střech a podlah $\lambda=0,034$ tl 80mm					
VV			podkrovní tl 70+70mm					
VV			14,27+252,23+29,6+106,11		402,210			
VV			Součet		402,210			
VV			402,21*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		410,254			
154	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	78,806	229,98	18 123,80	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením					
155	M	28376372	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	82,746	359,80	29 772,01	CS ÚRS 2019 02
PP			deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 100mm					
VV			78,806*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		82,746			
156	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena pině 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	25,885	124,23	3 215,69	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplně, jednovrstvě					
VV			Izolace stropu před místn. č. 117 tl 100mm					
VV			4,175*2,40*2,0		20,040			
VV			(0,45+0,20)*4,175		2,714			
VV			(0,45+0,30)*4,175		3,131			
VV			Součet		25,885			
157	M	63152263	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákně $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	26,403	268,80	7 097,13	CS ÚRS 2019 02
PP			deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákně $\lambda=0,034$ tl 100mm					
VV			Izolace stropu před místn. č. 117 tl 100mm					
VV			4,175*2,40*2,0		20,040			
VV			(0,45+0,20)*4,175		2,714			
VV			(0,45+0,30)*4,175		3,131			
VV			Součet		25,885			
VV			25,885*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		26,403			
158	K	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	10,020	163,12	1 634,46	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými křivky v ploše kladenými volně					
VV			1. vr. izolace spádová vrstva 80-30mm přízemí před 117					
VV			4,175*2,40		10,020			
VV			Součet		10,020			
159	M	28376143	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový	m3	0,551	2 718,62	1 497,96	CS ÚRS 2019 02
PP			klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový					
VV			spád. vrstva před 117 - 30-80mm					
VV			10,020*0,055		0,551			
VV			Součet		0,551			
364	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	839,900	12,74	10 700,33	CS ÚRS 2019 02
PP			Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polystyrenové fólie					
VV			PE folie na tep. izolaci podlah					
VV			829,88+10,020		839,900			
VV			Součet		839,900			
160	M	28329274	fólie PE využítelná pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	923,890	15,00	13 858,35	CS ÚRS 2019 02
PP			fólie PE využítelná pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2					
VV			PE folie na tep. izolaci podlah					
VV			829,88+10,020		839,900			
VV			Součet		839,900			
VV			839,9*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		923,890			
161	K	713151111	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	949,970	52,50	49 873,43	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve					
VV			podhled 3 NP- šikmína					
VV			2,0*5,30*33,10		350,860			
VV			šikmína 2 NP					
VV			2,0*4,80*33,10		317,760			
VV			strop nad 2.NP					
VV			8,50*33,10		281,350			
VV			Součet		949,970			
162	M	63152137	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,035$ tl 180mm	m2	988,348	189,00	186 797,77	CS ÚRS 2019 02
PP			pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,035$ tl 180mm					
VV			988,969		988,969			
VV			Součet		988,969			
VV			988,969*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		988,348			
163	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	34,110	37,24	1 270,26	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě					
164	M	63148100R	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 50mm	m2	34,110	63,33	2 160,19	
PP			deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 50mm					
VV			mířnost 204					
VV			18,95*0,90*2,0		34,110			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		34,110			
165	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	25,200	37,24	938,45	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě					
166	M	63148102	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 60mm	m2	25,200	76,16	1 919,23	CS ÚRS 2019 02
	PP		deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 60mm					
	VV		14,00*0,90*2,0		25,200			
	VV		Součet		25,200			
167	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	33,792	37,24	1 258,41	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě					
168	M	63148104	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm	m2	33,792	149,00	5 035,01	CS ÚRS 2019 02
	PP		deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm					
	VV		zateplení místnosti č. 206					
	VV		(6,80+1,90+6,35)*2,35		35,368			
	VV		odpočet dveří					
	VV		-(0,80*1,97)		-1,576			
	VV		Součet		33,792			
169	K	713151121	Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	599,110	52,50	31 453,28	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně pod krokve					
	VV		šikmá podkrovní		317,760			
	VV		strop podkrovní		281,350			
	VV		Součet		599,110			
170	M	63152134	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	611,092	189,00	115 496,39	CS ÚRS 2019 02
	PP		pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,035$ tl 120mm					
	VV		pod izolaci 180mm		599,110			
	VV		Součet		599,110			
	VV		599,11*1,02/Přepočtené koeficientem množství		611,092			
171	K	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	55,878	120,00	6 705,36	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově					
	VV		8,223+47,655		55,878			
	VV		Součet		55,878			
172	M	28375947	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm	m2	8,223	91,20	749,94	CS ÚRS 2019 02
	PP		deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 70mm					
	VV		(0,35*5,10)+(0,25*1,25*16,00)+(0,25*1,50)+(0,25*1,75)+(0,25*2,50)		8,223			
	VV		Součet		8,223			
173	M	28375948	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 80mm	m2	47,655	103,20	4 918,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 80mm					
	VV		0,35*97,30		34,055			
	VV		0,20*68,0		13,600			
	VV		Součet		47,655			
174	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	8 364,783	3,00	25 094,35	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	721	Zdravotní technika - vnitřní kanalizace				14 654,84	
175	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	8,000	859,53	6 876,24	CS ÚRS 2019 02
	PP		Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125					
	VV		6+2		8,000			
176	M	55244101	lapač střešních splavenin DN 115	kus	8,000	815,00	6 520,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		lapač střešních splavenin DN 125					
	VV		6+2		8,000			
177	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	359,600	3,50	1 258,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	762	Konstrukce tesařské				1 288 340,86	
178	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	33,719	706,84	23 833,94	CS ÚRS 2019 02
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
179	K	762085103	Montáž kotevnic želez, přílozek, patek nebo táhel	kus	30,000	489,35	14 680,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevnic želez přílozek, patek, táhel					
	VV		kotvení krovů - U pozinkovaný profil 140/100/5 s kotevním šroubem - 30,0 Ks					
	VV		dodávka a montáž 1Ks -3,5 kg					
	VV		30,0		30,000			
	VV		Součet		30,000			
180	M	54825003	kotevní patka tvaru U široká 140x120x4,0 20x250mm	kus	30,000	1 033,08	30 992,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		kotevní patka tvaru U široká 140x120x4,0 20x250mm					
	VV		add D 1.2					
	VV		kotvení krovů - U pozinkovaný profil 140/100/5 s kotevním šroubem - 30,0 Ks					
	VV		30,0		30,000			
	VV		Součet		30,000			
181	K	762332131	Montáž vázaných kří krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	46,200	128,32	5 928,38	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových štěrceového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva					
	VV		hraněného průřezové plochy do 120 cm2					
	VV		vrchní křeštiny 50x140mm					
	VV		1,40*33,0		46,200			
	VV		Součet		46,200			
182	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,323	7 285,91	2 353,35	CS ÚRS 2019 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
	VV		add D 1.2					
	VV		0,05*0,14*1,40*33		0,323			
183	K	762332132	Montáž vázaných kří krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	1 405,000	137,02	192 513,10	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových štěrceového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva					
	VV		hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	VV		Krokve 100*180mm					
	VV		10,50*67		703,500			
	VV		4,00*3		12,000			
	VV		3,30*3		9,900			
	VV		2,70*6		16,200			
	VV		2,20*2		4,400			
	VV		vrcholová vaznice 100*180mm					
	VV		7,55*7,30*7,20*5,75		27,800			
	VV		pozednice 140*100mm					
	VV		(7,10*2)+(7,35*2)+(6,90*4)+(5,45*2)+(3,30*2)		74,000			
	VV		Křeštiny 100*180mm					
	VV		8,80*58		510,400			
	VV		4,50*2		9,000			
	VV		6,30*6		37,800			
	VV		Součet		1 405,000			
184	M	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	21,850	8 264,61	180 581,73	CS ÚRS 2019 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m					
	VV		add D 1.2					
	VV		0,10*0,18*10,5*67		12,663			
	VV		0,10*0,18*8,8*58		9,187			
	VV		Součet		21,850			
185	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,114	7 394,65	8 237,64	CS ÚRS 2019 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m					
	VV		0,10*0,18*3,3*3		0,178			
	VV		0,10*0,18*4,0*3		0,216			
	VV		0,10*0,18*2,7*6		0,292			
	VV		0,10*0,18*2,2*2		0,079			
	VV		0,14*0,10*5,45*2		0,153			
	VV		0,14*0,10*3,3*2		0,092			
	VV		0,10*0,18*5,75		0,104			
	VV		Součet		1,114			
186	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	1,868	7 829,63	14 625,75	CS ÚRS 2019 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m					
	VV		add D 1.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,14*0,10*7,35*2		0,206			
	VV		0,14*0,10*7,10*2		0,199			
	VV		0,14*0,10*6,9*4		0,366			
	VV		0,10*0,18*7,55		0,136			
	VV		0,10*0,18*7,3		0,131			
	VV		0,10*0,18*7,2		0,130			
	VV		0,10*0,18*6,3*6		0,680			
	VV		Součet		1,868			
187	K	762332141	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z hraněného feziva plochy do 120 cm2 s hřebíkovými spoji	m	35,000	173,99	6 089,65	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střešních pulťových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdelíkového sudorysu, z feziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), sruřezové plochy do 120 cm2					
	VV		konstrukce pro uchycení římsy		35,000			
	VV		0,25*2,0*35,0*2,0		35,000			
	VV		Součet					
188	M	60512125.1	hranol stavební fezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,140	7 285,91	1 020,03	CS ÚRS 2019 02
	PP		hranol stavební fezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
	VV		fošny 50/60mm dl. 250mm					
	VV		0,05*0,08*0,25*2,00*35,0*2,0		0,140			
	VV		Součet		0,140			
189	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	722,640	73,95	53 439,23	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti lať přes 150 do 360 mm					
	VV		montáž laťů a kontralať					
	VV		nad výřahovou šachtou		14,700			
	VV		3,50*2,10*2,0					
	VV		nad hlavním objektem		707,940			
	VV		(10,35*2,0)*34,20		722,640			
	VV		Součet					
190	M	60514114	fezivo Jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	8,705	6 740,48	58 675,88	CS ÚRS 2019 02
	PP		fezivo Jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m					
	VV		add D 1.2					
	VV		(7,11*4 +10,35*2*35)*0,04*0,06		8,564			
	VV		14,70*4,00*0,06*0,04		0,141			
	VV		Součet		8,705			
191	K	762342441	Montáž laťů na střeších sklonu do 60° k uchycení římsy	m	136,000	97,87	13 310,32	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bednění a laťování montáž laťů trojúhelníkových nebo kontralať					
	VV		34,00*4,00		136,000			
	VV		Součet		136,000			
192	M	60514106	fezivo Jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 50x60mm	m3	0,449	6 742,18	3 027,24	CS ÚRS 2019 02
	PP		fezivo Jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm					
	VV		34,*4,00*0,05*0,06		0,408			
	VV		Součet		0,408			
	VV		0,408*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		0,449			
193	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	25,155	891,71	22 430,97	CS ÚRS 2019 02
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, příkna, hřebíky, pásové ocel, vruty					
194	K	762421011	Obložení stropu z desek OSB tl 10 mm na sraz šroubovaných	m2	11,560	418,67	4 839,83	CS ÚRS 2019 02
	PP		Obložení stropu nebo střešních podhledů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na sraz, tloušťky desky 10 mm					
	VV		obložení venkovní římsy		11,560			
	VV		0,170*34,0*2,00		11,560			
	VV		Součet					
195	K	762421036	Obložení stropu z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	352,760	594,83	209 832,23	CS ÚRS 2019 02
	PP		Obložení stropu nebo střešních podhledů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm					
	VV		obklad podhledu 3 NP					
	VV		(5,00+3,00)*33,10		331,000			
	VV		obklad vnější římsy					
	VV		(0,18+0,140)*34,0*2,0		21,760			
	VV		Součet		352,760			
196	K	762430011	Obložení stěn z cementofiskových desek tl 10 mm na sraz šroubovaných	m2	33,320	1 174,45	39 132,67	CS ÚRS 2019 02
	PP		Obložení stěn z cementofiskových desek šroubovaných na sraz, tloušťky desky 10 mm					
	VV		obložení venkovní římsy		33,320			
	VV		(0,140+0,170+0,180)*34,0*2,0		33,320			
	VV		Součet					
197	K	762511276	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	270,680	521,98	141 289,55	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevostřípkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm					
	VV		podlaha 3 NP podklad					
	VV		8,30*33,10		274,730			
	VV		odpočet schodiště					
	VV		-(4,50*0,90)		-4,050			
	VV		Součet		270,680			
198	K	762511284	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x15 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	270,680	774,26	209 576,70	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevostřípkových desek OSB dvouvrstvých lepených na pero a drážku 2x15 mm					
	VV		3 NP podlaha					
	VV		270,68		270,680			
	VV		Součet		270,680			
199	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	11 369,940	4,57	51 929,77	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	763		Konstrukce suché výstavby				787 912,45	
200	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	93,370	36,75	3 431,35	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	VV		předstěny a pulťovky		93,370			
	VV		59,580+33,79		93,370			
	VV		Součet					
201	K	763121415	SDK stěna předšazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	33,792	514,50	17 385,98	CS ÚRS 2019 02
	PP		Stěna předšazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 112,5 mm, profil 100					
	VV		zateplení místnosti č 206					
	VV		(6,80+1,90+6,35)*2,35		35,368			
	VV		odpočet dveří					
	VV		-(0,80*1,97)		-1,576			
	VV		Součet		33,792			
202	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	892,160	36,75	32 786,88	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	VV		2*9,5*32,8 + B,2*32,8		892,160			
203	M	28329274	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	981,376	15,75	15 456,67	CS ÚRS 2019 02
	PP		folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2					
	VV		892,16*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		981,376			
204	K	763131915	Zhotovení otvoru vel. do 2 m2 v SDK podhledu a podkrovní z vyztužením profily	kus	1,000	1 575,00	1 575,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zhotovení otvoru v podhledu a podkrovní z sádrokartonových desek pro proslupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, sprinklery, revizní					
	VV		klady včetně vyztužení profil, velikost přes 1,00 do 2,00 m2					
	VV		revizní otvor v podhledu pro VZT rekuperační jednotku		1,000			
	VV		1					
205	K	763121447	SDK stěna předšazená tl 115 mm profil CW+UW 100 deska 1xDHF2 15 TI 100 mm 50 kg/m3 EI 30	m2	25,200	724,50	18 257,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Stěna předšazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou protipožární					
	VV		impregnovanou DHF2 tl. 15 mm, TI tl. 40 mm 50 kg/m3, EI 30 stěna tl. 115 mm, profil 100		25,200			
	VV		14,00*0,90*2,0		25,200			
	VV		Součet					
206	K	763121455	SDK stěna předšazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	34,110	729,75	24 891,77	CS ÚRS 2019 02
	PP		Stěna předšazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvoutřítě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50 mm, EI 45, stěna tl. 125 mm, profil 100					
	VV		místnost 204					
	VV		18,95*0,90*2,0		34,110			
	VV		Součet		34,110			
207	K	763131412	SDK podhled desky 1xA 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	111,325	714,00	79 488,05	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvé zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm					
	VV		sádrokart. podhled v přízemí místn. č 101-113(část)					
	VV		15,7+10,7+6,1+10,8+11,7+21,3+2,5+8,1+8,8+2,9+1,8+1,7		102,100			
	VV		(2,125+0,15+1,95+0,1+1,825)*1,5		9,225			
	VV		Součet		111,325			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
208	K	763131432	SDK podhled deska 1xDf 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 30min	m2	208,540	598,50	124 811,19	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou					
	VV		protipožární DF, II, 15 min, bez TI					
	VV		protipož. podhled 30 min		218,400			
	VV		14,00*(3,60+8,20+3,80)					
	VV		odpočet výtah		-9,860			
	VV		-(2,90*3,40)		208,540			
	VV		Součet					
209	K	763131441	SDK podhled desky 2xDf 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	291,830	729,75	212 962,94	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními					
	VV		DF, II, 2 x 12,5 min, bez TI					
	VV		protipož. podhled 45min		291,830			
	VV		18,95*(3,6+8,2+3,6)		291,830			
	VV		Součet					
210	K	763164637	SDK obklad kovových kci tvaru U š do 1,2 m desky 2xDf 12,5	m	101,100	997,50	100 847,25	CS ÚRS 2019 02
	PP		Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný					
	VV		deskou protipožární DF, II 2 x 12,5 mm					
	VV		Vaznice - Jackl opláštění s požární odolností EI30 a EI45		101,100			
	VV		33,7 *3					
211	K	763164657	SDK obklad kovových kci tvaru U š přes 1,2 m desky 2xDf 12,5	m2	108,281	1 029,00	111 421,15	CS ÚRS 2019 02
	PP		Obklad ze sádkartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou					
	VV		protipožární DF, II, 2 x 12,5 mm					
	VV		Rám HEA opláštění s požární odolností EI30 a EI45		108,281			
	VV		(0,4*2 +0,41*2)*(8,73+2*3,99) * 4					
212	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	7 433,136	6,00	44 598,82	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce monované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech					
			výšky přes 12 do 24 m					
	D	764	Konstrukce klempířské				100 982,31	
213	K	764212606	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	4,200	469,78	1 973,08	CS ÚRS 2019 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 500 mm					
	VV		nad výtahovou šachtou		4,200			
	VV		2,10*2,00		4,200			
	VV		Součet					
214	K	764212661	Oplechování prostupů vzduchotechniky z Pz s povrchovou úpravou prům. 160 mm	ks	2,000	3 479,84	6 959,68	CS ÚRS 2019 02
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem: střešy rovné rš 150 mm					
	VV		prostupy střešou vzduchotechniky		2,000			
	VV		2,00					
215	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	12,000	364,30	4 371,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm					
	VV		(1,00*8,0)+2,00+(1,00*2,0)		12,000			
	VV		Součet		12,000			
	K	764311615	Lemování rovných zdí střeš z krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	9,800	508,93	4 987,51	CS ÚRS 2019 02
	PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš z krytinou skládanou mimo prežizovou rš 400 mm					
	VV		lemování zdí výtahové šachty nad vlastní střešou objektu		9,800			
	VV		2,90+4,00+2,90		9,800			
	VV		Součet					
217	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	5,800	608,97	3 532,03	CS ÚRS 2019 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm					
	VV		nad výtahovou šachtou		5,800			
	VV		2,90*2,0		5,800			
	VV		Součet					
218	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	68,400	647,03	44 256,85	CS ÚRS 2019 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm					
	VV		Hlavní budova		68,400			
	VV		68,40		68,400			
	VV		Součet		68,400			
219	K	764511641	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou do 250/100 mm	kus	2,000	282,74	565,48	CS ÚRS 2019 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm					
	VV		nad výtahovou šachtou		2,000			
	VV		2,00		2,000			
	VV		Součet					
220	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	6,000	521,98	3 131,88	CS ÚRS 2019 02
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm					
	VV		hlavní budova		6,000			
	VV		6,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
221	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odsoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	30,000	674,22	20 226,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru 120 mm					
	VV		Hlavní budova		30,000			
	VV		6,0*5,00		30,000			
	VV		Součet					
222	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	853,500	9,57	8 167,61	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6					
			do 12 m					
	K	764518621	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odsoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm	m	3,800	739,47	2 809,99	CS ÚRS 2019 02
	PP		Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odsoků kruhový, průměru do 90 mm					
	VV		nad výtahovou šachtou		3,800			
	VV		1,90*2,0		3,800			
	VV		Součet					
	D	765	Krytina skládaná				822 305,39	
224	K	765111015	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 11 do 12 ks/m2	m2	725,640	271,86	197 272,49	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž krytiny keramické sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusu přes 11 do 12 ks/m2					
	VV		(10,35*2,0)*34,2		707,340			
	VV		nad výtahovou šachtou					
	VV		17,7		17,700			
	VV		Součet		725,640			
225	M	59660539	taška ražená režná základní 277x465mm	kus	7 965,422	45,67	363 780,82	CS ÚRS 2019 02
	PP		taška ražená režná základní 277x465mm					
	VV		(10,35*2,0)*34,2*11,3		7 999,722			
	VV		odpočet pulek					
	VV		-52,00		-52,000			
	VV		nad výtahovou šachtou					
	VV		17,7		17,700			
	VV		Součet		7 965,422			
226	M	59660540	taška ražená režná poloviční 160x465mm	kus	103,950	58,72	6 103,94	CS ÚRS 2019 02
	PP		taška ražená režná poloviční 160x465mm					
	VV		10,395*2,5*4,0		103,950			
	VV		Součet		103,950			
227	K	765111201	Montáž krytiny keramické okapní větrací pás	m	74,400	38,06	2 831,66	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem					
	VV		34,20*2,0		68,400			
	VV		3*2		6,000			
	VV		Součet		74,400			
228	M	59660027	pás ochranný větrací okapní Al š 100mm	m	74,400	106,57	7 928,81	CS ÚRS 2019 02
	PP		pás ochranný větrací okapní Al š 100mm					
229	K	765111253	Montáž krytiny keramické hřeben na sucho s podhřebenovou střešní taškou	m	38,200	413,23	15 785,39	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž krytiny keramické hřebene větraného na sucho bez pásu (s podhřebenovou větrací taškou)					
	VV		34,20		34,200			
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		38,200			
230	M	59660030	hřebenač drážkový keramický š 210mm režná	kus	38,200	668,78	25 547,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		hřebenač drážkový keramický š 210mm režná					
231	K	765111351	Montáž krytiny keramické štítové hrany na sucho okrajovými taškami	m	45,600	130,49	5 950,34	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž krytiny keramické štítové hrany na sucho okrajovými taškami					
	VV		10,35*2*2		41,400			
	VV		2,1*2		4,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		45,600			
232	M	59660541	taška ražená rezná krajová levá,práva 277x465mm	kus	114,000	255,55	29 132,70	CS ÚRS 2019 02
	PP		taška ražená rezná krajová levá,práva 277x465mm					
233	K	765115011	Montáž keramické speciální tašky (větrací, protisněhové,prostupové) dražkové velkoformátové na sucho	kus	3,000	434,98	1 304,94	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž střešních doplňků krytiny keramické speciálních tašek větracích, protisněhových, průstupových, ukončovacích dražkových na sucho velkoformátových					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
234	M	59660542	taška ražená rezná větrací 277x465mm	kus	3,000	3 914,82	11 744,46	CS ÚRS 2019 02
	PP		taška ražená rezná větrací 277x465mm					
235	K	765115302	Montáž střešního výlezu plochy jednotlivé přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu	kus	1,000	2 718,62	2 718,62	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výlezu plochy jednotlivé přes 0,25 m2					
	VV		1,0		1,000			
236	M	59244016	okno střešní výstupní univerzální otevírané ven 3 směry 705x765m, otvor 480x510mm)	kus	1,000	5 219,76	5 219,76	CS ÚRS 2019 02
	PP		okno střešní výstupní univerzální otevírané ven 3 směry 705x765m, otvor 480x510mm)					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
237	K	765125352	Montáž střešní stoupací plošiny délky do 900 mm	kus	1,000	380,62	380,62	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž střešních doplňků krytiny betonové stoupací plošiny délky přes 450 do 900 mm					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
238	M	59244027	plošina stoupací kovová šíře 88 x250mm	kus	1,000	2 011,78	2 011,78	CS ÚRS 2019 02
	PP		plošina stoupací kovová šíře 88 x250mm					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
239	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	707,940	48,94	34 646,58	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve					
	VV		(10,35°2,0)*34,2		707,940			
	VV		Součet		707,940			
240	M	26329031	fólie kontaktní difúzní propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PP 270g/m2, integrovaná samolepicí páska	m2	778,734	73,95	57 587,38	CS ÚRS 2019 02
	PP		fólie kontaktní difúzní propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PP 270g/m2, integrovaná samolepicí páska					
	VV		707,94*1,1 Přepočtené koeficientem množství		778,734			
241	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	7 080,480	7,39	52 357,70	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava/ vztlakovost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				895 903,70	
242	K	766221225	Montáž celodřevěného samonosného zadílaného schodiště přímého bez podstupnic	m	1,000	8 400,00	8 400,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž celodřevěného samonosného schodiště bez podstupnic schodnicové zadílaného přímého					
243	M	61232102	schodiště interiérové celodřevěné šířka 900mm	kus	1,000	81 900,00	81 900,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		schodiště interiérové celodřevěné šířka 900mm					
244	K	766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	2,600	735,00	1 911,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m					
	VV		výpis pozice č.5, 1,00*1,3,izolační trojsklo, otevíravé a sklápěcí, celoodvodové kování, UV filtr, dělicí rámeček,zamykatelná klíčka, Uw=0,90W/2K					
	VV		(1,00*1,30)*2,0		2,600			
	VV		Součet		2,600			
245	M	61110011	okno dřevěné otevíravé/sklapné trojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m	m2	2,600	11 529,00	29 975,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		okno dřevěné otevíravé/sklapné trojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m					
	VV		(1,00*1,30)*2,0		2,600			
	VV		Součet		2,600			
246	K	766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	1,800	735,00	1 323,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m					
	VV		pozice výpisu č. 2, rozměr 1,20*1,50 - 1/4 posuvná větrací,Uw 1,7W/m2K,					
	VV		zamykatelná klíčka, bezpečnostní sklo					
	VV		1,20*1,50*1,0		1,800			
	VV		Součet		1,800			
247	M	61110003	okno dřevěné s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m	m2	1,800	10 710,00	19 278,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		okno dřevěné s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m					
	VV		1,20*1,50		1,800			
	VV		Součet		1,800			
248	K	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	3,600	766,50	2 759,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	VV		výpis pozice č. 5, 2,00*1,80, izolační trojsklo, UV filtr,celoodvodové kování, zamykatelná klíčka, Uw= 0,9W/m2K					
	VV		2,00*1,80		3,600			
	VV		Součet		3,600			
249	M	61110013	okno dřevěné otevíravé/sklapné trojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m	m2	3,600	10 237,50	36 855,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		okno dřevěné otevíravé/sklapné trojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m					
250	K	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	7,200	766,50	5 518,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	VV		Pozice výpisu oken č.1, izolační trojsklo, Uw= 0,9W/m2K,dělicí rámeček					
	VV		zamykatelná klíčka, rozměr 1,00*1,80					
	VV		1,00*1,80*4,0		7,200			
	VV		Součet		7,200			
251	M	61110013	okno dřevěné otevíravé/sklapné trojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m	m2	7,200	10 712,10	77 127,12	CS ÚRS 2019 02
	PP		okno dřevěné otevíravé/sklapné trojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m					
252	K	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	3,600	766,50	2 759,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	VV		pozice výpisu č.4, izolační trojsklo, - Uw=0,9W/m2K,UV filtr, zamykatelná klíčka					
	VV		1,00*1,80*2,0		3,600			
	VV		Součet		3,600			
253	M	61110013R	okno dřevěné otevíravé/sklapné trojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m	m2	3,600	10 712,10	38 563,56	
	PP		okno dřevěné otevíravé/sklapné trojsklo přes plochu 1m2 v1,5-2,5m					
	VV		1,00*1,80*2,0		3,600			
	VV		Součet		3,600			
254	K	766621435	Montáž dřevěných oken obloukových nebo kulatých plochy přes 1 m2 výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	0,700	903,00	632,10	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 obloukových nebo kulatých do zdíva, výšky do 1,5 m					
	VV		Výpis pozice č.9, atypické oválné 700*1000, izol. dvojsklo, ov. filtr 1křídlové otevíravé, celoodvodové kování, zamykatelná klíčka, Uw= 1,7W/m2K vč.					
	VV		dodávky					
	VV		(0,70*1,00)		0,700			
	VV		Součet		0,700			
255	M	61110008R	okno dřevěné otevíravé/sklapné dvojsklo do plochy 1m2	m2	0,700	17 109,75	11 976,83	
	PP		okno dřevěné otevíravé/sklapné dvojsklo do plochy 1m2					
	VV		0,7*1,0		0,700			
256	K	766660001	Montáž dveřních křidel otevíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	VV		13/L + 14/L					
	VV		2		2,000			
257	M	61162932	dveře vnitřní hladké laminované světlý pině 1křídlo 700x1970mm dub	kus	2,000	2 197,00	4 394,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		dveře vnitřní hladké laminované světlý pině 1křídlo 700x1970mm dub					
	VV		13/L + 14/L					
	VV		2		2,000			
258	K	766660021	Montáž dveřních křidel otevíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	VV		16/P + 18/P +9/L					
	VV		1+1+1		3,000			
259	M	61165610R1	dveře vnitřní požární odolné CPL fólie EI (EW) 15 DP3c, RC3 1křídlové 800x1970mm	kus	1,000	17 057,00	17 057,00	
	PP		dveře vnitřní požární odolné CPL fólie EI (EW) 15 DP3c, RC3 1křídlové 800x1970mm					
	VV		16/P					
	VV		1		1,000			
260	M	61165610R2	dveře vnitřní požární odolné CPL fólie EI (EW) 30 DP3c, RC3 1křídlové 800x1970mm	kus	1,000	17 057,00	17 057,00	
	PP		dveře vnitřní požární odolné CPL fólie EI (EW) 30 DP3c, RC3 1křídlové 800x1970mm					
	VV		18/P					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
261	M	61165610R4	dveře vnitřní požární odolné CPL fólie EW45 DP2c, RC3 1křídlové 800x1970mm	kus	1,000	13 750,00	13 750,00	
	PP		dveře vnitřní požární odolné CPL fólie EW 45DP2c, RC3 1křídlové 800x1970mm					
	VV		9/L					
	VV		1		1,000			
262	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně	kus	5,000	1 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky					
	VV		8/LPx3 +15/LP + 17/LP					
	VV		3+1+1		5,000			
263	M	61165613R3	dveře vnitřní požární odolné EW45 DP2c, RC3 2křídlové 1200x1970mm	kus	3,000	32 500,00	97 500,00	
	PP		dveře vnitřní požární odolné EW45 DP2c, RC3 2křídlové 1200x1970mm					
	VV		8/LPx3					
	VV		3		3,000			
264	M	61165613R5	dveře vnitřní požární odolné EW15 Sm DP1, RC3 2křídlové 1200x1970mm	kus	1,000	30 500,00	30 500,00	
	PP		dveře vnitřní požární odolné EW15 Sm DP1 2křídlové 1200x1970mm					
	VV		15/LP					
	VV		1		1,000			
265	M	61165613R6	dveře vnitřní požární odolné CPL fólie EI (EW) 30 DP3c, RC3 2křídlové 1200x1970mm	kus	1,000	16 063,00	16 063,00	
	PP		dveře vnitřní požární odolné CPL fólie EI (EW) 30 DP3c, RC3 2křídlové 1200x1970mm					
	VV		17/LP					
	VV		1		1,000			
266	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	7,000	1 200,00	8 400,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	VV		7/P + 1/L-4x + 2/L +12/P					
	VV		1+4+1+1		7,000			
267	M	61162932	dveře vnitřní hladké laminované světly plné 1křídle 700x1970mm dub	kus	1,000	2 197,00	2 197,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		dveře vnitřní hladké laminované světly plné 1křídle 700x1970mm dub					
	VV		7/P					
	VV		1		1,000			
268	M	61162934	dveře vnitřní hladké laminované světly plné 1křídle 800x1970mm dub	kus	5,000	2 197,00	10 985,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		dveře vnitřní hladké laminované světly plné 1křídle 800x1970mm dub					
	VV		1/L-4x + 2/L					
	VV		4+1		5,000			
269	M	61162960	dveře vnitřní hladké laminované světly sklo 2/3 1křídle 800x1970mm dub	kus	1,000	3 314,00	3 314,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		dveře vnitřní hladké laminované světly sklo 2/3 1křídle 800x1970mm dub					
	VV		12/P					
	VV		1		1,000			
270	K	766660173	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do obložkové zárubně	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm					
	VV		5/LP					
	VV		1		1,000			
271	M	61162940	dveře vnitřní hladké laminované světly plné 2křídle 1250x1970mm dub	kus	1,000	4 629,00	4 629,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		dveře vnitřní hladké laminované světly plné 2křídle 1250x1970mm dub					
272	K	766660181	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	VV		3/P + 4/L + 11/P					
	VV		1 + 1 + 1		3,000			
273	M	61165610R9	dveře vnitřní požární odolné CPL fólie EI (EW) 15 DP3, RC3 1křídlové 800x1970mm	kus	3,000	5 860,00	17 580,00	
	PP		dveře vnitřní požární odolné CPL fólie EI (EW) 15 DP3, RC3 1křídlové 800x1970mm					
	VV		3/P + 4/L + 11/P					
	VV		1 + 1 + 1		3,000			
274	K	766660183	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do obložkové zárubně	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně protipožárních dvoukřídlových jakékoliv šířky					
	VV		6/LP					
	VV		1		1,000			
275	M	61165613R8	dveře vnitřní požární odolné CPL fólie EI (EW) 15 DP3, RC3 2křídlové 1200x1970mm	kus	1,000	10 561,00	10 561,00	
	PP		dveře vnitřní požární odolné CPL fólie EI (EW) 15 DP3, RC3 2křídlové 1200x1970mm					
	VV		6/LP					
	VV		1		1,000			
276	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	3 255,00	3 255,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku					
277	M	61173171R	dveře dřevěné vchodové sklo 900x2800mm	kus	1,000	44 520,00	44 520,00	
	PP		dveře dřevěné vchodové sklo 900x2800mm					
	VV		dveře vchodové 900/2800					
	VV		L, prosklené, izolační dvojsklo bezp. tř.3, Uw= 1,1 W/m2K, , bezpečnostní kování, kovová zárubeň, dělicí rámeček v systému generálního klíče,					
	VV		bezp. kování a bezp. cylindrická vložka tř.3					
	VV		křídla osazená na 3 dveřní závěsy					
	VV		1		1,000			
278	K	766660451	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	3 570,00	3 570,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku					
279	M	61173183R	dveře dřevěné vchodové dvoukřídlové 1300x2800mm	kus	1,000	56 595,00	56 595,00	
	PP		dveře dřevěné vchodové dvoukřídlové 1300x2800mm					
	VV		výpis pozice č 3, izolační dvojsklo bezpečnostní tř.3, Uw=1,1 W/m2K, bezpečnostní kování, kovová zárubeň, generální klíč, bezp. cylindrická vložka tř					
	VV		osazené na 3 dveřní závěsy					
	VV		1		1,000			
280	K	742210241	Montáž dveřního koordinátoru s postupným zavíráním dvoukřídlových dveří	kus	5,000	200,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž dveřního koordinátoru s postupným zavíráním dvoukřídlových dveří					
281	M	54917260R	koordinátor zavírání dvoukřídlových dveří	kus	5,000	1 750,00	8 750,00	
	PP		koordinátor zavírání dvoukřídlových dveří					
	VV		3+2		5,000			
282	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	9,000	200,00	1 800,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou					
	VV		7+2		9,000			
283	M	54917265	samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	9,000	1 900,00	17 100,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz					
284	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štitku s klikou	kus	22,000	500,00	11 000,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štitku s klikou					
	VV		add D1.1. - Výpis PSV - výpis dveří					
	VV		22		22,000			
285	M	54914122	kování bezpečnostní, klika-klika R4/O OFFICE	kus	14,000	1 900,00	26 600,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		kování bezpečnostní, klika-klika R4/O OFFICE					
286	M	54914110	kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr	kus	5,000	1 900,00	9 500,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		kování bezpečnostní R1, knoflík-klika R1 Cr					
287	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štitu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		kování dveřní vrchní klika včetně štitu a montážního materiálu BB 72 matný nikl					
288	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	22,000	200,00	4 400,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku					
	VV		add D1.1. - Výpis PSV - výpis dveří					
	VV		22		22,000			
289	M	54964150	Systém generálního klíče - vložka zámková cylindrická	kus	1,000	43 000,00	43 000,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Systém generálního klíče - vložka zámková cylindrická					
	VV		add D.1.1 - Výpis PSV - výpis dveří					
	VV		Systém generálního klíče					
	VV		1		1,000			
290	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	6,000	800,00	4 800,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	VV		7/P + 1/L-4x + 2/L					
	VV		1+4+1		6,000			
291	M	61182258	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk	kus	6,000	2 175,00	13 050,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		zárubeň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk					
292	K	766682121	Montáž zárubní obložkových pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	VV		5/LP + 12/P					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		1 + 1		2,000			
293	M	61182258	záručeň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk	kus	2,000	2 175,00	4 350,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		záručeň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk					
294	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	WV		3/P + 4/L + 11/P		3,000			
	WV		1 + 1 + 1					
295	M	61182259	záručeň protipožární pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk	kus	3,000	3 620,00	10 860,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		záručeň protipožární pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk					
296	K	766682221	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
	WV		6/LP		1,000			
	WV		1					
297	M	61182261	záručeň obložková protipožární pro dveře 2křídle 1250,1450x1970mm tl 180-250mm dub,buk	kus	1,000	4 856,00	4 856,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		záručeň obložková protipožární pro dveře 2křídle 1250,1450x1970mm tl 180-250mm dub,buk					
298	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	8 551,740	3,50	29 931,09	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 231 565,17	
299	K	767220110	Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 15 kg z trubek do zdi	m	32,430	75,60	2 451,71	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdíva, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg					
	WV		add D 1.1 - výpis PSV					
	WV		montáž zábradlí z čtvercových a obdélníkových profilů					
	WV		1,82+1,475+1,70+3,46+4,00+0,90+4,00+2,675+0,90+4,00 + 2*4,4		32,430			
	WV		Součet		32,430			
300	M	55391532	zábradelní systém Pz s výplní z vodorovných ocelových tyčí	m	8,800	2 730,00	24 024,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		zábradelní systém Pz s výplní z vodorovných ocelových tyčí					
	WV		add D 1.1 - výpis PSV					
	WV		(Z6) a (Z7) dodávka včetně dilenské (výrobní) dokumentace		8,800			
	WV		2*4,4		8,800			
	WV		Součet					
301	M	55391534	zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí	m	23,630	3 003,00	70 960,89	CS ÚRS 2019 02
	PP		zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí					
	WV		add D 1.1 - výpis PSV					
	WV		(Z1) , (Z2) , (Z3) , (Z4) , (Z5) dodávka včetně dilenské (výrobní) dokumentace		23,630			
	WV		1,82+1,475+1,70+3,46+4,00+0,90+4,00+2,675+0,90+4,00		23,630			
	WV		Součet					
302	K	767651112	Montáž vrat garážových sekčních zajištěcích pod strop plochy do 9 m2	kus	1,000	4 983,04	4 983,04	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajištěcích pod strop, plochy přes 6 do 9 m2					
303	M	55345868R	vrata garážová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm 2,5x2,95m	kus	1,000	34 440,00	34 440,00	
	PP		vrata garážová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm 2,5x2,95m					
304	K	767651121	Montáž vrat garážových sekčních - kliky se zámkem	kus	1,000	105,75	105,75	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat kliky se zámkem pro ruční otevírání					
	WV		1,00		1,000			
	WV		Součet		1,000			
305	M	55345889	pohon garážových vrat ruční klika se zámkem chrom sada	kus	1,000	2 278,50	2 278,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		pohon garážových vrat ruční klika se zámkem chrom sada					
	WV		1,00		1,000			
	WV		Součet		1,000			
306	K	767651126	Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu	kus	1,000	1 598,66	1 598,66	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu					
	WV		1,00		1,000			
	WV		Součet		1,000			
307	M	55345877	pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 800N max. 25 cyklů denně	kus	1,000	10 384,50	10 384,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 800N max. 25 cyklů denně					
	WV		1,00		1,000			
308	K	767652220	Montáž vrat garážových otlivákových do ocelové konstrukce plochy do 9 m2	kus	1,000	5 381,51	5 381,51	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž vrat garážových nebo průmyslových otlivákových do ocelové konstrukce, plochy přes 6 do 9 m2					
309	M	55344710R	vrata ocelová otočná dvoukřídlová s rámem, RC3 2,5x 2,8m	kus	1,000	82 320,00	82 320,00	
	PP		vrata ocelová otočná dvoukřídlová s rámem, RC3 2,5x 2,8m					
310	K	767661000	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m kotvených do zdíva	kus	1,000	672,00	672,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m, ukotvených do zdíva					
311	M	44983024	žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli tl 2m	kus	1,000	5 040,00	5 040,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		žebřík výstupový jednoduchý přímý z pozinkované oceli tl 2m					
	WV		výťahová šachta		1,000			
	WV		1					
314	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	418,000	25,20	10 533,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg					
315	M	13011057R	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 130x65x10mm	t	0,418	40 110,00	16 765,98	
	PP		úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 130x65x10mm					
	WV		add D 1.2					
	WV		táhní rámu		0,418			
	WV		0,41785					
316	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	4 839,000	22,05	106 699,95	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg					
317	M	14550308R	profil ocelový obdélníkový svařovaný 250x150x8mm jakost S355 (11503)	t	4,839	44 100,00	213 399,90	
	PP		profil ocelový obdélníkový svařovaný 250x150x8mm jakost S355 (11503)					
	WV		add D 1.2					
	WV		ocelové vaznice V1,V2,V3		4,839			
	WV		3,1944+0,53222+0,9124+0,200		4,839			
	WV		Součet					
318	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	9 344,000	22,05	206 035,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg					
319	M	13011001	ocel profilová HE-A 300 jakost 11 375	t	9,344	44 100,00	412 070,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		ocel profilová HE-A 300 jakost 11 375					
	WV		add D 1.2					
	WV		Ocelový rám krovu		9,344			
	WV		9,3438		9,344			
	WV		Součet					
320	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	11 525,200	1,86	21 419,58	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic				1 179 696,78	
321	K	771111011	Výsati podkladu před pokládkou dlažby	m2	878,522	8,00	7 028,18	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby výsati podlah					
	WV		878,522		878,522			
	WV		Součet					
322	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	878,522	15,00	13 177,83	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	WV		878,522		878,522			
	WV		Součet					
323	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	878,522	50,00	43 926,10	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	WV		878,522		878,522			
	WV		Součet					
324	K	771161011	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	110,250	150,00	16 537,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby					
	WV		14,2*2 + 18,9		47,300			
	WV		14,2*2 + 18,9		47,300			
	WV		7*2 + 1,65		15,650			
	WV		Součet		110,250			
325	M	59054164	profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm	m	121,275	350,00	42 446,25	CS ÚRS 2019 02
	PP		profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		110,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		121,275			
326	K	771161012	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	192,400	50,00	9 620,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)					
	VV		18,9*2 + 14,2*2 + 2*(0,4+0,4+0,4 +0,4)		69,400			
	VV		18,9*2 + 14,2*2		66,200			
	VV		7*2 + 14,2*2 + 7,2*2		56,800			
	VV		Součet		192,400			
327	M	59054173	profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE tl 11mm	m	211,640	200,00	42 328,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE tl 11mm					
	VV		192,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		211,640			
328	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s koberecem apod.)	m	25,400	150,00	3 810,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)					
	VV		přechody místnosti u dveří					
	VV		14*0,8 + 4*1,2 + 2,5 + 1,4 + 1,1		21,000			
	VV		3*1,2 + 0,8		4,400			
	VV		Součet		25,400			
329	M	55343110	profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro	m	27,940	240,00	6 705,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		profil přechodový Al narážecí 30mm stříbro					
	VV		25,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		27,940			
330	K	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	25,200	150,00	3 780,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby					
	VV		21*1,2		25,200			
331	M	59054144	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 11x1000mm	m	27,720	492,00	13 638,24	CS ÚRS 2019 02
	PP		profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 11x1000mm					
	VV		25,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		27,720			
332	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	8,197	350,00	2 868,95	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm					
333	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	8,197	600,00	4 918,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2					
	VV		(0,195*0,90*20,0)+(0,186*1,20*21,0)		8,197			
	VV		Součet		8,197			
334	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	8,963	300,00	2 688,90	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm					
	VV		(3,12*1,20)+1,475+(3,12*1,20)		8,963			
	VV		Součet		8,963			
335	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	10,756	600,00	6 453,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2					
	VV		(3,12*1,20)+1,475+(3,12*1,20)		8,963			
	VV		Součet		8,963			
	VV		8,963*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		10,756			
336	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	388,950	119,00	46 285,05	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
	VV		Přízemí					
	VV		((2,15+2,15+2,85+2,85)-0,80)+((3,775+2,85+3,775+2,85)-(2,0*0,80))+(4,150+2,85+4,150+8,85)-(2,0*0,80))		39,250			
	VV		((7,10+2,125+7,10+2,125)-(4,0*0,80)-(1,20*2,0))		12,850			
	VV		((5,30+4,00+5,30+4,00)-(0,80*1,0)-(1,20*1,0))		16,600			
	VV		((11,20+1,50+11,20+1,50)-(1,20*4,00)-3,875-0,80-0,80)		15,325			
	VV		((4,75+4,775+4,75+4,775)-1,20-2,50-2,50)		12,850			
	VV		((2,40+2,95+2,40)-2,50)		5,250			
	VV		((1,95+0,90+1,95+0,90)-0,60)+1,95+((0,9+1,95+0,90)-0,60)		10,200			
	VV		((1,95+1,50+1,95+1,50)-0,60)+((1,95+1,25+1,95+1,25)-(2,0*0,80))		11,100			
	VV		((1,825+4,75+1,825+4,75)-(2,0*0,80))		11,550			
	VV		((3,875+2,150+3,875+2,150)-0,80)		11,250			
	VV		((18,90+14,20+14,20+18,90+1,05+0,15)-(1,20+2,50+0,90+0,80))		62,000			
	VV		Podkrovní					
	VV		((14,20+6,95+14,20+6,95)+(1,65+1,20))+((6,35+1,90+6,35+1,90)-0,80)		55,150			
	VV		((6,35+4,575+6,35+4,575)-1,20)+((18,95+13,50+18,95+13,50)-1,20-4,275)		80,075			
	VV		((3,875+2,825+2,825+2,00+2,00)-(1,20*3,0))		9,925			
	VV		((0,15+3,875+0,25+2,40+0,25)*2,0)+1,65		15,500			
	VV		Ve schodišti					
	VV		3,875+3,15+3,15+4,95+4,95		20,075			
	VV		Součet		388,950			
337	M	59761009	sokl-dlažba keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru 600x100mm	kus	427,845	66,50	28 451,69	CS ÚRS 2019 02
	PP		sokl-dlažba keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm					
	VV		388,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		427,845			
338	K	771551114	Montáž podlah z dlaždic teracových do malty do 16 ks/m2	m2	4,500	1 100,00	4 950,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty přes 12 do 16 ks/m2					
	VV		0,25*0,90* 20		4,500			
	VV		Součet		4,500			
339	M	592470015R	dlaždice teracová 250x300x30mm	m2	4,950	400,00	1 980,00	
	PP		dlaždice teracová 300x300x30mm					
	VV		4,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,950			
340	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	867,832	552,50	479 477,18	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
	VV		Přízemí					
	VV		262,73+3,42+15,19+6,16+10,73+11,83+21,202+44+8,33+8,94+2,92+1,75+1,68		398,882			
	VV		16,69+15,61+22,62		54,920			
	VV		Podkrovní					
	VV		14,27+252,23+29,6+11,82+106,11		414,030			
	VV		Součet		867,832			
341	M	59761433	dlažba keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 , tl. 15mm	m2	954,615	300,00	286 384,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		dlažba keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 , tl. 15mm					
	VV		867,832*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		954,615			
342	K	771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m2	867,832	55,00	47 730,76	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	VV		867,832		867,832			
	VV		Součet		867,832			
343	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	1 277,722	12,00	15 332,66	CS ÚRS 2019 02
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky					
	VV		12,743+8,197+867,632+388,950		1 277,722			
	VV		Součet		1 277,722			
344	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	11 305,192	4,35	49 177,59	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	776		Podlahy povlakové				26 301,56	
345	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	10,688	8,00	85,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
	VV		10,688		10,688			
	VV		Součet		10,688			
346	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	10,688	15,00	160,32	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah					
	VV		10,688		10,688			
	VV		Součet		10,688			
347	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	10,688	250,00	2 672,00	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	VV		10,688		10,688			
	VV		Součet		10,688			
348	K	776241111	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu	m2	10,688	150,00	1 603,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru)					
	VV		místn. přízemí 102					
	VV		2,85*3,75		10,688			
	VV		Součet		10,688			
349	M	28411080	vinyl sametový vyrobený systémem vločkování tl 4,3mm, nylon 6,6, hustota vlákn 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB	m2	11,757	1 100,00	12 932,70	CS ÚRS 2019 02
	PP		vinyl sametový vyrobený systémem vločkování tl 4,3mm, nylon 6,6, hustota vlákn 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB					
	VV		10,688*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,757			
350	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	12,400	150,00	1 860,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž sokliku lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm					
	WV		2,85+2,65+3,75+3,75-0,80		12,400			
	WV		Součet		12,400			
351	M	28342001	lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě	m	12,648	150,00	1 897,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě					
	WV		12,411,02 *Přepočtené koeficientem množství		12,648			
352	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	212,110	24,00	5 090,64	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				73 517,55	
353	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	47,090	420,00	19 777,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
	WV		47,090		47,090			
	WV		Součet		47,090			
354	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	47,090	650,00	30 608,50	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malofornátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2					
	WV		(1,95*6,0*2,0)+(0,90+0,90+1,50)*2,0)+(2,85+2,15+2,85+2,15)*2,0)+(0,70*2,00*3,0)+(2,15*0,60)		47,090			
	WV		Součet		47,090			
355	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	51,799	350,00	18 129,65	CS ÚRS 2019 02
	PP		obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2					
	WV		47,09*1,1 Přepočtené koeficientem množství		51,799			
356	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	685,150	7,30	5 001,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				44 601,22	
357	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,470	52,50	759,68	CS ÚRS 2019 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					
	WV		Dvěřních zárubní					
	WV		(1,97+1,97+0,80)*0,225*2,0		2,133			
	WV		(1,97+1,97+1,20)*0,25*3		3,855			
	WV		(1,97+1,97+0,70)*0,20*3,0		2,784			
	WV		(2,50+2,95+2,95)*0,25		2,100			
	WV		(1,97+1,97+1,20)*0,250*2		2,570			
	WV		(1,97+1,97+1,20)*0,20		1,028			
	WV		Součet		14,470			
358	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	14,470	73,50	1 063,55	CS ÚRS 2019 02
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	WV		Dvěřních zárubní					
	WV		(1,97+1,97+0,80)*0,225*2,0		2,133			
	WV		(1,97+1,97+1,20)*0,25*3		3,855			
	WV		(1,97+1,97+0,70)*0,20*3,0		2,784			
	WV		(2,50+2,95+2,95)*0,25		2,100			
	WV		(1,97+1,97+1,20)*0,250*2		2,570			
	WV		(1,97+1,97+1,20)*0,20		1,028			
	WV		Součet		14,470			
359	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,470	73,50	1 063,55	CS ÚRS 2019 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	WV		223,052		223,052			
	WV		Součet		223,052			
	WV		Dvěřních zárubní					
	WV		(1,97+1,97+0,80)*0,225*2,0		2,133			
	WV		(1,97+1,97+1,20)*0,25*3		3,855			
	WV		(1,97+1,97+0,70)*0,20*3,0		2,784			
	WV		(2,50+2,95+2,95)*0,25		2,100			
	WV		(1,97+1,97+1,20)*0,250*2		2,570			
	WV		(1,97+1,97+1,20)*0,20		1,028			
	WV		Součet		14,470			
360	K	783324201	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	202,144	101,36	20 489,32	CS ÚRS 2019 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový					
	WV		Nátěr ocelových rámu HEA300					
	WV		((0,300+0,300+0,262+0,262+0,281+0,281)*(6,925+5,70+5,70))*4,00		123,584			
	WV		ocelové vaznice Jakl 250*150*8mm					
	WV		((0,25+0,15+0,25+0,15)*(33,70+33,70+11,55+19,250))		78,560			
	WV		Součet		202,144			
361	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	202,144	105,00	21 225,12	CS ÚRS 2019 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový					
	WV		Nátěr ocelových rámu HEA300					
	WV		((0,300+0,300+0,262+0,262+0,281+0,281)*(6,925+5,70+5,70))*4,00		123,584			
	WV		ocelové vaznice Jakl 250*150*8mm					
	WV		((0,25+0,15+0,25+0,15)*(33,70+33,70+11,55+19,250))		78,560			
	WV		Součet		202,144			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				85 012,77	
362	K	784181123	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	704,797	12,60	8 880,44	CS ÚRS 2019 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	WV		sádkroartonové konstrukce					
	WV		33,792*25,200+34,11+111,325+208,540+291,830		704,797			
	WV		Součet		704,797			
363	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	2 071,628	36,75	76 132,33	CS ÚRS 2019 02
	PP		Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	WV		384,99030+981,841+704,797		2 071,628			
	WV		Součet		2 071,628			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11/2018-SO-02

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Novostavba garáže-

KSO:
Místo: Robousy st.p.č. 94/2

CC-CZ:
Datum: 5.12.2019

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Valc, s.r.o., Pražská 13 50004 Hradec Králové

IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151

Projektant:
Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, 547 01 Náchod

IČ: 74015044
DIČ:

Zpracovatel:
Jaroslav Diblík, Ing. Radek Umlauf

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			861 990,58
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 861 990,58	Výše daně 181 018,02
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 043 008,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	11/2018-SO-02		
Stavba:	Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Novostavba garáže-		
Místo:	Robousy st.p.č. 94/2	Datum:	05.12.2019
Zadavatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500	Projektant:	Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, 547 01 Náchod
Uchazeč:	Valc, s.r.o., Pražská 13 50004 Hradec Králové	Zpracovatel:	Jaroslav Diblík, Ing. Radek Umlauf

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		861 990,58	1 043 008,60	
11/2018-SO-02	Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Novostavba garáže-	861 990,58	1 043 008,60	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Novostavba garáže-

KSO:

Místo: Robousy st.p.č. 94/2

CC-CZ:

Datum: 05.12.2019

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Valc, s.r.o., Pražská 13 50004 Hradec Králové

IC:

45537151

DIČ:

CZ45537151

Projektant:

Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, 547 01 Náchod

IC:

74015044

DIČ:

Zpracovatel:

Jaroslav Diblík, Ing. Radek Umlauf

IC:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		861 990,58	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	861 990,58 0,00	21,00% 15,00%	181 018,02 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 043 008,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Novostavba garáže-

Místo: Robousv st.p.č. 94/2

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Uchazeč: Valc, s.r.o., Pražská 13 50004 Hradec Králové

Datum: 05.12.2019

Projektant: Ing. Radek Umlauf,
Vinohrady 375,
547 01 Náchod

Zpracovatel: Jaroslav Diblík,
Ing. Radek Umlauf

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 861 990,58

HSV - Práce a dodávky HSV 465 724,53

1 - Zemní práce	37 395,18
2 - Zakládání	109 247,99
3 - Svislé a kompletní konstrukce	120 549,66
4 - Vodorovné konstrukce	47 143,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	93 003,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 839,20
998 - Přesun hmot	25 545,60

PSV - Práce a dodávky PSV 396 266,05

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	16 649,61
762 - Konstrukce tesařské	131 223,80
764 - Konstrukce klempířské	31 183,92
765 - Krytina skládaná	138 592,28
771 - Podlahy z dlaždic	60 826,92
783 - Dokončovací práce - nátěry	13 650,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 139,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Novostavba garáže-

Místo: Robousy st.p.č. 94/2

Datum: 05.12.2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Projektant: Ing. Radek Umlauf,
Vínohrady 375,
547 01 Náchod

Uchazeč: Valc, s.r.o., Pražská 13 50004 Hradec Králové

Zpracovatel: Jaroslav Diblík,
Ing. Radek Umlauf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							861 990,58	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					465 724,53	
D	1	Zemní práce					37 395,18	
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	7,263	84,00	610,09	CS ÚRS 2019 02
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					
	VV		8,3*2,5*0,35		7,263			
2	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	13,073	127,05	1 660,92	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezu s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		7,00*8,30*0,35 - 8,3*2,5*0,35		13,073			
	VV		Součet		13,073			
3	K	131201109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	20,335	16,80	341,63	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezu s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3					
	VV		20,335		20,335			
	VV		Součet		20,335			
4	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	16,848	196,35	3 308,10	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		8,3*0,45*1,3*2		9,711			
	VV		6,1*0,45*1,3*2		7,137			
	VV		Součet		16,848			
5	K	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	15,552	19,95	310,26	CS ÚRS 2019 02
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3					
	VV		15,552		15,552			
	VV		Součet		15,552			
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	35,887	31,50	1 130,44	CS ÚRS 2019 02
	PP		Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4 při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m					
	VV		20,335+15,552		35,887			
	VV		Součet		35,887			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	35,887	183,75	6 594,24	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		35,887		35,887			
	VV		Součet		35,887			
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	179,435	14,70	2 637,69	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		odvoz do 15km- +5km					
	VV		35,887*5,0		179,435			
	VV		Součet		179,435			
9	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	35,887	12,60	452,18	CS ÚRS 2019 02
	PP		Uložení sypání na skládky					
	VV		20,335+15,552		35,887			
	VV		Součet		35,887			
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zemina a kameniva na skládce	t	64,602	315,00	20 349,63	CS ÚRS 2019 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zemina a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		35,69*1,8		64,602			
D	2	Zakládání					109 247,99	
11	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25 vyztužené sítí	m3	8,715	2 776,55	24 197,63	CS ÚRS 2019 02
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	VV		7,00*8,30*0,15		8,715			
	VV		Součet		8,715			
12	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	6,120	451,62	2 763,91	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	VV		(8,30+7,00)*2,00*0,2		6,120			
	VV		Součet		6,120			
	K	273354211	Bednění základových desek - odstranění	m2	6,120	53,65	328,34	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění					
14	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,325	29 265,81	38 777,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátu typu KARI					
	VV		2xW8 oka 100x100mm do základové desky					
	VV		8,30*7,00*1,25*0,0079*2		1,147			
	VV		1xW6 oka 150x150mm do betonové mazaniny					
	VV		6,40*7,70*1,20*0,003014		0,178			
	VV		Součet		1,325			
15	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	15,552	2 776,55	43 180,91	CS ÚRS 2019 02
	PP		Základy z betonu prostého pásy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
	VV		(8,30+8,30+6,10+6,10)*0,45*1,20		15,552			
	VV		Součet		15,552			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					120 549,66	
16	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	95,950	1 256,38	120 549,66	CS ÚRS 2019 02
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel dřevaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm					
	VV		obvodové zdivo					
	VV		(8,30+8,30)*3,25		53,950			
	VV		štitové zdi					
	VV		6,4*3,50 + 7,0*2,3/2 + 2*0,5*3,5 + 7,0*2,3/2		42,000			
	VV		Součet		95,950			
D	4	Vodorovné konstrukce					47 143,62	
17	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	0,492	8 000,93	3 936,46	CS ÚRS 2019 02
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropích I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a vyšší nebo výšky přes 220 mm					
	VV		překlad nad gar. vrata 2x1 240 dl 5,8					
	VV		6,80*2*0,0362		0,492			
	VV		Součet		0,492			
18	M	13010726	ocel profilová IPN 240 jakost 11 375	t	0,492	25 800,00	12 693,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		ocel profilová IPN 240 jakost 11 375					
19	K	417238233	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace	m	29,400	203,81	5 992,01	CS ÚRS 2019 02
	PP		Obezdivka střešního věnce keramickými věncovkami bez tepelné izolace jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm					
	VV		8,30+8,30+6,40+6,40		29,400			
	VV		Součet		29,400			
20	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,612	3 036,47	1 858,32	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20					
	VV		překlad nad gar. vrata obetonávka 2x1č 240					
	VV		6,80*0,30*0,30		0,612			
	VV		Součet		0,612			
21	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t	0,020	35 664,98	713,30	CS ÚRS 2019 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216 (E)					
	VV		překlad nad gar. vrata obetonávka 2x1č 240					
	VV		obetonávka s požárněizolační funkcí a výztužná síť					
	VV		0,020		0,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		0,020			
22	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,691	3 076,87	5 202,99	CS ÚRS 2019 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železobetonového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	WV		(8,30*6,40+8,30+6,40)*0,23*0,25		1,691			
	WV		Součet		1,691			
23	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,203	34 956,23	7 096,11	CS ÚRS 2019 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	WV		prům. 12mm podélná					
	WV		((8,30*6,0)+(7,00*8,0))*0,00121*1,20		0,178			
	WV		tříminky prům. 6mm					
	WV		(8,3+7,0+8,3+7,0)*0,75*5,0*0,000222		0,025			
	WV		Součet		0,203			
24	K	451575111	Podkladní vrstva tl. do 250 mm ze štrkopiesku	m3	9,472	1 018,88	9 650,83	CS ÚRS 2019 02
	PP		Podkladní vrstva tl. do 250 mm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhuštěním a s urovňováním horní plochy ze štrkopiesku					
	WV		Pod podkladní desku					
	WV		6,40*7,40*0,20		9,472			
	WV		Součet		9,472			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				93 003,28	
25	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	112,640	278,47	31 366,86	CS ÚRS 2019 02
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková					
	WV		svislých konstrukcí stěn					
	WV		(7,40+6,40+7,40+0,20+0,20)*3,40		73,440			
	WV		6,4*3,6 + 6,4*2,3/2 + 2*0,2*3,6 + 6,4*2,3/2		39,200			
	WV		Součet		112,640			
26	K	621321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších pohledů nanášená ručně	m2	1,800	316,20	569,16	CS ÚRS 2019 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková					
	WV		pohledů					
	WV		0,30*6,0		1,800			
27	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	128,120	278,79	35 718,57	CS ÚRS 2019 02
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková stěn					
	WV		(8,30+7,00+8,30+0,50+0,50+0,30+0,30)*(3,60-0,25)		84,420			
	WV		7,0*3,45 + 7,0*2,3/2 + 2*0,5*3,45 + 7,0*2,3/2		43,700			
	WV		Součet		128,120			
28	K	622511101	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	8,610	360,94	3 107,69	CS ÚRS 2019 02
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková jemnozrnná stěn					
	WV		sokl garáže					
	WV		(8,30+8,30+6,40+0,50+0,50+0,30+0,30)*0,35		8,610			
	WV		Součet		8,610			
29	K	631311114	Mazanina tl. do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,203	3 689,28	11 816,76	CS ÚRS 2019 02
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20					
	WV		6,40*7,70*0,065		3,203			
	WV		Součet		3,203			
30	K	631319011	Příplatek k mazanině tl. do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	3,203	933,15	2 988,88	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
	WV		3,203		3,203			
	WV		Součet		3,203			
31	K	631319171	Příplatek k mazanině tl. do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,203	283,40	907,73	CS ÚRS 2019 02
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50					
	WV		do 80 mm					
	WV		3,203		3,203			
	WV		Součet		3,203			
32	K	632451031	Výrovnávací potěr tl. do 20 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	49,280	132,46	6 527,63	CS ÚRS 2019 02
	PP		Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm					
	WV		6,40*7,70		49,280			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				32 839,20	
33	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	289,440	39,90	11 548,66	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m,					
	WV		výšky do 10 m					
	WV		vnější strana					
	WV		(10,10+10,10)*4,50		90,900			
	WV		(7,30+7,30)*7,50		109,500			
	WV		Vnitřní část					
	WV		(8,00+8,00)*3,15		50,400			
	WV		(4,60+4,60)*4,20		38,640			
	WV		Součet		289,440			
34	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	8 683,200	1,05	9 117,36	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den					
	WV		použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
	WV		289,440*30,0		8 683,200			
	WV		Součet		8 683,200			
35	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	289,440	26,25	7 597,80	CS ÚRS 2019 02
	PP		Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10					
	WV		m					
	WV		289,440		289,440			
	WV		Součet		289,440			
36	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	58,100	78,75	4 575,38	CS ÚRS 2019 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkládů,					
	WV		schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných					
	WV		plach a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží přes 4 m					
	WV		7*8,3		58,100			
	D	998	Přesun hmot				25 545,60	
37	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	127,728	200,00	25 545,60	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene					
	WV		vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 5 do 12 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				396 266,05	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				16 649,61	
38	K	7111111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	58,100	15,75	915,08	CS ÚRS 2019 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natíratelny a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	WV		7,00*8,30		58,100			
	WV		Součet		58,100			
39	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,017	45 150,00	767,55	CS ÚRS 2019 02
	PP		Lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg					
	P		Poznámka k položce					
	WV		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
	WV		58,1*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství		0,017			
40	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	58,100	89,25	5 185,43	CS ÚRS 2019 02
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	WV		7,00*8,30		58,100			
	WV		Součet		58,100			
41	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	63,910	123,90	7 918,45	CS ÚRS 2019 02
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem					
	WV		58,1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		63,910			
42	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	147,865	12,60	1 863,10	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech					
	WV		výšek přes 5 do 12 m					
	D	762	Konstrukce tesařské				131 223,80	
43	K	762081150	Hoblování hranového řeziva ve staveništní dílně	m3	4,430	5 379,59	23 831,58	CS ÚRS 2019 02
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hranového řeziva přímo na staveništi					
44	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	4,430	728,49	3 227,21	CS ÚRS 2019 02
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřívko					
	WV		v exteriéru)					
45	K	762085103	Montáž kotevnic želez, příložek, patek nebo táhel	kus	8,000	504,34	4 034,72	CS ÚRS 2019 02
	PP		Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevnic želez příložek, patek, táhel					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		kotvení krokví - U pozinkovaný profil 310/200/5 s kotevním šroubem					
	WV		dodávka a montáž 1 ks - 3,5 kg					
	WV		8		8,000			
46	M	54825003	kotvení patka tvaru U široká 140x120x4,0 20x250mm	kus	8,000	1 064,71	8 517,68	CS ÚRS 2019 02
	PP		kotvení patka tvaru U široká 140x120x4,0 20x250mm					
47	K	762332132	Montáž vazaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	149,900	143,46	21 504,65	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž vazaných konstrukcí krovů střeš pulťových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva					
	WV		hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	WV		pozednice 14x10cm - 2ks dl. 8,3m					
	WV		8,30*2,00		16,600			
	WV		Krokve 10,0x16,0cm dl. 5,00m - 18,0ks					
	WV		5,00*18,00		90,000			
	WV		Kleštiny 8,0x18,0cm, dl. 6,80m - 4,0ks					
	WV		6,80*4,00		27,200			
	WV		Kleštiny 8,00x18,0cm, dl. 2,30m - 7,0ks					
	WV		2,30*7,00		16,100			
	WV		Součet		149,900			
48	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	1,646	7 621,09	12 544,31	CS ÚRS 2019 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m					
	WV		0,10*0,16*5,00*18,0		1,440			
	WV		0,08*0,16*2,30*7,0		0,206			
	WV		Součet		1,646			
49	M	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	0,232	8 522,52	1 977,22	CS ÚRS 2019 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m					
	WV		0,14*0,10*8,3*2		0,232			
50	M	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	0,058	8 069,22	468,01	CS ÚRS 2019 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m					
	WV		0,08*0,18*4		0,058			
51	K	762332133	Montáž vazaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	47,700	159,15	7 591,46	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž vazaných konstrukcí krovů střeš pulťových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva					
	WV		hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	WV		Sloupky 16,0x16,0cm, dl. 2,30m - 3ks					
	WV		2,30*3		6,900			
	WV		Kleštiny 14x20cm, dl 6,8m-6ks					
	WV		6,8*6		40,800			
	WV		Součet		47,700			
52	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	1,142	8 069,39	9 215,24	CS ÚRS 2019 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m					
	WV		0,14*0,20*6,8*6		1,142			
53	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,177	7 621,09	1 348,93	CS ÚRS 2019 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m					
	V		0,16*0,16*2,3*3		0,177			
54	K	762332134	Montáž vazaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	8,300	190,53	1 581,40	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž vazaných konstrukcí krovů střeš pulťových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva					
	WV		hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	WV		vrcholová vaznice 16,00x22,0cm, 8,30dl. - 1,0ks					
	WV		8,30		8,300			
	WV		Součet		8,300			
55	M	60512141	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m	m3	0,292	8 069,39	2 356,26	CS ÚRS 2019 02
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m					
	WV		0,16*0,22*8,3*1		0,292			
56	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm vč. kontralatí	m2	87,000	76,21	6 630,27	CS ÚRS 2019 02
	PP		Bednění a latování montáž latování střeš jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm					
	WV		5,00*8,70*2,0		87,000			
	WV		Součet		87,000			
57	M	605141010	řezivo jehličnaté latí jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,884	6 947,15	6 141,28	CS ÚRS 2019 02
	PP		řezivo jehličnaté latí jakost I 10 - 25 cm2					
	WV		kontralatě					
	WV		5,00*2,0*9,0*0,04*0,06		0,216			
	WV		latě					
	WV		8,70*16,0*2,0*0,04*0,06		0,668			
	WV		Součet		0,884			
58	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	4,430	919,01	4 071,21	CS ÚRS 2019 02
	PP		Spojovací prostředky krovu, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásové ocel, vruty					
59	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	1 150,414	14,07	16 182,37	CS ÚRS 2019 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D		764	Konstrukce klempířské				31 183,92	
60	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	17,400	179,32	3 120,17	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu					
	WV		8,70*2,0		17,400			
	WV		Součet		17,400			
61	M	55350100	žlab podokapní půlkulatý rs 280 mm	m	17,400	192,77	3 354,20	CS ÚRS 2019 02
	PP		žlab podokapní půlkulatý rs 280 mm					
	WV		8,70*2,0		17,400			
	WV		Součet		17,400			
62	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	18,000	134,49	2 420,82	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku					
	WV		18,00		18,000			
	WV		Součet		18,000			
63	M	55350127	hák žlabový Pz barvený 125mm dl 350mm	kus	18,000	95,26	1 714,68	CS ÚRS 2019 02
	PP		hák žlabový Pz barvený 125mm dl 350mm					
	WV		2,0*9,0		18,000			
	WV		Součet		18,000			
64	K	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtřového) pro podokapní žlab	kus	2,000	111,94	223,88	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového kotlíku					
	WV		2,00		2,000			
	WV		Součet		2,000			
65	M	55350204	kotlík žlabový oválný 280/100	kus	2,000	313,81	627,62	CS ÚRS 2019 02
	PP		kotlík žlabový oválný 280/100					
66	K	764501104	Montáž čela pro podokapní půlkulatý žlab	kus	4,000	89,66	358,64	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž žlabu podokapního půlkruhového čela					
	WV		2,0*2,00		4,000			
	WV		Součet		4,000			
67	M	55350133	čelo půlkulatého žlabu narážecí univerzální Pz barvený 125mm	kus	4,000	103,11	412,44	CS ÚRS 2019 02
	PP		čelo půlkulatého žlabu narážecí univerzální Pz barvený 125mm					
68	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	7,800	201,73	1 573,49	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru svodu					
	WV		7,80		7,800			
	WV		Součet		7,800			
69	M	55350108	roura svodová Pz barvený 100mm	m	7,800	218,55	1 704,69	CS ÚRS 2019 02
	PP		roura svodová Pz barvený 100mm					
	WV		3,90*2,0		7,800			
	WV		Součet		7,800			
70	K	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	8,000	134,49	1 075,92	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru objímek					
	WV		8,00		8,000			
	WV		Součet		8,000			
71	M	55350193	objímka roury zaklapávací k trnu Pz barvený D 100mm	kus	8,800	168,11	1 479,37	CS ÚRS 2019 02
	PP		objímka roury zaklapávací k trnu Pz barvený D 100mm					
	WV		8*1,1 Přepočtené koeficientem množství		8,800			
72	K	764508134	Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	2,000	224,15	448,30	CS ÚRS 2019 02
	PP		Montáž svodu kruhového, průměru kolena horních dvojích					
73	M	55350159	koleno svodové roury 100/72°	kus	4,000	291,39	1 165,56	CS ÚRS 2019 02
	PP		koleno svodové roury 100/72°					
74	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1 150,414	10,00	11 504,14	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	765		Krytina skládaná				138 592,28	
75	K	765111015	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 11 do 12 ks/m2	m2	87,000	280,19	24 376,53	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž krytiny keramické sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 11 do 12 ks/m2					
VV			8,7*5,00*2,0		87,000			
VV			Součet		87,000			
76	M	59660539	taška ražená režná základní 277x465mm	kus	907,100	47,07	42 697,20	CS ÚRS 2019 02
PP			taška ražená režná základní 277x465mm					
VV			87*11,3 -76		907,100			
VV			Součet		907,100			
77	M	59660542	taška ražená režná větrací 277x465mm	kus	16,000	181,56	2 904,96	CS ÚRS 2019 02
PP			taška ražená režná větrací 277x465mm					
78	K	765111253	Montáž krytiny keramické hřeben na sucho s podhřebenovou střešní taškou	m	8,700	425,88	3 705,16	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž krytiny keramické hřebene větraného na sucho bez pásu (s podhřebenovou větrací taškou)					
79	M	59660030	hřebenáč drážkový keramický s 210mm režná	kus	52,200	229,75	11 992,95	CS ÚRS 2019 02
PP			hřebenáč drážkový keramický s 210mm režná					
VV			8 7*6		52,200			
80	K	765111351	Montáž krytiny keramické štílové hrany na sucho okrajovými taškami	m	20,000	134,49	2 689,80	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž krytiny keramické štílové hrany na sucho okrajovými taškami					
VV			(5,0 + 5,0)*2		20,000			
VV			Součet		20,000			
81	M	59660541	taška ražená režná krajová levá, pravá 277x465mm	kus	60,000	264,50	15 870,00	CS ÚRS 2019 02
PP			taška ražená režná krajová levá, pravá 277x465mm					
VV			(5,0 + 5,0)*2 *3		60,000			
VV			Součet		60,000			
82	K	765113211	Krytina keramická drážková nárožní hrana z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem kovovým	m	8,700	224,15	1 950,11	CS ÚRS 2019 02
PP			Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° nárožní hrana na sucho s větracím lepicím pásem kovovým z hřebenáčů režných					
83	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	87,000	50,43	4 387,41	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve					
VV			8 7*5*2		87,000			
84	M	28329031	fólie kontaktní difúzní propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvě PES/PR 2700m2, integrovaná samolepicí páska	m2	95,700	76,21	7 293,30	CS ÚRS 2019 02
PP			fólie kontaktní difúzní propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvě PES/PR 2700m2, integrovaná samolepicí páska					
VV			87*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		95,700			
85	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	1 178,674	17,58	20 724,86	CS ÚRS 2019 02
PP			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	771		Podlahy z dlaždic				60 826,92	
86	K	771473113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	22,800	170,00	3 876,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž soklu z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm					
VV			8,00+6,40+8,00+2*0,2		22,800			
VV			Součet		22,800			
87	M	59761009	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm	kus	41,800	133,00	5 559,40	CS ÚRS 2019 02
PP			sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm					
VV			22,8/0,6		38,000			
VV			38*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		41,800			
88	K	771531041	Montáž podlahy z dlaždic cihelných lepením flexibilním lepidlem do 15 ks/m2	m2	53,000	585,00	31 005,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Montáž podlahy z dlaždic cihelných nebo portlandských tloušťky do 30 mm lepených flexibilním lepidlem do 15 ks/m2					
89	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	58,300	300,00	17 490,00	CS ÚRS 2019 02
PP			dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2					
VV			51,2+0,3*6		53,000			
VV			53*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		58,300			
90	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	579,304	5,00	2 896,52	CS ÚRS 2019 02
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				13 650,00	
91	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	130,000	26,25	3 412,50	CS ÚRS 2019 02
PP			Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový					
VV			plocha dlevnějších omítek		130,000			
VV			130		130,000			
VV			Součet		130,000			
92	K	783827123	Krycí jedonosobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	130,000	78,75	10 237,50	CS ÚRS 2019 02
PP			Krycí (ochranný) nátěr omítek jedonosobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový					
VV			plocha dlevnějších omítek		130,000			
VV			130		130,000			
VV			Součet		130,000			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				4 139,52	
93	K	784331003	Dvojnásobné bílé protipíšíškové malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	112,640	36,75	4 139,52	CS ÚRS 2019 02
PP			Malby protipíšíškové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
VV			plocha dle vnitřních omítek		112,640			
VV			112,64		112,640			
VV			Součet		112,640			

REKAPITULACE STAVBY

D.1.4.1 Zdravotně technické instalace

Kód: 11/2018

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - projektová dokumentace II

KSO:

Místo: Robousy st.p.č. 94

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Uchazeč:

CC-CZ:

Datum:

25. 7. 2019

IČ:

70889546

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

74015044

DIČ:

Projektant:
Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, Náchod

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy RTS.

Cena bez DPH

1 210 539,91

Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH snížená	15,00%		
základní	21,00%	1 210 540,00	254 213,00

Cena s DPH

v CZK

1 464 753,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 11/2018

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - projektová dokumentace II

Místo: Robousy st.p.č. 94

Datum:

05.12.2019

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Uchazeč:

Valc, s.r.o., Pražská 13 5004, Hradec Králové

Ing. Radek Umlauf, Vinohrady :

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
11/2018	D.1.4.1 Zdravotně technické instalace	1 210 539,91	1 464 752,91	STA

Typ	Pořadí	Číslo	Název	Množství	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
1	1	1	Zemní práce				421 965,38
1	1	132 20-1112.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	237,60	m3	360,00	85 536,00
1	2	131 20-1112.R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	156,63	m3	360,00	56 385,00
1	3	132 20-1193.R00	Příplatek za hloubení rýh ve vodě v hor.3 nad100m3	237,60	m3	29,00	6 890,40
1	4	175 10-1201.R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	96,63	m3	649,00	62 709,63
1	5	175 10-1209.R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	96,63	m3	254,00	24 542,75
1	6	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	124,80	m3	903,00	112 694,40
1	7	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	112,80	m3	649,00	73 207,20
1	2	2	Základy,zvláštní zakládání				221 375,00
1	8	213 15-1111.R00	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l	160,00	kus	58,00	9 280,00
3	9	286-97910R	Blok vsakovací vč. příslušenství	160,00	kus	1 084,00	173 440,00
1	10	340021	PODZEMNÍ FIL TRAČNÍ ŠACHTA DN 400 DO 500 m2	1,00	kus	25 095,00	25 095,00
1	11	212 81-0010.RAE	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože šterkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 200 mm	60,00	m	226,00	13 560,00
1	3	8	Trubní vedení				318 269,00
1	12	871 17-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm	60,00	m	69,00	4 140,00
3	13	286-13432R	Trubka tlaková PE 40	60,00	m	87,00	5 220,00
1	14	81Mon	Montáž nádrže a příslušenství	1,00	soubor	13 598,00	13 598,00
1	15	402312218287	XXL 26000L, nádrž, kopule bez poklopu	1,00	kus	204 960,00	204 960,00
1	16	202567	ČERPACÍ SADA RAINTRONIC PRO VYUŽÍVÁNÍ VODY , PRO AUTOMATICKOU ZÁVLAHU ZAHRADY	1,00	kus	18 470,00	18 470,00
1	17	202060	šachta rozvodu vody včetně ventilu pro závlahu	1,00	kus	16 695,00	16 695,00
1	18	202044	filtrací koš do nádrže vč. závěsu	1,00	kus	2 079,00	2 079,00
1	19	371020	Nástavec a pojízdný poklop B125 litinový k nádrži	1,00	kus	15 472,00	15 472,00
1	20	871 35-3121.RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200, včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000	30,00	m	468,00	14 040,00
1	21	82	Šachty kanalizační PVC DN400- revizní	3,00	kus	7 865,00	23 595,00
7	4	721	Vnitřní kanalizace				110 800,35
1	22	721 21-1505.R00	Vpust' podlahová	1,00	kus	2 625,00	2 625,00
1	23	721 24-2111.RT1	Lapač sítěšních, kolmý odtok	6,00	kus	714,00	4 284,00
1	24	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	245,00	m	16,00	3 920,00
1	25	721 17-6102.R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	35,00	m	241,00	8 435,00
1	26	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	2,00	m	252,00	504,00
1	27	721 17-6105.R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	2,00	m	299,00	598,00
1	28	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	20,00	m	299,00	5 980,00
1	29	721 27-3145.R00	Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm	2,00	kus	714,00	1 428,00
1	30	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	10,00	kus	63,00	630,00

1	31	721 17-6223.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	40,00 m	299,00	11 960,00
1	32	721 17-6224.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	130,00 m	514,00	66 820,00
1	33	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních vypustek D 50 x 1,8	1,00 kus	74,00	74,00
1	34	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních vypustek D 110 x 2,3	3,00 kus	116,00	348,00
1	35	998 72-1201.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	1 277,74 %	2,50	3 194,35
7	5	722	Vnitřní vodovod			82 574,50
1	36	722 25-4114.RM3	Skříň hydrantová s výzbrojí 25	2,00 soubor	9 408,00	18 816,00
1	37	722 28-0106.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	240,00 m	13,00	3 120,00
1	38	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	240,00 m	16,00	3 840,00
1	39	998 72-2201.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	1 118,30 %	5,00	5 591,50
1	40	722 17-2331.R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	50,00 m	155,00	7 750,00
1	41	722 17-2332.R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom.	15,00 m	166,00	2 490,00
1	42	722 17-2333.R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom.	10,00 m	231,00	2 310,00
1	43	722 17-2311.R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	55,00 m	155,00	8 525,00
1	44	722 17-2312.R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.	15,00 m	166,00	2 490,00
1	45	722 17-2313.R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč.zed.výpom.	35,00 m	231,00	8 085,00
1	46	722 19-0402.R00	Vyvedení a upevnění vypustek DN 20	21,00 kus	131,00	2 751,00
1	47	722 19-1131.R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,3 m	3,00 soubor	82,00	246,00
1	48	722 18-1211.RT8	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, studená voda	180,00 m	29,00	5 220,00
1	49	202040	DOMÁCÍ VODÁRNA VYUŽÍVÁNÍ VODY DEŠŤOVÉ	1,00 kus	10 080,00	10 080,00
1	50	722 19-0224.R00	Připojení na stávající vodovod	1,00 soubor	1 260,00	1 260,00
7	6	725	Zařizovací předměty			55 555,68
1	51	725 01-3163.R00	Klozet kombi nádrž s armat. odpad.vodov	1,00 soubor	3 255,00	3 255,00
1	52	725 01-3171.R00	Klozet kombi, nádrž s armat. hl. 680 mm, bílý, WCi	1,00 soubor	4 620,00	4 620,00
1	53	725 01-7180.R00	Umyvadlo na šrouby 50 x 42 cm, bílé	3,00 soubor	1 428,00	4 284,00
1	54	725 01-9101.R00	Výlevka stojící s plastovou mřížkou	1,00 soubor	4 305,00	4 305,00
1	55	725 24-9102.R00	Montáž sprchových mís a vaniček	1,00 soubor	399,00	399,00
1	56	725 31-9101.R00	Montáž dřezů jednoduchých	1,00 soubor	399,00	399,00
1	57	725 98-0113.R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	3,00 kus	184,00	552,00
1	58	998 72-5201.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	564,84 %	2,00	1 129,68
1	59	725 86-0202.R00	Sífon dřezový	1,00 kus	300,00	300,00
1	60	725 86-0212.R00	Sífon umyvadlový Ui	1,00 kus	872,00	872,00
1	61	725 86-0212.RT1	Sífon umyvadlový U, výjimatelná vložka, přípoj D 40, 50 mm	2,00 kus	383,00	766,00
1	62	725 86-0222.RT1	Sífon sprchový PP, samočisticí, stavitelný odpad 6/4", krytka nerez	1,00 kus	288,00	288,00
1	63	725 84-5811.RT0	Baterie termost.sprchová nástěn.,bez příslušenství, základní	1,00 soubor	2 940,00	2 940,00

1	64	725 82-3813.R00	Baterie termostatická umyvadlová stojánková	2,00 kus	3 360,00	6 720,00
1	65	725 82-3813.RT2	Baterie termostatická umyvadlová stojánková, zdravotní	1,00 kus	6 132,00	6 132,00
1	66	725 82-3815.RT1	Baterie termostatická dřezová stojánková, standardní	1,00 kus	3 990,00	3 990,00
1	67	725 82-5815.RT1	Baterie termostatická dřezová nástěnná, Výlevka	1,00 kus	3 087,00	3 087,00
3	68	552-30790R	Dřez	1,00 kus	1 985,00	1 985,00
3	69	642-938122R	Vanička sprchová	1,00 kus	3 108,00	3 108,00
3	70	286-54741R	sífon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok	8,00 kus	803,00	6 424,00
		D.1.4.1	Zdravotně technické instalace			1 210 539,91

REKAPITULACE STAVBY

D.1.4.2 Měření a regulace

Kód: 11/2018

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - projektová dokumentace II

ÚSO:

CC-CZ:

Místo:

Robousy st.p.č. 94

Datum:

25.7.2019

Zadavatel:

IČ:

70889546

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, Náchod

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

644 540,00

DPH snížená 15,00%
základní 21,00%

Základ daně 644 540,00

Výše daně 135 353,00

Cena s DPH

V CZK

779 893,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11/2018

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - projektová dokumentace II

Místo: Robousy st.p.č. 94

Datum: 05.12.2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Projektant:

Ing. Radek Umlauf, Vinohrady :

Uchazeč: Valc, s.r.o., Pražská 13, 50004 Hradec Králové

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
11/2018	D.1.4.2 Měření a regulace	644 540,00	779 893,00	STA

MaR2 - VÝKAZ VÝMĚR

Novostavba depozitáře muzea v Robousích
na st.p.č. 94/2, k.ú. Robousy

Popis	Cena za ks		m.j.	Cena celkem
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DTV2)				
Operátorský panel s kapacitním dotykovým displejem 7", 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky). Linux, 24 V ss. bez zdroje	8 925,00 Kč	1	ks	8 925,00 Kč
Kombinovaný I/O modul s řídicí deskou MiniPLC 88 I/O (16 AI, 8 AO, 32 DI, 32 DO), bez displeje	16 623,00 Kč	1	ks	16 623,00 Kč
Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem (napětí, odpor, teplota, 4x proudová smyčka) protokol Modbus	9 345,00 Kč	1	ks	9 345,00 Kč
Průmyslový switch 5x10/100TX (RJ-45), neřízený, rozšířený rozsah prac.teploty	3 195,00 Kč	1	ks	3 195,00 Kč
VYTVOŘENÍ APLIKAČNÍHO SOFTWARE CENTRÁLY	446,00 Kč	41	db	18 286,00 Kč
				56 374,00 Kč
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DTV3)				
Operátorský panel s kapacitním dotykovým displejem 7", 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky). Linux, 24 V ss. bez zdroje	8 925,00 Kč	1	ks	8 925,00 Kč
Kombinovaný I/O modul s řídicí deskou MiniPLC 88 I/O (16 AI, 8 AO, 32 DI, 32 DO), bez displeje	16 623,00 Kč	1	ks	16 623,00 Kč
Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem (napětí, odpor, teplota, 4x proudová smyčka) protokol Modbus	9 345,00 Kč	1	ks	9 345,00 Kč
Průmyslový switch 5x10/100TX (RJ-45), neřízený, rozšířený rozsah prac.teploty	3 195,00 Kč	1	ks	3 195,00 Kč
VYTVOŘENÍ APLIKAČNÍHO SOFTWARE CENTRÁLY	446,00 Kč	41	db	18 286,00 Kč
				56 374,00 Kč
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DTV4)				
Operátorský panel s kapacitním dotykovým displejem 7", 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky). Linux, 24 V ss. bez zdroje	8 925,00 Kč	1	ks	8 925,00 Kč
Kombinovaný I/O modul s řídicí deskou MiniPLC 88 I/O (16 AI, 8 AO, 32 DI, 32 DO), bez displeje	16 623,00 Kč	1	ks	16 623,00 Kč
Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem (napětí, odpor, teplota, 4x proudová smyčka) protokol Modbus	9 345,00 Kč	1	ks	9 345,00 Kč
Průmyslový switch 5x10/100TX (RJ-45), neřízený, rozšířený rozsah prac.teploty	3 195,00 Kč	1	ks	3 195,00 Kč
VYTVOŘENÍ APLIKAČNÍHO SOFTWARE CENTRÁLY	446,00 Kč	41	db	18 286,00 Kč
				56 374,00 Kč
PERIFERIE				
ČIDLO KOUŘE DO POTRUBÍ VZT NAP.12V DC – DK2, DK3, DK4	6 694,00 Kč	3	ks	20 082,00 Kč
KLAP. POHON 7Nm 24V 0-10V havarijní – KE2, KE3, KE4	4 338,00 Kč	3	ks	13 014,00 Kč
KLAP. POHON 18Nm 24V 0-10V havarijní – KS2, KS3, KS4	5 445,00 Kč	3	ks	16 335,00 Kč
DIFERENČNÍ TLAKOVÝ SPINÁČ PRO VZDUCH – DPF2, DP2, DPF3, DP3, DPF4, DP4	1 740,00 Kč	6	ks	10 440,00 Kč
TROJCESTNÝ SMĚS. VENTIL DN25/KV6,3, PN16, 1-110°C VČETNĚ POHONU 24V/0-10V – SRV2, SRV3, SRV4	4 463,00 Kč	3	ks	13 389,00 Kč

MaR2 - VÝKAZ VÝMĚR

Novostavba depozitáře muzea v Robousích
na st.p.č. 94/2, k.ú. Robousy

KANALOVÉ ČIDLO TEPLoty A RELATIVNÍ VLHKOSTI, AC24, DC13,5...35V, výstup 0-10V – THP2.1, THP2.2, THO2, THP3.1, THP3.2, THO3, THP4.1, THP4.2, THO4	5 668,00 Kč	9	ks	51 012,00 Kč
REGULÁTOR EL. OHRÍVAČE 0-10V (MAX 25A na fázi) – EOH2, EOH3, EOH4	10 710,00 Kč	3	ks	32 130,00 Kč
TERMOSTAT EL. OHRÍVAČE (SOUČASTI EL. OHRÍVAČE) – ST2, ST3, ST4	0,00 Kč	3	ks	V DODÁVCE VZT
PROSTOROVÝ SNIMÁČ TEPLoty A VLHKOSTI, AC24, DC13,5...35V, výstup 0-10V – THi2.1, THi2.2, THi3.1, THi3.2, THi4.1, THi4.2	4 921,00 Kč	6	ks	29 526,00 Kč
VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TES2, TES3, TES4	798,00 Kč	3	ks	2 394,00 Kč
KABELOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TAN2, TAN3, TAN4	512,00 Kč	3	ks	1 536,00 Kč
EL. MAGN. VENTIL DN15/230V – SRVD2, SRVD3, SRVD4	1 740,00 Kč	3	ks	5 220,00 Kč
ČIDLO TLAKU PRO PLYNY A KAPALINY, VSTUP 0-10V, NAPÁJENÍ 24VDC – BPP2, BPP3, BPP4	3 570,00 Kč	3	ks	10 710,00 Kč
REGULÁTOR TLAKU 63-630 kPa – BPH2, BPH3, BPH4	1 633,00 Kč	3	ks	4 899,00 Kč
SMYČKA + KOHOUT – BPP2, BPP3, BPP4, BPH2, BPH3, BPH4	1 004,00 Kč	6	ks	6 024,00 Kč
				216 711,00 Kč
ROZVADĚČ DTV2				
ROZVADĚČ 1000x800x260 + ÚCHYTÝ	5 088,00 Kč	1	ks	5 088,00 Kč
VÝVODKA PG. S MATICÍ	13,00 Kč	40	ks	520,00 Kč
ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V	161,00 Kč	2	ks	322,00 Kč
Vypínač LTS40A, 3.pól., červený, 40A, panel	714,00 Kč	1	ks	714,00 Kč
SALTEK OCHRANA DA-275 DF 10A	1 722,00 Kč	1	ks	1 722,00 Kč
TRANSFORMÁTOR 230/24 125VA	432,00 Kč	1	ks	432,00 Kč
SITOVÝ ZDROJ SPINANY, 60W, 88+264V~/24V/2.5A=, NA DIN35	1 117,00 Kč	1	ks	1 117,00 Kč
SITOVÝ ZDROJ SPINANY, 60W, 230V~/12V/2.1A=, NA DIN35	557,00 Kč	1	ks	557,00 Kč
JISTIČ 10A 1POL.	120,00 Kč	4	ks	480,00 Kč
JISTIČ 6A 1POL.	122,00 Kč	1	ks	122,00 Kč
POMOCNÝ KONT.	151,00 Kč	1	ks	151,00 Kč
MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 230V AC	107,00 Kč	3	ks	321,00 Kč
MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 24V AC	98,00 Kč	8	ks	784,00 Kč
PATICE, 4 PÓL., 6A	62,00 Kč	11	ks	682,00 Kč
HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ZELENÁ	53,00 Kč	1	ks	53,00 Kč
UPEVNŮVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE	18,00 Kč	1	ks	18,00 Kč
LED 12-30V AC/DC ZELENÁ	88,00 Kč	1	ks	88,00 Kč
HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ŽLUTÁ	53,00 Kč	1	ks	53,00 Kč
UPEVNŮVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE	18,00 Kč	1	ks	18,00 Kč
LED 12-30V AC/DC BÍLÁ	87,00 Kč	1	ks	87,00 Kč
OVĽADAČ 3-POLOHOVÝ, S ÁRETACÍ ČERNÝ I-O-II, OTOČNÝ	125,00 Kč	1	ks	125,00 Kč
UPEVNŮVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE	18,00 Kč	1	ks	18,00 Kč
ZAPÍNACÍ KONTAKT	39,00 Kč	2	ks	78,00 Kč
SVORKA ŘADOVÁ 4mm2	11,00 Kč	70	ks	770,00 Kč
POJISTKOVÁ SVORKA	48,00 Kč	15	ks	720,00 Kč
POMOCNÝ MATERIÁL	1 789,00 Kč	1	ks	1 789,00 Kč
VÝROBA ROZVADĚČE	10 710,00 Kč	1	ks	10 710,00 Kč
				27 539,00 Kč
ROZVADĚČ DTV3				

MaR2 - VÝKAZ VÝMĚR

Novostavba depozitáře muzea v Robousích

na st.p.č. 94/2, k.ú. Robousy

ROZVADĚČ 1000x800x260 + ÚCHYTY	5 088,00 Kč	1	ks	5 088,00 Kč
VÝVODKA PG.. S MATICÍ	13,00 Kč	40	ks	520,00 Kč
ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V	161,00 Kč	2	ks	322,00 Kč
Vypínač LTS40A, 3.pól., červený, 40A, panel	714,00 Kč	1	ks	714,00 Kč
SALTEK OCHRANA DA-275 DF 10A	1 722,00 Kč	1	ks	1 722,00 Kč
TRANSFORMÁTOR 230/24 125VA	433,00 Kč	1	ks	433,00 Kč
SITOVÝ ZDROJ SPINANY, 60W, 88÷264V~/24V/2.5A=, NA DIN35	1 117,00 Kč	1	ks	1 117,00 Kč
SITOVÝ ZDROJ SPINANY, 60W, 230V~/12V/2.1A=, NA DIN35	557,00 Kč	1	ks	557,00 Kč
JISTIČ 10A 1POL.	120,00 Kč	4	ks	480,00 Kč
JISTIČ 6A 1POL.	122,00 Kč	1	ks	122,00 Kč
POMOCNÝ KONT.	151,00 Kč	1	ks	151,00 Kč
MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 230V AC	107,00 Kč	3	ks	321,00 Kč
MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 24V AC	98,00 Kč	8	ks	784,00 Kč
PATICE, 4 PÓL.,6A	62,00 Kč	11	ks	682,00 Kč
HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ZELENÁ	53,00 Kč	1	ks	53,00 Kč
UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE	18,00 Kč	1	ks	18,00 Kč
LED 12-30V AC/DC ZELENÁ	88,00 Kč	1	ks	88,00 Kč
HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ŽLUTÁ	53,00 Kč	1	ks	53,00 Kč
UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE	18,00 Kč	1	ks	18,00 Kč
LED 12-30V AC/DC BÍLÁ	88,00 Kč	1	ks	88,00 Kč
OVLADAČ 3-POLOHOVÝ, S ARETACÍ ČERNÝ I-0-II, OTOČNÝ	125,00 Kč	1	ks	125,00 Kč
UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE	18,00 Kč	1	ks	18,00 Kč
ZAPINACÍ KONTAKT	28,00 Kč	2	ks	56,00 Kč
SVORKA ŘADOVÁ 4mm2	11,00 Kč	70	ks	770,00 Kč
POJISTKOVÁ SVORKA	48,00 Kč	15	ks	720,00 Kč
POMOCNÝ MATERIÁL	1 785,00 Kč	1	ks	1 785,00 Kč
VÝROBA ROZVADĚČE	10 710,00 Kč	1	ks	10 710,00 Kč
				27 515,00 Kč
ROZVADĚČ DTV4				
ROZVADĚČ 1000x800x260 + ÚCHYTY	5 087,00 Kč	1	ks	5 087,00 Kč
VÝVODKA PG.. S MATICÍ	13,00 Kč	40	ks	520,00 Kč
ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V	161,00 Kč	2	ks	322,00 Kč
Vypínač LTS40A, 3.pól., červený, 40A, panel	714,00 Kč	1	ks	714,00 Kč
SALTEK OCHRANA DA-275 DF 10A	1 722,00 Kč	1	ks	1 722,00 Kč
TRANSFORMÁTOR 230/24 125VA	433,00 Kč	1	ks	433,00 Kč
SITOVÝ ZDROJ SPINANY, 60W, 88÷264V~/24V/2.5A=, NA DIN35	1 117,00 Kč	1	ks	1 117,00 Kč
SITOVÝ ZDROJ SPINANY, 60W, 230V~/12V/2.1A=, NA DIN35	557,00 Kč	1	ks	557,00 Kč
JISTIČ 10A 1POL.	120,00 Kč	4	ks	480,00 Kč
JISTIČ 6A 1POL.	122,00 Kč	1	ks	122,00 Kč
POMOCNÝ KONT.	151,00 Kč	1	ks	151,00 Kč
MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 230V AC	107,00 Kč	3	ks	321,00 Kč
MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 24V AC	98,00 Kč	8	ks	784,00 Kč
PATICE, 4 PÓL.,6A	62,00 Kč	11	ks	682,00 Kč
HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ZELENÁ	53,00 Kč	1	ks	53,00 Kč
UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE	18,00 Kč	1	ks	18,00 Kč
LED 12-30V AC/DC ZELENÁ	88,00 Kč	1	ks	88,00 Kč
HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ŽLUTÁ	53,00 Kč	1	ks	53,00 Kč
UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE	18,00 Kč	1	ks	18,00 Kč
LED 12-30V AC/DC BÍLÁ	88,00 Kč	1	ks	88,00 Kč
OVLADAČ 3-POLOHOVÝ, S ARETACÍ ČERNÝ I-0-II, OTOČNÝ	125,00 Kč	1	ks	125,00 Kč
UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE	18,00 Kč	1	ks	18,00 Kč
ZAPINACÍ KONTAKT	39,00 Kč	2	ks	78,00 Kč

MaR2 - VÝKAZ VÝMĚR

Novostavba depozitáře muzea v Robousích
na st.p.č. 94/2, k.ú. Robousy

SVORKA ŘADOVÁ 4mm2	11,00 Kč	70	ks	770,00 Kč
POJISTKOVÁ SVORKA	49,00 Kč	15	ks	735,00 Kč
POMOCNÝ MATERIÁL	1 785,00 Kč	1	ks	1 785,00 Kč
VÝROBA ROZVADĚČE	10 710,00 Kč	1	ks	10 710,00 Kč
				27 551,00 Kč
MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS				
kabel CYKY 5x4	58,00 Kč	60	m	3 480,00 Kč
kabel CYKY 3x1.5	11,00 Kč	290	m	3 190,00 Kč
kabel JYTY 4x1	13,00 Kč	1835	m	23 855,00 Kč
POKLÁDKA KABELŮ	18,00 Kč	2185	m	39 330,00 Kč
NAPOJENÍ A OZNAČENÍ KABELŮ	72,00 Kč	102	ks	7 344,00 Kč
VODIČ CY6 ŽLUTOZEL.	16,00 Kč	150	m	2 400,00 Kč
OSAZENÍ PERIFERIÍ	134,00 Kč	54	ks	7 236,00 Kč
KOVOVÉ KABELOVÉ ŽLABY 125x100 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ	339,00 Kč	40	m	13 560,00 Kč
LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 40x40	40,00 Kč	30	m	1 200,00 Kč
LIŠTA VKLÁDACÍ PVC 20x20	13,00 Kč	30	m	390,00 Kč
DRŽÁK SVAZKOVÝ GRIP 2031M/15	15,00 Kč	60	ks	900,00 Kč
TRUBKA OHEBNÁ PVC P35	7,00 Kč	30	m	210,00 Kč
DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL	3 570,00 Kč	1	ks	3 570,00 Kč
MONTÁŽNÍ PRACE	17 850,00 Kč	1	ks	17 850,00 Kč
				124 515,00 Kč
DOPRAVA	4 463,00 Kč	1	ks	4 463,00 Kč
REVIZE	10 710,00 Kč	1	ks	10 710,00 Kč
OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ	8 925,00 Kč	1	ks	8 925,00 Kč
ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	714,00 Kč	1	ks	714,00 Kč
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (VÝROBNÍ SCHÉMATA + DSPS)	26 775,00 Kč	1	ks	26 775,00 Kč
CELKEM bez DPH				644 540,00 Kč

REKAPITULACE STAVBY

D.1.4.3 Vzduchotechnika

Kód: 11/2018

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - projektová dokumentace II

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Robousy st.p.č. 94

Datum:

25. 7. 2019

Zadavatel:

IČ:

70889546

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

45537151

Valc s.r.o., Pražská 13 5004 Hradec Králové

DIČ:

CZ45537151

Projektant:

IČ:

74015044

Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, Náchod

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 888 301,00

DPH snížená 15,00%
základní 21,00%

Sazba daně
Základ daně
1 888 301,00

Výše daně
396 543,00

Cena s DPH

v CZK

2 284 844,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 11/2018

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - projektová dokumentace II

Místo: Robousy st.p.č. 94

Datum: 05.12.2019

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Královo Projektant:

Uchazeč:

Valc, s.r.o., Pražská 13. 50004 Hradec Králové

Ing. Radek Umlauf, Vinohrady :

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
11/2018	D.1.4.3 Vzduchotechnika	1 888 301,00	2 284 844,00	STA

VZDUCHOTECHNIKA							
Novostavba depozitáře muzea v Robousích							
				Výr. příkaz číslo	Varianta :	I.	
					Datum :	03.12.2019	
Pozice	Zařízení - činnost	Výrobce	Jednotky	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Montážní výkony
Zařízení č.1: Větrání prostor kanceláří a zázemí							
1	VZT jednotka s rekuperací tepla, filtrací, elektro ohřevem, nom. výkon 490 m3/hod, nástěnný digitální ovladač řízení časových a výkonových režimů, uzavírací klapky se servopohonem, záložní elektro ohřev, mrazová ochrana, systém MaR, prokabelování, by-pass kompaktní protihlukové opláštění, příklad výkonové parametry viz popis proj. dok. a přílohy		sada	1	72030	72030	3150
2	Požární kouřové čidlo v sání vzduchu VZT, kabeláž, blokáce chodu VZT jednotky		sada	1	6615	6615	893
3	Konzole pro zavěšení VZT jednotky pod stropem		sada	1	893	893	630
4	Tlumič hluku pr.250, L=0,5 m		ks	2	2399	4798	525
5	Tepelná (hluková) izolace vnitřní kaučuková s parozábranou tl.19 mm (zaizolování VZT v zázemí a podhledu větev E1, i2)		m2	12	368	4416	1260
6	Vyústka přívodní / odvodní s regulací průtoku vzduchu pr.125, průchodka podhledem, montáž do spira (talířový ventil)		ks	15	231	3465	2468
7	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 125 (včetně průchodek)		bm	30	168	5040	4725
8	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 200 (včetně průchodek)		bm	10	263	2630	1575
9	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 250 (včetně průchodek)		bm	15	368	5520	3938
10	Flexo potrubí pr.125 (s akustickým útlumem), ztužující ocelová pružina pro tvarovou stálost		m	20	82	1640	1050
11	Flexo potrubí pr.200 (s akustickým útlumem), ztužující ocelová pružina pro tvarovou stálost		m	3	104	312	158
12	Zaluzie na fasádu 250x250 se sítím, barva RAL dle fasády, napojovací nátrubek		ks	2	1313	2626	315
13	Utěsnění a oplechování stavebního prostupu na fasádu		ks	2	420	840	4200
Mezisoučet Kč						110825	24887
						135712	
Zařízení č.2A: Klimatizace prostoru archivu (m.č.118,204,207) část VZT							
1	VZT jednotka pro řízení teploty chlazení/ohřevu a vlhkosti odvlhčení/zvlhčení, nom. výkon 2000 m3/hod, filtrace, výměník chlazení/ohřev, 2x uzavírací klapky se servopohonem, protihlukové opláštění, 2x tlumicí vložka, sekce směšování, sada tlumičů hluku, ventilátor s regulací otáček, souprava pro odvod kondenzátu, eliminátor kapek, sada parní zvlhčovač, elektro ohřev, opláštění příklad výkonové parametry viz popis proj. dok. a přílohy		sada	3	241500	724500	31500
2	Nástěnný ventilátor pr.160, výkon 100 m3/hod, Pexter 60 Pa, integrovaná zpětná klapka		sada	3	2016	6048	1103
3	Zaluzie na fasádu 160x160 se sítím, barva RAL dle fasády, napojovací nátrubek		ks	4	1260	5040	1050
4	Regulátor průtoku pr.160		ks	3	1890	5670	788
5	Spiro potrubí včetně tvarovek pr. 160 (včetně průchodek)		bm	10	189	1890	1575
6	Tepelná (hluková) izolace vnitřní kaučuková s parozábranou tl.19 mm		m2	120	368	44160	12600
7	Výfukový nástavec (hlavice) se sítím pr.160, oplechování a utěsnění (tvarové a barevné řešení v desing provedení dle střechy)		ks	2	683	1366	530
8	Vyústka přívodní s regulací směru a průtoku vzduchu 825x125, nátrubek		ks	15	924	13860	2365
9	Nátrubek se sítím 955x320 (sání VZT jednotka)		ks	3	1260	3780	95
10	Hranaté pozink potrubí, vytmelené spoje s těsněním, stabilizační výztuhy		m2	100	473	47300	15750
11	Konzole pro zavěšení VZT jednotky pod stropem		sada	3	1890	5670	4725
12	Konzole pro zavěšení agregátu parního vlhčení na stěně		sada	3	893	2679	2520
Mezisoučet Kč						861963	74601
						936564	
Zařízení č.2B: Klimatizace prostoru archivu (m.č.118,204,207) část potrubní rozvody a tepelné čerpadlo							
1	Vzduchové tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, pro řízení teploty chlazení/ohřevu a vlhkosti - odvlhčování regulace výkonu 0/50/100 % Q CH = 10,9 kW, Pe = 4,5 kW (vč. čerpadla), EER = 2,42 při podmínkách: 1/6 °C - 35% ETG, t E = 32 °C Q TOP = 15,1 kW, Pe = 5,4 kW (vč. čerpadla), expanzní nádoba, COP = 2,78 při podmínkách: 50/45 °C - 35% ETG, hydromodul vč. čerpadla, armatury, rozhraní pro řízení MaR, antivibrační kompenzátory s invertorovým kompresorem, s inverter ventilátory, třída energetické účinnosti A+, akustická ochrana opláštěním pojistné a bezpečnostní prvky součást hydromodulu příklad výkonové parametry viz popis proj. dok. a přílohy		sada	3	162750	488250	18900
2	Konzole pro zavěšení jednotky pod střechou na fasádě		sada	3	893	2679	1575
3	Pružné kompenzátry DN32, L=0,5 m (napojení TČ na potrubní rozvod)		ks	6	1260	7560	1260
4	Kulový kohout DN32		ks	21	315	6615	5513
5	Průchodka stavební konstrukcí včetně vytmelení a ucpávky (požární)		sada	6	840	5040	1575
6	Instalace pomocné expanzní nádoby 24 litrů vč. armatur		sada	3	1260	3780	3150
7	Kontrolní manometr 0-6 bar		sada	3	168	504	788
8	Teploměr do jímky		ks	6	315	1890	158
9	Filtr DN32		ks	3	336	1008	788
10	Napouštěcí ventil otopné soustavy s integrovanou zpětnou klapkou DN15, integrovaný manometr		ks	3	315	945	788
11	Vypouštěcí ventil DN 10+zátky		ks	9	126	1134	2363
12	Automatický odvzduš ventil DN10+ uzávěr DN10		ks	12	126	1512	1890
13	Měděné potrubí 35x1,5 včetně tvarovek a tepelné izolace kaučukové tl. 19 mm		bm	130	683	88790	16380
14	Glykolová náplň do soustavy		litrů	180	32	5760	2625
15	Akumulační nádrž izolovaná vč. hrdel objem 100 litrů		ks	3	7350	22050	6300
16	Zalíšťování venkovních rozvodů na fasádě		bm	8	368	2944	1050
17	Montáž 3-cestného ventilu (dodávka MaR)		sada	3			788
18	Značení rozvodů popisem		sada	3			788
Mezisoučet Kč						640461	66679
						707140	
Zařízení č.3: Ostatní položky společné pro jednotlivé zařízení							
1	Drobný a pomocný materiál, šroubení, těsnící materiál, spojovací materiál		soubor	1		5250	
2	Uzemnění zařízení		soubor	1		1260	
3	Závěsy a konzole pro instalaci rozvodů VZT a klimatizace TČ		soubor	1		42000	
4	Chráničky potrubí		soubor	1		1575	
5	Lešení (plošina)		soubor	1		8400	
6	Přesun hmot		soubor	1		10500	

VZDUCHOTECHNIKA						Vyr. příkaz číslo	Varianta : I.
Novostavba depozitáře muzea v Robousích							Datum : 03.12.2019
Pozice	Zařízení - činnost	Výrobce	Jed- notky	Množ- ství	Jednotková cena	Celková cena	Montážní výkony
7	Vyregulování a uvedení do provozu		soubor	1		5250	
8	Provozní zkoušky		soubor	1		5250	
9	Revize		soubor	1		2625	
10	Zaškolení obsluhy, provozní řád		soubor	1		1575	
11	Drobné stavební přípomoce		soubor	1		6300	
12	Úklid pracoviště, likvidace a odvoz odpadu		soubor	1		3150	
13	Realizační dokumentace zpracovaná s ohledem na požadavky dodavatelů vzešlých ve výběrovém řízení		soubor	1		10500	
14	Zaměření stavby, technická příprava, dokumentace skutečného provedení		soubor	1		5250	
Mezisoučet Kč						108885	
Celkem část VZT (bez DPH)						Kč 1888301	
Cena s DPH						Kč 2284844	
Pozn: Do výkazu není zahrnuto následující silnoproudý jištěný přívod elektro stavební práce většího rozsahu (podhledy, prostupy) nápojení odvodu kondenzátu od stoupačky - okapničky VZT a od klimatizace pomocné konstrukce většího rozsahu dodávka a montáž dveřních mřížek Upozornění - pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejich přílohách odkazy na obchodní firmy, názvy specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků.							

REKAPITULACE STAVBY

D.1.4.4 Vytápění

Kód: 11/2018

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - projektová dokumentace II

KSO:

Místo:

Robousy st.p.č. 94

Zadavatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Uchazeč:

CC-CZ:

Datum:

25. 7. 2019

IČ:

70889546

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, Náchod

Poznámka:

Cena bez DPH

256 398,00

DPH snížená 15,00%
základní 21,00%

Základ daně 256 398,00

Výše daně 53 844,00

Cena s DPH

v CZK

310 242,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 11/2018

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - projektová dokumentace II

Místo: Robousy st.p.č. 94

Datum:

05.12.2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Projektant:

Ing. Radek Umlauf, Vinohrady :

Uchazeč: Valc s.r.o., Pražská 13 50004 Hradec Králové

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
11/2018	D.1.4.4 Vytápění	256 398,00	310 242,00	STA

VYTÁPĚNÍ						Výr. příkaz číslo	Varianta : Datum :	I. 05.12.2019
Novostavba depozitáře muzea v Robousích								
Pozice	Zařízení - činnost	Výrobce	Jednotky	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Montážní výkony	
	Strojovna vytápění							
	Plynový kondenzační kotel, výkon cca 12 kW, v sestavě se zásobníkem TUV objem 120 litru, propojovací sada kotle a zásobníku, sestava systémového odkouření (součást dodávky PK) a sání vzduchu nad střechu v provedení „turbo“, cca 5 bm, ekvitermní regulace včetně čidel, třída NOx5, integrované pojistné prvky, čerpadlo, expanze		sada	1	57918	57918	5250	
1	Zaregulování a kontrola pojistných a bezpečnostních prvků plynového kotle		sada	1		17850		
2	Nastavení a vyregulování systému systému MaR a hořáku plynového kotle, kabeláž pro napojení ekvitermního čidla vč. čidla, instalace a nastavení termostatu + kabeláž cca 12 m		sada	1		3675		
3	Průchodka odkouření stavební konstrukcí		sada	1	2310	2310	530	
4	Instalace pomocné expanzní nádoby 24 litrů vč. armatur		sada	1	1936	1936	473	
5	Kontrolní manometr 0-6 bar		sada	1	865	865	116	
6	Teploměr		ks	4	384	1536	11	
7	Filtr DN25		ks	1	311	311	16	
8	Zpětná klapka DN25		ks	2	347	694	26	
9	Zpětná klapka DN15		ks	1	221	221	26	
10	Kulový uzávěr DN15		ks	1	236	236	21	
11	Kulový uzávěr DN25		ks	4	355	1420	21	
12	Napouštěcí ventil otopné soustavy s integrovanou zpětnou klapkou DN15, integrovaný manometr		ks	1	1344	1344	473	
13	Vypouštěcí ventil DN 10+zátky		ks	6	142	852	16	
14	Automatický odzduš.ventil DN10+ uzávěr DN10		ks	2	208	416	11	
15	Měděné potrubí 28x1 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 19 mm		bm	12	526	6312	504	
16	Požární izolace potrubí odkouření v půdním prostoru		m2	5	630	3150	300	
17	Značení rozvodů popisem		sada	3			840	
	Mezisoučet Kč					101046	8634	
	Rozvody vytápění							
1	Deskové otopné těleso v provedení VK 21/9100		ks	1	4184	4184	32	
2	Deskové otopné těleso v provedení VK 21/9070		ks	1	3800	3800	32	
3	Deskové otopné těleso v provedení VK 21/6140		ks	2	4149	8298	32	
4	Deskové otopné těleso v provedení VK 21/6050		ks	3	2685	8055	32	
5	Deskové otopné těleso v provedení VK 21/9070		ks	1	3800	3800	32	
6	Deskové otopné těleso v provedení VK 21/6100		ks	2	3498	6996	63	
7	Deskové otopné těleso v provedení VK 21/6090		ks	3	3330	9990	95	
8	Deskové otopné těleso v provedení VK 21/6040		ks	1	2328	2328	32	
9	Trubkové otopné těleso „žebříček“, 1220/450		ks	1	1869	1869	32	
10	Sada šroubení s regulací, uzavíráním a vypouštěním pro otopná tělesa „žebříček“, termostatická hlavice		sada	1	646	646	47	
11	Sada šroubení „H“, s regulací, uzavíráním a vypouštěním pro otopná tělesa, termostatická hlavice		sada	14	614	8596	420	
12	Měděné potrubí 28x1 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 19 mm		bm	20	536	10720	368	
13	Měděné potrubí 22x1 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 13 mm		bm	42	307	12894	1260	
14	Měděné potrubí 18x1 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 13 mm		bm	18	252	4536	58	
15	Měděné potrubí 15x1 včetně tvarovek a tepelné izolace tl. 9 mm		bm	60	247	14820	126	
16	Chráničky v prostupech stavební konstrukcí a dilatací		bm	5		1050		
	Mezisoučet Kč					102582	2661	
	Ostatní položky							
1	Pomocné konstrukce		soubor	1		1575		
2	Uzemnění zařízení		soubor	1		2100		
3	Závěsy a konzole pro instalaci rozvodu UT včetně spojovacího materiálu		soubor	1		2310		
4	Lešení		soubor	1		5250		
5	Napuštění a aditiva do otopné soustavy		soubor	1		2310		
6	Přesun hmot		soubor	1		5250		
7	Vyregulování a uvedení do provozu, nastavení regulačních šroubení a ventilů		soubor	1		840		
8	Provozní zkoušky, tlakové zkoušky		soubor	1		1050		
9	Revize		soubor	1		6300		
10	Zaškolení obsluhy		soubor	1		6300		
11	Drobné stavební přimoci		soubor	1		2100		
12	Uklid pracoviště, likvidace a odvoz odpadu		soubor	1		840		
13	Realizační dokumentace zpracovaná s ohledem na požadavky dodavatelů vzešlých ve výběrovém řízení		soubor	1		3150		
14	Zaměření stavby, technická příprava, dokumentace skutečného provedení		soubor	1		2100		
	Mezisoučet Kč					41475		
	Celkem část UT (bez DPH)		Kč			256398		
	Cena s DPH 21%		Kč			310242		
	Pozn: Do výkazu není zahrnuto následující							
	silnoproudý jištěný přívod elektro							
	stavební práce většího rozsahu (podhledy, prostupy)							
	pomocné konstrukce většího rozsahu							
	Upozornění - pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jejích přílohách odkazy na obchodní firmy, názvy specifická označení zboží nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků.							

[illegible]

VYTÁPĚNÍ Novostavba depozitáře muzea v Robousích					Výr. příkaz číslo		Varianta : Datum :		I. 05.12.2019	
Pozice	Zařízení - činnost				Výrobce	Jed- notky	Množ- ství	Jednotková cena	Celková cena	Montážní výkony

REKAPITULACE STAVBY

D.1.4.f Plynová zařízení

Kód: 11/2018

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - projektová dokumentace II

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Robousy st.p.č. 94

Datum:

25. 7. 2019

Zadavatel:

IČ:

70889546

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

74015044

Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, Náchod

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

174 909,00

Sazba daně

Základ daně

Výše daně

DPH snížená

15,00%

základní

21,00%

174 909,00

36 731,00

Cena s DPH

V

CZK

211 640,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11/2018

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - projektová dokumentace II

Místo: Robousy st.p.č. 94

Datum: 25. 7. 2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Královo Projektant:

Úchazeč: Valc s.r.o. Pražská 13, 5004 Hradec Králové

Ing. Radek Umlauf, Vinohrady :

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
11/2018	D.1.4.f Plynová zařízení	174 909,00	211 640,00	STA

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

0

Stavba:

Novostavba depozitáře muzea v Robousích na st.p.č. 94/6, k.ú. Robousy

Místo:

Robousy st.p.č. 94/6

Datum: 05.12.2019

Objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 030 H.K. Ing. Pavla Adáková

Zhotovitel:

Valc s.r.o., Pražská 13 50004 Hradec Králové Zpracovatel: Josef Keyzlar

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

827-1	Venkovní plynovod	174 909,00	211 639,89
723	Plyn	160 119,00	193 743,99
		14 790,00	17 895,90

0,00

0,00

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

174 909,00

211 639,89

5.12.2019

Číslo pozice	Část	Kód položky	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
			REKAPITULACE				
		723	Plynová zařízení				14 700
		783	Nátěry				90

14 790

Downloaded from <http://ajphaphapublications.org/> on 11/01/2024

723 Plynová zařízení

14 700

--

783 *Nátěry*

06

[illegible]

CELKEM SOUPIS VYKONŮ

Akce: Novostavba depozitáře muzea v Robousích, na st. p.č.
94/2, k.ú. Robousy

Díl: Venkovní plynovod						
Číslo pozice	Část	Kód položky	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena
			REKAPITULACE			
		800-1	Zemní práce			87 764
		827-1 A01	Žřízení konstrukcí pro plynovod			14 742
		827-1 A03	Venkovní plynovod			57 614
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						
160 119						
800-1 Zemní práce						
1	P	132 20-1101	HLB RÝH 2000MM TŘ. 3 100M3	m³	46,80	700,00
2	P	132 20-1109	PŘÍPL ZA LEPIVOST TŘ. 3	m³	46,80	198,00
3	P	151 20-1101	Pažení - rozeprění rýh	m²	50,10	222,00
4	P	151 20-1111	Odstranění pažení	m²	50,10	60,00
5	P	161 10-1101	SVISLÉ PŘEMÍST VÝKOPKU TŘ.4 2,5M	m³	46,50	93,00
6	P	162 60-1102	VODOROVNÉ PŘEM.VÝK./SYP DO 5000M 1-4	m³	15,60	170,00
7	P	167 10-1102	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU PŘES 100M3TŘ.1-4	m³	15,60	65,00
8	P	166 10-1101	PŘEHOZENÍ VÝKOPKU TŘ. 4	m³	15,60	141,00
9	P	171 10-1105	NÁSYPY SOUDR.HUT 103PS	m³	15,60	105,00
10	P	171 20-1201	ULOŽENÍ SYPANINY	m³	15,60	18,00
11	P	171 20-1211	Poplatek za uloženístavebního odpadu - skládkovné	m³	15,60	147,00
12	P	174 10-1101	ZÁSYP ZHUTNĚNÝ JAM	m³	31,20	100,00
13	P	175 10-1101	OBSYP POTR BEZ PROHOZ SYPANINY - PÍSEK	m³	15,60	903,00
CELKEM						
87 764						

827-1 A01 Zřízení konstrukcí pro plynovod						
1	P	451 54-1111	Lože pod potrubí z písku a štěrpopísku	m ³	15,60	945,00
CELKEM						14 742
827-1 A02 Venkovní plynovod						
1	A	723 15-0303	Napojení NTL přípojky na stávající potrubí PE d 50 mm	sou	1,00	10059,00
2	A	723 15-0305	Potrubí PE d 50x4,6 mm + MTZ	m	62,00	342,00
3	A	723 15-0306	Průběžný T-kus 50/50 mm+MTZ	kus	1,00	461,00
4	A	723 15-0309	Drát signal.+ folie	m	62,00	30,00
5	A	723 23-1155	Přechodka PE/OCEL 50/40mm	kus	1,00	1418,00
6	A	723 23-1154	Geodetické zaměření	kus	1,00	5040,00
7	A	723 24-1003	Tlaková zkouška plynového zařízení	kus	1,00	2079,00
8	A	723 23-2125	Elektrokolena PE d 50mm	kus	1,00	554,00
9	A	723 24-1008	Doprava materiálu	sou	1,00	6200,00
10	P	998 72-3202	Přesun hmot pro vnitřní plynovody	%	436,93	20,00
CELKEM						57 614
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						160 119

REKAPITULACE STAVBY D-1-4-7 Elektroinstalace - depozitář a garáž

Kód: 11/2018

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - projektová dokumentace II

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Robousy st.p.č. 94

5.12.2019

Datum:

Zadavatel:

IČ: 70889546

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 45537151

Valc s.r.o., Pražská 13 50004 Hradec Králové

CZ 45537151

DIČ:

Projektant:

IČ: 74015044

Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, Náchod

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

654 998,00

Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH snížená	15,00%		
základní	21,00%	654 998,00	137 550,00

Cena s DPH

v CZK

792 548,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11/2018

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - projektová dokumentace II

Místo: Robousy st.p.č. 94

Datum:

12.05.2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hra. Projektant:

Ing. Radek Umlauf, Vinohra

Uchazeč: Valc s.r.o. Pražská 13, 5004 Hradec Králové

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
11/2018	D-1-4-7 Elektroinstalace - depozitář a garáž	654 998,00	792 548,00	STA

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, Pivovarské náměstí
1245. 50003 Hradec Králové

Soupis výkonů

Novostavba depozitáře muzea v Robousích na st.p.č. 94/2, k.ú. Robousy

090-elektroinstalace

katalogové ceny bez DPH

5.12.2019

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
	REKAPITULACE				
	Spínací zařízení				103 221
	Rozvody elektrické energie				120 700
	Montáž rozvodů elektrické energie C21 M				79 800
	Osvětlení				297 349
	Montáž osvětlení				40 698
	Silnoproudé zařízení-výkopové práce				13 230
	CELKEM SOUPIS VÝKONŮ				654 998
	Spínací zařízení				
	ROZVADEC RE 1				
1	Typová venkovní rozvodnice pro nepřímé dvojtarifní měření 100A IP 44/20 venkovní plombovatelná.	ks.	1	32878,0	32878,0
2	Jistič před měřením 3x 100A char. B 10 kA	ks.	1	2200,0	2200,0
	Rozváděč RE1.1				
3	Typová venkovní rozvodnice pro přímé měření rez, dvojtarifní Ip 44/20 plombovatelná. Pomplet + upevnění	ks.	1	5065,0	5065,0
4	Jistič před měření 3x32A char."B" 10 kA	ks.	1	779,0	779,0
	ROZVADEC RTC				
5	Oceloplech. Nástěnná rozvodnice pro 98 prvků IP 41/20 540x750x140	ks.	1	18178,0	18178,0
6	Vypínač 3f. 100A na din.	ks.	1	126,0	126,0
7	svodič přepětí 12,5 kA I+II stup. T1, T2	ks.	1	115,0	115,0
8	Stykač 25A 4K c. 230 na din	ks.	1	231,0	231,0
9	3f. Jistič B25A 10 kA	ks.	4	158,0	632,0
10	3f. Jistič C 16A	ks.	6	215,0	1290,0
11	Vývodky do P21	ks.	15	53,0	795,0
12	X1 svorky na din do 4 mm ²	ks.	11	47,0	517,0
13	Přípojnice Cu 100A	ks.	5	242,0	1210,0
14	Propojovací vedení + lišty	ks.	12	115,0	1380,0
15	Montáž propojení, odzkoušení	HZS.	8	394,0	3152,0
	ROZVADEC RS1				
16	Oceloplech. Nástěnná rozvodnice pro 98 prvků IP 30/20 540x750x140	ks.	1	20457,0	20457,0
17	proudový chránič 40/4/0.03A- G.	ks.	2	378,0	756,0
18	proudový chránič + jistič 10/2/0,03A G.	ks.	1	504,0	504,0
19	Impulzní relé 16A 230V	ks.	1	294,0	294,0
20	svodič přepětí 12,5 kA I+II stup. T1, T2	ks.	1	378,0	378,0
21	X1 svorky do 4 mm ²	ks.	8	61,0	488,0
22	Jistič 3 f. B16A	ks.	1	315,0	315,0
23	jistič 3f. B 25A C25A	ks.	2	504,0	1008,0
24	jistič 1 f B 6A	ks.	1	305,0	305,0
25	Jistič 1 f. B,C 10A.	ks.	6	189,0	1134,0
26	Jistič 1f. B,C 16A	ks.	12	298,0	3576,0
27	Jistič 1f. B20A	ks.	2	394,0	788,0
28	3f. Jistič B20A	ks.	1	242,0	242,0
29	Přípojnice hřeben do 63 A	m.	2	452,0	904,0
30	Propojovací vedení + lišty	ks.	10	116,0	1160,0
31	Montáž propojení, odzkoušení!	HZS.	6	394,0	2364,0
	CELKEM				103 221
	Rozvody elektrické energie				
32	konstrukční ocel (plech na zakrytí kabelového kanálu, úhelníky, páskovina)	kg	100	43,0	4300,0
33	krabice pro společnou montáž pod př. (hloubka 30 mm)	ks	20	6,0	120,0
34	krabice pro společnou montáž 68 (hloubka 43 mm)	ks	50	6,0	300,0
35	krabice 68 mm sádkokarton do A1-F	ks	10	68,0	680,0
36	krabice pod om. hluboká pod přístroje	ks	30	23,0	690,0
37	krabice pod om. vč. svorkovnice S-66 a víčka	ks	25	43,0	1075,0
38	krabice pod om. vč. svorkovnice SP 96 "rozbočná	ks	15	111,0	1665,0
39	trubka PVC 16	m	50	9,0	450,0

Novostavba depozitáře muzea v Robousích na st.p.č. 94/2, k.ú. Robousy

090-elektroinstalace

katalogové ceny bez DPH

5.12.2019

Císlo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
40	trubka PVC 20	m	10	11,0	110,0
41	drátěný žlab 100/50, vč. podpěr a spojovacího materiálu	m	40	153,0	6120,0
42	homždinka plastová M8, 10	ks	150	3,0	450,0
43	mosazná hmoždinka	ks	5	5,0	25,0
44	spojovací materiál M6 / sada	ks	10	5,0	50,0
45	sádra stavební	q	5	465,0	2325,0
46	CY 2,5 zž	m	300	6,0	1800,0
47	CY 4 zž	m	200	10,0	2000,0
48	CY 6 zž	m	200	15,0	3000,0
49	CY 16 zž	m	200	38,0	7600,0
50	CYA 25 zž	m	50	58,0	2900,0
51	CYKY O2x1,5	m	40	9,0	360,0
52	CYKY O3x1,5	m	200	12,0	2400,0
53	CYKY J3x1,5	m	320	12,0	3840,0
54	CYKY J3x2,5	m	500	20,0	10000,0
55	CYKY J3x4	m	100	33,0	3300,0
56	CYKY J4x10	m	100	89,0	8900,0
57	CYKY J4x35	m	50	317,0	15850,0
58	CYKY J5x1,5	m	50	20,0	1000,0
59	CYKY J5x2,5	m	150	31,0	4650,0
60	CYKY J5x4	m	100	52,0	5200,0
61	CYKY J5x6	m	25	76,0	1900,0
62	Piktogramy k nouzovým svidlům fotoluminiscenční	ks.	6	44,0	264,0
63	vypínač 1 f. Razení 1 bílý lesklý	ks	9	138,0	1242,0
64	přepínač sériový (lustrový) ř. 5 bílý sesklý	ks	15	175,0	2625,0
65	přepínač střídavý (schodišťový) bílý lesklý ř. 6	ks	8	154,0	1232,0
66	přepínač střídavý dvojitý (schodišťový) bílý lesklý ř. 6+6	ks	2	223,0	446,0
67	Pohybový senzor stropní 360 st.	ks	6	918,0	5508,0
68	Pohybový senzor na zeď IP 44 180 st.	ks	1	802,0	802,0
69	Přepínač sériový nástěnný IP 44	ks.	1	89,0	89,0
70	jednonásobná zásuvka 230V/16A Bílá komplet lesklá	ks	48	133,0	6384,0
71	jednonásobná zásuvka 16A/230 V zap. Se svodičem přep.	ks	8	843,0	6744,0
72	Jednonásobná zásuvka nástěnná v IP 44	ks.	6	75,0	450,0
73	sporáková kombinace 3x 16A zapuštěná	ks	1	341,0	341,0
74	3f. Vypínač v al. Skřini (požadavek na výtah) 3x40A	ks	1	741,0	741,0
75	protipožární pěna	ks	2	386,0	772,0
CELKEM					120 700

Montáž rozvodů elektrické energie C21 M

76	výroba ocelové konstrukce	kg	100	141,0	14100,0
77	krabicová rozvodka odboč.s víčkem vč. zapojení	ks	50	68,0	3400,0
78	trubka PVC pod omítku	m	50	18,0	900,0
79	kabel CYKYLo pod omítkou-do CYKY 5x2.5 PU	m	700	12,0	8400,0
80	kabel CYKY do 5x6 PU	m	300	15,0	4500,0
81	kabel CYKY do 4x10 PU	m	200	21,0	4200,0
82	kabel do CYKY 4x35 VU	m	30	28,0	840,0
83	ukončení vod.v rozv. vč. zapojení do 2.5 mm	ks	50	10,0	500,0
84	ukončení vod.v rozv. vč. zapojení do 16 mm	ks	10	21,0	210,0
85	připojení spínacího prvku	ks	30	55,0	1650,0
86	připojení časových členů, pohybových senzorů, kouřových hlásičů, termostatů	ks	7	141,0	987,0
87	připojení prvku v GO	ks	6	141,0	846,0
88	připojení zásuvek 1f.	ks	51	77,0	3927,0
89	připojení zásuvek 3f., sporáková kombinace	ks.	2	141,0	282,0
90	Koordinace s ostatními profesemi - VZT, ZTI	HZS	30	390,0	11700,0
91	práce s revizním technikem	HZS	10	390,0	3900,0
92	vyhledání přípojných bodů, zajištění pracoviště	ks	50	184,0	9200,0
93	montáž piktogramu	ks	6	43,0	258,0
94	revize	KPL	1	10000,0	10000,0
CELKEM					79 800

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ, Pivovarské náměstí
1245, 50003 Hradec Králové

Soupis výkonů

Novostavba depozitáře muzea v Robousích na st.p.č. 94/2, k.ú. Robousy

090-elektroinstalace

katalogové ceny bez DPH

5.12.2019

Číslo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
Osvětlení					
95	1 interiérové přisazené svítidlo LED IP 20 23W	ks	4	965,0	3860,0
96	2 nouzové svítidlo LED přisazené 3W IP 20-vol. Prost.	ks	14	1911,0	26754,0
97	3 nouzové svítidlo LED přisazené 3W 290 lm.	ks	5	1911,0	9555,0
98	4 LED přisazené inter. S difuzorem mikroprism. 33W	ks	36	2516,0	90576,0
99	5 LED přisazené inter s difuzorem mikroprism. 45W	ks	36	2601,0	93636,0
100	6 LED přisazené inter s difuzorem mikroprism. 59W	ks	8	2691,0	21528,0
101	7 LED přisazené inter s difuzorem mikroprism. 26W	ks	13	2159,0	28067,0
102	8 Designové LED opál difuzor IP 65 23W	ks	2	1119,0	2238,0
103	9 Designové sv. LED difuz.opál 20W + nouzové osv.	ks	4	2804,0	11216,0
104	10 Designové sv. LED difuz.opál 20W	ks	1	765,0	765,0
105	Nouzové svítidlo pro piktog.ramsamostatně 1 hod. provozu 3 W , IP 20	ks	6	978,0	5868,0
106	Osvětlení vedlejšího schodiště IP 40 LED 15 W prům.	ks	2	508,0	1016,0
107	Venkovní svítidlo na pohyb. Senz. A vypín. IP 44 15 W	ks	2	1135,0	2270,0
CELKEM					297349
Montáž osvětlení					
108	upevnění svítidel vč.připoj.	ks	133	306,0	40698,0
CELKEM					40 698
Silnoproudé zařízení-výkopové práce					
109	vytyčení trasy, výkop 35 x 80 / 3.tr zeminy, včetně zřízení kabelového lože, hutnění, natažení folie, provizorní úprava terénu	m	30	441,0	13230,0
CELKEM					13 230
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ					654 998

REKAPITULACE STAVBY

D.1.4.7 Elektroinstalace - Hromosvody - depozitář (SO-01)

Kód: 11/2018

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - projektová dokumentace II

KSO:

Místo:

Robousy st.p.č. 94

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Uchazeč:

CC-CZ:

Datum:

25. 7. 2019

IČ:

70889546

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

74015044

DIČ:

Projektant:

Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, Náchod

Poznámka:

Cena bez DPH

66 567,00

Sazba daně

15,00%

21,00%

Základ daně

66 567,00

Výše daně

13 979,00

Cena s DPH

v CZK

80 546,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 11/2018

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - projektová dokumentace II

Místo: Robousy st.p.č. 94

Datum: 05.12.2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Projektant:

Ing. Radek Umlauf, Vinohrady :

Uchazeč: Valc s.r.o., Pražská 13 50004 Hradec Králové

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
11/2018	D.1.4.7 Elektroinstalace - Hromosvody - depozitář (SO-01)	66 567,00	80 546,00	STA

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí
1245, 500 03 Hradec Králové

Soupis výkonů

Novostavba depozitáře muzea v Robousích - depozitář

110 - HROMOSVODY

katalogové ceny bez DPH

5.12.2019

Císlo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
	REKAPITULACE				
446	Bleskosvody				23 403
446	Montáž bleskosvodu				43 164

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ

66 567

Označení materiálu je zde pro určení standardu.
Veškeré je možné nahradit materiálem stejných či
lepších parametrů.

446	Bleskosvody				
446.0001	AlMgSi drát pr.8mm č.100 019	m	165	17,0	2805,0
446.0002	drát zemnicí FeZn pr. 10	m	22	20,0	440,0
446.0003	FeZn 30/4 zemnicí pásek	m	100	33,0	3300,0
446.0004	SR 03 - svorka pásek/kulatina	ks	16	28,0	448,0
446.0005	štítek označení	ks	8	5,0	40,0
446.0006	svorka zkušební Al č. 1332	ks	8	42,0	336,0
446.0007	podpěra vedení na svislé stěny Ø 8 č. 111 031	ks	24	28,0	672,0
	podpěra vedení na svislé stěny Ø 10 č. 110 090 S vč.				
446.0008	hmoždinky a šroubu	ks	8	32,0	256,0
446.0009	pásek na okapový svod č. 111 217 + 1281	ks	24	44,0	1056,0
446.001	svorka okapová č. 1305	ks	8	29,0	232,0
446.0011	UNI svorka univerzální č. 1276	ks	4	19,0	76,0
446.0012	svorka k jímací tyči Ø 16/8 č. 111 433	ks	1	37,0	37,0
446.0013	jímací tyč č. 103 200 2,0 m	ks	1	611,0	611,0
446.0014	podpěra pod eternit č. 111 536	ks	60	32,0	1920,0
446.0015	podpěra na hřebenač č. 111 136	ks	136	43,0	5848,0
446.0016	CY 16 zž	m	60	43,0	2580,0
446.0017	svorky na pospojení	KPL	1	38,0	38,0
446.0018	ochranná stříška dolní	ks	1	2647,0	2647,0
446.0019	svorky na pospojení	KPL	1	61,0	61,0
	CELKEM				23 403

446	Montáž bleskosvodu				
446.002	montáž AlMgSi drát 8mm	m	165	83,0	13695,0
446.0021	tvárování montážních dílů	ks	16	92,0	1472,0
446.0022	montáž FeZn pásek uzemnění	m	122	23,0	2806,0
446.0023	montáž svorky do 2 šroubů	ks	249	48,0	11952,0
446.0024	montáž svorky nad 2 šrouby	ks	40	48,0	1920,0
446.0025	montáž zemnicí / jímací tyče	ks	1	306,0	306,0
446.0026	označení svodů štítkem	ks	8	9,0	72,0
446.0027	montážní práce z pevného žebříku	HZS	4	394,0	1576,0
446.0028	montážní práce z lanové sedačky	HZS	16	394,0	6304,0
446.0029	revize	KPL	1	3061,0	3061,0
	CELKEM				43 164

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ

66 567

REKAPITULACE STAVBY

D.1.4.7 Elektroinstalace - Hromosvody - garáž (SO-02)

Kód: 11/2018

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - projektová dokumentace II

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Robousy st.p.č. 94

5.12.2019

Datum:

Zadavatel:

70889546

IČ:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

DIČ:

Uchazeč:

45537151

IČ:

Valc, s.r.o., Pražská 13, 50004 Hradec Králové

CZ45537151

DIČ:

Projektant:

74015044

IČ:

Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, Náchod

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 825,00

DPH snížená základní sazba daně 15,00% 21,00%

Základ daně 24 825,00

Výše daně 5 213,00

Cena s DPH

V CZK

30 038,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11/2018

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - projektová dokumentace II

Místo: Robousy st.p.č. 94

Datum:

05.12.2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Projektant:

Ing. Radek Umlauf, Vinohrady

Uchazeč: Valc, s.r.o., Pražská 13, 50004 Hradec Králové

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
11/2018	D.1.4.7 Elektroinstalace - Hromosvody - garáž (SO-02)	24 825,00	30 038,00	STA

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí
1245, 500 03 Hradec Králové

Soupis výkonů

Novostavba depozitáře muzea v Robousích - garáž

110 - HROMOSVODY

katalogové ceny bez DPH

5.12.2019

Císlo pozice	POPIS VÝKONU	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena
	REKAPITULACE				
446	Bleskosvody				7 906
446	Montáž bleskosvodu				16 919

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ

24 825

Označení materiálu je zde pro určení standardu.
Veškeré je možné nahradit materiálem stejných či
lepších parametrů.

446	Bleskosvody				
446,0001	AlMgSi drát pr.8mm č.100 019	m	47	17,0	799,0
446,0002	drát zemnicí FeZn pr. 10	m	10	20,0	200,0
446,0003	FeZn 30/4 zemnicí pásek	m	30	33,0	990,0
446,0004	SR 03 - svorka pásek/kulatina	ks	8	28,0	224,0
446,0005	štítek označení	ks	4	5,0	20,0
446,0006	svorka zkušební Al č. 1332	ks	4	42,0	168,0
446,0007	podpěra vedení na svislé stěny Ø 8 č. 111 031	ks	8	28,0	224,0
	podpěra vedení na svislé stěny Ø 10 č. 110 090 S vč. hmoždinky a šroubu	ks	4	32,0	128,0
446,0009	pásek na okapový svod č. 111 217 + 1281	ks	8	44,0	352,0
446,001	svorka okapová č. 1305	ks	4	30,0	120,0
446,0011	UNI svorka univerzální č. 1276	ks	2	14,0	28,0
446,0012	podpěra pod eternit č. 111 536	ks	36	31,0	1116,0
446,0013	podpěra na hřebenač č. 111 136	ks	13	43,0	559,0
446,0014	CY 16 zž	m	30	38,0	1140,0
446,0015	svorky na pospojení	KPL	1	1838,0	1838,0
	CELKEM				7 906

446	Montáž bleskosvodu				
446,0016	montáž AlMgSi drát 8mm	m	47	83,0	3901,0
446,0017	tvarování montážních dílů	ks	6	92,0	552,0
446,0018	montáž FeZn pásek uzemnění	m	40	92,0	3680,0
446,0019	montáž svorky do 2 šroubů	ks	71	23,0	1633,0
446,002	montáž svorky nad 2 šrouby	ks	16	47,0	752,0
446,0021	označení svodů štítkem	ks	4	47,0	188,0
446,0022	montážní práce z pevného žebříku	HZS	2	394,0	788,0
446,0023	montážní práce z lanové sedačky	HZS	6	394,0	2364,0
446,0024	revize	KPL	1	3061,0	3061,0
	CELKEM				16 919

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ

24 825

REKAPITULACE STAVBY

D.1.4.8 Slaboproud

Kód: 11/2018

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - projektová dokumentace II

KSO:

Místo: Robousy st.p.č. 94

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, Náchod

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

465 397,00

DPH snížená
základní

Sazba daně
15,00%
21,00%

Základ daně
465 397,00

Výše daně
97 733,00

Cena s DPH

v

CZK

563 130,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 11/2018

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - projektová dokumentace II

Místo: Robousy st.p.č. 94

Datum:

05.12.2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Královo Projektant:

Ing. Radek Umlauf, Vinohrady :

Uchazeč: Valc s.r.o., Pražská 13 50004 Hradec Králové

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
11/2018	D.1.4.8 Slaboproud	465 397,00	563 130,00	STA

Nabídka číslo: RZ90005

Zakázkové číslo: z89042

CENA

CELKEM

465397

(CZK)

91720

PZTS SKS Novostavba depozitáře v Robousích Muzeum Jičín
Vnitřní slaboproudé rozvody dle vyhl. 230/2012 Sb.

Dodávka PZTS

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet MJ	Jedn.cena	Cena celkem
1	MAS203	Čtyř drátový plastový magnetický kontakt se sabotážní smyčkou, rozměry 54 x 13 x 13 mm, pracovní mezera max. 25 mm, barva bílá, typ NC, délka	22	356	7832
2	adi.003090	Dálkový servis instalací (DSI) je program určený pro instalaci činní techniky ústředny Galaxy a umožňuje plné dálkové programování a ovládání ústředny	1	13781	13781
3	adi.002020	Další typ z nové řady ústředny Galaxy DIMENSION GALAXYGD-96 (C096-C) vhodný pro menší a střední instalace. Od předchozího typu GALAXYGD-48	1	3528	3528
4	KABEL9501	Datový kabel s krouceným párem vodičů doporučený k použití pro sběrnici RS485, počet vodičů 2, průřez vodičů 0,22 mm ² , průměr kabelu 4,7 mm, b	135	32	4320
5	adi.006150	Digitální PIR detektor s duálním pyroelementem, dosah vějíř 12m. Při použití výměnných čoček (nejsou v dodávce) může mít detektor dlouhý dosah	15	389	5835
6	FG1625	Duální audiodetektor, paměť poplachu, vhodný i na skla s bezpečnostními fóliemi do tloušťky 0,3mm, dosah maximálně 7,6m, napájecí napětí 6 - 18V	5	1000	5000
7	DX601	Duální detektor, infračervená část QUAD ZONE LOGIC, MW část má vestavěny obvody samokontroly a tvarování detekčního diagramu, dosah vějíř 18m	1	1562	1562
8	adi.009060	GSM komunikátor, 6 programovatelných svorek (režim vstup nebo výstup) + přepínací kontakty jednoho výstupního relé, komunikace GPRS, odesílání	1	11209	11209
9	adi.009890	Kapacita 7,0 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 2,46 kg, svorky typ FASTON 250, rozměry 151 x 103 x 65 mm (š x v x h).	2	435	870
10	adi.002250	Koncentrátor 8 zón + 4 PGM výstupy v plastovém krytu se sabotážním kontaktem pro ústředny GALAXY18-512 i Galaxy G2 i Galaxy G3 a Galaxy GD	7	3354	23478
11	P026-B	Modul systémového posilovacího zdroje 2,75A v kovovém krytu s vestavěným koncentrátorem 8 zón / 4 PGM výstupy. Pokročilá diagnostika funkčnosti	1	6621	6621
12	adi.002190	Ovládací a programovací LCD klávesnice, 2 řádkový displej, 16 znaků na řádek, česká verze.	2	3530	7060
13	EN3-JB10	Plastová propojovací krabice, 8 šroubových svorek + 2 svorky tamper, rozměry 25(V) x 93(Š) x 26mm(H), barva bílá.	13	48	624

Dodávka EPH

33471

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet MJ	Jedn.cena	Cena celkem
1	adi.015250	Červený požární tlačítkový detektor včetně červené montážní krabice, aktivace promáčknutím plastu, poplachový výstup NO/NC 3A/24Vss, povrchová	5	1268	6340
2	adi.014980	Optický detektor kouře s patičí a s automatickou resetací a dorovnáváním citlivosti, NO/NC relé výstup 1A/30Vss, napájení 10-15Vss/ 0,12mA v k	26	1039	27014
3	adi.015020	Termodiferenciální + max. detektor 58°C s patičí s automatickou resetací, NO/NC relé výstup 1A/30Vss, napájení 10-15Vss, nízký profil, dosah po	1	117	117

Dodávka SKS

13523

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet MJ	Jedn.cena	Cena celkem
1	lex-001145	Datová zásuvka - 1 konektor kat 6 UTP, 1 montážní rám	2 ks	168	336
2	lex-001150	Datová zásuvka - 2 konektory kat 6 UTP, 2 montážní rám	12 ks	178	2136
3	lex-001050	LexCom UTP Cat. 6 4x2x24 AWG, LSOH Box 305m	910 m	9	8190
4	lex-000285	Mounting frame with dustcover, white, gray	14 ks	30	420
5	lex-000830	Nástěnný rozvaděč 9U, H:400 mm	1 ks	31	31
6	lex-000075	PATCHCORD CAT.6 UTP, 0,5m	10 ks	34	340
7	lex-000200	Patchpanel 16 ports 1U, grey RAL7035	2 ks	1035	2070

Dodávka ostatních zařízení a materiálu

45835

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet MJ	Jedn.cena	Cena celkem
1	PC237600	AP WiFi	1 ks	2847	2847
2	DO41DM	Detektor (ZP, Bioplyn) napájení 12 VDC	1 ks	1113	1113
3	PC002200	Hmoždinka HM 8	250 ks	2	500

4	PC000470	Kabel stíněný JYTY 2*1	135 m	8	1080
5	PC001030	Kabel stíněný LAM 6X 2*0.6+4*0.4	1200 m	10,3	12360
6	PC000810	Kabel stíněný SYKFY 10*2*0.5	10 m	15,3	153
7	PC001490	Lišta vkladací LV 18 * 13	40 m	15	600
8	PC001510	Lišta vkladací LV 40 * 15	30 m	45	1350
9	PK 110/70	Parapetní kanál PK 110/70	20 m	332	6640
10	PC001360	Štítek označovací PVC	30 ks	27	810
11	PC001720	Trubka MONOFLEX # 23 1423/1 ohebná nárazuvzdor.	680 m	11	7480
12	PC001730	Trubka MONOFLEX # 29 1429/1 ohebná nárazuvzdor.	120 m	17	2040
13	PC006960	Vysílač na PCO	1 ks	7497	7497
14	PC234340	Zdroj PoE	1 ks	1365	1365

Materiál O2

24432

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet MJ	Jedn.cena	Cena celkem
1	TCM.001.037	Deska krycí 150x500	115 ks	180	20700
2	TCM.000.436	Chránička PVC 115/110 nehrd. 1,5-6m	13 m	45	585
3	TCM.000.314	Kabel TCEPKPFLE 3 XN 0.6	70 m	30	2100
4	TCM.001.353	Venkovní rozvaděč 10P pod omítku	1 ks	1047	1047

Montáže dle ceníku C22M

93122

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet MJ	Jedn.cena	Cena celkem
1	220 301021	Elektroinstalační lišta L 20	40 m	36,3	1452
2	220 301022	Elektroinstalační lišta L 40	30 m	36,3	1089
3	220 280222	Kabel SYKFY 10x2x0,5 v trubkách	10 m	14,8	148
4	220 280221	Kabel SYKFY 5x2x0,5 v trubkách	1200 m	14,8	17760
5	220 320916/S	Montáž klávesnice	2 ks	226	452
6	220 321741	Montáž magnetického spínače MAM 201,202,203	23 ks	231	5313
7	220 321721/S	Montáž náhradního zdroje	1 ks	300	300
8	220 321751/S	Montáž PIR čidla	15 ks	235	3525
9	220 321736	Montáž rozvodné krabice MHY 702	13 ks	237	3081
10	220 730001	Montáž účast.zásuvky	14 ks	97	1358
11	220 321703/S	Montáž ústředny Galaxy	1 ks	3276	3276
12	220 261622	Osazení hmoždinky 8 mm cihla	250 ks	22,2	5550
13	220 321771	Revize zařízení PZTS v rozsahu 1 ústředny	1 ks	3675	3675
14	220 260552	Trubka PVC pod omítkou 23 mm	680 m	26	17680
15	220 260553	Trubka PVC pod omítkou 29 mm	120 m	30	3600
16	220 321761	Závěr.oživení,funkční odzkouš.EZS v rozsahu 1 ústř.	1 ks	4463	4463
17	220 261661	Značení trasy vedení	1200 m	17	20400

Montáže dle ceníku C21M

33150

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet MJ	Jedn.cena	Cena celkem
1	210 040701	Zedn.práce vč.vysek.zazd.a očiš.-drážka do prů. 29mm	650 m	51	33150

Montáže ostatní

79329

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet MJ	Jedn.cena	Cena celkem
1	PC002970	Měření trasy + protokol	26 ks	236	6136
2	PC019340	Montáž kabelu JYTY 4x1 v trubce, liště	135 m	17	2295
3	PC002960	Montáž 1 vývodu RJ 45	52 ks	40	2080
4	PC008180	Montáž akumulátoru	2 ks	101	202
5	PC231630	Montáž AP WiFi	1 ks	510	510
6	PC231630	Montáž AP WiFi	1 ks	510	510
7	PC020540	Montáž čidla EPH	32 ks	341	10912
8	PC002870	Montáž datového kabelu UTP 4*2 v trubce, liště	910 m	14,8	13468
9	PC015690	Montáž detektoru plynu	1 ks	236	236
10	PC231250	Montáž GSM komunikátoru	1 ks	1271	1271
11	PC005810	Montáž koncentrátoru	7 ks	756	5292
12	PC008310	Montáž vysílače na PCO	1 ks	36351	36351
13	PC002850	PATCH Panelu	2 ks	33	66

Zemní práce dle ceníku C46M**50815**

No.	Číslo položky	Popis položky	Počet MJ	Jedn.cena	Cena celkem
1	955192	Doměření do 1km pevná částka	1 ks	158	158
2	460 200003	Hloubení kabelové rýhy 20cm šir.,50cm hlub.,zem.tř.3	70 m	189	13230
3	460 490011	Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 22 cm	70 m	23	1610
4	952644	Měření střídavé - další čtyřka	2 ks	55	110
5	952644	Měření střídavé - další čtyřka	2 ks	55	110
6	952643	Měření střídavé - první čtyřka	1 ks	55	55
7	952643	Měření střídavé - první čtyřka	1 ks	55	55
8	955290	Montáž rozvaděče skříň.na om.do 50 čtyř.	1 ks	1071	1071
9	954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	70 m	24	1680
10	460 680025/S	Průraz stropem	4 ks	273	1092
11	460 680042	Průraz zdíkem z betonu, z tvrdého kamene,tloušťka 30cm	7 ks	520	3640
12	460 680021	Průraz zdíkem, cihlová zeď, tloušťka 15 cm	12 ks	100	1200
13	460 680022	Průraz zdíkem, cihlová zeď, tloušťka 30 cm	6 ks	168	1008
14	460 680024	Průraz zdíkem, cihlová zeď, tloušťka 60 cm	2 ks	242	484
15	460 560003	Ruční zához kab.rýhy,šíř.20cm,hloub.50cm,zemina třídy 3	70 m	63	4410
16	952345	Rýha v trávě 35/70-100	70 m	126	8820
17	PC001360	Štítek označovací PVC	60 ks	13	780
18	955298	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	3 ks	378	1134
19	952731	Vyhotovení knihy plánů	1 m	420	420
20	955053	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	70 m	37	2590
21	460 120002	Zához jámy, zemina třídy 3-4	30 m3	147	4410
22	955195	Zaměření do 1km pevná částka	1 ks	158	158
23	460 420301	Zříz.kab.lože,pros.zem.se zakryt.,cih.ve směru,š.35cm	70 m	37	2590

POKUD JSOU V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, NEBO JEJÍCH PŘÍLOHÁCH, ODKAZY NA OBCHODNÍ FIRMY, NÁZVY, SPECIFICKÁ OZNAČENÍ ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, MAJÍCÍ VZTAH K JEDNOMU DODAVATELI, JEDNÁ SE O VYMEZENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO STANDARDU A AUTOR DOKUMENTACE VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJE, ŽE JE PRO REALIZACI VLASTNÍHO PŘEDMĚTU MOŽNÉ POUŽITÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY SROVNATELNÝCH

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11/2018-SO-085e
Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Plošný vsakovací průleh

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Robousy st.p.č.94/2, p.p.č. 15/3	Datum:	5.12.2019
Zadavatel:		IČ:	70889546
	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	45537151
	Valc, s.r.o., Pražská 13, 50004 Hradec Králové	DIČ:	CZ45537151
Projektant:		IČ:	74015044
	Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, 547 01 Náchod	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	74015044
	Ing. Radek Umlauf	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		132 614,65
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Výše daně 27 849,08
	15,00%	0,00
Cena s DPH		160 463,73

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 11/2018-SO-085e

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Plošný vsakovací průleh

Místo: Robousy st.p.č.94/2, p.p.č. 15/3

Datum:

05.12.2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Ing. Radek Umlauf,
Vínohrady 375, 547 01
Náchod

Uchazeč: Valc, s.r.o., Pražská 13, 50004 Hradec Králové

Zpracovatel:

Ing. Radek Umlauf

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

132 614,65 160 463,73

11/2018- Novostavba depozitáře muzea v Robousích -
SO-085e Plošný vsakovací průleh

132 614,65

160 463,73

STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Plošný vsakovací průleh

KSO:

Místo: Robousy st.p.č.94/2, p.p.č. 15/3

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, 547 01 Náchod

Zpracovatel:

Ing. Radek Umlauf

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ: 05.12.2019
Datum: 70889546
IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151
IČ: 74015044
DIČ: 74015044
IČ: 74015044
DIČ:

Cena bez DPH		132 614,65	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	132 614,65 0,00	21,00% 15,00%	27 849,08 0,00
Cena s DPH		160 463,73	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Plošný vsakovací průleh

Místo:
Robousy st.p.č.94/2, p.p.č. 15/3

Zadavatel:
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Uchazeč:
Ing. Radek Umlauf

Datum:
05.12.2019

Projektant:
Ing. Radek Umlauf, Vínohrady 375, 547 01 Náchod

Zpracovatel:
Ing. Radek Umlauf

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		132 614,65
HSV - Práce a dodávky HSV		132 614,65
1 - Zemní práce		104 476,48
998 - Přesun hmot		28 138,17

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Plošný vsakovací průleh

Místo:

Robousy st.p.č.94/2, p.p.č. 15/3

Datum:

05.12.2019

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Projektant:

Ing. Radek Umlauf,
Vínohrady 375,
547 01 Náchod

Uchazeč:

Zpracovatel:

Ing. Radek Umlauf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

132 614,65

132 614,65

D	1	Zemní práce							104 476,48
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	29,700	84,00	2 494,80	CS ÚRS 2019 02	
PP			Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m						
VV			99*0,3		29,700				
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	89,100	68,25	6 081,08	CS ÚRS 2019 02	
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3						
VV			99*0,9		89,100				
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	89,100	183,75	16 372,13	CS ÚRS 2019 02	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	445,500	14,70	6 548,85	CS ÚRS 2019 02	
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m		445,500				
VV			89,1*5						
5	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	89,100	12,60	1 122,66	CS ÚRS 2019 02	
PP			Uložení sypání na skládce						
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	160,380	220,50	35 363,79	CS ÚRS 2019 02	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504						
VV			89,1*1,8		160,380				
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	49,500	101,73	5 035,64	CS ÚRS 2019 02	
PP			Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách						
VV			99*0,5		49,500				
8	M	58337600	šterkopísek (kačírek) frakce 0/45	t	88,110	259,35	22 851,33	CS ÚRS 2019 02	
PP			šterkopísek (kačírek) frakce 0/45						
VV			49,5*1,78		88,110				
9	K	181006113	Rozproštění zemín tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	99,000	9,45	935,55	CS ÚRS 2019 02	
PP			Rozproštění zemín schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m						
10	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	99,000	25,20	2 494,80	CS ÚRS 2019 02	
PP			Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm						
11	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	9,900	399,00	3 950,10	CS ÚRS 2019 02	
PP			zemina pro terénní úpravy - ornice						
VV			99*0,1		9,900				
12	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	100,000	6,11	611,00	CS ÚRS 2019 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
13	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	1,500	94,50	141,75	CS ÚRS 2019 02
PP			osivo směs travní krajinná-svahová					
W			100*0,015 Přepočtené koeficientem množství		1,500			
14	K	18480211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na šířko v rovině a svahu do 1:5	m2	100,000	4,73	473,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na šířko					
D	998		Přesun hmot				28 138,17	
15	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	98,012	204,78	20 070,90	CS ÚRS 2019 02
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
16	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým za zvětšený přesun do 5000 m	t	98,012	30,57	2 996,23	CS ÚRS 2019 02
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m					
17	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	196,020	25,87	5 071,04	CS ÚRS 2019 02
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m					
W			98,01*2		196,020			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18/2018-SO-09

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Nové oplocení

KSO:

Místo: Robousy st.p.č. 94/2

CC-CZ:

Datum: 1. 8. 2019

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Uchazeč:

Valc s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

IČ: 45537151

DIČ: CZ45537151

Projektant:

Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, 547 01 Náchod

IČ: 74015044

DIČ: 74015044

Zpracovatel:

Ing. Radek Umlauf

IČ: 74015044

DIČ: 74015044

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

54 479,28

Sazba daně		Základ daně	
DPH základní	21,00%	54 479,28	
snížená	15,00%	0,00	

Výše daně
11 440,65
0,00

Cena s DPH

v

CZK

65 919,93

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 18/2018-SO-09

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Nové oplocení

Místo: Robousy st.p.č. 94/2

Datum:

1. 8. 2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Projektant:

Ing. Radek Umlauf,
Vinohrady 375, 547 01
Náchod

Uchazeč: Valc s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

Zpracovatel:

Ing. Radek Umlauf

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

18/2018-SO-09 Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Nové oplocení

54 479,28 65 919,93

54 479,28 65 919,93 STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Nové oplocení

KSO:

Místo:

Robousy st.p.č. 94/2

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Uchazeč:

Valc s.r.o., Praiská 13, Hradec Králové

Projektant:

Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, 547 01 Náchod

Zpracovatel:

Ing. Radek Umlauf

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum:

1. 8. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

45537151

CZ45537151

74015044

74015044

Cena bez DPH

54 479,28

DPH základní
snižená

Základ daně
54 479,28
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 440,65
0,00

Cena s DPH

v CZK

65 919,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Nové oplocení

Místo: Robousy st.p.č. 94/2

Datum: 1. 8. 2019

1. 8. 2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Projektant:
Ing. Radek Umlauf,
Vinhady 375,

Vinohrady 375,

547 01 Náchod

Uchazeč: Valc s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

Zpracovatel: Ing. Radek Umlauf

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

54 479,28

HSV - Práce a dodávky HSV

54 479,28

1 - Zemní práce	5 023,59
3 - Svislé a kompletní konstrukce	44 803,11
998 - Přesun hmot	4 652,58

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Nové oplocení

Místo: Robousy st.p.č. 94/2

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Uchazeč: Valc s.r.o., Pražská 13, Hradec Králové

Datum: 1. 8. 2019

Projektant: Ing. Radek Umlauf, Vínohrady 375, 547 01 Náchod

Zpracovatel: Ing. Radek Umlauf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1		Zemní práce						
1	K	131111322	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 200 mm - ručně s mechanickým vrátkem	m	39,000	128,81	5 023,59	CS ÚRS 2019 02
PP		Vrtání jamek pro plotové sloupky ručně mechanickým vrátkem průměru přes 100 do 200 mm						
D 3		Svislé a kompletní konstrukce						
2	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	39,000	312,18	12 175,02	CS ÚRS 2019 02
PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek						
VV		26+13						
3	M	55342250	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm	kus	26,000	115,50	3 003,00	CS ÚRS 2019 02
PP		sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm						
4	M	55342270	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm	kus	13,000	128,10	1 665,30	CS ÚRS 2019 02
PP		vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm						
5	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	2,000	263,77	527,54	CS ÚRS 2019 02
PP		Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé do 2 m2						
6	M	55342320	branka vchodová kovová 1200x940 mm	kus	2,000	4 284,00	8 568,00	CS ÚRS 2019 02
PP		branka vchodová kovová 1200x940 mm						
7	K	348121211	Osazení podhrabových desek délky do 2 m na ocelové plotové sloupky	kus	15,000	398,80	5 982,00	CS ÚRS 2019 02
PP		Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m						
VV		podél p.č. 16/2						
VV		15						
8	M	59233119	deska plotová betonová 2000x50x290mm	kus	15,000	385,35	5 780,25	CS ÚRS 2019 02
PP		deska plotová betonová 2000x50x290mm						
9	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m	m	40,000	85,88	3 435,20	CS ÚRS 2019 02
PP		Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m						
10	M	31327501	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1250mm	m	40,000	91,67	3 666,80	CS ÚRS 2019 02
PP		pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1250mm						
D 998		Přesun hmot						
11	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 3 m	t	8,092	199,36	1 613,22	CS ÚRS 2019 02
PP		Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m						
12	K	998232124	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	8,092	268,26	2 170,76	CS ÚRS 2019 02
PP		Příplatek k přesunu hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	998232125	Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	8,092	107,34	888,60	CS URS 2019 02

Přesun hmot pro oplocení se svíslou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou. Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 1 započatých 5000 m

PP

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SO-10a11-11-2018

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Zpevnene Plochy Robousy-OP1

KSO:

CC-CZ:

Misto: Robousy st.p.č. 94/2

Datum: 5.12.2019

Zadavatel:

IČ:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

Valc s.r.o., Pražská 13 5004 Hradec Králové

45537151

DIČ:

CZ45537151

Projektant:

IČ:

Ing. Radek Umlauf

74015044

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Ing. Radek Umlauf

74015044

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

874 675,57

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	874 675,57
	15,00%	0,00

Výše daně
183 681,87
0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 058 357,44

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: SO-10a11-11-2018

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Zpevnene Plochy Robousy-OP1

Místo: Robousy st.p.č. 94/2

Datum: 05.12.2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Ing. Radek Umlauf

Uchazeč: Valc s.r.o., Pražská 13 5004 Hradec Králové

Projektant: Zpracovatel:

Ing. Radek Umlauf

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

874 675,57 1 058 357,44

SO-10a11-11-2018 Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Zpevnene Plochy Robousy-OP1

874 675,57

1 058 357,44

STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Zpevnene Plochy Robousy-OP1

KSO:

Misto: Robousy st.p.č. 94/2

CC-CZ:

Datum: 05.12.2019

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Uchazeč:

Valc s.r.o., Pražská 13 5004 Hradec Králové

Projektant:

Ing. Radek Umlauf

Zpracovatel:

Ing. Radek Umlauf

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

874 675,57

DPH základní
snížená

Základ daně
874 675,57
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
183 681,87
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 058 357,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Zpevnene Plochy Robousy-OP1

Místo:

Robousy st.p.č. 94/2

Datum:

05.12.2019

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Projektant:

Ing. Radek Umlauf

Uchazeč:

Valc s.r.o., Pražská 13 5004 Hradec Králové

Zpracovatel:

Ing. Radek Umlauf

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

874 675,57

HSV - Práce a dodávky HSV

874 675,57

1 - Zemní práce

274 988,70

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace pozemní

436 753,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 069,51

998 - Přesun hmot

110 864,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Zpevnene Plochy Robousy-OP1

Místo: Robousy st.p.č. 94/2

Datum: 05.12.2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Projektant: Ing. Radek Umlauf

Uchazeč: Valc s.r.o., Pražská 13 5004 Hradec Králové

Zpracovatel: Ing. Radek Umlauf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

874 675,57

D HSV Práce a dodávky HSV

874 675,57

D 1 Zemní práce

274 988,70

1	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojné pl přes 50 do 200 m2	m2	92,190	40,95	3 775,18	CS ÚRS 2019 02
PP			Rozebrání dlažeb a dílů vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
W			add situace C-6					
W			plocha stávajícího parkoviště a chodníku - zemní práce pro akumulaci,retenci a vsakování		92,190			
W			6,8*10,8 + 1,5*12,5					
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	282,701	97,65	27 605,75	CS ÚRS 2019 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
W			22,1 * 0,33 + 40,8*0,56 + 112 * 0,45 + 122,535*0,61 + 208,875*0,61		282,701			
3	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	282,700	25,20	7 124,04	CS ÚRS 2019 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	282,700	225,75	63 819,53	CS ÚRS 2019 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 413,500	17,85	25 230,98	CS ÚRS 2019 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
W			odvoz do 15 km + 5 km					
W			282,7*5		1 413,500			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	282,700	14,70	4 155,69	CS ÚRS 2019 02
PP			Uložení sypaniny na skládky					
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	508,860	194,25	98 846,06	CS ÚRS 2019 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
W			282,7*1,8		508,860			
8	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	112,000	30,45	3 410,40	CS ÚRS 2019 02
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
9	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	30,240	415,80	12 573,79	CS ÚRS 2019 02
PP			zemina pro terénní úpravy - ornice					
W			112 * 0,15*1,8		30,240			
10	K	181006114	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	112,000	19,95	2 234,40	CS ÚRS 2019 02
PP			Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,20 do 0,30 m					
11	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	60,480	313,95	18 987,70	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	W		zemina pro terénní úpravy - tříděná 112*0,30*1,8		60,480			
12	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 s nerovností do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	363,000	15,23	5 528,49	CS ÚRS 2019 02
PP			Plošná úprava terénu v zemíně tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omnice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	112,000	11,55	1 293,60	CS ÚRS 2019 02
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
14	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	1,680	138,60	232,85	CS ÚRS 2019 02
PP	W		osivo směs travní krajinná-rovinná		1,680			
15	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	112,000	1,52	170,24	CS ÚRS 2019 02
PP			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
D	2		Zakládání				0,00	
D	5		Komunikace pozemní				436 753,14	
16	K	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm	m2	331,410	103,95	34 450,07	CS ÚRS 2019 02
PP	W		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm		331,410			
17	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	372,210	145,95	54 324,05	CS ÚRS 2019 02
PP	W		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm		372,210			
18	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	372,210	145,95	54 324,05	CS ÚRS 2019 02
PP	W		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm		372,210			
19	K	564871116	Podklad ze štěrku SD tl. 300 mm	m2	92,200	249,90	23 040,78	CS ÚRS 2019 02
PP			Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm					
20	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP tl 100 mm	m2	372,210	63,00	23 449,23	CS ÚRS 2019 02
PP	W		Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP s rozprostřením, vhlčtím a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm		372,210			
21	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	22,100	207,90	4 594,59	CS ÚRS 2019 02
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
22	K	571907118	Podsyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 70 kg/m2	m2	152,000	52,50	7 980,00	CS ÚRS 2019 02
PP			Podsyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 65 do 70 kg/m2					
25	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	22,100	242,55	5 360,36	CS ÚRS 2019 02
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
W			add situace C-6					
W			34,0 * 0,65		22,100			
26	M	59245295	dlažba zámková tvaru vlny 225x112x60mm přírodní	m2	22,100	311,85	6 891,89	CS ÚRS 2019 02
PP			dlažba zámková tvaru vlny 225x112x60mm přírodní					
27	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	40,800	242,55	9 896,04	CS ÚRS 2019 02
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
W			add situace C-6					
W			34,0 * 0,9 + 1,5 * 4,8 + 0,5 * 6,0		40,800			
28	M	59245292	dlažba zámková tvaru vlny 225x112x80mm přírodní	m2	40,800	340,20	13 880,16	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	m.,ořství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			dlažba zámková tvaru vlny 225x112x80mm přírodní					
29	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	92,200	242,55	22 363,11	CS ÚRS 2019 02
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
48	M	59245017	dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm přírodní	m2	27,660	311,85	8 625,77	CS ÚRS 2019 02
PP			dlažba tvar čtverec betonová 100x100x80mm přírodní					
W			využití rozebrané dlažby ze 70%					
W			92,2*0,3		27,660			
31	M	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	5,000	305,55	1 527,75	CS ÚRS 2019 02
PP			dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm					
32	K	596411112	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěši tl 80 mm pl do 100 m2	m2	208,875	174,30	36 406,91	CS ÚRS 2019 02
PP			Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2					
W			add situace C-6					
W			6,40 * 25,5 + 8,70 * 5,25		208,875			
33	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	208,875	339,15	70 839,96	CS ÚRS 2019 02
PP			dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní					
34	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm do 50 m2	m2	122,535	174,30	21 357,85	CS ÚRS 2019 02
PP			Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2					
W			add situace C-6					
W			4,5 * 5,75 + 10,95*4,5 + 9,0*3,1 + 10,0 *0,45 + 16,65*0,45 + 16,65 * 0,45		122,535			
35	M	59246016R	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	122,535	305,55	37 440,57	
PP			dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				52 069,51	
37	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	62,100	269,85	16 757,69	CS ÚRS 2019 02
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
W			34,0+ 2*0,9 + 26,3		62,100			
38	M	PSB.30010100	Silniční obrubník 1000x150x250 mm	kus	62,100	145,95	9 063,50	
PP			Silniční obrubník 1000x150x250 mm					
39	K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	16,800	228,90	3 845,52	CS ÚRS 2019 02
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
W			rozebrané dlažba					
W			16,8		16,800			
40	M	PFB.2120002	Chodníkový obrubník GRANITOID ABO 100/10/25 II nat	kus	16,800	138,60	2 328,48	
PP			Chodníkový obrubník GRANITOID ABO 100/10/25 II nat					
W			rozebraná dlažba					
W			16,8		16,800			
41	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	25,000	270,90	6 772,50	CS ÚRS 2019 02
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
W			rozebraná dlažby					
W			25,0		25,000			
42	M	PSB.30030100	Zahradní obrubník 500x50x250 mm	kus	50,000	42,00	2 100,00	
PP			Zahradní obrubník 500x50x250 mm					
W			rozebraná dlažba					
W			25*2		50,000			
43	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	35,800	228,90	8 194,62	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého					
44	M	PSB.30030100	Zahradní obrubník 500x50x250 mm	kus	71,600	42,00	3 007,20	
PP			Zahradní obrubník 500x50x250 mm		71,600			
WV			35,8*2					
D	998		Přesun hmot				110 864,22	
45	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	661,412	103,95	68 753,78	CS ÚRS 2019 02
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
46	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým za zvětšený přesun do 5000 m	t	661,412	23,10	15 278,62	CS ÚRS 2019 02
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m					
47	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým za zvětšený přesun ZKJ 0000	t	1 597,132	16,80	26 831,82	CS ÚRS 2019 02
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m					
WV			do 15 km +10 km					
WV			2*798,566					
					1 597,132			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SO-12-11-2018

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Robousy st.p.č. 94/2

CC-CZ:

Datum: 5.12.2019

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Uchazeč:

Valc s.r.o., Pražská 13 50004 Hradec Králové

IČ: 45537151

DIČ: CZ45537151

Projektant:

Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, 547 01 Náchod

IČ: 74015044

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Radek Umlauf

IČ: 74015044

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

321 000,00

Sazba daně	Základ daně
21,00%	321 000,00
15,00%	0,00

Výše daně
67 410,00
0,00

Cena s DPH

v

CZK

388 410,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: SO-12-11-2018

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Robousy st.p.č. 94/2

Datum:

05.12.2019

Zadavatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Projektant:

Ing. Radek Umlauf,

Vínohrady 375, 547 01

Uchazeč: Valc s.r.o., Pražská 13 50004 Hradec Králové

Zpracovatel:

Ing. Radek Umlauf

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

321 000,00388 410,00

SO-12-11-2018 Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Vedlejší rozpočtové náklady

321 000,00388 410,00

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Robousy st.p.č. 94/2

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Valc s.r.o., Pražská 13 50004 Hradec Králové

Ing. Radek Umlauf, Vínohrady 375, 547 01 Náchod

Ing. Radek Umlauf

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

05.12.2019

45537151

CZ45537151

74015044

74015044

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		321 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	321 000,00 0,00	21,00% 15,00%	67 410,00 0,00
Cena s DPH		v CZK 388 410,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Robousy st.p.č. 94/2

Datum:

05.12.2019

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Projektant:

Ing. Radek
Umlauf, Vinohrady
375, 547 01

Uchazeč:

Valc s.r.o., Pražská 13 50004 Hradec Králové

Zpracovatel:

Ing. Radek Umlauf

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

321 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

321 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

105 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

200 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

10 000,00

VRN5 - Finanční náklady

1 000,00

VRN6 - Územní vlivy

1 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Novostavba depozitáře muzea v Robousích - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Robousy st.p.č. 94/2

Datum:

05.12.2019

Zadavatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500

Projektant:

Ing. Radek
Umlauf, Vinohrady
375, 547 01

Uchazeč:

Valc s.r.o., Pražská 13 50004 Hradec Králové

Zpracovatel:

Náklad
Ing. Radek Umlauf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

321 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

321 000,00

11	K	012002000	Geodetické práce	...kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Poznámka k položce:

Ostatní geodetické práce nutné pro dokončení díla

105 000,00

8	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2019 02
---	---	-----------	---------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Poznámka k položce:

Geodetické práce - výtyčeni stavby + výškové a polohové zaměření

30 000,00

9	K	012103002	Geodetické práce před výstavbou	...kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	---------------------------------	--------	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

Geodetické práce - výtyčeni stávající technické infrastruktury

5 000,00

10	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Poznámka k položce:

Směrové a výškové výtyčeni stavby pro montáž skeletu

20 000,00

14	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště

200 000,00

12	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	soubor	1,000	200 000,00	200 000,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--	--------	-------	------------	------------	----------------

Poznámka k položce:

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště
V návaznosti na část E.1 Plán organizace výstavby, část E.3 Plán BOZP,
část E.4 Stanoviška, posudky

D VRN4 Inženýrská činnost

10 000,00

13	K	040001000	Inženýrská činnost	...kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	--------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Poznámka k položce:

dozory, posudky, revize a měření, ostatní inženýrské práce, přítomnost geologa a statika na stavbě při převzetí
základové spáry

D VRN5 Finanční náklady

1 000,00

16	K	053002000	Poplatky	...kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 02
----	---	-----------	----------	--------	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveníště V návaznosti na část E.1 Plán organizace výstavby, část E.3 Plán BOZP, část E.4 Stanoviška, posudky Zařízení staveníště částečně zasahuje na p.č. 15/1 a p.č. 647/5 a 645, předpokládáný zábor pozemků na cca 12 měsíců								
							1 000,00	
D	VRN6		Územní vlivy					
6	K	062002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy ztížené dopravní podmínky	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k položce: Zejména dle soulhrnné zprávy část B.8 Zásady organizace výstavby - stavební práce budou probíhat za nepřerušného provozu objektu - omezení stavebních prací časové a denní - krížení přístupů na staveníště - omezený přístup k objektu z parkoviště od západu - omezený přístup k objektu z komunikace od jihu - omezená možnost otáčení vozidel přímo u objektu								
P			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveníště V návaznosti na část E.1 Plán organizace výstavby, část E.3 Plán BOZP, část E.4 Stanoviška, posudky stávající zpevněná komunikace ke hřbitovu a škole je úzká, po stranách stromořadí, komunikace v nepříliš dobrém stavebnětechnickém stavu, předpokládá využívání nákladních automobilů – sklápěčů na 13 t (8m3) náprava 6x6 s ohledem na velký rozsah zemních prací a přepravy materiálů pro založení a podkladní souvrství zpevněných ploch, včetně odvozu nevhodné jilovité zeminy lze předpokládat dílčí nanášení svislého vozovky a kralnic, které bude muset být vsoraveno	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 02
D	VRN7		Provozní vlivy				4 000,00	
7	K	071002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob					
Poznámka k položce: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveníště V návaznosti na část E.1 Plán organizace výstavby, část E.3 Plán BOZP, část E.4 Stanoviška, posudky omezený přístup k č.p. 70, potřeba dílčí úpravy zařízení staveníště v omezeném rozsahu a po omezený čas								
P			Ochranná pásma	...	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 02
Poznámka k položce: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveníště V návaznosti na část E.1 Plán organizace výstavby, část E.3 Plán BOZP, část E.4 Stanoviška, posudky Umístění poblíž jihovýchodní hranice pozemku a související činnosti a ohraničení zařízení staveníště v místě s nadzemním vedením NN, ochranné pásmo SEK - CETIN a vedení veřejného osvětlení								

Harmonogram provádění stavebních prací

"NOVOSTAVBA DEPOZITÁŘE MUZEA V ROBOUSÍCH"

[illegible][illegible]

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:

Novostavba depozitáře muzea v Robousích

Seznam poddodavatelů dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

Identifikační údaje poddodavatele			Činnost, kterou bude poddodavatel při realizaci provádět
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	KLIMACOOL s.r.o.	vzduchotechnika
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Orlická 318/17, 500 03 Hradec Králové	
	IČ:	274 68 259	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Petr Vinduška, Dis	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 20759 u Kr. soudu v Hradci Králové	
	Tel./fax:	██████████	
	E-mail:	████████████████████	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje kvalifikaci?			ano/ne ⁱ

Identifikační údaje poddodavatele			Činnost, kterou bude poddodavatel při realizaci provádět
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	PROWELD s.r.o.	ZTI, ÚT, PLYYN
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Pražská třída 184/65, 500 04 Hradec Králové	
	IČ:	252 50 531	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Jiří Budinský	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 10051 u Kr. soudu v Hradci Králové	
	Tel./fax:	██████████	
	E-mail:	████████████████████	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje kvalifikaci?			ano/ne ⁱⁱ

Identifikační údaje poddodavatele			Činnost, kterou bude poddodavatel při realizaci provádět
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	PLYNOSPOL, spol. s r.o.	Přípojky kanalizace, voda, plyn
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Na Okrouhlíku 527, 500 02 Hradec Králové	
	IČ:	465 06 519	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Pavel Šticha	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 2029 u Kr. soudu v Hradci Králové	
	Tel./fax:	██████████	
	E-mail:	██████████	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje kvalifikaci?			ano/ne ⁱⁱⁱ

Identifikační údaje poddodavatele			Činnost, kterou bude poddodavatel při realizaci provádět
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	ELEKTRO-SDRUŽENÍ, s.r.o.	silnoproud
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Pardubická 857, 500 04 Hradec Králové	
	IČ:	259 398 874	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Pavel Černý	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 16182 u Kr. soudu v Hradci Králové	
	Tel./fax:	██████████	
	E-mail:	██████████	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje kvalifikaci?			ano/ne ^{iv}

Identifikační údaje poddodavatele			Činnost, kterou bude poddodavatel při realizaci provádět
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	EKO-EKVITERM společnost s ručením omezeným	Měření a regulace
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Boženy Němcové 478, 551 01 Jaroměř	
	IČ:	421 96 906	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Petr Bareš	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 1307 u Kr.soudu v Hradci Králové	
	Tel./fax:	██████████	
	E-mail:	████████████████████	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje kvalifikaci?			ano/ne ^v

Identifikační údaje poddodavatele			Činnost, kterou bude poddodavatel při realizaci provádět
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	AT Com plus a.s.	slaboproud
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	U Habrovky 247/11140 00 Praha	
	IČ:	275 21 559	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Petr Stolín	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	B 14101 u Městského soudu v Praze	
	Tel./fax:	████████████████████	
	E-mail:	████████████████████	
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje kvalifikaci?			ano/ne ^{vi}

Identifikační údaje poddodavatele			Činnost, kterou bude poddodavatel při realizaci provádět
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	DOMOVNÍ VÝTAHY s.r.o.	výtahy
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Dubinská 12, 500 09 Hradec Králové	
	IČ:	288 57 577	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Pavel Vejs	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 13407 u Kr. soudu v Hradci Králové	
	Tel./fax:		
	E-mail:		
Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje kvalifikaci?			ano/ne ^{vii}

Poznámka: Tabulku dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

ⁱ Nehodící se škrtněte.

V Hradci Králové dne 27. 1. 2020

VALC, s.r.o.
Pražská 13 (2)
500 04 Hradec Králové
tel: 495536827 fax: 495536828
IČ: 43537151 DIČ: CZ43537151

Ing. Pavel Valc
jednatel společnosti.