

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Služby města Jindřichův Hradec
zastoupen: Ing. Ivo Ježkem, jednatelem společnosti
sídlo: Jiráskovo předměstí 1007/III, Jindřichův Hradec
IČ: 260 43 335
DIČ: CZ00246875
email: smjh@smjh.cz
bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse Bank AG Jindřichův Hradec., č.ú.: 3000052349/7940
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Ivo Ježek
ve věcech technických: Jaroslav Kubánek
technický dozor objednatele (TDO): Pavel Hryzák
koordinátor BOZP pro realizaci: Ing. Iva Nováková

Zhotovitel: KOSTKA JH s.r.o.
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kostkou a Ing. Josefem Kostkou – jednatelem společnosti
sídlo: Česká 772/II, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 639 08 701
DIČ: CZ 63908701
bankovní spojení: Komerční banka č.ú. 19-0300260277/0100
e-mail: info@kostkajh.cz
Zapsaný v obchodním rejstříku u krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka č.5865
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kostka
ve věcech technických: Ing. Josef Kostka
ve věcech realizace a předání díla: Ing. Jaroslav Kostka
Ing. Josef Kostka
stavbyvedoucí: Ing. Jaroslav Kostka
ČKAIT: 31648

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené dne 14.8.2019 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „**Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 1007/III – rozšíření administrativních prostor**“.

Článek III. - Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 4 680 739,00 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č.1 snižuje o celkovou částku 140 844,22 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnových listech č.1 až č.6:

| ZL č. | Popis změny | méněpráce bez DPH | vícepráce bez DPH | rozdíl |
|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Změna dimenze nového kanalizačního potrubí, změna velikosti a počtu kanalizačních šachet a způsobu připojení na stávající kanalizaci | - 153 497,20 | + 39 425,00 | - 114 072,20 |
| 2 | Odstranění podkladu z vyztuženého betonu | 0,00 | + 219 545,11 | + 219 545,11 |
| 3 | Změna rozsahu provedení základových pasů z betonových šalovacích tvárníc a monolitického betonu, odpočet neprovedených drenážních trativodů | - 88 356,69 | 0,00 | - 88 356,69 |
| 4 | Odpočet dodávky a montáže 2 ks světlovodů, odpočet dodávky a montáže 2 ks plastových oken, doplnění vstupních dveří o samozavírače | - 48 733,40 | + 14 200,00 | - 34 533,40 |

| | | | | |
|---|--|--------------|--------------|---------------------|
| 5 | Změna železobetonové prefabrikované vodoměrné šachty za plastovou | - 16 111,00 | + 17 347,56 | + 1 236,56 |
| 6 | Změna střešní krytiny a s tím související změna skladby celé střešní konstrukce a podhledu | - 264 584,65 | + 139 921,05 | - 124 663,60 |
| | Celkem | - 571 282,94 | + 430 438,72 | - 140 844,22 |

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Cena díla bez DPH | 4 539 894,78 Kč |
| DPH 21% | 953 377,90 Kč |
| Cena díla celkem vč. DPH | 5 493 272,68 Kč |

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona O DPH bude DPH přiznána a zaplácena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cen díla bez DPH.

Článek II.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek III.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou tyto doklady :
 - a. Změnový list č. 1
 - b. Změnový list č. 2
 - c. Změnový list č. 3
 - d. Změnový list č. 4
 - e. Změnový list č. 5
 - f. Změnový list č. 6

4. Uzavření a znění Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením RMě č.103/4R/2020 ze dne 5.2. 2020

V Jindřichově Hradci dne 6.2. 2020




.....
za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Kostka, jednatel společnosti

KOSTKA JH s.r.o.
Česká 772, 377 01 Jindřichův Hradec II
IČO: 639 08 701 DIČ: CZ63908701
☎ /Fax: 384 321 412 ②

V Jindřichově Hradci dne 6.2. 2020



.....
za objednatele:

Ing. Ivo Ježek, jednatel společnosti

Služby města -1-
Jindřichův Hradec s.r.o.
Jiráskovo předměstí 1007/III
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 260 43 335 DIČ: CZ26043335

Změnový list č. 1

Akce: Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 1007/III - rozšíření administrativních prostor

Adresa zhotovitele

KOSTKA JH s.r.o.
Česká 772/II
377 01 Jindřichův Hradec

Změnový list číslo

1

Adresa objednatele

Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.
Hráskovo předm. 1007/III
37701 Jindřichův Hradec

Datum vydání ZL

04.11.2019

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS)

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 1007/III - rozšíření administrativních prostor

SO 0xx Název

Přeložka kanalizace

Změny stavby :

- 1) Změna dimenze nového kanalizačního potrubí
- 2) Změna velikosti a počtu kanalizačních šachet a způsobu připojení na stávající kanalizaci

Zdůvodnění změn :

- 1) Bylo zjištěno, že stávající kanalizace, která má být přeložena nímno půdorys přístavby, je ve skutečnosti z potrubí DN 200 a v této dimenzi je i stávající potrubí (ocelové), na které má být dle PD nové PVC potrubí DN 250 napojeno. Proto byla dimenze nového PVC potrubí změněna takéž na DN 200 v tuhosti SN 4.
- 2) Dle PD měli být na připojení nového PVC potrubí na stávající kanalizaci (na obou koncích) osazeny plastové kanalizační šachty DN 600. Po konzultaci se zástupcem ČEVAKu bylo rozhodnuto, že postačí pouze jedna kanalizační šachta DN 400 v místě připojení na stávající ocelové kanalizační potrubí DN 200.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv

Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:

| | |
|-------------------------|--|
| Vyřádkení zhotovitele : | S provedením změny souhlasím. |
| Datum : | |
| Podpis : | Ing. Jaroslav Kostka, Kostka JH s.r.o. |
| Vyřádkení objednatele: | S provedením změny souhlasím. |
| Datum : | |
| Podpis : | Ing. Ivo Jeřek, Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. Pavel Hryzák, TDO |

Změnový list č. 2

Akce: Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 1007/III - rozšíření administrativních prostor

Adresa zhotovitele

KOSTKA JH s.r.o.
Česká 772/II
377 01 Jindřichův Hradec

Změnový list číslo

2

Datum vydání ZL

20.11.2019

Adresa objednatele

Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.
Jiráskovo předn. 1007/III
37701 Jindřichův Hradec

Název části stavby dotčené
změnou (včetně čísla SO či PS)

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 1007/III - rozšíření administrativních prostor

SO 0xx Název

01 Stavební práce bez řemesel

Změny stavby :

Odstavení podkladu z vyztuženého betonu

Zdůvodnění změny :

Po odřízování asfaltového krytu obslužné komunikace z plochy přístavby a z trasy přeložek kanalizace a teplovodu byla zjištěna vstava stávajícího vyztuženého podkladního betonu v tl. cca 20 cm, v ploše cca 158 m². Tento podkladní beton bylo nutné odstranit pomocí mechanizace (strojně) a vybouranou suť zlikvidovat na řízené skládce.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv

Doplňení výkresové dokumentace o výkresy:

Výkaz výměr :

| Odečtená položka (méněpráce) | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|---|---------------|-------|----------|-----------------|----------------------|
| Název objektu | Kód položky | Porádové č. položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| | | | | | | | 0,00 |

| Přičítaná položka (vícepráce) | | | | | | | |
|---|---------------------|--|---|-------|----------|-----------------|----------------------|
| DlH/Název objektu - dlH | Nový kód položky | Porádové č. položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 113107177 | | Odstrazení podkladu z betonu vyztuženého tl 150 - 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 158,000 | 331,00 | 52 298,00 |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 997221571 | | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 99,540 | 599,00 | 59 624,46 |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 997221579 | | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot - další 4 km (celkem 5 km na skládce) | t | 398,160 | 17,30 | 6 888,17 |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 997221612 | | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 99,540 | 512,00 | 50 964,48 |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 997013831 | | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904 | t | 99,540 | 500,00 | 49 770,00 |
| Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady | | | | | | | 219 545,11 Kč |

Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : Ing. Jaroslav Koska

Vyjádření zhotovitele : S provedením změny souhlasím.

Datum :

Podpis : Ing. Jaroslav Koska, Koska JH s.r.o.

Vyjádření objednatele: S provedením změny souhlasím.

Datum :

Podpis : Ing. Ivo Ježek, Služby města Jindřichov Hradec s.r.o.

Pavel Hryzák, TDO

Změnový list č. 3

Akce: Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 1007/III - rozšíření administrativních prostor

Adresa zhotovitele

KOSTKA JH s.r.o.

Česká 772/II

377 01 Jindřichův Hradec

Změnový list číslo

3

Adresa objednatele

Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.

Jiráskovo předm. 1007/III

37701 Jindřichův Hradec

Datum vydání ZL

15.01.2020

Název části stavby dotčené
změnou (včetně čísla SO či PS)

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 1007/III - rozšíření administrativních prostor

SO 0xx Název

01 Stavební práce bez řemesel

Změny stavby :

- 1) Změna rozsahu provedení základových pásů z betonových šalovacích tvárnice a monolitického betonu
- 2) Odpočet neprovedených drenážních trativodů podél soklu přístavby

Zdůvodnění změny :

- 1) Na základě zjištění skutečné hloubky uložení stávající (překládané) kanalizace byla upravena i hloubka základové spáry přístavby, tak aby byla těsně pod uložením kanalizačního potrubí. Tím došlo ke zmenšení hloubky základových pásů a zmenšení rozsahu provedení pásů z betonových šalovacích tvárnice a monolitického betonu.
- 2) Z důvodu písčitého podloží pod přístavbou a takéž v jejím nejbližším okolí není nutné provést drenážní trativody pro odvedení zemní vlhkosti (vody) od soklu přístavby (v okapním chodníčku).

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv

Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:

Výkaz výměr :

| Odcítaná položka (méněpráce) | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|---|---|-------|----------|-----------------|----------------------|
| Název objektu | Kód položky | Pořadové č. položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 212572121 | | Lože pro trativody z kamenniva drobného řezaného | m3 | -8,540 | 1 270,00 | -10 845,80 |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 212755214 | | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | -47,700 | 49,70 | -2 370,69 |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 274313611 | | Základové pásy z betonu tř. C 16/20 | m3 | -10,000 | 2 630,00 | -26 300,00 |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 274362021 | | Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari | t | -0,100 | 32 200,00 | -3 220,00 |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 279113146 | | Základová zeď tl do 500 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 | m2 | -15,000 | 2 040,00 | -30 600,00 |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 998011001 | | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | l | -57,329 | 262,00 | -15 020,20 |
| | | | | | | | -88 356,69 |

| Přičítaná položka (vícepráce) | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|--|---------------|-------|----------|-----------------|----------------------|
| Díl/Název objektu - dílu | Nový kód položky | Pořadové č. položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| | | | | | | | 0,00 |

Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady

-88 356,69 Kč

Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : Ing. Jaroslav Koska

Vyjádření zhotovitele : S provedením změny souhlasím.

Datum :

Podpis : Ing. Jaroslav Koska, Koska JH s.r.o.

Vyjádření objednatele: S provedením změny souhlasím.

Datum :

Podpis : Ing. Ivo Ježek, Služby města Jindřichov Hradec s.r.o.

Pavel Hryzák, TDO

Změnový list č. 4
Akce: Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 1007/III - rozšíření administrativních prostor

Adresa zhotovitele

KOSTKA JH s.r.o.
Česká 772/II
377 01 Jindřichův Hradec

Změnový list číslo

4

Adresa objednatele

Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.
Jiráskovo předm. 1007/III
37701 Jindřichův Hradec

Datum vydání ZL

15.01.2020

Název části stavby dotčené
změnou (včetně čísla SO či PS)

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 1007/III - rozšíření administrativních prostor

SO 0xx Název

01 Stavební práce bez řemesel

Změny stavby :

- 1) Odpočet dodávky a montáže 2 ks světlivodů
- 2) Odpočet dodávky a montáže 2 ks nových plastových oken
- 3) Doplnění vstupních dveří o samozavírače

Zdůvodnění změny :

- 1) Nebude provedena dodávka a montáž 2 ks světlivodů pro osvětlení chodby (v PD ozn. P5) a to z důvodu nedostatečné požární odolnosti konstrukce světlivodů.
- 2) Do míst. č. 1.10 a 1.02 na čelní (štitovou) stěnu budou použity 2 stávající plastová okna (získaná demontáží z m.č. 1.10 a 1.09), tudíž nebudou dodána 2 nová plastová okna.
- 3) Na nové vstupní dveře budou osazeny samozavírače (v PD nebyli navrženy).

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv

Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:

Výkaz výměr :

Odcítaná položka (méněpráce)

| Název objektu | Kód položky | Pořadové č. položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
|-------------------------------|-------------|---|--|-------|----------|-----------------|----------------------|
| 01 Stavební práce bez řemesel | 766 001 | | Dod. + mříž světlého okna pro ploché střechy | kus | -2,000 | 12 936,80 | -25 873,60 |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 0 001 | | Dod. + mříž plast. okna dle specifi.PD, stav. otvor 200/150 cm | kus | -2,000 | 11 429,90 | -22 859,80 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | -48 733,40 |

Přičítaná položka (vícepráce)

| Díl/Název objektu - dílu | Nový kód položky | Pořadové č. položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
|-------------------------------|---------------------|--|--|-------|----------|-----------------|----------------------|
| 01 Stavební práce bez řemesel | 0 101 | | Montáž stávkajících demontovaných oken | kus | 2,000 | 1 100,00 | 2 200,00 |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 0 102 | | Dod. + mříž samozavíračků na dveře D01 a D02 | kus | 3,000 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| | | | | | | | 14 200,00 |

Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady

-34 533,40 Kč

Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : Ing. Jaroslav Koska

Vyjádření zhotovitele : S provedením změny souhlasím.

Datum :

Podpis : Ing. Jaroslav Koska, Koska JH s.r.o.

Vyjádření objednatele: S provedením změny souhlasím.

Datum :

Podpis : Ing. Ivo Ježek, Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.

Pavel Hryzák, TDO

Změnový list č. 5
Akce: Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 1007/III - rozšíření administrativních prostor

Adresa zhotovitele

KOSTKA JH s.r.o.
Česká 772/II
377 01 Jindřichův Hradec

Změnový list číslo

5

Adresa objednatele

Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.
Jiráskovo předn. 1007/III
37701 Jindřichův Hradec

Datum vydání ZL

15.01.2020

Název části stavby dotčené
změnou (včetně čísla SO či PS)

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 1007/III - rozšíření administrativních prostor

SO 0xx Název

00c Vodovodní přípojka

Změny stavby :

Změna železobetonové prefabrikované vodoměrné šachty za plastovou.

Zdůvodnění změny :

V PD je jako nová vodoměrná šachta navržena plastová, z důvodu umístění šachty ve vjezdu do garáže a písčité zeminy v podloží (resp. stavební jámě) je vhodnější použití železobetonové prefabrikované šachty bez dna, se zakrytou deskou a pojezdným litinovým poklopem pro těžký provoz (zatížení min. 5kN/m2).

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv

Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:

Výkaz výměr :

| Odečítaná položka (méněpráce) | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|---|---|-------|----------|-----------------|----------------------|
| Název objektu | Kód položky | Pořadové č. položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| 00c Vodovodní přípojka | 286135 | | D + M Vodometná šachta plastová s pojezdovým poklopem min 5 KN/m2 | kus | -1,000 | 16 111,00 | -16 111,00 |

| Přičítaná položka (vícepráce) | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|--|---|-------|----------|-----------------|----------------------|
| Díl/Název objektu - dílu | Nový kód položky | Pořadové č. položky výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| 00c Vodovodní přípojka | 894411311 | | Osazení železobetonových šachet | kus | 1,000 | 713,00 | 713,00 |
| 00c Vodovodní přípojka | 5922402R | | vodometná šachta 90x124x120 cm | kus | 1,000 | 6 103,20 | 6 103,20 |
| 00c Vodovodní přípojka | 894414211 | | Osazení železobetonových desek zákrýtových | kus | 1,000 | 522,00 | 522,00 |
| 00c Vodovodní přípojka | 5922437R | | deska betonová zákrýtová pojezdová 140x108x20 cm | kus | 1,000 | 3 436,80 | 3 436,80 |
| 00c Vodovodní přípojka | 286141841 | | uzamykatelný poklop litinový s pantem B125 Ostravice VS1201 660x600mm | kus | 1,000 | 6 140,00 | 6 140,00 |
| 00c Vodovodní přípojka | 998011001 | | Présun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 1,651 | 262,00 | 432,56 |
| | | | | | | | 17 347,56 |

Rozdíl ceny – vícenáklady/ méněnáklady

1 236,56 Kč

Změnu navrhuje a změnový list vyhotovil : Ing. Jaroslav Kostka

Vyjádření zhotovitele : S provedením změny souhlasím.

Datum :

Podpis : Ing. Jaroslav Kostka, Kostka JH s.r.o.

Vyjádření objednatele: S provedením změny souhlasím.

Datum :

Podpis : Ing. Ivo Ježek, Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.

Pavel Hryzák, TDO

Změnový list č. 6
Akce: Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 1007/III - rozšíření administrativních prostor

Adresa zhotovitele

KOSTKA JH s.r.o.
Česká 772/II
377 01 Jindřichův Hradec

Změnový list číslo

6

Adresa objednatele

Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.
Jiráskovo předm. 1007/III
37701 Jindřichův Hradec

Datum vydání ZL

15.01.2020

Název části stavby dotčené
změnou (včetně čísla SO či PS)

Stavební úpravy a přístavba objektu č.p. 1007/III - rozšíření administrativních prostor

SO 0xx Název

01 Stavební práce bez řemesel

Změny stavby :

Změna sítěšní krytiny a s tím související změna skladby celé sítěšní konstrukce a podhledu.

Zdůvodnění změny :

V PD je jako krytina sítěšny navržen falcovaný hladký plech se sklonem sítěšny 3°. Dle ČSN je však nejménší přípustný sklon sítěšny při použití plechové hladké krytiny sklon 7°. Z tohoto důvodu bude sítěšní krytina změněna na povlakovou hydroizolační PVC fólii v tl. 1,5 mm s mechanickým kotvením a příslušnými tvarovkami, lištami a provětrávacími komínky. S tímto souvisí i změna celé skladby sítěšní konstrukce (vyjma příhradových vazníků) a podhledu (viz změněný výkres řez A-A).

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: nemá vliv

Doplnění výkresové dokumentace o výkresy:

Výkaz výměr :

| Odcítaná položka (mėnėpráce) | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|---|-------|----------|-----------------|--------------------|
| Název objektu | Kód položky | Přadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 762341260 | | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60°z palubek | m2 | -166,380 | 108,20 | -18 002,32 |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 61189995 | | palubky podlahové smrk 24x146mm A/B | m2 | -183,018 | 350,20 | -64 092,90 |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 762342216 | | Montáž latování na střechách jednostranných sklonu do 60°osově vzdálenosti do 600 mm | m2 | -115,020 | 87,60 | -10 075,75 |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 998762101 | | Presun hmot tonážní pro keč tesarské v objektech v do 6 m | t | -1,763 | 2 018,80 | -3 559,14 |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 764111641 | | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do řš 670 mm sklonu do 30° | m2 | -166,380 | 834,30 | -138 810,83 |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 764311615 | | Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou řš 400 mm | m | -22,900 | 329,60 | -7 547,84 |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 998764101 | | Presun hmot tonážní pro konstrukce klempřířské v objektech v do 6 m | t | -1,285 | 6 283,00 | -8 073,66 |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 765191011 | | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°volně na krokve | m2 | -166,380 | 25,80 | -4 292,60 |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 2600201125 | | Dřítěznė propustná pojistná | m2 | -191,337 | 49,40 | -9 452,05 |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 998765101 | | Presun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m | t | -0,031 | 21 856,60 | -677,55 |
| | | | | | | | -264 584,65 |

| Přičítaná položka (vícepráce) | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|--|-------|----------|-----------------|-------------------|
| Díl/Název objektu - dílu | Nový kód položky | Přadové č.položky ve výkazu výměr | Název položky | Jedn. | Množství | Jednotková cena | Částka Kč bez DPH |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 712363352 | | Povlakové krytiny střech do 10°z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní řš 100 mm | m | 22,900 | 106,00 | 2 427,40 |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 712363356 | | Povlakové krytiny střech do 10°z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice šířková řš 200 mm | m | 24,650 | 156,00 | 3 845,40 |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 712363359 | | Povlakové krytiny střech do 10°z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m zvětrná lišta řš 300 mm | m | 18,850 | 216,00 | 4 071,60 |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 712363362 | | Povlakové krytiny střech do 10°z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m melčíř lišta řš 100 mm | m | 22,900 | 108,00 | 2 473,20 |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 712363411 | | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do dřeva vnitřní pole, budova v do 18m | m2 | 126,000 | 93,40 | 11 768,40 |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 712363412 | | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do dřeva rohové pole, budova v do 18m | m2 | 40,000 | 120,00 | 4 800,00 |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 712363413 | | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do dřeva rohové pole budova v do 18m | m2 | 9,000 | 147,00 | 1 323,00 |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 28322012 | | fólie hydroizolační střešní mpVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá | m2 | 224,020 | 235,00 | 52 644,70 |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 712391171 | | Provedení povlakové krytiny střech do 10°podkladní textilní vrstvy | m2 | 194,800 | 39,90 | 7 772,52 |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 69311006 | | geotextilie tkaná separační, filtrační, vyztužná PP pevnost v tahu 15KN/m | m2 | 224,020 | 15,30 | 3 427,51 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--|--|-----|---------|--|----------|-------------------|--|
| 01 Stavební práce bez řemesel | 712391176 | | Provedení povlakové krytiny střech do 10°připevnění izolace kotvícími terčí | kus | 358,000 | | 38,10 | 13 639,80 | |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 712999003R | | Montáž tvarovky prostupu tvarovky pro odvětrání kanalizace, vnitřní průměr do 100 mm, výška do 300mm | kus | 1,000 | | 500,00 | 500,00 | |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 712999004R | | D+M komínku pro odvětrání střechního pláště | kus | 5,000 | | 600,00 | 3 000,00 | |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 713191411 | | Montáž izolace tepelné střech šikmých provedení podkladového roštu pod krokve | m | 300,000 | | 69,00 | 20 700,00 | |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 60511145 | | řezivo stavební píkna omítaná netříděná II 25mm dl 3/5m | m3 | 1,169 | | 4 700,00 | 5 494,30 | |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 998713101 | | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | l | 0,658 | | 904,00 | 594,83 | |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 60514106 | | řezivo jehličnaté lat' pevnostní třída S10-13 prátěz 40x60mm | m3 | 0,190 | | 6 901,00 | 1 311,19 | |
| 01 Stavební práce bez řemesel | 762395000 | | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlky, klíny | m3 | 0,190 | | 669,50 | 127,21 | |
| | | | | | | | | 139 921,05 | |

Rozdílné ceny – vícenákladový / méněnákladový

-124 663,60 Kč

Změnu navrhuje a zrušovací list vyhotovil : Ing. Jaroslav Kostka

Vyřídění zhotovitele : S provedením změny souhlasím.

Datum :

Podpis : Ing. Jaroslav Kostka, Kostka JH s.r.o.

Vyřídění objednatele: S provedením změny souhlasím.

Datum :

Podpis : Ing. Ivo Ježek, Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.

Pavel Hryzák, TDDO

