

## Soupis prací s výkazem výměr č. 2

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST (Jihlava) v roce 2019, 2020.

Místo: Oprava koleje č. 6 v ŽST Velké Meziříčí

Objednatel: Správa železnic, státní organizace - E639-S-3977 / 2019

Zpracoval: Kazdera H.

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s - 19044 / 031

Datum: 12.02.2020

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady soupisu celkem

**1 611 521,05**

| D  | N01 | Nepojmenovaný díl                                    |  |     |  |  | 0,00       |
|----|-----|--|--|-----|--|--|------------|
| 1  | K   | 5905020010   | Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nánosu stezky a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a úprava povrchu stezky.                                   | m2  |  |  | 24 904,33  |
| VV |     | 211*0,5 "kol.č.6"+211*2,4"mezi kol.č.4 a 6"          |  |     |  |  |            |
| 2  | K   | 5905025110   | Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva stezky ojediněle ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.         | m3  |  |  | 54 353,60  |
| VV |     | 211*0,5*0,2 "kol.č.6"+211*2,4*0,15"mezi kol.č.4 a 6" |  |     |  |  |            |
| 3  | K   | 5905055010   | Odstranění stavajících kolejevných lož s odtěžením v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláňe a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. Položka se použije v případech, kdy se nově | m3  |  |  | 99 803,00  |
| VV |     | 211*1,1  |  |     |  |  |            |
| 4  | K   | 5905060010   | Zřízení nového kolejevného lože v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení KL nově zřizované koleje, vložení geosyntetika, rozprostření vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou  | m3  |  |  | 118 371,00 |
| VV |     | 211*1,1  |  |     |  |  |            |
| 5  | K   | 5905095020   | Úprava kolejevného lože ojediněle ručně v koleji lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva                                  | m   |  |  | 21 100,00  |
| VV |     | 211  |  |     |  |  |            |
| 6  | K   | 5905105030   | Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniv    | m3  |  |  | 21 522,00  |
| VV |     | 211*0,2  |  |     |  |  |            |
| 7  | K   | 5906105010   | Demontáž pražce dřevěny. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, odstojení do součástí a uložení pražců  | kus |  |  | 47 250,00  |
| VV |     | 315  |  |     |  |  |            |
| 8  | K   | 5906130380   | Montáž kolejevného roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání pražců dřevěných nevystrojených, manipulaci a montáž KR. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu   | km  |  |  | 82 142,30  |
| VV |     | 0,211  |  |     |  |  |            |

| PČ | Typ | Kód        | Popis  | MJ         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|--|------------|----------|--------------|-------------------|
| 9  | K   | 5906140070 | Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c".<br>Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na | km         |          |              | 90 898,80         |
|    | VV  |            | 0,211  |            |          |              |                   |
| 10 | K   | 5907050120 | Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice.   | kus        |          |              | 8 400,00          |
|    | VV  |            | 211/6*2 "zaokrouhlení" -0,333  |            |          |              |                   |
| 11 | K   | 5910020030 | Svarování kolejnic termitem piny předemrev standardní spára svar sériový tv. S49.<br>Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, mont | svar       |          |              | 124 800,00        |
|    | VV  |            | (211*2)/20 "zaokrouhlení" +0,9 + 2   |            |          |              |                   |
| 12 | K   | p.c.30     | ASP - traťová podbíječka (použití při celkovém výkonu pod 3 km)  | denní náje |          |              | 215 000,00        |
|    | VV  |            | 1  |            |          |              |                   |
| 13 | K   | 5915020010 | Povrchová úprava plochy železničního spodku.<br>Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací  | m2         |          |              | 15 473,32         |
|    | VV  |            | 211*1,1/0,6 "plocha u křižanovského zhlaví"  |            |          |              |                   |
| 14 | K   | 9902100500 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatel nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatel na místo        | t          |          |              | 40,76             |
|    | VV  |            | 315*2*0,09/1000 "doprava pryžových podložek z HB"  |            |          |              |                   |
| 15 | K   | 9902109100 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatel nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin příplatek za každý další 1 km<br>Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob    | t          |          |              | 9 090,89          |
|    | VV  |            | 531,72+136,728 "převoz sypanin na úpravu plochy"   |            |          |              |                   |
| 16 | K   | 9902200200 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatel nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km<br>Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob | t          |          |              | 392 378,98        |
|    | VV  |            | 531,72+136,728 "převoz kameniva"   |            |          |              |                   |
| 17 | K   | 9902200500 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatel nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km<br>Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob | t          |          |              | 13 201,38         |
|    | VV  |            | 283*0,049 "převoz kolejnic ze žst.Havlíčkův Brod"  |            |          |              |                   |
| 18 | K   | 9902209100 | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatel nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu příplatek za každý další 1 km<br>Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele   | t          |          |              | 1 539,93          |
|    | VV  |            | 315*0,3+139*0,049"převoz pražců a kolejnic ve stanici"   |            |          |              |                   |
| 19 | K   | 9909000300 | Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku   | t          |          |              | 0,00              |
|    | VV  |            | 315*0,08 "zajistí objednatel"  |            |          |              |                   |
| 20 | K   | 9909000400 | Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku  | t          |          |              | 678,00            |

| PČ | Typ | Kód        | Popis   | MJ         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|---|------------|----------|--------------|-------------------|
|    |     |            | 315*4*0,09/1000   |            |          |              |                   |
| 21 | M   | 5956213040 | <i>Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6</i>  | <i>kus</i> |          |              | <i>0,00</i>       |
|    |     |            | 315 "nákladíště žst. Velké Meziříčí, ze zásob<br>objednatele"   |            |          |              |                   |
| 22 | M   | 5957201010 | <i>Kolejnice užité tv. S49</i>  | <i>m</i>   |          |              | <i>0,00</i>       |
|    |     |            | 28*2+22*2+24+15 "nákladíště žst. Velké Meziříčí, ze<br>zásob objednatel"+283 "ze žst. Havlíčkův Brod, ze<br>zásob objednatel" |            |          |              |                   |
| 23 | M   | 5958128010 | <i>Komplety ZS 4 (šroub RS 1, matice M 24,<br/>podložka Fe6, svěrka ŽS4)</i>  | <i>kus</i> |          |              | <i>0,00</i>       |
|    |     |            | 315*4 "dodá do žst. Velké Meziříčí, ze zásob<br>objednatele"  |            |          |              |                   |
| 24 | M   | 5958158005 | <i>Podložka pryžová pod patu kolejnice S49<br/>183/126/6</i>  | <i>kus</i> |          |              | <i>23 247,00</i>  |
|    |     |            | 315*2   |            |          |              |                   |
| 25 | M   | 5955101000 | <i>Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1</i>  | <i>t</i>   |          |              | <i>196 736,40</i> |
|    |     |            | (211*1,1+211*0,2+211*0,5*0,2 "kol.č.6")*1,8   |            |          |              |                   |
| 26 | M   | 5955101030 | <i>Kamenivo drcené drť frakce 8/16</i>  | <i>t</i>   |          |              | <i>50 589,36</i>  |
|    |     |            | (211*2,4*0,15"mezi kol.č.4 a 6")*1,8  |            |          |              |                   |