

## **Příloha č. 1**

ke Smlouvě o dílo, na akci: „**ZBZS Odolov - rekonstrukce podlah 1. - 2. NP**“

Kód akce: PP

č. VUD/Ko/018/2020

**Oceněný Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

**Stavba:** ZBZS ODOLOV - rekonstrukce podlah 1.- 2.NP

JKSO:

Místo: Závodní báňská záchraná stanice v Odolově  
Strážkovice 70, 542 34 Malé Svatoňovice

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč

Zhotovitel:

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.1.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

64255352

DIČ:

CZ64255352

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

839 276,17

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**839 276,17**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY


Kód:

**Stavba:** ZBZS ODOLOV - rekonstrukce podlah 1.- 2.NP

Místo: Závodní báňská záchraná stanice v Odolově Datum: 10.1.2020  
Strážkovice 70, 542 34 Malé Svatoňovice

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec Projektant:  
Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>839 276,17</b>
SO-01	Podlahy 1.NP	436 808,25
SO-02	Podlahy 2.NP	402 467,92
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>
Ostatní náklady		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>839 276,17</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZBZS ODOLOV - rekonstrukce podlah 1.- 2.NP

**Objekt: SO-01 - Podlahy 1.NP**

JKSO:

Místo: Závodní báňská záchraná stanice v Odolově  
Strážkovice 70, 542 34 Malé Svatoňovice

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p. Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

Zhotovitel:

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.01.2020

IČ:

DIČ:

IČ: 64255352

DIČ: CZ64255352

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

428 527,69

Ostatní náklady

8 280,56

**Cena bez DPH**

**436 808,25**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZBZS ODOLOV - rekonstrukce podlah 1.- 2.NP

**Objekt:** SO-01 - Podlahy 1.NP

Místo: Závodní báňská záchraná stanice v Odolově  
Strážkovice 70, 542 34 Malé Svatoňovice

Datum: 10.01.2020

Objednatel: Palivový kombinát Ústí,s.p., Hrbovická 2,  
Zhotovitel: 403 39 Chlumec

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>428 527,69</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	244 377,68
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	111 207,72
8 - Trubní vedení	8 100,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	36 605,08
997 - Přesun sutě	78 626,80
998 - Přesun hmot	9 838,08
PSV - Práce a dodávky PSV	169 650,01
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	25 435,11
766 - Konstrukce truhlářské	2 510,09
771 - Podlahy z dlaždic	141 704,81
OST - Ostatní	14 500,00
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>8 280,56</b>
Zařízení staveniště	4 140,28
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Doprava	4 140,28
Kompletační činnost	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>436 808,25</b>

# ROZPOČET

Stavba: ZBZS ODOLOV - rekonstrukce podlah 1.- 2.NP

**Objekt: SO-01 - Podlahy 1.NP**

Místo: Závodní báňská záchranná stanice v Odolově Datum: 10.01.2020

Objednatel: Palivový kombinát Ústí s.p. Projektant:  
Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**428 527,69**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**244 377,68**

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**111 207,72**

1	K	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	80,940	138,00	11 169,72
2	K	63131112R	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	12,004	3 770,00	45 255,08
3	K	63131901R	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	12,004	517,00	6 206,07
4	K	63131917R	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	12,004	257,00	3 085,03
5	K	63136202R	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,355	35 400,00	12 567,00
6	K	63411111R	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou	m	120,451	69,30	8 347,25
7	K	63411112R	Separáční fólie pod betonové mazaniny	m2	115,037	45,00	5 176,67
8	K	63411113R	Plastifikátor do betonu	kpl	1,000	2 900,00	2 900,00
9	K	63411114R	Pronájem míchacího stroje a čerpadla betonu	dny	3,000	4 500,00	13 500,00
10	K	63411115R	Nafta do míchacího stroje	m2	100,030	30,00	3 000,90

#### 8 - Trubní vedení

**8 100,00**

11	K	89910211R	Osazení poklopů AL včetně rámu pro zadláždění vč. bednění a betonu	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
12	M	56230615.GBR	Poklopy GABEX pro zadláždění 700*900mm	kus	1,000	6 900,00	6 900,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**36 605,08**

13	K	95290261R	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	100,030	10,50	1 050,32
14	K	96504214R	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	12,004	2 940,00	35 291,76
15	K	97608541R	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2	kus	1,000	263,00	263,00

#### 997 - Přesun sutě

**78 626,80**

16	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	28,767	998,00	28 709,47
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	28,767	215,00	6 184,91
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	476,334	9,35	4 453,72
19	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	34,455	1 140,00	39 278,70

#### 998 - Přesun hmot

**9 838,08**

20	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	30,744	320,00	9 838,08
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

### PSV - Práce a dodávky PSV

**169 650,01**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>							<b>25 435,11</b>
21	K	71111100R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	100,030	10,70	1 070,32
22	M	11163150R	lak asfaltový penetrační	t	0,035	53 200,00	1 862,00
23	K	71114155R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	100,030	86,90	8 692,61
24	M	62832134R	pás těžký asfaltovaný V60 S40	m2	115,038	116,00	13 344,41
25	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,521	894,00	465,77

<b>766 - Konstrukce truhlářské</b>							<b>2 510,09</b>
26	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	14,000	93,00	1 302,00
27	M	61187416	práh dveří dřevěný bukový tl 2cm dl 92cm š 10cm	kus	14,000	85,30	1 194,20
28	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,019	731,00	13,89

<b>771 - Podlahy z dlaždic</b>							<b>141 704,81</b>
29	K	77158381R	Demontáž podlah z mozaiky lepených	m2	100,030	115,00	11 503,45
30	K	61932513R	Vytvoření fabionů, hran nebo koutů	m	80,940	42,00	3 399,48
31	K	77147381R	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	80,940	22,40	1 813,06
32	K	77147411R	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	80,940	106,00	8 579,64
33	K	77157411R	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	104,863	319,00	33 451,30
34	M	59761110R	dlaždice keramické - 300*300 dle výběru investora cena do 500,- Kč/m2	m2	149,328	500,00	74 664,00
35	K	77159119R	Podlahy penetrace podkladu	m	104,863	35,90	3 764,58
36	K	77159111R	Podlahy spárování silikonem	m	80,940	35,90	2 905,75
37	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	3,171	512,00	1 623,55

<b>OST - Ostatní</b>							<b>14 500,00</b>
38	K	00001R	Vedlejší náklady (protiprašná opatření, zakrývání, vytvoření dočasného vstupu do objektu)	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00

<b>VP - Vícepráce</b>							<b>0,00</b>
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZBZS ODOLOV - rekonstrukce podlah 1. - 2.NP

**Objekt: SO-02 - Podlahy 2.NP**

JKSO:

Místo: ZBZS Odolov, Strážkovice 70, 542 34 Malé Svatoňovice

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

Zhotovitel:

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.01.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

64255352

DIČ:

CZ64255352

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

394 752,86

Ostatní náklady

7 715,06

**Cena bez DPH**

**402 467,92**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZBZS ODOLOV - rekonstrukce podlah 1.- 2.NP

**Objekt: SO-02 - Podlahy 2.NP**

Místo: ZBZS Odolov, Strážkovice 70, 542 34 Malé Svatoň Datum: 10.01.2020


Objednatel: PKÚ Ústí s.p.

Projektant:

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>394 752,86</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	234 109,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	97 527,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	40 385,18
997 - Přesun sutě	87 957,05
998 - Přesun hmot	8 239,36
PSV - Práce a dodávky PSV	151 643,66
766 - Konstrukce truhlářské	3 764,77
771 - Podlahy z dlaždic	14 006,22
776 - Podlahy povlakové	133 872,67
OST - Ostatní	9 000,00
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>7 715,06</b>
Zařízení staveniště	3 857,53
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Doprava	0,00
Kompletační činnost	3 857,53
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>402 467,92</b>



## ROZPOČET

Stavba: ZBZS ODOLOV - rekonstrukce podlah 1. - 2.NP

Objekt: SO-02 - Podlahy 2.NP

Místo: ZBZS Odolov, Strážkovice 70, 542 34 Malé Svatoň Datum: 10.01.2020

Objednatel: Palivový kombinát Ústí, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

394 752,86

## HSV - Práce a dodávky HSV

234 109,20

## 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

97 527,61

1	K	61999500R	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	73,230	138,00	10 105,74
2	K	63131112R	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	10,136	3 770,00	38 212,72
3	K	63131901R	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	10,136	517,00	5 240,31
4	K	63131917R	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	10,136	257,00	2 604,95
5	K	63136202R	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,299	35 400,00	10 584,60
6	K	63411111R	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou	m	107,847	69,30	7 473,80
7	K	63411112R	Separáční fólie pod betonové mazaniny	m2	97,142	45,00	4 371,39
8	K	63411113R	Plastifikátor do betonu	kpl	1,000	2 900,00	2 900,00
9	K	63411114R	Pronájem míchacího stroje a čerpadla betonu	dny	3,000	4 500,00	13 500,00
10	K	63411115R	Nafta do míchacího stroje	m2	84,470	30,00	2 534,10

## 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 385,18

11	K	94112211R	Montáž lešení řadového trubkového těžkého bez podlah zatížení do 300 kg/m <sup>2</sup> š do 1,5 m v do 10 m	m2	54,000	97,30	5 254,20
12	K	94112221R	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému bez podlah š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	540,000	4,15	2 241,00
13	K	94112281R	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého bez podlah zatížení do 300 kg/m <sup>2</sup> š do 1,5 m v do 10 m	m2	54,000	40,80	2 203,20
14	K	95290261R	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	84,470	10,50	886,94
15	K	96504214R	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m <sup>2</sup>	m3	10,136	2 940,00	29 799,84

## 997 - Přesun sutě

87 957,05

16	K	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	12,000	403,00	4 836,00
17	K	997013321	Příplatek k shozu sutí v do 10 m za první a ZKD den použití	m	120,000	48,00	5 760,00
18	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	30,409	998,00	30 348,18
19	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,409	215,00	6 537,94
20	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	547,362	9,35	5 117,83
21	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	31,015	1 140,00	35 357,10

## Příloha č. 2 Výzvy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
998 - Přesun hmot							8 239,36
22	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	25,748	320,00	8 239,36

## PSV - Práce a dodávky PSV

151 643,66

## 766 - Konstrukce truhlářské

3 764,77

23	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	21,000	93,00	1 953,00
24	M	61187416R	práh dveří dřevěný bukový tl 2cm dl 92cm š 10cm	kus	21,000	85,30	1 791,30
25	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,028	731,00	20,47

## 771 - Podlahy z dlaždic

14 006,22

26	K	77158381R	Demontáž podlah z mozaiky lepených	m2	84,470	115,00	9 714,05
27	K	61932513R	Vytvoření fabionů, hran nebo koutů	m	63,230	42,00	2 655,66
28	K	77147381R	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	63,230	22,40	1 416,35
29	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,430	512,00	220,16

## 776 - Podlahy povlakové

133 872,67

30	K	7762311/R	Vysáti,penetrace,stěrkování,broušení povrchu	m2	98,500	68,75	6 771,88
31	K	7762312/R	Vinylové dílce lepením na plochy	m2	83,500	93,75	7 828,13
32	K	7762313/R	Podlahovina na schody	kus	20,000	237,50	4 750,00
33	K	7762314/R	Obvodová lišta	bm	75,000	31,25	2 343,75
34	M	2841101/R	nibogrund g16 penetrace	kg	8,000	185,00	1 480,00
35	M	2841102/R	niboplan U,vyrovňovací tmel	kg	950,000	20,63	19 598,50
36	M	2841103/R	tajima, podlahovina, nášlap 0,55mm, tl. 3mm	m2	104,000	560,00	58 240,00
37	M	2841104/R	obvodová lišta pro vlepení vinylového pásku	bm	87,000	73,75	6 416,25
38	M	2841105/R	lepící páska	bm	180,000	17,50	3 150,00
39	M	2841106/R	schodový profil Kuberit 871 tl. 3mm stříbrný	kus	21,000	672,50	14 122,50
40	M	2841107/R	nibopren kontaktní lepidlo	kg	2,000	285,00	570,00
41	M	2841108/R	multidesing. lepidlo na vinylové dílce	kg	38,000	151,25	5 747,50
42	M	2841109/R	superfix lepidlo na obvodové lišty	kus	5,000	176,25	881,25
43	M	2841110/R	akrylátový tmel	kus	5,000	61,25	306,25
44	M	2841111/R	Přesun hmot	kus	1,000	1 666,66	1 666,66

## OST - Ostatní

9 000,00

45	K	00001R	Vedlejší náklady (protiprašná opatření,zakrývání)	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
----	---	--------	---	-----	-------	----------	----------

## VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00