Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají a podpisem již uzavřely smluvní strany

**Středočeský kraj**, identifikační číslo: 708 91 095, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11, PSČ: 150 00 zastoupený na základě Zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Kutná Hora č.j. 23180/02 ze dne 12.6.2002
**Zdeňkem Dvořákem**,
ředitelem Správy a údržby silnic Kutná Hora, přísp. org, identifikační číslo: , se sídlem Kutná Hora, Sedlec, Cihlářská 445, PSČ 284 80, bankovní spojení: 0100, číslo účtu: 00066001, variabilní symbol: číslo daňového dokladu

na straně jedné (dále jen „**objednavatel**")

a

Společnost **ČNES dopravní stavby a.s.**, identifikační číslo: 477 81 734, se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964, bankovní spojení: 0100, číslo účtu:
jednající **Ing.Vladimírem Drábem, předsedou představenstva**

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**")

tento

# Dodatek č. 1

## ke smlouvě o dílo ze dne 31.10.2005

**SUS Kutná Hora, cestmistrovství Poděbrady**

**Číslo smlouvy objednavatele: 51/2005, číslo smlouvy zhotovitele: 06/009/05/D**

I.

V souladu s článkem XII. odstavec 2 a ve spojitosti s článkem IV. odstavec 4 Smlouvy o dílo ze dne 31.10.2005 číslo smlouvy objednavatele: 51/2005, číslo smlouvy zhotovitele: 06/009/05/D (dále jen „Smlouvy") smluvní strany shora označené:

1. Tímto dodatkem upravují měrné ceny činností (bez DPH) uvedené v Příloze 2 Smlouvy o míru inflace, vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu cen stavebních prací a stavebních objektů mezi dvěmi předchozími kalendářními roky za období od 1.4.2007 do 31.3.2008.
2. Na revizi původně ve Smlouvě dohodnuté ceny díla (měrné ceny jednotlivých činností) bez DPH za období od 1.4.2007 do 31.3.2008 byla použita míra inflace, vydaná ČSÚ pro rok 2006. Měrné ceny jednotlivých činností upravené v závislosti na vývoji inflace jsou uvedeny v **Příloze 2** tohoto dodatku.

II.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 31.10.2005 číslo smlouvy objednavatele: 51/2005, číslo smlouvy zhotovitele: 06/009/05/D zůstávají beze změn.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) z nich.
Veškeré změny tohoto dodatku lze činit pouze písemnou formou předem odsouhlasenou zástupci obou smluvních stran.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. Účinnosti nabývá dnem **1.4.2007.**
Nedílnou součástí tohoto dodatku je **Příloha č.2.**
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto a svého souhlasu s jeho obsahem připojují vlastnoruční podpisy.

V Kutné Hoře dne 12-02-2007 V Kladně dne 7.2.2007

PRONAJÍMATEL: NÁJEMCE

Poděbrady Příloha č.2

## 1 ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI V ZIMNÍM OBDOBÍ

| NS | Název činnosti | Tech.jed. | Počet tech. jed. | Měrná cena bez DPH | Sazba DPH | Celková cena bez DPH | DPH | Celková cena s DPH | Měrná cena bez DPH + 3% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110 | | | | | | | | | |
| | **Posyp vozovek inertním materiálem** | km | | | | | | | |
| cena: | posyp škvárou | km | 1 | 200,00 | 19,00% | 200,00 | 38,00 | 238,00 | 206,00 |
| cena: | posyp drtí | km | 117 | 245,00 | 19,00% | 28 665,00 | 5 446,35 | 34 111,35 | 252,35 |
| obsah: | výkon posypu (bez přejezdů) | | | | | | | | |
| | náklady na nakládku včet.materiálu a jeho dovozu | | | | | | | | |
| 11210 | | | | | | | | | |
| cena: | **Posyp vozovek chemickým materiálem** | km | 1447 | 260,00 | 19,00% | 376 220,00 | 71 481,80 | 447 701,80 | 267,80 |
| obsah: | výkon posypu (bez přejezdů) | | | | | | | | |
| | náklady na nakládku včet.materiálu a jeho dovozu | | | | | | | | |
| 11230 | | | | | | | | | |
| cena: | **Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrápěním** | km | 8100 | 336,00 | 19,00% | 2 721 600,00 | 517 104,00 | 3 238 704,00 | 346,08 |
| obsah: | výkon posypu (bez přejezdů) | | | | | | | | |
| | náklady na nakládku včet.materiálu a jeho dovozu | | | | | | | | |
| 11810 | | | | | | | | | |
| cena: | **Kontrolní jízdy osobním automobilem** | km | 1530 | 9,90 | 19,00% | 15 147,00 | 2 877,93 | 18 024,93 | 10,20 |
| obsah | kontrolní jzdy osobním automobilem | | | | | | | | |
| 11820 | | | | | | | | | |
| cena: | **Kontrolní jízdy sypačem** | km | 721 | 36,00 | 19,00% | 25 956,00 | 4 931,64 | 30 887,64 | 37,08 |
| obsah: | kontr. jízdy a přejezdy sypačů bez výkonu posypu a prohrnu | | | | | | | | |
| 12110 | | | | | | | | | |
| cena: | **Odstraňování sněhu předsazenou radlicí** | km | 1432 | 99,00 | 19,00% | 141 768,00 | 26 935,92 | 168 703,92 | 101,97 |
| obsah: | výkon prohrnování (bez přejezdů) | | | | | | | | |
| 12120 | | | | | | | | | |
| cena: | **Odstraňování sněhu traktorovou radlicí** | h | 87 | 449,00 | 19,00% | 39 063,00 | 7 421,97 | 46 484,97 | 462,47 |
| obsah: | výkon prohrnu včetně přejezdů | | | | | | | | |
| 12210 | | | | | | | | | |
| cena: | **Odstraňování sněhu frézami** | h | 1 | 1899,00 | 19,00% | 1 899,00 | 360,81 | 2 259,81 | 1 955,97 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obsah: | výkon frézování včetně přejezdů | | | | | | | | |
| 12310 | | | | | | | | | |
| cena: | **Odstraňování sněhu šípovými pluhy** | km | 1 | 163,00 | 19,00% | 163,00 | 30,97 | 193,97 | 167,89 |
| obsah: | výkon prohrnu bez přejezdů | | | | | | | | |
| 13410 | | | | | | | | | |
| cena: | **Dispečerská služba** | h | 1725 | 370,00 | 19,00% | 638 250,00 | 121 267,50 | 759 517,50 | 381,10 |
| obsah: | rozsah hodin upřesní OPZS | | | | | | | | |
| 13420 | | | | | | | | | |
| cena: | **Pohotovost pracovníků na pracovišti** | h | 1834 | 225,00 | 19,00% | 412 650,00 | 78 403,50 | 491 053,50 | 231,75 |
| obsah: | včetně mechanizmů a dopravních prostředků (počet pracovníků | upřesní OPZS) | | | | | | | |
| 13430 | | | | | | | | | |
| cena: | **Pohotovost pracovníků domácí** | h | 594 | 90,00 | 19,00% | 53 460,00 | 10 157,40 | 63 617,40 | 92,70 |
| obsah: | včetně mechanizmů a dopravních prostředků (počet pracovníků | upřesní OPZS) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| cena | **Pohotovost radliček** | h | 1000 | 79,00 | 19,00% | 79 000,00 | 15 010,00 | 94 010,00 | 81,37 |
| | | | | | | | | | |
| 16110 | | | | | | | | | |
| cena: | **Organizační příprava** | h | 118 | 395,00 | 19,00% | 46 610,00 | 8 855,90 | 55 465,90 | 406,85 |
| obsah: | kontrola připravenosti techniky na ZÚ | | | | | | | | |
| | školení pracovníků k OPZS | | | | | | | | |
| 16210 | | | | | | | | | |
| | **Zásněžky** | m | | | | | | | |
| cena: | postavení, stažení zásněžek | m | 5234 | 60,00 | 19,00% | 314 040,00 | 59 667,60 | 373 707,60 | 61,80 |
| cena: | dodávka nových zásněžek | ks | 1 | 490,00 | 19,00% | 490,00 | 93,10 | 583,10 | 504,70 |
| 16310 | | | | | | | | | |
| | **Sněhové tyče a značky** | ks | | | | | | | |
| cena: | postavení a stažení sněhových tyčí a značek | ks | 1 | 60,00 | 19,00% | 60,00 | 11,40 | 71,40 | 61,80 |
| cena: | dodávka nových sněhových tyčí a značek | ks | 1 | 230,00 | 19,00% | 230,00 | 43,70 | 273,70 | 236,90 |
| 16410 | | | | | | | | | |
| cena: | **Činnosti jinde nezahrnuté (ujeté vrstvy a námrazky)** | h | 482 | 1120,00 | 19,00% | 539 840,00 | 102 569,60 | 642 409,60 | 1 153,60 |
| obsah: | zřízení samoobslužných skládek (včetně posypového materiálu) | | | | | | | | |
| | případné další činnosti v ZÚ odsouhlasené dispečerem SÚS | | | | | | | | |
| 17110 | | | | | | | | | |
| | **Úklid po zimě** | km | | | | | | | |
| cena: | samosběr | km | 57 | 5450,00 | 19,00% | 310 650,00 | 59 023,50 | 369 673,50 | 5 613,50 |
| cena: | traktorovým zametačem | km | 116 | 3350,00 | 19,00% | 388 600,00 | 73 834,00 | 462 434,00 | 3 450,50 |
| obsah: | silnice udržované inertním posypem | | | | | | | | |
| | na 1bm = 1,5+1,5=3m2 - fakturace v m2, v účetnictví v km | | | | | | | | |

## 2 VOZOVKY

| NS | Název činnosti | Tech.jed. | Počet tech. jed. | Měrná cena bez DPH | Sazba DPH | Celková cena bez DPH | DPH | Celková cena s DPH | Měrná cena bez DPH + 3 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20110 | | | | | | | | | |
| cena: | **Čištění vozovek metením strojně traktorovým zametačem** | m2 | 8100 | 1,10 | 19,00% | 8 910,00 | 1 692,90 | 10 602,90 | 1,13 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava stroje na pracovišti k zametání | | | | | | | | |
| | zametání vozovky | | | | | | | | |
| | příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 20111 | | | | | | | | | |
| cena: | **Čištění vozovek metením strojně samosběrem** | m2 | 71600 | 1,70 | 19,00% | 121 720,00 | 23 126,80 | 144 846,80 | 1,75 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava stroje na pracovišti k zametání, naplnění a doplň. vodou | | | | | | | | |
| | zametání se sběrem nečistot s ukládáním do nádrže, otáčení | | | | | | | | |
| | vysypání obsahu nádrže | | | | | | | | |
| | drobná oprava | | | | | | | | |
| | příprava stroje k odjezdu z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s nalož. značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| | neobsahuje dopravu na skládku a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198) | | | | | | | | |
| 20121 | | | | | | | | | |
| cena: | **Čištění vozovek splachováním strojně** | m2 | 6150 | 1,00 | 19,00% | 6 150,00 | 1 168,50 | 7 318,50 | 1,03 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | dodávka technologické vody | | | | | | | | |
| | plnění a doplňování nádrže kropičky vodou, včetně nákladů na vodu | | | | | | | | |
| | příprava stroje na pracovišti k mytí, příprava nářadí | | | | | | | | |
| | mytí vozovky tlakovou vodou | | | | | | | | |
| | případné odkopání silnější vrstvy bláta | | | | | | | | |
| | příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 20140 | | | | | | | | | |
| cena: | **Čištění vozovek odkopem - vrstva do 5 cm - ručně** | m2 | 6150 | 7,00 | 19,00% | 43 050,00 | 8 179,50 | 51 229,50 | 7,21 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava ručního nářadí na pracovišti | | | | | | | | |
| | odkopání silnější vrstvy bláta | | | | | | | | |
| | ruční zametení kartáči | | | | | | | | |
| | uložení odkop. materiálu a smetených nečistot na hromady na krajnici | | | | | | | | |
| | výkop stružek pro volný odtok vody z vozovky | | | | | | | | |
| | úklid ručního nářadí na dopravní prostředek | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| | naložení na dopravní prostředek | | | | | | | | |
| | neobsahuje dopravu odkop. materiálu a nečistot a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198) | | | | | | | | |
| 20150 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cena: | **Čištění vozovek od nánosů - strojně** | m2 | 490 | 22,00 | 19,00% | 10 780,00 | 2 048,20 | 12 828,20 | 22,66 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava strojů na pracovišti k odstranění naplavenin | | | | | | | | |
| | shrnování a nakl. naplaveniny na dopravní prostředek nakladačem | | | | | | | | |
| | splach. zbytku nečistot tlak.vodou ke krajnici s případným naložením | | | | | | | | |
| | očištění silničních mechanizmů od bláta | | | | | | | | |
| | příprava k odjezdu z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| | neobsahuje dopravu naplavenin a popl. za skládkování (obsaženo v NS 20198) | | | | | | | | |
| 20197 | | | | | | | | | |
| | **Neodkladné zásahy** | h | | | | | | | |
| cena: | dopravné osobním vozidlem | km | 1 | 9,90 | 19,00% | 9,90 | 1,88 | 11,78 | 10,20 |
| cena: | dopravné technologickým vozidlem | km | 1 | 18,80 | 19,00% | 18,80 | 3,57 | 22,37 | 19,36 |
| cena: | dopravné nákladním vozidlem | km | 1 | 36,00 | 19,00% | 36,00 | 6,84 | 42,84 | 37,08 |
| cena: | pronájem SDZ | ks/den | 1 | 31,00 | 19,00% | 31,00 | 5,89 | 36,89 | 31,93 |
| cena: | práce při výkonu | hod | 42 | 255,00 | 19,00% | 10 710,00 | 2 034,90 | 12 744,90 | 262,65 |
| 20198 | | | | | | | | | |
| | **Doprava a poplatek za skládkování** | t | | | | | | | |
| cena: | opravné na skládku m3 do 1km | m3 | 1 | 61,00 | 19,00% | 61,00 | 11,59 | 72,59 | 62,83 |
| cena: | m3 do 2km | m3 | 1 | 76,00 | 19,00% | 76,00 | 14,44 | 90,44 | 78,28 |
| cena: | m3 do 3km | m3 | 1 | 91,00 | 19,00% | 91,00 | 17,29 | 108,29 | 93,73 |
| cena: | m3 do 4km | m3 | 1 | 106,00 | 19,00% | 106,00 | 20,14 | 126,14 | 109,18 |
| cena: | m3 do 5km | m3 | 1 | 121,00 | 19,00% | 121,00 | 22,99 | 143,99 | 124,63 |
| cena: | m3 do 6km | m3 | 1 | 136,00 | 19,00% | 136,00 | 25,84 | 161,84 | 140,08 |
| cena: | m3 do 7km | m3 | 1 | 151,00 | 19,00% | 151,00 | 28,69 | 179,69 | 155,53 |
| cena: | m3 do 8km | m3 | 1 | 166,00 | 19,00% | 166,00 | 31,54 | 197,54 | 170,98 |
| cena: | m3 do 9km | m3 | 1 | 181,00 | 19,00% | 181,00 | 34,39 | 215,39 | 186,43 |
| cena: | m3 do 10km | m3 | 1 | 196,00 | 19,00% | 196,00 | 37,24 | 233,24 | 201,88 |
| cena: | m3 za každý další km | m3 | 1 | 15,00 | 19,00% | 15,00 | 2,85 | 17,85 | 15,45 |
| cena: | skládkovné | t | 115 | 490,00 | 19,00% | 56 350,00 | 10 706,50 | 67 056,50 | 504,70 |
| 20297 | | | | | | | | | |
| cena: | **Zabezpečení pracoviště (světelná šipka, souprava světel, k** | h | 1 | 510,00 | 19,00% | 510,00 | 96,90 | 606,90 | 525,30 |
| obsah: | mimo označení světelnou šipkou na vlaqstním pracovním stroji | | | | | | | | |
| 21110 | | | | | | | | | |
| cena: | **Letní pohoz (0.5 - 1 kg / m2)** | m2 | 4900 | 1,95 | 19,00% | 9 555,00 | 1 815,45 | 11 370,45 | 2,01 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | dodávka kameniva | | | | | | | | |
| | plnění a doplňování sypače kamenivem | | | | | | | | |
| | strojní posyp s možným přebytkem kameniva | | | | | | | | |
| | případný doplňující ruční posyp v podélném směru | | | | | | | | |
| | příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| | DZ omezující dovol.rychlost se ponechají na místě po dobu 1 týdne | | | | | | | | |
| 21310 | | | | | | | | | |
| cena: | **Kalový zákryt "Slurry seal" 4 mm** | m2 | 1 | 36,00 | 19,00% | 36,00 | 6,84 | 42,84 | 37,08 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | dodávka veškerého provozního materiálu | | | | | | | | |
| | plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem | | | | | | | | |
| | příprava pokladače na pracovišti k pokládce | | | | | | | | |
| | provedení kalového zákrytu | | | | | | | | |
| | příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 21320 | | | | | | | | | |
| cena: | **Kalový zákryt "Slurry seal" 6 mm** | m2 | 1 | 39,50 | 19,00% | 39,50 | 7,51 | 47,01 | 40,69 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | plnění a doplňování nádrží pokladače vodou, emulzí, stabilizátorem a kamenivem | | | | | | | | |
| | dodávka veškerého provozního materiálu | | | | | | | | |
| | příprava pokladače na pracovišti k pokládce | | | | | | | | |
| | provedení kalového zákrytu | | | | | | | | |
| | příprava pokladače k odjezdu z pracoviště, očištění od směsi | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 21425 | | | | | | | | | |
| cena: | **Nátěr ze silničního asfaltu 1.50 kg/m2** | m2 | 1 | 35,50 | 19,00% | 35,50 | 6,75 | 42,25 | 36,57 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho | | | | | | | | |
| | dodávka veškerého provozního materiálu | | | | | | | | |
| | jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem | | | | | | | | |
| | příprava rozstřikovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích | | | | | | | | |
| | tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání | | | | | | | | |
| | potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame- | | | | | | | | |
| | nivem v předepsaném množství | | | | | | | | |
| | hutnění | | | | | | | | |
| | příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstřikovače, de- | | | | | | | | |
| | montáž nástavců stříkacích tyčí | | | | | | | | |
| | zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek | | | | | | | | |
| 21445 | | | | | | | | | |
| cena: | **Nátěr z asfaltové emulze 1.60 kg/m2** | m2 | 1 | 37,50 | 19,00% | 37,50 | 7,13 | 44,63 | 38,63 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho | | | | | | | | |
| | dodávka veškerého provozního materiálu | | | | | | | | |
| | jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem | | | | | | | | |
| | příprava rozstřikovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích | | | | | | | | |
| | tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání | | | | | | | | |
| | potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame- | | | | | | | | |
| | nivem v předepsaném množství | | | | | | | | |
| | hutnění | | | | | | | | |
| | příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstřikovače, de- | | | | | | | | |
| | montáž nástavců stříkacích tyčí | | | | | | | | |
| | zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek | | | | | | | | |
| 21455 | | | | | | | | | |
| cena: | **Nátěr z modifikované emulze 1.60 kg/m2** | m2 | 1 | 39,50 | 19,00% | 39,50 | 7,51 | 47,01 | 40,69 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením s uzavřením jednoho | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | jízdního pruhu plnění a doplňování nádrže rozstřikovače pojivem | | | | | | | | |
| | dodávka veškerého provozního materiálu | | | | | | | | |
| | příprava rozstřikovače na pracovišti-montáž nástavců stříkacích | | | | | | | | |
| | tyčí,kontrola trysek,nahřívání pojiva na pracovní teplotu,nahřívání | | | | | | | | |
| | potrubí,kohoutů a trysek cirkulací postřik pojivem a posyp kame- | | | | | | | | |
| | nivem v předepsaném množství | | | | | | | | |
| | hutnění | | | | | | | | |
| | příprava strojů k odjezdu z pracoviště-očištění rozstřikovače, de- | | | | | | | | |
| | montáž nástavců střík.tyčí | | | | | | | | |
| | zrušení DZ s naložením značek na dopr.prostředek | | | | | | | | |
| 21499 | | | | | | | | | |
| cena: | **Řízení provozu a dozor** | h | 1 | 290,00 | 19,00% | 290,00 | 55,10 | 345,10 | 298,70 |
| obsah: | doprava pracovníků na pracoviště | | | | | | | | |
| | příprava pomůcek na pracovišti | | | | | | | | |
| | řízení provozu | | | | | | | | |
| | dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu | | | | | | | | |
| | doprava pracovníků z pracoviště | | | | | | | | |
| 21511 | | | | | | | | | |
| cena: | **Vysprávky výtluků asfaltovou emulzí a kamenivem** | t | 205 | 3350,00 | 19,00% | 686 750,00 | 130 482,50 | 817 232,50 | 3 450,50 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | dodávka veškerého provozního materiálu | | | | | | | | |
| | příprava vysprávkové soupravy na pracovišti | | | | | | | | |
| | spojovací postřik | | | | | | | | |
| | vyplnění kamenivam s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí | | | | | | | | |
| | hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtluku | | | | | | | | |
| | příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 21512 | | | | | | | | | |
| cena: | **Vysprávky výtluků asfaltovou emulzí a kamenivem do upr** | t | 1 | 3950,00 | 19,00% | 3 950,00 | 750,50 | 4 700,50 | 4 068,50 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | dodávka veškerého provozního materiálu | | | | | | | | |
| | příprava vysprávkové soupravy na pracovišti | | | | | | | | |
| | frézování výtluků, vyčištění od uvolněného materiálu | | | | | | | | |
| | spojovací postřik | | | | | | | | |
| | vyplnění kamenivam s převýšením, prolití emulzí a posyp kam. drtí | | | | | | | | |
| | hutnění, přejezd (přechod) k dalšímu výtluku | | | | | | | | |
| | příprava strojů k odjezdu z pracoviště - očištění soupravy | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 21518 | | | | | | | | | |
| cena: | **Vysprávky výtluků s použitím turbomechanizmů** | t | 360 | 3360,00 | 19,00% | 1 209 600,00 | 229 824,00 | 1 439 424,00 | 3 460,80 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | dodávka veškerého provozního materiálu | | | | | | | | |
| | příprava mechanizmů, materiálů a nářadí na pracovišti | | | | | | | | |
| | vyčištění od uvoln.materiálu, plnění výtluku kamenivem, zástřik emulzí | | | | | | | | |
| | přejezd k dalšímu výtluku | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | příprava mechanizmů na odjezd z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 21599 | | | | | | | | | |
| cena: | **Řízení provozu a dozor** | h | 316 | 290,00 | 19,00% | 91 640,00 | 17 411,60 | 109 051,60 | 298,70 |
| obsah: | doprava pracovníků na pracoviště | | | | | | | | |
| | příprava pomůcek na pracovišti | | | | | | | | |
| | dodávka veškerého provozního materiálu | | | | | | | | |
| | řízení provozu | | | | | | | | |
| | dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu | | | | | | | | |
| | doprava pracovníků z pracoviště | | | | | | | | |
| 21711 | | | | | | | | | |
| cena: | **Vysprávky výtluků asfaltovou směsí za horka do upravený** | t | 453 | 4680,00 | 19,00% | 2 120 040,00 | 402 807,60 | 2 522 847,60 | 4 820,40 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště | | | | | | | | |
| | dodávka veškerého provozního materiálu | | | | | | | | |
| | frézování výtluku a vyčištění | | | | | | | | |
| | provedení spojovacího postřiku | | | | | | | | |
| | vyplnění výtluku asf. betonem s převýšením pro hutnění | | | | | | | | |
| | hutnění | | | | | | | | |
| | přejezd k dalšímu výtluku | | | | | | | | |
| | příprava mechanizmů na odjezd z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 21712 | | | | | | | | | |
| cena: | **Vysprávky výtluků asfaltovou směsí za horka** | t | 113 | 3380,00 | 19,00% | 381 940,00 | 72 568,60 | 454 508,60 | 3 481,40 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením a doprava asfaltové směsi na pracoviště | | | | | | | | |
| | dodávka veškerého provozního materiálu | | | | | | | | |
| | provedení spojovacího postřiku | | | | | | | | |
| | vyplnění výtluku asf. betonem s převýšením pro hutnění | | | | | | | | |
| | hutnění | | | | | | | | |
| | přejezd k dalšímu výtluku | | | | | | | | |
| | příprava mechanizmů na odjezd z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 21713 | | | | | | | | | |
| cena: | **Vysprávky výtluků asfaltovou směsí za studena** | t | 15 | 13700,00 | 19,00% | 205 500,00 | 39 045,00 | 244 545,00 | 14 111,00 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | dodávka veškerého provozního materiálu | | | | | | | | |
| | příprava nářadí na pracovišti | | | | | | | | |
| | vyplnění výtluku směsí | | | | | | | | |
| | začištění okolí výtluku a hutnění | | | | | | | | |
| | přejezd k dalšímu výtluku | | | | | | | | |
| | příprava k odjezdu z pracoviště, očištění nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 21799 | | | | | | | | | |
| cena: | **Řízení provozu a dozor** | h | 170 | 290,00 | 19,00% | 49 300,00 | 9 367,00 | 58 667,00 | 298,70 |
| obsah: | doprava pracovníků na pracoviště | | | | | | | | |
| | příprava pomůcek na pracovišti | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | řízení provozu | | | | | | | | |
| | dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu | | | | | | | | |
| | doprava pracovníků z pracoviště | | | | | | | | |
| 22323 | | | | | | | | | |
| cena: | **Podsypná vrstva ze štěrkopísků - tl. 15 cm** | m2 | 1 | 135,00 | 19,00% | 135,00 | 25,65 | 160,65 | 139,05 |
| obsah: | dovoz potřebného objemu štěrkopísku | | | | | | | | |
| | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | rozprostření štěrkopísku v předepsané tl. | | | | | | | | |
| | vyrovnání do potřebné nivelety | | | | | | | | |
| | zhutnění vrstvy štěrkopísku | | | | | | | | |
| | úklid pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze | | | | | | | | |
| 22331 | | | | | | | | | |
| cena: | **Podklad z kameniva obal. asfaltem - tl. 5 cm** | m2 | 1 | 275,00 | 19,00% | 275,00 | 52,25 | 327,25 | 283,25 |
| obsah: | dovoz potřebného množství kameniva obaleného asfaltem | | | | | | | | |
| | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | očištění ložné plochy | | | | | | | | |
| | rozprostření obal. Kameniva ve stanovené tloušťce a niveletě | | | | | | | | |
| | zhutnění vrstvy obal. Kameniva | | | | | | | | |
| | úklid pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze | | | | | | | | |
| 22342 | | | | | | | | | |
| cena: | **Podkladní vrstva ze štěrku - tl. 10 cm** | m2 | 1 | 77,00 | 19,00% | 77,00 | 14,63 | 91,63 | 79,31 |
| obsah: | dovoz potřebného objemu štěrku zrnitosti 32/63 | | | | | | | | |
| | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | rozprostření štěrku v požadované tl. a niveletě | | | | | | | | |
| | zhutnění podkl. vrstvy štěrku | | | | | | | | |
| | zrušení doprav.značení vč. naložení značek, | | | | | | | | |
| | případně jeho ponechání do další pracovní fáze | | | | | | | | |
| 22362 | | | | | | | | | |
| cena: | **Spojovací postřik z asfaltové emulze do 0.8 kg/m2** | m2 | 1 | 16,00 | 19,00% | 16,00 | 3,04 | 19,04 | 16,48 |
| obsah: | dovoz potřebného objemu předepsané emulze | | | | | | | | |
| | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | vyčištění podkladu před postřikem | | | | | | | | |
| | provedení spojovacího postřiku v předepsaném dávkování a teplotě | | | | | | | | |
| | vhodným strojem (vysokotlaký rozstřikovač,stroj pro turbo vysprávky | | | | | | | | |
| | a pod.) | | | | | | | | |
| | úklid pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení včetně naložení značek, případně jeho ponechání do další pracovní fáze | | | | | | | | |
| 22613 | | | | | | | | | |
| cena: | **Frézování ploch do hloubky 4 cm** | m2 | 1 | 69,00 | 19,00% | 69,00 | 13,11 | 82,11 | 71,07 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obsah: | označení pracoviště doprav.značením | | | | | | | | |
| | příprava frézy dle frézovaného povrchu a provedení | | | | | | | | |
| | vlastního frézování do předepsané hloubky a profilu | | | | | | | | |
| | při použití frézy s nakládacím pasem naložení na dopravní prostředek | | | | | | | | |
| | (jinak navazují práce dle NS 229) | | | | | | | | |
| | vyčištění a úklid odfrézované plochy | | | | | | | | |
| | odvoz odfrézovaného materiálu na stanovenou deponii | | | | | | | | |
| | celkový úklid pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení doprav.značení vč. naložení značek, | | | | | | | | |
| | případně jeho ponechání do další pracovní fáze | | | | | | | | |
| 22615 | | | | | | | | | |
| cena: | **Frézování ploch do hloubky 6 cm** | m2 | 965 | 96,00 | 19,00% | 92 640,00 | 17 601,60 | 110 241,60 | 98,88 |
| obsah: | náplň práce stejná jako u NS 22613 | | | | | | | | |
| 22699 | | | | | | | | | |
| cena: | **Řízení provozu a dozor** | h | 1 | 290,00 | 19,00% | 290,00 | 55,10 | 345,10 | 298,70 |
| obsah: | doprava pracovníků na pracoviště | | | | | | | | |
| | příprava pomůcek na pracovišti | | | | | | | | |
| | řízení provozu | | | | | | | | |
| | dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu | | | | | | | | |
| | doprava pracovníků z pracoviště | | | | | | | | |
| 22712 | | | | | | | | | |
| cena: | **Odstr.asfaltového krytu tl. do 10 cm při opravách výtluků** | m2 | 1 | 198,00 | 19,00% | 198,00 | 37,62 | 235,62 | 203,94 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava komprezoru,příprava nářadí | | | | | | | | |
| | vysekání označených výtluků,odstranění narušené části vozovky | | | | | | | | |
| | vyčištění výtluku vč. naložení vybourané směsi na dopr.prostředek | | | | | | | | |
| | případný přejezd k dalším jednotlivým označeným výtlukům | | | | | | | | |
| | odvoz vybouraného materiálu včetně uložení na deponii | | | | | | | | |
| | úklid pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení vč. naložení značek,případně jeho | | | | | | | | |
| | ponechání do další pracovní fáze | | | | | | | | |
| 22799 | | | | | | | | | |
| cena: | **Řízení provozu a dozor** | h | 45 | 290,00 | 19,00% | 13 050,00 | 2 479,50 | 15 529,50 | 298,70 |
| obsah: | doprava pracovníků na pracoviště | | | | | | | | |
| | příprava pomůcek na pracovišti | | | | | | | | |
| | řízení provozu | | | | | | | | |
| | dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu | | | | | | | | |
| | doprava pracovníků z pracoviště | | | | | | | | |
| | doprava pracovníků z pracoviště | | | | | | | | |
| 22811 | | | | | | | | | |
| cena: | **Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky do 5 cm** | bm | 1 | 96,00 | 19,00% | 96,00 | 18,24 | 114,24 | 98,88 |
| obsah: | označení pracoviště doprav.značením | | | | | | | | |
| | příprava pily na asfalt | | | | | | | | |
| | vlastní řezání krytu | | | | | | | | |
| | úklid pracoviště | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | přesun k dalším označeným místům | | | | | | | | |
| | očištění pily,naložení na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek | | | | | | | | |
| 22812 | | | | | | | | | |
| cena: | **Řezání asfaltového krytu vozovky hloubky 5 - 10 cm** | bm | 965 | 148,00 | 19,00% | 142 820,00 | 27 135,80 | 169 955,80 | 152,44 |
| obsah: | náplň práce stejná jako u NS 22811 | | | | | | | | |
| 22817 | | | | | | | | | |
| cena: | **Frézování spár a prasklin** | bm | 1 | 41,00 | 19,00% | 41,00 | 7,79 | 48,79 | 42,23 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava frézky na spáry | | | | | | | | |
| | vlastní frézování | | | | | | | | |
| | úklid pracoviště | | | | | | | | |
| | přejezd k dalším označeným sparám či prasklinám | | | | | | | | |
| | očištění frézky,naložení na doprav. prostředek | | | | | | | | |
| | zrušení doprav. značení s naložením značek,případně ponechání do další | | | | | | | | |
| | pracovní fáze ( bezprostředně by měly následovat práce dle NS 22831 ) | | | | | | | | |
| 22831 | | | | | | | | | |
| cena: | **Zalévání spár asfaltovou zálivkou** | bm | 1 | 59,00 | 19,00% | 59,00 | 11,21 | 70,21 | 60,77 |
| obsah: | označení pracoviště doprav.značením | | | | | | | | |
| | příprava tavícího kotle a ručního nářadí,ohřev zálivkové hmoty, | | | | | | | | |
| | vyčištění a profouknutí spáry vč. vyhřátí | | | | | | | | |
| | vlastní zalévání spar,úklid pracoviště | | | | | | | | |
| | přejezd k dalším označeným místům | | | | | | | | |
| | očištění pracov.zařízení | | | | | | | | |
| | zrušení doprav.značení vč.naložení na dopr.prostředek,odjezd | | | | | | | | |
| | práce dle tohoto NS by měly bezprostředně navazovat na práce | | | | | | | | |
| | dle NS 22817 | | | | | | | | |
| 22899 | | | | | | | | | |
| cena: | **Řízení provozu a dozor** | h | 1 | 290,00 | 19,00% | 290,00 | 55,10 | 345,10 | 298,70 |
| obsah: | doprava pracovníků na pracoviště | | | | | | | | |
| | příprava pomůcek na pracovišti | | | | | | | | |
| | řízení provozu | | | | | | | | |
| | dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu | | | | | | | | |
| | doprava pracovníků z pracoviště | | | | | | | | |
| | doprava pracovníků z pracoviště | | | | | | | | |
| 22910 | | | | | | | | | |
| cena: | **Naložení na nákladní automobil a odvoz** | t | 1 | 295,00 | 19,00% | 295,00 | 56,05 | 351,05 | 303,85 |
| obsah: | dále uvedené práce navazují na práce dle NS 22613 a 22615 | | | | | | | | |
| | jestliže fréza nemá samonakládací pás | | | | | | | | |
| | označení pracoviště doprav.značením | | | | | | | | |
| | příprava stroje na pracovišti | | | | | | | | |
| | nakládání a pojíždění | | | | | | | | |
| | očištění vozovky | | | | | | | | |
| | příprava stroje k odjezdu,úklid nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení doprav.značení s naložením značek | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | odjezd z pracoviště,odvoz a uložení materiálu na deponii | | | | | | | | |
| 22911 | | | | | | | | | |
| cena: | **Ruční nakládání** | t | 1 | 395,00 | 19,00% | 395,00 | 75,05 | 470,05 | 406,85 |
| obsah: | označení pracoviště doprav.značkami | | | | | | | | |
| | ruční nakládání odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek | | | | | | | | |
| | očištění pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení vč. naložení na dopr.prostředek | | | | | | | | |
| | odvoz naloženého materiálu vč.uložení na deponii,odjezd z pracoviště | | | | | | | | |
| 22998 | | | | | | | | | |
| | **Doprava a poplatek za skládkování** | t | | | | | | | |
| cena: | dopravné na skládku m3 do 1k | m3 | 1 | 61,00 | 19,00% | 61,00 | 11,59 | 72,59 | 62,83 |
| cena: | m3 do 2km | m3 | 1 | 76,00 | 19,00% | 76,00 | 14,44 | 90,44 | 78,28 |
| cena: | m3 do 3km | m3 | 1 | 91,00 | 19,00% | 91,00 | 17,29 | 108,29 | 93,73 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cena: | m3 do 4km | m3 | 1 | 106,00 | 19,00% | 106,00 | 20,14 | 126,14 | 109,18 |
| cena: | m3 do 5km | m3 | 1 | 121,00 | 19,00% | 121,00 | 22,99 | 143,99 | 124,63 |
| cena: | m3 do 6km | m3 | 1 | 136,00 | 19,00% | 136,00 | 25,84 | 161,84 | 140,08 |
| cena: | m3 do 7km | m3 | 1 | 151,00 | 19,00% | 151,00 | 28,69 | 179,69 | 155,53 |
| cena: | m3 do 8km | m3 | 1 | 166,00 | 19,00% | 166,00 | 31,54 | 197,54 | 170,98 |
| cena: | m3 do 9km | m3 | 1 | 181,00 | 19,00% | 181,00 | 34,39 | 215,39 | 186,43 |
| cena: | m3 do 10km | m3 | 1 | 196,00 | 19,00% | 196,00 | 37,24 | 233,24 | 201,88 |
| cena: | m3 za každý další km | m3 | 1 | 15,00 | 19,00% | 15,00 | 2,85 | 17,85 | 15,45 |
| cena: | skládkovné | t | 1 | 790,00 | 19,00% | 790,00 | 150,10 | 940,10 | 813,70 |
| 23120 | | | | | | | | | |
| cena: | **Dlažba z kostek drobných** | m2 | 615 | 1275,00 | 19,00% | 784 125,00 | 148 983,75 | 933 108,75 | 1 313,25 |
| obsah: | doprava materiálu pro lože kostek a vlastních kostek na deponii | | | | | | | | |
| | poblíž pracoviště | | | | | | | | |
| | dodávka kostek a dalšího provozního materiálu | | | | | | | | |
| | označení pracoviště doprav.značením | | | | | | | | |
| | příprava ručního nářadí | | | | | | | | |
| | dovoz materiálu ručně na pracoviště | | | | | | | | |
| | rozprostření lože | | | | | | | | |
| | kladení kostek dle projektu a ustanoveních ČSN | | | | | | | | |
| | vyplnění spar pískem | | | | | | | | |
| | hutnění položené dlažby dle technolog.předpisů | | | | | | | | |
| | úklid pracoviště,úklid nářadí a zbylého materiálu | | | | | | | | |
| | zrušení doprav.značení s naložením na dopr.prostředek | | | | | | | | |
| 23420 | | | | | | | | | |
| cena: | **Rozebrání dlažby z kostek drobných** | m2 | 615 | 145,00 | 19,00% | 89 175,00 | 16 943,25 | 106 118,25 | 149,35 |
| obsah: | označení pracoviště doprav.značením | | | | | | | | |
| | příprava ručního nářadí | | | | | | | | |
| | rozebrání dlažby ručně s pomocí nakladače | | | | | | | | |
| | očištění kostek | | | | | | | | |
| | vytřídění kostek s odhozem na hromadu nebo s naložením | | | | | | | | |
| | odvoz kostek na deponii | | | | | | | | |
| | uklizení pracoviště,uklizení nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení doprav.značení s naložením značek na dopr.prostředek | | | | | | | | |
| 23099 | | | | | | | | | |
| cena: | **Řízení provozu a dozor** | h | 175 | 290,00 | 19,00% | 50 750,00 | 9 642,50 | 60 392,50 | 298,70 |
| obsah: | doprava pracovníků na pracoviště | | | | | | | | |
| | příprava pomůcek na pracovišti | | | | | | | | |
| | řízení provozu | | | | | | | | |
| | dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu | | | | | | | | |
| | doprava pracovníků z pracoviště | | | | | | | | |
| | doprava pracovníků z pracoviště | | | | | | | | |

## 3 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

| NS | Název činnosti | Tech.jed. | Počet tech. jed. | Měrná cena bez DPH | Sazba DPH | Celková cena bez DPH | DPH | Celková cena s DPH | Měrná cena bez DPH + 3% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31110 | | | | | | | | | |
| cena: | **Čištění SDZ mytím strojně** | ks | 1 | 39 | 19,00% | 39,00 | 7,41 | 46,41 | 40,17 |
| obsah: | plnění a doplňování nádrže myčky vodou, včetně dodávky vody a odjezd na pracoviště | | | | | | | | |
| | označení pracoviště doprav.značením(pohyblivé DZ dle TP 66) | | | | | | | | |
| | příprava stroje na pracovišti k mytí | | | | | | | | |
| | přesun k další dopravní značce | | | | | | | | |
| | příprava stroje k odjezdu z pracoviště,odjezd z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopr. značení (dle TP 66) | | | | | | | | |
| 31120 | | | | | | | | | |
| cena: | **Čištění SDZ mytím ručně** | ks | 358 | 66 | 19,00% | 23 628,00 | 4 489,32 | 28 117,32 | 67,98 |
| obsah: | naplnění a doplňování nádrže s vodou, dodávka vody a odjezd na pracoviště | | | | | | | | |
| | označení pracoviště doprav.značením (pohyblivé DZ dle TP 66) | | | | | | | | |
| | příprava stroje na pracovišti k mytí | | | | | | | | |
| | přesun k další doprav.značce | | | | | | | | |
| | příprava stroje a zařízení k odjezdu z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení doprav.značení ( dle TP 66 ),odjezd z pracoviště | | | | | | | | |
| 31210 | | | | | | | | | |
| cena: | **Nátěr rubu SDZ včetně stojanu** | ks | 57 | 175 | 19,00% | 9 975,00 | 1 895,25 | 11 870,25 | 180,25 |
| obsah: | označení pracoviště doprav.značením | | | | | | | | |
| | příprava a ředění barvy,příprava ostatního materiálu a nářadí | | | | | | | | |
| | očištění rubu stojanu a značky | | | | | | | | |
| | natření fermežovou barvou na konstrukce | | | | | | | | |
| | naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopr.prostředek | | | | | | | | |
| | přesun k další SDZ | | | | | | | | |
| | očištění štětců a ostatních pomůcek | | | | | | | | |
| | zrušení doprav.značení s naložením značek na doprav.prostředek | | | | | | | | |
| 31220 | | | | | | | | | |
| cena: | **Nátěr rubu SDZ včetně očištění** | ks | 1 | 126,00 | 19,00% | 126,00 | 23,94 | 149,94 | 129,78 |
| obsah: | označení pracoviště doprav.značením | | | | | | | | |
| | příprava barev a ostatního materiálu a nářadí | | | | | | | | |
| | očištění rubu značky | | | | | | | | |
| | natření rubu značky fermežovou barvou na konstrukce | | | | | | | | |
| | naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek | | | | | | | | |
| | přesun k další SDZ | | | | | | | | |
| | očištění štětců a ostatních pomůcek | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na doprav.prostředek | | | | | | | | |
| 31230 | | | | | | | | | |
| cena: | **Nátěr stojanu SDZ včetně očištění** | ks | 1 | 126,00 | 19,00% | 126,00 | 23,94 | 149,94 | 129,78 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | příprava barev a ostatního materiálu a nářadí | | | | | | | | |
| | očištění stojanu SDZ | | | | | | | | |
| | natření stojanu značky fermežovou barvou na konstrukce | | | | | | | | |
| | naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek | | | | | | | | |
| | přesun k další SDZ | | | | | | | | |
| | očištění štětců a ostatních pomůcek | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na doprav.prostředek | | | | | | | | |
| 31335 | | | | | | | | | |
| cena: | **Výměna SDZ na původním stojanu** | ks | 43 | 239,00 | 19,00% | 10 277,00 | 1 952,63 | 12 229,63 | 246,17 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky | | | | | | | | |
| | demontáž původní značky | | | | | | | | |
| | montáž nové značky | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| | Dodávka značek: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1 | | | | | | | | |
| | provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, činná plocha z retroreflexní folie tř. 1 se zaručenou životností 7 let v základní velikosti. | | | | | | | | |
| cena: | kulatá značka - typ B | ks | 1 | 1175,00 | 19,00% | 1 175,00 | 223,25 | 1 398,25 | 1 210,25 |
| cena: | trojúhelník - typ A | ks | 1 | 1075,00 | 19,00% | 1 075,00 | 204,25 | 1 279,25 | 1 107,25 |
| cena: | dodatková tabule - typ E2 | ks | 1 | 835,00 | 19,00% | 835,00 | 158,65 | 993,65 | 860,05 |
| cena: | směrová šipka 1ř. - typ IS 3a | ks | 1 | 1775,00 | 19,00% | 1 775,00 | 337,25 | 2 112,25 | 1 828,25 |
| cena: | směrová šipka 2ř. - typ IS 3b | ks | 1 | 1975,00 | 19,00% | 1 975,00 | 375,25 | 2 350,25 | 2 034,25 |
| cena: | místní tabule - typ IS 12 | ks | 1 | 1375,00 | 19,00% | 1 375,00 | 261,25 | 1 636,25 | 1 416,25 |
| cena: | tabule - typ IP 14 | ks | 1 | 3455,00 | 19,00% | 3 455,00 | 656,45 | 4 111,45 | 3 558,65 |
| cena: | tabule - typ IP 16 | ks | 1 | 3650,00 | 19,00% | 3 650,00 | 693,50 | 4 343,50 | 3 759,50 |
| 31350 | | | | | | | | | |
| cena: | **Narovnání stojanu SDZ** | ks | 231 | 159,00 | 19,00% | 36 729,00 | 6 978,51 | 43 707,51 | 163,77 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava ručního nářadí na pracovišti | | | | | | | | |
| | vyrovnání deformovaného stojanu značky | | | | | | | | |
| | uložení ručního nářadí na dopravní prostředek | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 31360 | | | | | | | | | |
| cena: | **Vyrovnání SDZ** | ks | 231 | 166 | 19,00% | 38 346,00 | 7 285,74 | 45 631,74 | 170,98 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava ručního nářadí na pracovišti | | | | | | | | |
| | demontáž štítu značky ze stojanu | | | | | | | | |
| | vyrovnání deformované značky na rovné desce | | | | | | | | |
| | montáž štítu značky ze stojanu, kontrola úhlu nastavení do vozovky | | | | | | | | |
| | uložení ručního nářadí na dopravní prostředek | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 31635 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cena: | **Zřizování SDZ včetně stojanu a patky (dodávka práce)** | ks | 478 | 1160 | 19,00% | 554 480,00 | 105 351,20 | 659 831,20 | 1 194,80 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava stroje a nářadí | | | | | | | | |
| | vyhloubení otvoru pro patku značky | | | | | | | | |
| | osazení, vyrovnání, zához nebo zabetonování | | | | | | | | |
| | upravení a urovnání terénu kolem značky | | | | | | | | |
| | příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| | **Dodávka značek**: Značky musí odpovídat normě ČSN EN 12899-1 | | | | | | | | |
| | provedení: materiál ocelový plech pozinkovaný tl. 1 mm s dvojitým ohybem, . | | | | | | | | |
| | činná plocha z retroflexní folie tř. 1 se zaručenou životností | | | | | | | | |
| | 7 let v základní velikosti | | | | | | | | |
| cena: | kulatá značka - typ B | ks | 1 | 1175 | 19,00% | 1 175,00 | 223,25 | 1 398,25 | 1 210,25 |
| cena: | trojúhelník - typ A | ks | 1 | 1075 | 19,00% | 1 075,00 | 204,25 | 1 279,25 | 1 107,25 |
| cena: | dodatková tabule - typ E2 | ks | 1 | 835 | 19,00% | 835,00 | 158,65 | 993,65 | 860,05 |
| cena: | směrová šipka 1ř. - typ IS 3a | ks | 1 | 1775 | 19,00% | 1 775,00 | 337,25 | 2 112,25 | 1 828,25 |
| cena: | směrová šipka 2ř. - typ IS 3b | ks | 1 | 1975 | 19,00% | 1 975,00 | 375,25 | 2 350,25 | 2 034,25 |
| cena: | místní tabule - typ IS 12 | ks | 1 | 1375 | 19,00% | 1 375,00 | 261,25 | 1 636,25 | 1 416,25 |
| cena: | tabule - typ IP 14 | ks | 1 | 3455 | 19,00% | 3 455,00 | 656,45 | 4 111,45 | 3 558,65 |
| cena: | tabule - typ IP 16 | ks | 1 | 3650 | 19,00% | 3 650,00 | 693,50 | 4 343,50 | 3 759,50 |
| 31810 | | | | | | | | | |
| cena: | **Oprava stojanu SDZ s výměnou patky** | ks | 42 | 670 | 19,00% | 28 140,00 | 5 346,60 | 33 486,60 | 690,10 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava pojízdné dílny na pracovišti | | | | | | | | |
| | demontáž značky ze sloupku | | | | | | | | |
| | demontáž poškozené patky | | | | | | | | |
| | montáž nové patky a sloupku, montáž značky | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 31910 | | | | | | | | | |
| cena: | **Likvidace SDZ** | ks | 87 | 240,00 | 19,00% | 20 880,00 | 3 967,20 | 24 847,20 | 247,20 |
| obsah: | označení pracoviště | | | | | | | | |
| | příprava nářadí z pojízdné dílny | | | | | | | | |
| | demontáž štítu značky a uložení do dílny | | | | | | | | |
| | obnažení patky, vytažení patky, případně upálení sloupku hořákem | | | | | | | | |
| | urovnání terénu v prostoru bývalé značky | | | | | | | | |
| | příprava pojízdné dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 32110 | | | | | | | | | |
| cena: | **Mytí velkoplošných značek strojně** | m2 | 1 | 39,00 | 19,00% | 39,00 | 7,41 | 46,41 | 40,17 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | plnění a doplňování nádrže vodou napouštěním z hydrantu | | | | | | | | |
| | příprava stroje na pracovišti k mytí | | | | | | | | |
| | mytí značek | | | | | | | | |
| | příprava stroje k odjezdu z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32220 | | | | | | | | | |
| cena: | **Nátěr rubu velkoplošné značky** | m2 | 1 | 139,00 | 19,00% | 139,00 | 26,41 | 165,41 | 143,17 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí | | | | | | | | |
| | zběžné očištění rubu značky | | | | | | | | |
| | natření fermežovou barvou na konstrukce | | | | | | | | |
| | naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek | | | | | | | | |
| | očištění štětců a ostatních pomůcek | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 32230 | | | | | | | | | |
| cena: | **Nátěr nosné konstrukce velkoplošné DZ** | m2 | 1 | 159,00 | 19,00% | 159,00 | 30,21 | 189,21 | 163,77 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava a ředění barvy, příprava ostatního materiálu a nářadí | | | | | | | | |
| | očištění nosné konstrukce | | | | | | | | |
| | natření fermežovou barvou na konstrukce | | | | | | | | |
| | naložení prázdných obalů a zbytků barev na dopravní prostředek | | | | | | | | |
| | očištění štětců a ostatních pomůcek | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 32325 | | | | | | | | | |
| cena: | **Výměna velkoplošné DZ na původní konstrukci** | m2 | 1 | 4050,00 | 19,00% | 4 050,00 | 769,50 | 4 819,50 | 4 171,50 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava nářadí, spojovacího materiálu a štítu nové značky | | | | | | | | |
| | demontáž původní značky | | | | | | | | |
| | montáž nové značky (včetně dodávky materiálu) | | | | | | | | |
| | uklizení nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 32525 | | | | | | | | | |
| cena: | **Osazení velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce** | m2 | 1 | 6990,00 | 19,00% | 6 990,00 | 1 328,10 | 8 318,10 | 7 199,70 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava autojeřábu, velkoplošné DZ, nosné konstrukce, nářadí a spoj. materiálu na pracovišti | | | | | | | | |
| | dodávka velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce | | | | | | | | |
| | vykopání jamek, betonáž zakotvení pro upevnění nosné konstrukce | | | | | | | | |
| | osazení nosné konstrukce na základové patky - proměření | | | | | | | | |
| | připevnění značky na nosnou konstrukci | | | | | | | | |
| | kontrola svislého i vodorovného vyrovnání | | | | | | | | |
| | příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 32580 | | | | | | | | | |
| cena: | **Likvidace velkoplošné DZ včetně nosné konstrukce** | m2 | 1 | 675,00 | 19,00% | 675,00 | 128,25 | 803,25 | 695,25 |
| obsah: | označení pracoviště | | | | | | | | |
| | příprava autojeřábu a nářadí | | | | | | | | |
| | demontáž štítu značky | | | | | | | | |
| | odkopání a uvolnění základů nosné konstrukce | | | | | | | | |
| | demontáž spojů, uvázání na lano autojeřábu, vyzvednutí, uložení na nákl. automobil | | | | | | | | |
| | urovnání terénu v prostoru bývalé značky | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | příprava autojeřábu k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 36710 | | | | | | | | | |
| cena: | **Vodorovné dopravní značky plošné - zřízení** | m2 | 49 | 141,00 | 19,00% | 6 909,00 | 1 312,71 | 8 221,71 | 145,23 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | očištění vozovky | | | | | | | | |
| | rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů | | | | | | | | |
| | řízení dopravy | | | | | | | | |
| | plnění a doplňování nádrže značkovače barvou | | | | | | | | |
| | očištění šablony a pomůcek | | | | | | | | |
| | příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 36712 | | | | | | | | | |
| cena: | **Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou- zřízení** | m2 | 1 | 145,00 | 19,00% | 145,00 | 27,55 | 172,55 | 149,35 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | očištění vozovky | | | | | | | | |
| | rozměření, položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů | | | | | | | | |
| | řízení dopravy | | | | | | | | |
| | plnění a doplňování nádrže značkovače barvou | | | | | | | | |
| | očištění šablony a pomůcek | | | | | | | | |
| | příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 36720 | | | | | | | | | |
| cena: | **Vodorovné dopravní značky plošné - obnova** | m2 | 992 | 134,00 | 19,00% | 132 928,00 | 25 256,32 | 158 184,32 | 138,02 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | očištění vozovky | | | | | | | | |
| | položení šablony, značení ručním nástřikem, překládání šablony, položení kuželů | | | | | | | | |
| | řízení dopravy | | | | | | | | |
| | plnění a doplňování nádrže značkovače barvou | | | | | | | | |
| | očištění šablony a pomůcek | | | | | | | | |
| | příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 36722 | | | | | | | | | |
| cena: | **Vodorovné dopravní značky plošné s balotinou- obnova** | m2 | 1 | 139,00 | 19,00% | 139,00 | 26,41 | 165,41 | 143,17 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | očištění vozovky | | | | | | | | |
| | položení šablony, značení ručním nástřikem, posyp balotinou, položení kuželů | | | | | | | | |
| | řízení dopravy | | | | | | | | |
| | plnění a doplňování nádrže značkovače barvou | | | | | | | | |
| | očištění šablony a pomůcek | | | | | | | | |
| | příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 36740 | | | | | | | | | |
| cena: | **Vodorovné dopravní značky plošné z plastů** | m2 | 142 | 395,00 | 19,00% | 56 090,00 | 10 657,10 | 66 747,10 | 406,85 |
| 36799 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cena: | **Řízení provozu a dozor** | h | 83 | 290,00 | 19,00% | 24 070,00 | 4 573,30 | 28 643,30 | 298,70 |
| obsah: | doprava pracovníků na pracoviště | | | | | | | | |
| | příprava pomůcek na pracovišti | | | | | | | | |
| | řízení provozu | | | | | | | | |
| | dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu | | | | | | | | |
| | doprava pracovníků z pracoviště | | | | | | | | |
| 37710 | | | | | | | | | |
| cena: | **VDZ - dělící čáry 12 cm - zřízení včetně předznačení** | bm | 1 | 11,80 | 19,00% | 11,80 | 2,24 | 14,04 | 12,15 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti | | | | | | | | |
| | rozměřování a vyznačování trasy barvou | | | | | | | | |
| | provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů | | | | | | | | |
| | plnění a doplňování nádrže značkovače barvou | | | | | | | | |
| | sběr dopravních kuželů s naložením | | | | | | | | |
| | očištění značkovače | | | | | | | | |
| | příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 37712 | | | | | | | | | |
| cena: | **VDZ - dělící čáry 12 cm s balotinou - zřízení vč. předznačen** | bm | 2678 | 12,90 | 19,00% | 34 546,20 | 6 563,78 | 41 109,98 | 13,29 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti | | | | | | | | |
| | rozměřování a vyznačování trasy barvou | | | | | | | | |
| | provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů | | | | | | | | |
| | plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou | | | | | | | | |
| | sběr dopravních kuželů s naložením | | | | | | | | |
| | očištění značkovače | | | | | | | | |
| | příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 37720 | | | | | | | | | |
| cena: | **VDZ - dělící čáry 12 cm - obnova** | bm | 1 | 10,90 | 19,00% | 10,90 | 2,07 | 12,97 | 11,23 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti | | | | | | | | |
| | provedení značení | | | | | | | | |
| | rozmístění dopravních kuželů | | | | | | | | |
| | plnění a doplňování nádrže značkovače barvou | | | | | | | | |
| | sběr dopravních kuželů s naložením | | | | | | | | |
| | očištění značkovače | | | | | | | | |
| | příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 37722 | | | | | | | | | |
| cena: | **VDZ - dělící čáry 12 cm s balotinou - obnova** | bm | 30520 | 11,90 | 19,00% | 363 188,00 | 69 005,72 | 432 193,72 | 12,26 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti | | | | | | | | |
| | provedení značení s posypem balotinou | | | | | | | | |
| | rozmístění dopravních kuželů | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou | | | | | | | | |
| | sběr dopravních kuželů s naložením | | | | | | | | |
| | očištění značkovače | | | | | | | | |
| | příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 37799 | | | | | | | | | |
| cena: | **Řízení provozu** | h | 205 | 290,00 | 19,00% | 59 450,00 | 11 295,50 | 70 745,50 | 298,70 |
| obsah: | doprava pracovníků na pracoviště | | | | | | | | |
| | příprava pomůcek na pracovišti | | | | | | | | |
| | řízení provozu | | | | | | | | |
| | dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu | | | | | | | | |
| | doprava pracovníků z pracoviště | | | | | | | | |
| 38710 | | | | | | | | | |
| cena: | **VDZ - vodící proužky 25 cm - zřízení vč. předznačení** | bm | 1 | 24,90 | 19,00% | 24,90 | 4,73 | 29,63 | 25,65 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti | | | | | | | | |
| | rozměřování a vyznačování trasy barvou | | | | | | | | |
| | provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů | | | | | | | | |
| | plnění a doplňování nádrže značkovače barvou | | | | | | | | |
| | sběr dopravních kuželů s naložením | | | | | | | | |
| | očištění značkovače | | | | | | | | |
| | příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 38712 | | | | | | | | | |
| cena: | **VDZ - vodící proužky 25 cm s balotinou - zřízení vč. předzn** | bm | 5200 | 25,90 | 19,00% | 134 680,00 | 25 589,20 | 160 269,20 | 26,68 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti | | | | | | | | |
| | rozměřování a vyznačování trasy barvou | | | | | | | | |
| | provedení vlastního značení, rozmístění dopravních kuželů | | | | | | | | |
| | plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou | | | | | | | | |
| | sběr dopravních kuželů s naložením | | | | | | | | |
| | očištění značkovače | | | | | | | | |
| | příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 38720 | | | | | | | | | |
| cena: | **VDZ - vodící proužky 25 cm - obnova** | bm | 1 | 23,50 | 19,00% | 23,50 | 4,47 | 27,97 | 24,21 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti | | | | | | | | |
| | provedení značení | | | | | | | | |
| | rozmístění dopravních kuželů | | | | | | | | |
| | plnění a doplňování nádrže značkovače barvou | | | | | | | | |
| | sběr dopravních kuželů s naložením | | | | | | | | |
| | očištění značkovače | | | | | | | | |
| | příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38722 | | | | | | | | | |
| cena: | **VDZ - vodící proužky 25 cm s balotinou - obnova** | bm | 59300 | 24,50 | 19,00% | 1 452 850,00 | 276 041,50 | 1 728 891,50 | 25,24 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava značkovače, pomůcek a barev na pracovišti | | | | | | | | |
| | provedení značení s posypem balotinou | | | | | | | | |
| | rozmístění dopravních kuželů | | | | | | | | |
| | plnění a doplňování nádrže značkovače barvou a zásobníku balotinou | | | | | | | | |
| | sběr dopravních kuželů s naložením | | | | | | | | |
| | očištění značkovače | | | | | | | | |
| | příprava značkovače k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 38799 | | | | | | | | | |
| cena: | **Řízení provozu** | h | 305 | 290,00 | 19,00% | 88 450,00 | 16 805,50 | 105 255,50 | 298,70 |
| obsah: | doprava pracovníků na pracoviště | | | | | | | | |
| | příprava pomůcek na pracovišti | | | | | | | | |
| | řízení provozu | | | | | | | | |
| | dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu | | | | | | | | |
| | doprava pracovníků z pracoviště | | | | | | | | |
| 38910 | | | | | | | | | |
| cena: | **Odstranění vodorovných dopravních značek frézováním** | m2 | 57 | 295,00 | 19,00% | 16 815,00 | 3 194,85 | 20 009,85 | 303,85 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava frézky na pracovišti | | | | | | | | |
| | frézování | | | | | | | | |
| | naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek | | | | | | | | |
| | očištění vozovky | | | | | | | | |
| | příprava frézky k odjezdu z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |

## 4 BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

| NS | Název činnosti | Tech.jed. | Počet tech. jed. | Měrná cena bez DPH | Sazba DPH | Celková cena bez DPH | DPH | Celková cena s DPH | Měrná cena bez DPH + 3% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41110 | | | | | | | | | |
| cena: | **Čištění svodidel mytím strojně** | bm | 1 | 5,40 | 19,00% | 5,40 | 1,03 | 6,43 | 5,56 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem | | | | | | | | |
| | dodávka vody | | | | | | | | |
| | příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů | | | | | | | | |
| | čištění svodidla mytím | | | | | | | | |
| | přejezd k jednotlivým úsekům svodidel | | | | | | | | |
| | příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 41210 | | | | | | | | | |
| cena: | **Nátěr svodidel s očištěním - stříkáním** | bm | 1 | 139,00 | 19,00% | 139,00 | 26,41 | 165,41 | 143,17 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava kompresoru, stříkací pistole, ředění barev | | | | | | | | |
| | očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem | | | | | | | | |
| | stříkání, přesun podél svodidla | | | | | | | | |
| | příprava k odjezdu z pracoviště, vyčištění pistole, uklizení prázdných obalů | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 41220 | | | | | | | | | |
| cena: | **Nátěr svodidel s očištěním - štětcem** | bm | 115 | 165,00 | 19,00% | 18 975,00 | 3 605,25 | 22 580,25 | 169,95 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava nátěrových hmot a pomůcek | | | | | | | | |
| | očištění svodidla ocelovým kartáčem a hadrem | | | | | | | | |
| | ruční nátěr oboustranně | | | | | | | | |
| | příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, uklizení prázdných obalů | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 41310 | | | | | | | | | |
| cena: | **Ocelová svodidla - zřízení souvisle** | bm | 162 | 1260,00 | 19,00% | 204 120,00 | 38 782,80 | 242 902,80 | 1 297,80 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | dodávka materiálu | | | | | | | | |
| | vytýčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase | | | | | | | | |
| | příprava beranidla k práci | | | | | | | | |
| | osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky | | | | | | | | |
| | přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění | | | | | | | | |
| | montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky | | | | | | | | |
| | příprava beranidla k odjezdu | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41320 | | | | | | | | | |
| cena: | **Ocelová svodidla - zřízení jednotlivě** | bm | 10 | 1395,00 | 19,00% | 13 950,00 | 2 650,50 | 16 600,50 | 1 436,85 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | dodávka materiálu | | | | | | | | |
| | vytýčení směru, rozměření vzdáleností sloupků, rozvoz pásnic a sloupků po trase | | | | | | | | |
| | příprava beranidla k práci | | | | | | | | |
| | osazení sloupků beraněním, vyrovnávání výšky | | | | | | | | |
| | přejezdy k jednotlivým označeným místům beranění | | | | | | | | |
| | montáž spojek a pásnic na sloupky, vyrovnávání směru a výšky | | | | | | | | |
| | příprava beranidla k odjezdu | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 41410 | | | | | | | | | |
| cena: | **Ocelová svodidla - opravy, rovnání** | bm | 22 | 365,00 | 19,00% | 8 030,00 | 1 525,70 | 9 555,70 | 375,95 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | dodávka spojovacího materiálu a sloupků | | | | | | | | |
| | příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti | | | | | | | | |
| | nahřívání deformované části svodidla | | | | | | | | |
| | rovnání svodidla za tepla | | | | | | | | |
| | příprava dílny na odjezd | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 41420 | | | | | | | | | |
| cena: | **Ocelová svodidla - opravy s dodáním nové svodnice** | bm | 11 | 895,00 | 19,00% | 9 845,00 | 1 870,55 | 11 715,55 | 921,85 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava nářadí z pojízdné dílny | | | | | | | | |
| | demontáž poškozené svodnice, v případě nutnosti použití ohřevu plamenem, nebo řezání | | | | | | | | |
| | vyrovnání sloupků a spojek | | | | | | | | |
| | montáž nové svodnice | | | | | | | | |
| | vyrovnání směru a výšky svodidla | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 41910 | | | | | | | | | |
| cena: | **Ocelová svodidla - likvidace** | bm | 23 | 235,00 | 19,00% | 5 405,00 | 1 026,95 | 6 431,95 | 242,05 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava nářadí z pojízdné dílny | | | | | | | | |
| | demontáž svodnic a spojek | | | | | | | | |
| | vytažení sloupků | | | | | | | | |
| | naložení demontovaného materiálu na vozidlo a odvoz | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení na skládku SÚS | | | | | | | | |
| 42210 | | | | | | | | | |
| cena: | **Nátěr zábradlí včetně očištění** | bm | 500 | 143,00 | 19,00% | 71 500,00 | 13 585,00 | 85 085,00 | 147,29 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | dodávka nátěrových hmot | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | příprava nátěrových hmot a pomůcek | | | | | | | | |
| | očištění zábradlí ocelovým kartáčem a hadrem | | | | | | | | |
| | ruční nátěr barvou | | | | | | | | |
| | příprava k odjezdu z pracoviště, očištění pomůcek, vymytí štětců, uklizení prázdných obalů | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 42310 | | | | | | | | | |
| cena: | **Osazení zábradlí včetně dodání** | bm | 41 | 1260,00 | 19,00% | 51 660,00 | 9 815,40 | 61 475,40 | 1 297,80 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava kompresoru PKD 6 a dalšího nářadí | | | | | | | | |
| | rozměření vzdáleností pro otvory na sloupky zábradlí | | | | | | | | |
| | vysekání otvorů sbíjecím kladivem | | | | | | | | |
| | zasazení sloupků zábradlí do vysekaných otvorů | | | | | | | | |
| | ustavení zábradlí, vyrovnání směru a výšky, zabetonování | | | | | | | | |
| | příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 42910 | | | | | | | | | |
| cena: | **Zábradlí - likvidace** | bm | 42 | 255,00 | 19,00% | 10 710,00 | 2 034,90 | 12 744,90 | 262,65 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava kyslíko-acetylenové soupravy na pracovišti | | | | | | | | |
| | jednotlivé sloupky odřezat plamenem, zábradlí naložit na dopravní prostředek | | | | | | | | |
| | příprava dílny na odjezd | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 44110 | | | | | | | | | |
| cena: | **Nástavce na svodidla - čištění** | ks | 57 | 14,90 | 19,00% | 849,30 | 161,37 | 1 010,67 | 15,35 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | nákup technologické vody | | | | | | | | |
| | plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem | | | | | | | | |
| | příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů | | | | | | | | |
| | čištění nástavců na svodidla mytím | | | | | | | | |
| | přejezd k jednotlivým nástavcům | | | | | | | | |
| | příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 44310 | | | | | | | | | |
| cena: | **Nástavce na svodidla - zřízení** | ks | 11 | 245,00 | 19,00% | 2 695,00 | 512,05 | 3 207,05 | 252,35 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | dodávka nástavců včetně dalšího materiálu | | | | | | | | |
| | příprava materiálu a nářadí na pracovišti | | | | | | | | |
| | osazení a přišroubování nástavce | | | | | | | | |
| | přejezd k jednotlivým nástavcům | | | | | | | | |
| | příprava k odjezdu z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44410 | | | | | | | | | |
| cena: | **Nástavce na svodidla z PE - rovnání** | ks | 58 | 38,00 | 19,00% | 2 204,00 | 418,76 | 2 622,76 | 39,14 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava nářadí | | | | | | | | |
| | uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu | | | | | | | | |
| | narovnání nástavce, dotažení šroubu | | | | | | | | |
| | přejezdy k jednotlivým nástavcům | | | | | | | | |
| | uklizení ručního nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 44510 | | | | | | | | | |
| cena: | **Nástavce na svodidla - výměna 1 odrazky** | ks | 1 | 73,50 | 19,00% | 73,50 | 13,97 | 87,47 | 75,71 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | demontáž poškozené odrazky | | | | | | | | |
| | montáž nové odrazky | | | | | | | | |
| | eventuelně nalepení folie | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 44910 | | | | | | | | | |
| cena: | **Nástavce na svodidla - demontáž** | ks | 1 | 49,00 | 19,00% | 49,00 | 9,31 | 58,31 | 50,47 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava nářadí | | | | | | | | |
| | uvolnění šroubového spoje držáku nástavce ke svodidlu | | | | | | | | |
| | demontáž nástavce | | | | | | | | |
| | přejezdy k jednotlivým nástavcům | | | | | | | | |
| | uklizení ručního nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 45110 | | | | | | | | | |
| cena: | **Směrové sloupky - čištění strojně** | ks | 1 | 35,00 | 19,00% | 35,00 | 6,65 | 41,65 | 36,05 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | dodávka technologické vody | | | | | | | | |
| | plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu nebo čerpáním vlastním agregátem | | | | | | | | |
| | příprava mycího zařízení, seřízení kartáčů | | | | | | | | |
| | čištění sloupku mytím | | | | | | | | |
| | přejezd k jednotlivým sloupkům | | | | | | | | |
| | příprava mycího zařízení k odjezdu z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 45120 | | | | | | | | | |
| cena: | **Směrové sloupky - čištění ručně** | ks | 710 | 29,00 | 19,00% | 20 590,00 | 3 912,10 | 24 502,10 | 29,87 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | dodávka technologické vody | | | | | | | | |
| | plnění a doplňování vody napouštěním z hydrantu | | | | | | | | |
| | čištění sloupku mytím | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | přejezd k jednotlivým sloupkům | | | | | | | | |
| | příprava k odjezdu z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 45310 | | | | | | | | | |
| cena: | **Směrové sloupky - zřízení** | ks | 142 | 229,00 | 19,00% | 32 518,00 | 6 178,42 | 38 696,42 | 235,87 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí | | | | | | | | |
| | rozměření a označení míst pro umístění sloupků | | | | | | | | |
| | vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí | | | | | | | | |
| | dodávka směrových sloupků a dalšího materiálu | | | | | | | | |
| | osazení, směrové a výškové vyrovnání | | | | | | | | |
| | zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění | | | | | | | | |
| | příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 45321 | | | | | | | | | |
| cena: | **Směrové sloupky dělené - zřízení s obetonováním patky** | ks | 1 | 355,00 | 19,00% | 355,00 | 67,45 | 422,45 | 365,65 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava traktoru s vrtákem na pracovišti, příprava nářadí | | | | | | | | |
| | rozměření a označení míst pro umístění sloupků | | | | | | | | |
| | vrtání otvoru, vyčištění otvoru, úprava okolí | | | | | | | | |
| | vložení složeného sloupku do jamky s bet. ložem, kontrola polohy, zához betonem, hutnění | | | | | | | | |
| | úprava povrchu betonu, úprava okolí sloupku | | | | | | | | |
| | příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 45330 | | | | | | | | | |
| cena: | **Směrové sloupky - znovuosazení** | ks | 362 | 43,00 | 19,00% | 15 566,00 | 2 957,54 | 18 523,54 | 44,29 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | obnovení otvoru ručním nářadím, vyčištění otvoru | | | | | | | | |
| | zaklínování, kontrola polohy, zásyp, hutnění | | | | | | | | |
| | příprava k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 45410 | | | | | | | | | |
| cena: | **Směrové sloupky - vyrovnání** | ks | 115 | 34,00 | 19,00% | 3 910,00 | 742,90 | 4 652,90 | 35,02 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava ručního nářadí | | | | | | | | |
| | narovnání, směrové, výškové a vertikální vyrovnání, zhutnění, urovnání terénu | | | | | | | | |
| | uklizení ručního nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 45510 | | | | | | | | | |
| cena: | **Směrové sloupky - výměna 1 odrazky** | ks | 115 | 69,00 | 19,00% | 7 935,00 | 1 507,65 | 9 442,65 | 71,07 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | demontáž poškozené odrazky | | | | | | | | |
| | montáž nové odrazky | | | | | | | | |
| | eventuelně nalepení folie | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 46210 | | | | | | | | | |
| cena: | **Bílení stromu** | ks | 1 | 79,00 | 19,00% | 79,00 | 15,01 | 94,01 | 81,37 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | dodávka barvy a dalšího spotřebního materiálu | | | | | | | | |
| | příprava barvy, nalití do kbelíku | | | | | | | | |
| | očištění kůry stromu kartáčem | | | | | | | | |
| | nátěr pruhu barvou | | | | | | | | |
| | plnění a doplňování kbelíku barvou | | | | | | | | |
| | očištění nářadí, vymytí štětců | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 46720 | | | | | | | | | |
| cena: | **Směr. tabule s el. zařízením (dodávka ráce)** | sada/den | 1 | 490,00 | 19,00% | 490,00 | 93,10 | 583,10 | 504,70 |
| obsah: | denní kontrola funkčnosti, včetně dopravného | | | | | | | | |
| | pravidelná výměna a dobíjení baterií | | | | | | | | |
| | drobné opravy (výměna žárovek, světel atd.) | | | | | | | | |
| cena: | v případě pronájmu cena nájmu za sadu pěti tabulí | sada/den | 1 | 195,00 | 19,00% | 195,00 | 37,05 | 232,05 | 200,85 |
| cena: | v případě pronájmu cena nájmu za sadu deseti tabulí | sada/den | 1 | 295,00 | 19,00% | 295,00 | 56,05 | 351,05 | 303,85 |
| 46910 | | | | | | | | | |
| cena: | **Odrazník 30 x 30 - likvidace** | ks | 1 | 259,00 | 19,00% | 259,00 | 49,21 | 308,21 | 266,77 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava nářadí a nakladače na pracovišti | | | | | | | | |
| | odkopání zeminy a uvolnění odrazníku | | | | | | | | |
| | uvázání odrazníku na rameno nakladače, vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| | zaházení jámy po odrazníku, urovnání terénu | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 46920 | | | | | | | | | |
| cena: | **Směr. sloupek 15 x 15 - likvidace** | ks | 1 | 119,00 | 19,00% | 119,00 | 22,61 | 141,61 | 122,57 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava nářadí a nakladače na pracovišti | | | | | | | | |
| | odkopání zeminy a uvolnění směr. sloupku | | | | | | | | |
| | uvázání směr. sloupku na rameno nakladače, vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| | zaházení jámy po směrovém sloupku | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 46998 | | | | | | | | | |
| | **Doprava a poplatek za skládkování** | t | | | | | | | |
| | dopravné na skládku | | | | | | | | |
| cena: | m3 do 1km | m3 | 1 | 61,00 | 19,00% | 61,00 | 11,59 | 72,59 | 62,83 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cena: | m3 do 2km | m3 | 1 | 76,00 | 19,00% | 76,00 | 14,44 | 90,44 | 78,28 |
| cena: | m3 do 3km | m3 | 1 | 91,00 | 19,00% | 91,00 | 17,29 | 108,29 | 93,73 |
| cena: | m3 do 4km | m3 | 1 | 106,00 | 19,00% | 106,00 | 20,14 | 126,14 | 109,18 |
| cena: | m3 do 5km | m3 | 1 | 121,00 | 19,00% | 121,00 | 22,99 | 143,99 | 124,63 |
| cena: | m3 do 6km | m3 | 1 | 136,00 | 19,00% | 136,00 | 25,84 | 161,84 | 140,08 |
| cena: | m3 do 7km | m3 | 1 | 151,00 | 19,00% | 151,00 | 28,69 | 179,69 | 155,53 |
| cena: | m3 do 8km | m3 | 1 | 166,00 | 19,00% | 166,00 | 31,54 | 197,54 | 170,98 |
| cena: | m3 do 9km | m3 | 1 | 181,00 | 19,00% | 181,00 | 34,39 | 215,39 | 186,43 |
| cena: | m3 do 10km | m3 | 1 | 196,00 | 19,00% | 196,00 | 37,24 | 233,24 | 201,88 |
| cena: | m3 za každý další km | m3 | 1 | 15,00 | 19,00% | 15,00 | 2,85 | 17,85 | 15,45 |
| cena: | skládkovné | t | 1 | 490,00 | 19,00% | 490,00 | 93,10 | 583,10 | 504,70 |
| 48310 | | | | | | | | | |
| cena: | **Dopravní zrcadlo - zřízení (dodávka práce)** | ks | 1 | 2390,00 | 19,00% | 2 390,00 | 454,10 | 2 844,10 | 2 461,70 |
| obsah: | dodávka zrcadla, včetně stojanu a ostatního materiálu | | | | | | | | |
| | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava nářadí | | | | | | | | |
| | určení místa pro osazení zrcadla | | | | | | | | |
| | vyhloubení otvoru pro stojan zrcadla | | | | | | | | |
| | osazení a vyrovnání stojanu, zához kamenem a zabetonování | | | | | | | | |
| | montáž zrcadla na stojan, seřízení nastavení zrcadla | | | | | | | | |
| | upravení a urovnání terénu kolem stojanu zrcadla | | | | | | | | |
| | příprava dílny k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| | **Dodávka zrcadel:** | | | | | | | | |
| cena: | kulaté zrcadlo o průměru 900 mm | ks | 1 | 7900,00 | 19,00% | 7 900,00 | 1 501,00 | 9 401,00 | 8 137,00 |
| cena: | obdélníkové zrcadlo o rozměru 800 x 1000 mm | ks | 1 | 11900,00 | 19,00% | 11 900,00 | 2 261,00 | 14 161,00 | 12 257,00 |
| 48410 | | | | | | | | | |
| cena: | **Dopravní zrcadlo - rovnání stojanu** | ks | 2 | 590,00 | 19,00% | 1 180,00 | 224,20 | 1 404,20 | 607,70 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava pojízdné dílny na pracovišti | | | | | | | | |
| | nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla | | | | | | | | |
| | nátěr opravených míst | | | | | | | | |
| | kontrola nastavení zrcadla, seřízení | | | | | | | | |
| | uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 48510 | | | | | | | | | |
| cena: | **Dopravní zrcadlo - výměna skla (dodávka práce)** | ks | 3 | 990,00 | 19,00% | 2 970,00 | 564,30 | 3 534,30 | 1 019,70 |
| obsah: | dodávka zrcadla | | | | | | | | |
| | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava pojízdné dílny na pracovišti | | | | | | | | |
| | nahřívání v deformované oblasti plamenem, rovnání za tepla | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | nátěr opravených míst | | | | | | | | |
| | kontrola nastavení zrcadla, seřízení | | | | | | | | |
| | uklizení hadic, hořáku a nářadí do pojízdné dílny | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| | Dodávka zrcadla: | | | | | | | | |
| cena: | zrcadlo o průměru 1200 mm | ks | 1 | 1990,00 | 19,00% | 1 990,00 | 378,10 | 2 368,10 | 2 049,70 |
| 48910 | | | | | | | | | |
| cena: | **Dopravní zrcadlo - odstranění** | ks | 1 | 490,00 | 19,00% | 490,00 | 93,10 | 583,10 | 504,70 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava nářadí a nakladače na pracovišti | | | | | | | | |
| | odkopání zeminy a uvolnění stojanu se zrcadlem | | | | | | | | |
| | uvázání stojanu se zrcadlem na rameno nakladače | | | | | | | | |
| | vytažení ze země a naložení na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| | zaházení jámy po stojanu zrcadla | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |

## 5 SILNIČNÍ TĚLESO A ODVODNĚNÍ

| NS | Název činnosti | Tech.jed. | Počet tech. jed. | Měrná cena bez DPH | Sazba DPH | Celková cena bez DPH | DPH | Celková cena s DPH | Měrná cena bez DPH + 3% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51110 | | | | | | | | | |
| cena: | **Krajnice zpevněná - čištění strojní** | m2 | 1 | 1,10 | 19,00% | 1,10 | 0,21 | 1,31 | 1,13 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava stroje na pracovišti k zametání | | | | | | | | |
| | zametání vozovky | | | | | | | | |
| | příprava stroje k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 51310 | | | | | | | | | |
| cena: | **Krajnice nezpevněná - seřezávání s odhozem do příkopu** | m2 | 1 | 2,80 | 19,00% | 2,80 | 0,53 | 3,33 | 2,88 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava seřezávače krajnic k práci | | | | | | | | |
| | seřezávání nezpevněné krajnice s odhozem do příkopu | | | | | | | | |
| | příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 51321 | | | | | | | | | |
| cena: | **Krajnice nezpevněná - seřezávání s naložením materiálu** | m2 | 8500 | 21,00 | 19,00% | 178 500,00 | 33 915,00 | 212 415,00 | 21,63 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava seřezávače krajnic k práci | | | | | | | | |
| | seřezávání krajnice s nakládáním seřezaného nánosu | | | | | | | | |
| | a drnu na dopavní prostředek | | | | | | | | |
| | odvoz seřezaného nánosu | | | | | | | | |
| | příprava seřezávače k odjezdu z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 51398 | | | | | | | | | |
| | **Doprava a poplatek za skládkování** | t | | | | | | | |
| obsah: | dopravné | | | | | | | | |
| cena: | m3 do 1km | m3 | 1 | 61,00 | 19,00% | 61,00 | 11,59 | 72,59 | 62,83 |
| cena: | m3 do 2km | m3 | 1 | 76,00 | 19,00% | 76,00 | 14,44 | 90,44 | 78,28 |
| cena: | m3 do 3km | m3 | 1 | 91,00 | 19,00% | 91,00 | 17,29 | 108,29 | 93,73 |
| cena: | m3 do 4km | m3 | 1 | 106,00 | 19,00% | 106,00 | 20,14 | 126,14 | 109,18 |
| cena: | m3 do 5km | m3 | 1 | 121,00 | 19,00% | 121,00 | 22,99 | 143,99 | 124,63 |
| cena: | m3 do 6km | m3 | 1 | 136,00 | 19,00% | 136,00 | 25,84 | 161,84 | 140,08 |
| cena: | m3 do 7km | m3 | 1 | 151,00 | 19,00% | 151,00 | 28,69 | 179,69 | 155,53 |
| cena: | m3 do 8km | m3 | 1 | 166,00 | 19,00% | 166,00 | 31,54 | 197,54 | 170,98 |
| cena: | m3 do 9km | m3 | 1 | 181,00 | 19,00% | 181,00 | 34,39 | 215,39 | 186,43 |
| cena: | m3 do 10km | m3 | 1 | 196,00 | 19,00% | 196,00 | 37,24 | 233,24 | 201,88 |
| cena: | m3 za každý další km | | 1 | 15,00 | 19,00% | 15,00 | 2,85 | 17,85 | 15,45 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cena: | skládkovné | t | 510 | 250,00 | 19,00% | 250,00 | 47,50 | 297,50 | 257,50 |
| 51710 | | | | | | | | | |
| cena: | **Krajnice nezpevněná - zřízení - štěrkopísek tl. 8 cm** | m2 | 1 | 180,00 | 19,00% | 180,00 | 34,20 | 214,20 | 185,40 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | dodání šterkopísku | | | | | | | | |
| | příprava nářadí a strojů na pracovišti k činnosti | | | | | | | | |
| | rozprostření kameniva v požadované tloušťce | | | | | | | | |
| | v příčném i podélném směru | | | | | | | | |
| | hutnění a kropení | | | | | | | | |
| | příprava strojů k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek | | | | | | | | |
| | na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 51720 | | | | | | | | | |
| cena: | **Krajnice nezpevněná - zřízení - štěrkodrť tl. 8 cm** | m2 | 410 | 170,00 | 19,00% | 69 700,00 | 13 243,00 | 82 943,00 | 175,10 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | dodávka štěrkodrti | | | | | | | | |
| | příprava nářadí a strojů na pracovišti k činnosti | | | | | | | | |
| | rozprostření kameniva v požadované tloušťce | | | | | | | | |
| | v příčném i podélném směru | | | | | | | | |
| | hutnění a kropení | | | | | | | | |
| | příprava strojů k odjezdu z pracoviště, uklizení nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení s naložením značek | | | | | | | | |
| | na dopr. prostředek | | | | | | | | |
| 51730 | | | | | | | | | |
| cena: | **Svahování** | m2 | 1 | 98,00 | 19,00% | 98,00 | 18,62 | 116,62 | 100,94 |
| obsah: | označení pracoviště | | | | | | | | |
| | příprava univerzálního dokončovacího stroje k práci | | | | | | | | |
| | provádění prací na svahu v dosahu výložníku stroje | | | | | | | | |
| | příprava univerzálního dokončovacího stroje | | | | | | | | |
| | k odjezdu z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 51799 | | | | | | | | | |
| cena: | **Řízení provozu** | h | 1 | 290,00 | 19,00% | 290,00 | 55,10 | 345,10 | 298,70 |
| obsah: | doprava pracovníků na pracoviště | | | | | | | | |
| | příprava pomůcek na pracovišti | | | | | | | | |
| | řízení provozu | | | | | | | | |
| | dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu | | | | | | | | |
| | doprava pracovníků z pracoviště | | | | | | | | |
| 52097 | | | | | | | | | |
| cena: | **Čištění příkopů od odpadků ručně** | h | 657 | 290,00 | 19,00% | 190 530,00 | 36 200,70 | 226 730,70 | 298,70 |
| obsah: | sběr odpadků a naložení na dopravní prostředek | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | odvoz odpadků a uložení na skládku | | | | | | | | |
| 52110 | | | | | | | | | |
| cena: | **Čištění příkopů strojně - příkopovou frézou** | bm | 21500 | 10,50 | 19,00% | 225 750,00 | 42 892,50 | 268 642,50 | 10,82 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava frézy z přepravní polohy do polohy pracovní | | | | | | | | |
| | najetí nad příkop, spuštění, čištění příkopu | | | | | | | | |
| | zvedání frézy při přejíždění překážek | | | | | | | | |
| | zvednutí frézy, očištění pracovního orgánu, uvedení | | | | | | | | |
| | frézy do polohy pro převoz | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 52220 | | | | | | | | | |
| cena: | **Hloubení příkopů strojně - do 0.5 m3/m** | bm | 3040 | 49,00 | 19,00% | 148 960,00 | 28 302,40 | 177 262,40 | 50,47 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava hlubiče na pracovišti | | | | | | | | |
| | najetí nad příkop, spuštění, hloubení příkopu | | | | | | | | |
| | zvedání hlubiče při přejíždění překážek | | | | | | | | |
| | zvednutí hlubiče, očištění | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 52298 | | | | | | | | | |
| | **Doprava a poplatek za skládkování** | t | | | | | | | |
| obsah: | dopravné | | | | | | | | |
| cena: | m3 do 1km | m3 | 1 | 61,00 | 19,00% | 61,00 | 11,59 | 72,59 | 62,83 |
| cena: | m3 do 2km | m3 | 1 | 76,00 | 19,00% | 76,00 | 14,44 | 90,44 | 78,28 |
| cena: | m3 do 3km | m3 | 1 | 91,00 | 19,00% | 91,00 | 17,29 | 108,29 | 93,73 |
| cena: | m3 do 4km | m3 | 1 | 106,00 | 19,00% | 106,00 | 20,14 | 126,14 | 109,18 |
| cena: | m3 do 5km | m3 | 1 | 121,00 | 19,00% | 121,00 | 22,99 | 143,99 | 124,63 |
| cena: | m3 do 6km | m3 | 1 | 136,00 | 19,00% | 136,00 | 25,84 | 161,84 | 140,08 |
| cena: | m3 do 7km | m3 | 1 | 151,00 | 19,00% | 151,00 | 28,69 | 179,69 | 155,53 |
| cena: | m3 do 8km | m3 | 1 | 166,00 | 19,00% | 166,00 | 31,54 | 197,54 | 170,98 |
| cena: | m3 do 9km | m3 | 1 | 181,00 | 19,00% | 181,00 | 34,39 | 215,39 | 186,43 |
| cena: | m3 do 10km | m3 | 1 | 196,00 | 19,00% | 196,00 | 37,24 | 233,24 | 201,88 |
| cena: | m3 za každý další km | | 1 | 15,00 | 19,00% | 15,00 | 2,85 | 17,85 | 15,45 |
| cena: | skládkovné | t | 22 | 490,00 | 19,00% | 10 780,00 | 2 048,20 | 12 828,20 | 504,70 |
| 52299 | | | | | | | | | |
| cena: | **Řízení provozu** | h | 56 | 290,00 | 19,00% | 16 240,00 | 3 085,60 | 19 325,60 | 298,70 |
| obsah: | doprava pracovníků na pracoviště | | | | | | | | |
| | příprava pomůcek na pracovišti | | | | | | | | |
| | řízení provozu | | | | | | | | |
| | dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu | | | | | | | | |
| | doprava pracovníků z pracoviště | | | | | | | | |
| 53121 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cena: | **Rigoly - čištění nánosu tl. 10cm - ručně** | bm | 1 | 24,50 | 19,00% | 24,50 | 4,66 | 29,16 | 25,24 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava ručního nářadí | | | | | | | | |
| | čištění rigolových tvárnic od nánosu a trávy | | | | | | | | |
| | odkopáváním s přesunem na krajnici | | | | | | | | |
| | dočištění vymetením | | | | | | | | |
| | uklizení nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 53122 | | | | | | | | | |
| cena: | **Rigoly - čištění nánosu tl. 10cm - strojně** | bm | 1 | 22,50 | 19,00% | 22,50 | 4,28 | 26,78 | 23,18 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava autokropičky k čištění rigolů | | | | | | | | |
| | příprava ručního nářadí | | | | | | | | |
| | čištění rigolových tvárnic od nánosu proudem vody | | | | | | | | |
| | dočištění odkopáním trsů trávy a vymetením | | | | | | | | |
| | příprava autokropičky k odjezdu | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 53198 | | | | | | | | | |
| | **Doprava a poplatek za skládkování** | t | | | | | | | |
| obsah: | dopravné | | | | | | | | |
| cena: | m3 do 1km | m3 | 1 | 61,00 | 19,00% | 61,00 | 11,59 | 72,59 | 62,83 |
| cena: | m3 do 2km | m3 | 1 | 76,00 | 19,00% | 76,00 | 14,44 | 90,44 | 78,28 |
| cena: | m3 do 3km | m3 | 1 | 91,00 | 19,00% | 91,00 | 17,29 | 108,29 | 93,73 |
| cena: | m3 do 4km | m3 | 1 | 106,00 | 19,00% | 106,00 | 20,14 | 126,14 | 109,18 |
| cena: | m3 do 5km | m3 | 1 | 121,00 | 19,00% | 121,00 | 22,99 | 143,99 | 124,63 |
| cena: | m3 do 6km | m3 | 1 | 136,00 | 19,00% | 136,00 | 25,84 | 161,84 | 140,08 |
| cena: | m3 do 7km | m3 | 1 | 151,00 | 19,00% | 151,00 | 28,69 | 179,69 | 155,53 |
| cena: | m3 do 8km | m3 | 1 | 166,00 | 19,00% | 166,00 | 31,54 | 197,54 | 170,98 |
| cena: | m3 do 9km | m3 | 1 | 181,00 | 19,00% | 181,00 | 34,39 | 215,39 | 186,43 |
| cena: | m3 do 10km | m3 | 1 | 196,00 | 19,00% | 196,00 | 37,24 | 233,24 | 201,88 |
| cena: | m3 za každý další km | | 1 | 15,00 | 19,00% | 15,00 | 2,85 | 17,85 | 15,45 |
| cena: | skládkovné | t | 1 | 490,00 | 19,00% | 490,00 | 93,10 | 583,10 | 504,70 |
| 53710 | | | | | | | | | |
| cena: | **Zřízení dlážděného rigolu** | m2 | 1 | 840 | 19,00% | 840,00 | 159,60 | 999,60 | 865,20 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava nářadí, tvárnic a písku | | | | | | | | |
| | urovnání a vyspádování terénu, rozprostření písku | | | | | | | | |
| | do potřebné tloušťky | | | | | | | | |
| | vyrovnání, proměření a úprava spádu lože | | | | | | | | |
| | dodání tvárnic | | | | | | | | |
| | nasazení tvárnic, vyrovnání, vyspárování, úprava | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | terénu kolem rigolu | | | | | | | | |
| | přesun nářadí a materiálu | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 55110 | | | | | | | | | |
| cena: | **Propustek - průměr 50 - 120 cm - čištění** | bm | 21 | 240,00 | 19,00% | 5 040,00 | 957,60 | 5 997,60 | 247,20 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava ručního nářadí | | | | | | | | |
| | čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí | | | | | | | | |
| | ukládání nánosu na krajnici | | | | | | | | |
| | očištění ručního nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| | směnový čas na jídlo, oddech a osobní potřeby | | | | | | | | |
| 55130 | | | | | | | | | |
| cena: | **Propustek - průměr do 50 cm - čištění** | bm | 74 | 195,00 | 19,00% | 14 430,00 | 2 741,70 | 17 171,70 | 200,85 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava ručního nářadí | | | | | | | | |
| | čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí | | | | | | | | |
| | ukládání nánosu na krajnici | | | | | | | | |
| | očištění ručního nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 55140 | | | | | | | | | |
| cena: | **Propustek - průměr nad 120 cm - čištění** | bm | 41 | 360,00 | 19,00% | 14 760,00 | 2 804,40 | 17 564,40 | 370,80 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava ručního nářadí | | | | | | | | |
| | čištění propustku z obou stran pomocí ručního nářadí | | | | | | | | |
| | ukládání nánosu na krajnici | | | | | | | | |
| | očištění ručního nářadí | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 55198 | | | | | | | | | |
| | **Doprava a poplatek za skládkování** | t | | | | | | | |
| obsah: | dopravné | | | | | | | | |
| cena: | m3 do 1km | m3 | 1 | 61,00 | 19,00% | 61,00 | 11,59 | 72,59 | 62,83 |
| cena: | m3 do 2km | m3 | 1 | 76,00 | 19,00% | 76,00 | 14,44 | 90,44 | 78,28 |
| cena: | m3 do 3km | m3 | 1 | 91,00 | 19,00% | 91,00 | 17,29 | 108,29 | 93,73 |
| cena: | m3 do 4km | m3 | 1 | 106,00 | 19,00% | 106,00 | 20,14 | 126,14 | 109,18 |
| cena: | m3 do 5km | m3 | 1 | 121,00 | 19,00% | 121,00 | 22,99 | 143,99 | 124,63 |
| cena: | m3 do 6km | m3 | 1 | 136,00 | 19,00% | 136,00 | 25,84 | 161,84 | 140,08 |
| cena: | m3 do 7km | m3 | 1 | 151,00 | 19,00% | 151,00 | 28,69 | 179,69 | 155,53 |
| cena: | m3 do 8km | m3 | 1 | 166,00 | 19,00% | 166,00 | 31,54 | 197,54 | 170,98 |
| cena: | m3 do 9km | m3 | 1 | 181,00 | 19,00% | 181,00 | 34,39 | 215,39 | 186,43 |
| cena: | m3 do 10km | m3 | 1 | 196,00 | 19,00% | 196,00 | 37,24 | 233,24 | 201,88 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cena: | m3 za každý další km | m3 | 1 | 15,00 | 19,00% | 15,00 | 2,85 | 17,85 | 15,45 |
| cena: | skládkovné | t | 2 | 490,00 | 19,00% | 980,00 | 186,20 | 1 166,20 | 504,70 |
| 55610 | | | | | | | | | |
| cena: | **Zemní práce - těžení** | m3 | 1 | 239,00 | 19,00% | 239,00 | 45,41 | 284,41 | 246,17 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava nářadí a mechanizace | | | | | | | | |
| | těžení se současným ukládáním vytěžené zeminy | | | | | | | | |
| | v dosahu ramene rypadla | | | | | | | | |
| | ruční dočišťování a úprava terénu | | | | | | | | |
| | očištění nářadí a rypadla, příprava k odjezdu | | | | | | | | |
| | z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 55620 | | | | | | | | | |
| cena: | **Zemní práce - přesun** | m3 | 1 | 209,00 | 19,00% | 209,00 | 39,71 | 248,71 | 215,27 |
| obsah: | příprava dozeru na pracovišti | | | | | | | | |
| | přemístění výkopku do vzdálenosti max. 60 m | | | | | | | | |
| | zásyp jam, zářezů nebo rýh | | | | | | | | |
| | rozprostření ornice na pláni nebo svahu | | | | | | | | |
| | úprava svahu nebo pláně v zářezech nebo násypech | | | | | | | | |
| | očištění stroje, příprava k odjezdu z pracoviště | | | | | | | | |
| 55630 | | | | | | | | | |
| cena: | **Zemní práce - uložení** | m3 | 1 | 98,00 | 19,00% | 98,00 | 18,62 | 116,62 | 100,94 |
| obsah: | příprava dozeru na pracovišti | | | | | | | | |
| | rozprostření dovezené zeminy | | | | | | | | |
| | očištění stroje, příprava k odjezdu z pracoviště | | | | | | | | |
| 56110 | | | | | | | | | |
| cena: | **Silniční kanalizace - čištění** | bm | 1 | 119,00 | 19,00% | 119,00 | 22,61 | 141,61 | 122,57 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | plnění a doplňování kropičky vodou | | | | | | | | |
| | rozvinutí hadice, čištění kanalizace tlakovou vodou | | | | | | | | |
| | svinutí hadice a přejezd k dalšímu místu | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 58121 | | | | | | | | | |
| cena: | **Vpustě silně znečištěné -čištění ruční** | ks | 8 | 575,00 | 19,00% | 4 600,00 | 874,00 | 5 474,00 | 592,25 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | naplnění a doplňování kropičky vodou | | | | | | | | |
| | příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice | | | | | | | | |
| | ruční čištění vpustí,čištění okolí vpustí a propláchnutí | | | | | | | | |
| | vpusti tlakovou vodou | | | | | | | | |
| | očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu | | | | | | | | |
| | z pracoviště | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 58122 | | | | | | | | | |
| cena: | **Vpustě silně znečištěné - čištění strojní** | ks | 1 | 689,00 | 19,00% | 689,00 | 130,91 | 819,91 | 709,67 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava fekálního vozu a pomocného nářadí | | | | | | | | |
| | vysátí nečistot savicí fekálního vozu | | | | | | | | |
| | ruční čištění okolí vpustí | | | | | | | | |
| | očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu | | | | | | | | |
| | z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 58141 | | | | | | | | | |
| cena: | **Revizní šachty silně znečištěné - čištění ruční** | ks | 1 | 545,00 | 19,00% | 545,00 | 103,55 | 648,55 | 561,35 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | naplnění a doplňování kropičky vodou | | | | | | | | |
| | příprava pomocného nářadí, rozvinutí hadice | | | | | | | | |
| | ruční čištění revizních šachet, čištění okolí šachet a | | | | | | | | |
| | propláchnutí tlakovou vodou | | | | | | | | |
| | očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu | | | | | | | | |
| | z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 58142 | | | | | | | | | |
| cena: | **Revizní šachty silně znečištěné - čištění strojní** | ks | 1 | 689,00 | 19,00% | 689,00 | 130,91 | 819,91 | 709,67 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | naplnění a doplňování kropičky vodou | | | | | | | | |
| | otevření poklopu, pročištění a propláchnutí vstupu | | | | | | | | |
| | do revizní šachty tlakovou vodou | | | | | | | | |
| | sestup do revizní šachty, pročištění tlakovou vodou | | | | | | | | |
| | spoj. kanalizaci ke vpusti | | | | | | | | |
| | uzavření revizní šachty, očištění okolí | | | | | | | | |
| | očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu | | | | | | | | |
| | z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 59410 | | | | | | | | | |
| cena: | **Silniční obruby - oprava** | bm | 1 | 240,00 | 19,00% | 240,00 | 45,60 | 285,60 | 247,20 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava materiálu a nářadí | | | | | | | | |
| | odstranění uvolněných nebo poškozených obrub, | | | | | | | | |
| | odstranění bet. lože | | | | | | | | |
| | uložení obrub, vyrovnání, spárování | | | | | | | | |
| | oprava jiných závad | | | | | | | | |
| | očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 59710 | | | | | | | | | |
| cena: | **Silniční obruby - zřízení** | bm | 1 | 390,00 | 19,00% | 390,00 | 74,10 | 464,10 | 401,70 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava materiálu a nářadí | | | | | | | | |
| | určení směru a rozměření | | | | | | | | |
| | úprava betonového lože, kladení obrubníků | | | | | | | | |
| | spárování, úprava okolního terénu | | | | | | | | |
| | očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu | | | | | | | | |
| | z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 59910 | | | | | | | | | |
| cena: | **Silniční obruby - rozebrání** | bm | 1 | 175 | 19,00% | 175,00 | 33,25 | 208,25 | 180,25 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava nářadí a mechanizace | | | | | | | | |
| | rozebrání obrub, očištění obrubníků | | | | | | | | |
| | vytřídění obrubníků, naložení na dopravní prostředek | | | | | | | | |
| | očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu | | | | | | | | |
| | z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |

## 6 MOSTY

| NS | Název činnosti | | | |
|---|---|---|---|---|

## 7 OSTATNÍ SILNIČNÍ OBJEKTY

| NS | Název činnosti | | | |
|---|---|---|---|---|

## 8 SADOVNICTVÍ

| NS | Název činnosti | Tech.jed. | Počet tech. jed. | Měrná cena bez DPH | Sazba DPH | Celková cena bez DPH | DPH | Celková cena s DPH | Měrná cena bez DPH + 3% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81010 | | | | | | | | | |
| cena: | **Štěpkování** | h | 172 | 990,00 | 19,00% | 170 280,00 | 32 353,20 | 202 633,20 | 1 019,70 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava a seřízení štěpkovače, kontrola | | | | | | | | |
| | bezpečnostních prvků | | | | | | | | |
| | přibližování odpadového dřeva ke štěpkovači | | | | | | | | |
| | štěpkování | | | | | | | | |
| | přesun na další stanoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 81020 | | | | | | | | | |
| cena: | **Likvidace polomů** | h | 83 | 285,00 | 19,00% | 23 655,00 | 4 494,45 | 28 149,45 | 293,55 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních | | | | | | | | |
| | prvků pily | | | | | | | | |
| | řezání kmenů a větví poražených stromů na díly | | | | | | | | |
| | vhodné délky pro přepravu | | | | | | | | |
| | doplňování oleje do pily | | | | | | | | |
| | očištění pily, příprava k odjezdu z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 81030 | | | | | | | | | |
| cena: | **Zpracování odpadového dřeva** | h | 293 | 280,00 | 19,00% | 82 040,00 | 15 587,60 | 97 627,60 | 288,40 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních | | | | | | | | |
| | prvků pily | | | | | | | | |
| | řezání kmenů a větví poražených stromů na díly | | | | | | | | |
| | vhodné délky pro přepravu | | | | | | | | |
| | doplňování oleje do pily | | | | | | | | |
| | očištění pily, příprava k odjezdu z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 81097 | | | | | | | | | |
| cena: | **Odvoz štěpků, stromů, větví a keřů** | km | 175 | 106,00 | 19,00% | 18 550,00 | 3 524,50 | 22 074,50 | 109,18 |
| 81099 | | | | | | | | | |
| cena: | **Řízení provozu** | h | 370 | 290,00 | 19,00% | 107 300,00 | 20 387,00 | 127 687,00 | 298,70 |
| obsah: | doprava pracovníků na pracoviště | | | | | | | | |
| | příprava pomůcek na pracovišti | | | | | | | | |
| | řízení provozu | | | | | | | | |
| | dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | doprava pracovníků z pracoviště | | | | | | | | |
| 82110 | | | | | | | | | |
| cena: | **Vysazování včetně kůlu a chrániče** | ks | 1 | 290,00 | 19,00% | 290,00 | 55,10 | 345,10 | 298,70 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava nářadí, stromků a kůlů | | | | | | | | |
| | dodávka sazenic, kůlů a chrániček | | | | | | | | |
| | sestřižení kořenů, usazení stromku do jamky, | | | | | | | | |
| | zasypávání se současným protřepáváním zeminy | | | | | | | | |
| | hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní misky, | | | | | | | | |
| | zalití vodou | | | | | | | | |
| | připevnění stromku ke kůlu popruhem, úprava | | | | | | | | |
| | korunky seříznutím | | | | | | | | |
| | očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu | | | | | | | | |
| | z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 82210 | | | | | | | | | |
| cena: | **Údržba - zalévání** | ks | 1 | 29,00 | 19,00% | 29,00 | 5,51 | 34,51 | 29,87 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | dodávka technologické vody | | | | | | | | |
| | plnění a doplňování kropičky vodou | | | | | | | | |
| | příprava kropičky k zalévání | | | | | | | | |
| | zalévání jednotlivých stromů hadicí z kropičky | | | | | | | | |
| | přejezd mezi stromy | | | | | | | | |
| | příprava k odjezdu z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 82310 | | | | | | | | | |
| cena: | **Řez a průklest ze země** | ks | 87 | 190,00 | 19,00% | 16 530,00 | 3 140,70 | 19 670,70 | 195,70 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních | | | | | | | | |
| | prvků pily | | | | | | | | |
| | prořezání koruny stromu | | | | | | | | |
| | zatření řezů barvou | | | | | | | | |
| | soustředění odřezaných větví na hromadu | | | | | | | | |
| | uložení pily | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 82320 | | | | | | | | | |
| cena: | **Řez a průklest ve výškách** | ks | 550 | 345,00 | 19,00% | 189 750,00 | 36 052,50 | 225 802,50 | 355,35 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních | | | | | | | | |
| | prvků pily | | | | | | | | |
| | řízení dopravy | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | prořezání koruny stromu | | | | | | | | |
| | zatření řezů barvou | | | | | | | | |
| | soustředění odřezaných větví na hromadu | | | | | | | | |
| | uložení pily | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| | Použití vysokozdvižné plošiny se oceňuje podle NS 82397 | | | | | | | | |
| 82397 | | | | | | | | | |
| cena: | **Použití vysokozdvižné plošiny** | h | 116 | 695,00 | 19,00% | 80 620,00 | 15 317,80 | 95 937,80 | 715,85 |
| 82410 | | | | | | | | | |
| cena: | **Ochrana proti škůdcům - osazení chrániců** | ks | 1 | 79,00 | 19,00% | 79,00 | 15,01 | 94,01 | 81,37 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | dodávka chrániček | | | | | | | | |
| | příprava obalového materiálu | | | | | | | | |
| | nasazení chrániče kolem stromku, zajištění chrániče | | | | | | | | |
| | přesun k dalšímu stromku | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 82420 | | | | | | | | | |
| cena: | **Ochrana proti škůdcům - postřiky** | ks | 175 | 49,00 | 19,00% | 8 575,00 | 1 629,25 | 10 204,25 | 50,47 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | napuštění vody do nádrže postřikovače, nalití a | | | | | | | | |
| | dodávka postřiku | | | | | | | | |
| | rozmíchání postřiku | | | | | | | | |
| | příprava postřikovače na pracovišti | | | | | | | | |
| | postřik stromu ruční tyčí od vrcholu stromu dolů a | | | | | | | | |
| | od okraje stromu k jeho vnitřní části | | | | | | | | |
| | přejezd k dalšímu stromu | | | | | | | | |
| | příprava k odjezdu z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 82497 | | | | | | | | | |
| cena: | **Ochrana proti škůdcům - likvidace napadeného listí** | h | 1 | 245,00 | 19,00% | 245,00 | 46,55 | 291,55 | 252,35 |
| obsah: | kontrola zralosti ovoce, určení pořadí sklizně, hlídání | | | | | | | | |
| | alejí | | | | | | | | |
| | oceňování ovocných stromů před sklizní pro prodej | | | | | | | | |
| | soukromým zájemcům | | | | | | | | |
| | všeobecná kontrola stromoví, evidence poškozených | | | | | | | | |
| | stromů, určování postřiků | | | | | | | | |
| 82830 | | | | | | | | | |
| cena: | **Likvidace pařezů - do průměru 500 mm** | ks | 1 | 690,00 | 19,00% | 690,00 | 131,10 | 821,10 | 710,70 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava traktoru s frézou | | | | | | | | |
| | nájezd nad pařez, frézování | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | přejezd mezi pařezy | | | | | | | | |
| | malá oprava | | | | | | | | |
| | příprava k odjezdu z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 82840 | | | | | | | | | |
| cena: | **Likvidace pařezů - nad průměr 500 mm** | ks | 1 | 3250,00 | 19,00% | 3 250,00 | 617,50 | 3 867,50 | 3 347,50 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava traktoru s frézou | | | | | | | | |
| | nájezd nad pařez, frézování | | | | | | | | |
| | přejezd mezi pařezy | | | | | | | | |
| | malá oprava | | | | | | | | |
| | příprava k odjezdu z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 82920 | | | | | | | | | |
| cena: | **Kácení včetně odvětvení - do průměru 300 mm** | ks | 35 | 490,00 | 19,00% | 17 150,00 | 3 258,50 | 20 408,50 | 504,70 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních | | | | | | | | |
| | prvků pily | | | | | | | | |
| | řízení dopravy | | | | | | | | |
| | určení směru a místa pádu stromu | | | | | | | | |
| | naříznutí, zářez klínu, doříznutí,usměrnění pádu stromu | | | | | | | | |
| | odvětvení, rozřezání silných větví a kmene | | | | | | | | |
| | uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 82930 | | | | | | | | | |
| cena: | **Kácení včetně odvětvení - průměr 300 - 500 mm** | ks | 35 | 4690,00 | 19,00% | 164 150,00 | 31 188,50 | 195 338,50 | 4 830,70 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních | | | | | | | | |
| | prvků pily | | | | | | | | |
| | řízení dopravy | | | | | | | | |
| | určení směru a místa pádu stromu | | | | | | | | |
| | naříznutí, zářez klínu, doříznutí,usměrnění pádu stromu | | | | | | | | |
| | odvětvení, rozřezání silných větví a kmene | | | | | | | | |
| | uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 82940 | | | | | | | | | |
| cena: | **Kácení včetně odvětvení - průměr nad 500 mm** | ks | 35 | 8590,00 | 19,00% | 300 650,00 | 57 123,50 | 357 773,50 | 8 847,70 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních | | | | | | | | |
| | prvků pily | | | | | | | | |
| | řízení dopravy | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | určení směru a místa pádu stromu | | | | | | | | |
| | naříznutí, zářez klínu, doříznutí,usměrnění pádu stromu | | | | | | | | |
| | odvětvení, rozřezání silných větví a kmene | | | | | | | | |
| | uložení kmene a větví na vzdálenost do 20 m | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 82999 | | | | | | | | | |
| cena: | **Řízení provozu** | h | 88 | 290,00 | 19,00% | 25 520,00 | 4 848,80 | 30 368,80 | 298,70 |
| obsah: | doprava pracovníků na pracoviště | | | | | | | | |
| | příprava pomůcek na pracovišti | | | | | | | | |
| | řízení provozu | | | | | | | | |
| | dozor na provedenou práci po nezbytně nutnou dobu | | | | | | | | |
| | doprava pracovníků z pracoviště | | | | | | | | |
| 83110 | | | | | | | | | |
| cena: | **Vysazování keřů do jamek** | m2 | 1 | 30,00 | 19,00% | 30,00 | 5,70 | 35,70 | 30,90 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava nářadí a keřů | | | | | | | | |
| | dodávka keřů | | | | | | | | |
| | sestřižení kořenů, usazení keře do jamky, zasypávání | | | | | | | | |
| | se současným protřepáváním zeminy | | | | | | | | |
| | hutnění zeminy mezi kořeny, úprava vodní misky, | | | | | | | | |
| | zalití vodou | | | | | | | | |
| | očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu | | | | | | | | |
| | z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 83210 | | | | | | | | | |
| cena: | **Údržba keřů - zalévání** | m2 | 1 | 9,90 | 19,00% | 9,90 | 1,88 | 11,78 | 10,20 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | dodávka technologické vody | | | | | | | | |
| | plnění a doplňování kropičky vodou | | | | | | | | |
| | příprava kropičky k zalévání | | | | | | | | |
| | zalévání jednotlivých keřů hadicí z autokropičky | | | | | | | | |
| | přejezd mezi skupinami keřů | | | | | | | | |
| | příprava k odjezdu z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 83310 | | | | | | | | | |
| cena: | Keře - průklest | m2 | 1 | 33,00 | 19,00% | 33,00 | 6,27 | 39,27 | 33,99 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava motorové pily, kontrola bezpečnostních | | | | | | | | |
| | prvků pily | | | | | | | | |
| | provedení průklestu - odstranění zaschlých a | | | | | | | | |
| | poškozených částí keře | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | odstranění přehoustlých a slabých výhonů | | | | | | | | |
| | přechod k další skupině keřů | | | | | | | | |
| | uložení motorové pily | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 83910 | | | | | | | | | |
| cena: | **Keře - likvidace řezáním** | m2 | 1 | 19,50 | 19,00% | 19,50 | 3,71 | 23,21 | 20,09 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | příprava křovinořezu, kontrola bezpečnostních prvků | | | | | | | | |
| | vyřezávání keřů, přechody mezi skupinami keřů | | | | | | | | |
| | chemické ošetření řezů | | | | | | | | |
| | příprava k odjezdu z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 83920 | | | | | | | | | |
| cena: | **Keře - likvidace vytrháváním** | m2 | 1 | 35,00 | 19,00% | 35,00 | 6,65 | 41,65 | 36,05 |
| obsah: | příprava grejdru, montáž a seřízení rozrývače | | | | | | | | |
| | vytrhávání keřů rozrývačem | | | | | | | | |
| | odstranění keřů mimo upravovanou plochu, navršení | | | | | | | | |
| | na hromadu | | | | | | | | |
| | úprava plochy radlicí | | | | | | | | |
| 84110 | | | | | | | | | |
| cena: | **Zakládání travních porostů** | m2 | 1 | 19,00 | 19,00% | 19,00 | 3,61 | 22,61 | 19,57 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | dodávka osiva | | | | | | | | |
| | příprava pomocných nádob a travního semena | | | | | | | | |
| | plnění travního semena do menších pomocných | | | | | | | | |
| | nádob | | | | | | | | |
| | rozhazování travního semene v množství 15 - 25 g/m2 | | | | | | | | |
| | zatlačení semene a uzavření povrchu hutněním ručním | | | | | | | | |
| | válečkem, zalití | | | | | | | | |
| | očištění nářadí a pomůcek, příprava k odjezdu | | | | | | | | |
| | z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 84810 | | | | | | | | | |
| cena: | **Kosení travních porostů strojně** | m2 | 2277000 | 0,78 | 19,00% | 1 776 060,00 | 337 451,40 | 2 113 511,40 | 0,80 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích | | | | | | | | |
| | prvků (kamenů, drátů a p.) | | | | | | | | |
| | příprava sekačky na pracovišti, kontrola | | | | | | | | |
| | bezpečnostních prvků | | | | | | | | |
| | sečení travního porostu | | | | | | | | |
| | provozní údržba | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | drobná oprava | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 84820 | | | | | | | | | |
| cena: | **Kosení travních porostů strojně pod svodidly** | m2 | 36400 | 1,55 | 19,00% | 56 420,00 | 10 719,80 | 67 139,80 | 1,60 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích | | | | | | | | |
| | prvků (kamenů, drátů a p.) | | | | | | | | |
| | příprava sekačky na pracovišti, kontrola | | | | | | | | |
| | bezpečnostních prvků | | | | | | | | |
| | sečení travního porostu | | | | | | | | |
| | provozní údržba | | | | | | | | |
| | drobná oprava | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 84840 | | | | | | | | | |
| cena: | **Kosení travních porostů ručně křovinořezy kolem překážek** | m2 | 6150 | 4,35 | 19,00% | 26 752,50 | 5 082,98 | 31 835,48 | 4,48 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | obhlídka sekaného prostoru, odstranění nežádoucích | | | | | | | | |
| | prvků (kamenů, drátů a p.) | | | | | | | | |
| | příprava křovinořezu - doplnění oleje a PHM | | | | | | | | |
| | provozní údržba - kontrola prac. nástroje, doplnění | | | | | | | | |
| | PHM | | | | | | | | |
| | drobná oprava | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |
| 84850 | | | | | | | | | |
| cena: | **Ošetření travních porostů chemickými prostředky** | m2 | 1 | 1,15 | 19,00% | 1,15 | 0,22 | 1,37 | 1,18 |
| obsah: | označení pracoviště dopravním značením | | | | | | | | |
| | napuštění vody do nádrže postřikovače | | | | | | | | |
| | příprava postřikovače na pracovišti | | | | | | | | |
| | postřik travního porostu | | | | | | | | |
| | příprava k odjezdu z pracoviště | | | | | | | | |
| | zrušení dopravního značení | | | | | | | | |

## 9 SPRÁVNÍ ČINNOSTI

| NS | Název činnosti | Tech.jed. | Počet tech. jed. | Měrná cena bez DPH | Sazba DPH | Celková cena bez DPH | DPH | Celková cena s DPH | Měrná cena bez DPH +3% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91520 | | | | | | | | | |
| cena: | **Sčítání dopravy ve všední dny (včetně mimopracovní doby)** | h | 1 | 245,00 | 19,00% | 245,00 | 46,55 | 291,55 | 252,35 |
| obsah: | doprava na stanoviště | | | | | | | | |
| 91910 | | | | | | | | | |
| cena: | **Pohotovost na pracovišti** | h | 1 | 225,00 | 19,00% | 225,00 | 42,75 | 267,75 | 231,75 |
| 91920 | | | | | | | | | |
| cena: | **Pohotovost domácí** | h | 910 | 90,00 | 19,00% | 81 900,00 | 15 561,00 | 97 461,00 | 92,70 |