

**Dodatek č. 9  
ke smlouvě o dílo**

Číslo smlouvy objednatele: 51/05

Číslo smlouvy zhotovitele: 06/009/05/D

ve znění dodatků č. 1 až 9

*uzavřené dne 1.11. 2005*

*podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,  
mezi následujícími smluvními stranami:*

*Objednatel:*

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,**

Sídlo: 150 21 Praha 5, Zborovská 11,

IČ: 00066001,

DIČ: CZ00066001,

bankovní spojení:

zastoupena: panem Ing. Pavlem Čihákem, pověřeným řízením organizace,

dále jen „objednatel“,

*a zhotovitel:*

**ČNES dopravní stavby a.s.**

Se sídlem Kladno, Kročehlavy, Milady Horákové 2764, PSČ 272 01

IČ: 47781734

DIČ: CZ47781734

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 4964

Jednatel: Ing. Vladimír Dráb, předseda představenstva

dále jen „zhotovitel“.

**A.**

1. Znění Přílohy č. 1 ke shora uvedené smlouvě na zadání činnosti střediska Poděbrady u Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, se doplňuje o položky, které jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku č.9. Důvodem doplnění Přílohy č. 1 ke smlouvě na zadání činnosti střediska Poděbrady je nutnost provádění nových technologických postupů při opravách silnic.
2. Znění položky (NS) 12120 Přílohy č. 1 ke shora uvedené smlouvě na zadání činnosti střediska Poděbrady u Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, se ruší a nahrazuje se takto:

NS	Název činnosti	Tech. jed.	Počet tech. jed.	Měrná cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
12120	Odstraňování sněhu traktorovou radlicí , výkon prohrnu vč. přejezdů s (GPS)	hod	1	754	20,00%	754,00	20,00%	904,8

3. Za poslední odrážku písm. b) odst. 8) čl. VIII. Kvalita prací a záruka za dílo shora uvedené smlouvy o dílo se doplňuje :

- silniční stromoví - vysazování včetně kůlu a chrániče.

**B.**

1. Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti i účinnosti dnem podepsání obou stran.
2. Tento dodatek č.9 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.9 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto svého souhlasu s jejím obsahem připojují vlastnoruční podpisy.

Příloha: Příloha č. 1 Dodatku č.9 ke smlouvě č. objednatele 51/05 (č. zhotovitele 06/009/05/D)

V Praze dne ... 05 -12- 2011

*Objednatel:*

V Kladně dne:

- 2 -12- 2011

*Zhotovitel:*

---

Ing. Pavel Čihák  
pověřený řízením organizace

---

Ing. Vladimír Dráb  
předseda představenstva

*Rozdělovník:*

2 x zhotovitel

4 x KSÚSSK 1 x registr smluv  
1 x provozní cestmistr stř.  
1 x vedoucí provozu oblasti  
1 x prov. nám. ředitele

Nové položky zařazené z důvodu používání nových technologických a pracovních postupů při provádění běžné údržby

číslo položky	popis položky	Tech.jed.	Počet tech. Jed.	Měrná cena bez DPH
11320	<b>Posyp vozovek inertním materiálem + pluhování</b>	km	1,00	340,00
Obsah	posyp škvárou posyp drtí výkon posypu a pluhování (bez přejezdů) náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu			
11211	<b>Posyp vozovek chemickým materiálem + pluhování</b>	km	1,00	450,00
Obsah	výkon posypu a pluhování (bez přejezdů) náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu			
11231	<b>Posyp vozovek chemickým materiálem se zkrápěním + pluhování</b>	km	1,00	470,00
Obsah	výkon posypu a pluhování (bez přejezdů) náklady na nakládku včetně materiálu a jeho dovozu			
82111	<b>Vysazování stromů včetně kúlů a chrániče</b>	ks	1,00	2 317,00
Obsah	Označení pracoviště dopravním značením Doprava veškerého materiálu (sazenice, kúlů, úvazku, ochrany, mulčovací hmoty) , strojů a pracovních pomůcek na pracoviště Výkop jamky s rouzhnutím výkopku na silničním pomocném pozemku Vysazení stromu s min.průměrem kmene 8 - 10 cm ( měřeno ve výšce 1m nad zemí) se zemním balem do připravených jam Výška stromu 200 - 300 cm a druh stromu např. Javor mleč, Javor klen, Jeřáb apod. Zabezpečení stromu proti větru a vyvrácení třemi kúly vzájemně spojenými dřevěnými příčkami min. délky 2m Ukotvení sazenice na kúly úvazkem a dodání a osazení ochrany kmene proti okusu zvěří Výsevni místo mulčovat ( štěpkou, nedrcenou kúrou), závlivka Zrušení dopravního značení s naložením značek na dopr. prostředek minimální záruční doby 24 měsíců od předání díla			

V Praze dne 05 -12- 2011

V Kladně dne - 2 -12- 2011

Zhotovitel:  
ČNES dopravní stavby a.s.