

## Stavební oprava bytu - soupis stavebních prací,dodávek a služeb

## Adresa

Ulice:

Berlínská

Číslo popisné:

2749

Č.prostoru:

1

Vypracoval:

Datum:

| předsíň |  |  |  | P1 |
|---------|--|--|--|----|
| P3      |  |  |  |    |
|         |  |  |  | P2 |

## Výměra

| P.č.                     |                                                                                       | MJ  | Předsíň | Kuchyň | Pokoj 1. | Pokoj 2. | Pokoj 3. | komora+spíž | rezerva | Koupelna | WC   | výměra celkem | cena za j. | Cena celkem |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|----------|----------|-------------|---------|----------|------|---------------|------------|-------------|
| <b>Malby</b>             |                                                                                       |     |         |        |          |          |          |             |         |          |      |               |            |             |
| 1.                       | Odstranění stávající malby do v 3,80m /včetně rozmydlení/                             | m2  | 52      | 53     | 65       | 50       | 50       | 65          |         |          |      | 335           | 20         | 6700        |
| 2.                       | Penetrace podkladu hloubková jednonásobná do v.3,80m                                  | m2  | 52      | 53     | 65       | 50       | 50       | 65          |         | 10       | 6    | 351           | 15         | 5265        |
| 3.                       | Malba bílá dvojnásobná do 3,80m /Primalox Plus/                                       | m2  | 52      | 53     | 65       | 50       | 50       | 65          |         | 10       | 6    | 351           | 32         | 11232       |
| 4.                       | Olepuvání vnitřních ploch páskou nebo folií do 3,8m                                   | kpl |         |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 5.                       | Odstranění minerálních kazet lepených stěn do 3,80m                                   | m2  |         |        | 25       |          |          |             |         |          |      | 25            | 60         | 1500        |
| 6.                       | Zakryvání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./  | m2  |         |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 7.                       | Vyhlazení malířskou masou 2x, výška do 3,8m                                           | m2  | 60      |        |          |          |          |             |         |          |      | 60            | 90         | 5400        |
| 8.                       | Poplatek za skládku-netříděné suti                                                    | kpl | 5       |        |          |          |          |             |         |          |      | 5             | 100        | 500         |
| 9.                       | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                                                 | kpl | 3       |        |          |          |          |             |         |          |      | 3             | 100        | 300         |
| R                        |                                                                                       | 0   |         |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| <b>Natěry</b>            |                                                                                       |     |         |        |          |          |          |             |         |          |      |               |            |             |
| 10.                      | Nátěr otopných těles deskových syntetický 1x+1x email +odmaštění                      | m2  |         |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 11.                      | Nátěr kovových potrubí -do DN 50, 2x synt.                                            | bm  |         |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 12.                      | Nátěr truhl.výr.synt. 1x+1x email +1x tmelení - oken                                  | m2  |         |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 13.                      | Nátěr truhl.výr.synt. dvojnásob.s tmelením- dveří                                     | m2  |         |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 14.                      | Nátěr kovových zárubní                                                                | m2  | 1,25    | 1,25   | 1,25     | 1,25     | 2,5      |             |         | 1,25     | 1,25 | 10            | 250        | 2500        |
| 15.                      | Nátěr dřevěných zárubní                                                               | m2  |         |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 16.                      | Nátěr synt.dvojnásob. dřev.kcí-garnyže,vest.nábytek apod. apod.                       | m2  |         |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 17.                      | Nátěr jádra a odmaštění podkladu                                                      | m2  |         |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 18.                      | Zakryvání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./  | m2  |         |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 19.                      | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                                                 | kpl | 2       |        |          |          |          |             |         |          |      | 2             | 100        | 200         |
| 20.                      |                                                                                       |     |         |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 21.                      |                                                                                       |     |         |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| <b>Podlahy povlakové</b> |                                                                                       |     |         |        |          |          |          |             |         |          |      |               |            |             |
| 22.                      | Pokládka a lepení povlak.krytin PVC,včetně lepidla                                    | m2  | 13      | 13     | 12       | 13       | 19       |             |         |          |      | 70            | 120        | 8400        |
| 23.                      | Dodávka PVC                                                                           | m2  | 13      | 13     | 12       | 13       | 19       |             |         |          |      | 80,5          | 220        | 17710       |
| 24.                      | Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.2mm                       | m2  |         |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 25.                      | Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320 ,tl.4mm                       | m2  | 13      | 13     | 12       | 13       | 19       |             |         |          |      | 70            | 190        | 13300       |
| 26.                      | Lišta PVC montáž včetně dodávky soklu PVC                                             | m   | 15      | 15     | 15       | 15       | 20       |             |         |          |      | 80            | 65         | 5200        |
| 28.                      | Demontáž sokl.nebo lišt PVC                                                           | m   |         |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             | 10         | 0           |
| 29.                      | Odstranění PVC podlah lepených s podložkou.                                           | m2  | 13      | 13     | 12       | 13       | 19       |             |         |          |      | 70            | 45         | 3150        |
| 30.                      | Demontáž plovoucích podlah laminát.lepených                                           | m2  |         |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 31.                      | Odvoz a likvidace odpadu                                                              | kpl | 2       |        |          |          |          |             |         |          |      | 2             | 210        | 420         |
| 32.                      | Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních budov,včetně vnějších plášťů-výška do 25m | kpl | 4       |        |          |          |          |             |         |          |      | 4             | 120        | 480         |
| 33.                      | Položení podlah lamelových se zámkovým spojem                                         | m2  |         |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 34.                      | Dodávka laminátové podlah Quick-step                                                  | m2  |         |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |
| 35.                      | Montáž + dodávka podložky Mirelon tl.2mm                                              | m2  |         |        |          |          |          |             |         |          |      | 0             |            | 0           |

| Podlahové konstrukce |                                                              |     |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| 36.                  | Potěr vyrovnávací MC15 v ploše o tl.5cm                      | m2  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 37.                  | Potěr SMS CEMIX ruční zpracování tl.15mm                     | m2  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 38.                  | Potěr ze SMS Knauf BP-3, 25Mpa,samonivel.ručně tl.6mm        | m2  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 39.                  | Vyrovnání podlahy OSB desky                                  | m2  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 40.                  | Doplnění cem.potěru na bet.podkl./přes 1m2 do 4m2/tl.20-30mm | m2  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 41.                  | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                        | kpl |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 42.                  |                                                              |     |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |

|                                      |                                                                                                         |     |   |   |   |   |   |  |    |   |      |      |  |      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|--|----|---|------|------|--|------|
| <b>Parketové podlahy</b>             |                                                                                                         |     |   |   |   |   |   |  |    |   |      |      |  |      |
| 43.                                  | Doplnění podlah vlys. do 0,25m2                                                                         | ks  |   |   |   |   |   |  |    |   |      | 0    |  | 0    |
| 44.                                  | Tmelení dílčích defektů podlah vlysových                                                                | ks  |   |   |   |   |   |  |    |   |      | 0    |  | 0    |
| 45.                                  | Broušení podlah celkové včetně tmelení                                                                  | m2  |   |   |   |   |   |  |    |   |      | 0    |  | 0    |
| 46.                                  | Oprava podlah,broušení vlysů,parket trojnásobné                                                         | m2  |   |   |   |   |   |  |    |   |      | 0    |  | 0    |
| 47.                                  | Tmelení celoplošné podlah vlysových                                                                     | m2  |   |   |   |   |   |  |    |   |      | 0    |  | 0    |
| 48.                                  | Lak dřevěných podlah BONA NOVIA,Z+2x,přebroušení                                                        | m2  |   |   |   |   |   |  |    |   |      | 0    |  | 0    |
| 49.                                  | Nátěr olejový a voskování                                                                               | m2  |   |   |   |   |   |  |    |   |      | 0    |  | 0    |
| 50.                                  | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                                                                   | kpl |   |   |   |   |   |  |    |   |      | 0    |  | 0    |
| 51.                                  | Demont.podlah vlysových /přibíjených/                                                                   | m2  |   |   |   |   |   |  |    |   |      | 0    |  | 0    |
| 52.                                  | Demont.podlah plovoucích lepených                                                                       | m2  |   |   |   |   |   |  |    |   |      | 0    |  | 0    |
| 53.                                  | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                                                                   | kpl |   |   |   |   |   |  |    |   |      | 0    |  | 0    |
| <b>Podlahy z dlaždic keramických</b> |                                                                                                         |     |   |   |   |   |   |  |    |   |      |      |  |      |
| 54.                                  | Montáž podlah keram.,flex.tmel+spár.,200x100mm /tmel weber profiflex,spár.-color comfort/               | m2  |   |   |   |   |   |  | 3  | 2 | 5    | 350  |  | 1750 |
| 55.                                  | Dlaždice glazovaná keramická jakost 1 dodávka+včetně dodávky doplňkových prvků lišta, silikon apod.     | m2  |   |   |   |   |   |  | 3  | 2 | 5,75 |      |  |      |
| 56.                                  | Obklad soklů keramických , tmel, výška 10cm /tmel-weber profiflex, spár.-color comfort/                 | bm  |   |   |   |   |   |  |    |   | 0    |      |  | 0    |
| 57.                                  | Sokl keramický v.8cm /dodávka mat./                                                                     | m   |   |   |   |   |   |  |    |   | 0    |      |  | 0    |
| 58.                                  | Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm                                        | m2  |   |   |   |   |   |  | 3  | 2 | 5    | 150  |  | 750  |
| 59.                                  | Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka Morfico 320                                                 | m2  |   |   |   |   |   |  | 3  | 2 | 5    | 160  |  | 800  |
| 60.                                  | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                                                                   | kpl | 2 |   |   |   |   |  |    |   | 2    | 100  |  | 200  |
| 61.                                  |                                                                                                         |     |   |   |   |   |   |  |    |   | 0    |      |  | 0    |
| <b>Obklady keramické</b>             |                                                                                                         |     |   |   |   |   |   |  |    |   |      |      |  |      |
| 62.                                  | Obkládání stěn obl.pórovin. do tmele do 300x300                                                         | m2  |   | 6 |   |   |   |  | 10 | 6 | 22   | 350  |  | 7700 |
| 63.                                  | Obkladačka porovinová keramická jakost 1-dodávka+včetně dodávky doplň.prvků lišta, silikon apod.        | m2  |   | 6 |   |   |   |  | 10 | 6 | 25,3 |      |  |      |
| 64.                                  | Montáž a dodávka vanových dveří 300x300, 400x600                                                        | ks  |   |   |   |   |   |  | 1  | 1 | 2    |      |  | 0    |
| 65.                                  | Vyrovnání povrchu zdiva maltou ze SMS tl.do3cm                                                          | m2  |   |   |   |   |   |  |    |   | 0    |      |  | 0    |
| 66.                                  | Omítka vápenocement. hladká stěn ze suché směsi                                                         | m2  |   |   |   |   |   |  |    |   | 0    |      |  | 0    |
| 67.                                  | Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm                                        | m2  |   |   |   |   |   |  | 10 |   | 10   | 150  |  | 1500 |
| 68.                                  | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                                                                   | kpl | 4 |   |   |   |   |  |    |   | 4    | 100  |  | 400  |
| 69.                                  |                                                                                                         |     |   |   |   |   |   |  |    |   | 0    |      |  | 0    |
| <b>Výplně otvorů</b>                 |                                                                                                         |     |   |   |   |   |   |  |    |   |      |      |  |      |
| 70.                                  | Montáž a dodávka vchodových dveří rozměr/plast./, kukátko - ze skladu BYTES Tábor s.r.o.                | ks  |   |   |   |   |   |  |    |   | 0    |      |  |      |
| 71.                                  | Montáž a dodávka oken rozměr./plast./                                                                   | m2  |   |   |   |   |   |  |    |   | 0    |      |  | 0    |
| 72.                                  | Osazení zárubní dveřních ocelových,bez dveř.křidel na MC do 2,5m2 /dodatečně/+ dod.zárubně ocelové 80cm | ks  |   |   |   |   |   |  | 1  | 1 | 2    | 1400 |  | 2800 |
| 73.                                  | Nové dvojité zasklení okna d+m                                                                          | pol |   |   |   |   |   |  |    |   | 0    |      |  | 0    |
| 74.                                  |                                                                                                         |     |   |   |   |   |   |  |    |   | 0    |      |  | 0    |
| 76.                                  |                                                                                                         |     |   |   |   |   |   |  |    |   | 0    |      |  | 0    |
| <b>Konstrukce truhlářské</b>         |                                                                                                         |     |   |   |   |   |   |  |    |   |      |      |  |      |
| 77.                                  | Dodávka dveří vnitřních /dle specifikace/                                                               | ks  |   | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1  | 1 | 7    |      |  |      |
| 78.                                  | Montáž dveřních křidel kompletizovaných do 0,8m                                                         | ks  |   | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1  | 1 | 7    | 150  |  | 1050 |
| 79.                                  | Demontáž kuchyňských linek                                                                              | ks  |   |   |   |   |   |  |    |   | 0    |      |  | 0    |
| 80.                                  | Provedení truhlářských prací dle rozpisu                                                                | sou |   |   |   |   |   |  |    |   | 0    |      |  | 0    |
| 81.                                  | Drobné truhlářské práce /repase oken apod.]/                                                            | kpl | 1 |   |   |   |   |  |    |   | 1    | 300  |  | 300  |
| 82.                                  | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                                                                   | kpl | 2 |   |   |   |   |  |    |   | 2    | 100  |  | 200  |
| 83.                                  | Oprava vestavné skříně                                                                                  | ks  |   |   |   |   |   |  |    |   | 0    |      |  | 0    |
| 84.                                  | Kontrola a oprava střechy                                                                               | kpl |   |   |   |   |   |  |    |   | 0    |      |  | 0    |

| Svislé konstrukce          |                                                                                                            |     |     |    |  |  |  |  |  |    |    |     |      |       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|--|--|--|--|--|----|----|-----|------|-------|
| 85.                        | Příčky z desek porobet.,hladkých,hm.500kg/m3-tl. 100 mm                                                    | m2  |     |    |  |  |  |  |  | 4  | 3  | 7   | 600  | 4200  |
| 86.                        | Ukotvení příček-polyuret.pěnou/tl.příčky do100mm/                                                          | m   |     |    |  |  |  |  |  |    |    | 0   |      | 0     |
| 87.                        | Obezdivka koupelnových van z cihel porobet.YTONG tl.6,5cm                                                  | m2  |     |    |  |  |  |  |  |    |    | 0   |      | 0     |
| 88.                        | Příčky z desek porobet.,hladkých,hm.500kg/m3-tl.125mm                                                      | m2  | 4   | 10 |  |  |  |  |  |    |    | 14  | 620  | 8680  |
| 89.                        | SDK příčka ,desky 12,5mm, tl.10cm s TI tl.50mm                                                             | m2  |     |    |  |  |  |  |  |    |    | 0   |      | 0     |
| 90.                        | SDK podhled na zavěš.ocel.kcí tl.desky 12.5mm bez izolace                                                  | m2  |     |    |  |  |  |  |  | 3  | 2  | 5   | 600  | 3000  |
| 91.                        | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                                                                      | kpl | 4   |    |  |  |  |  |  |    |    | 4   | 100  | 400   |
| 92.                        |                                                                                                            |     |     |    |  |  |  |  |  |    |    | 0   |      | 0     |
| 93.                        |                                                                                                            |     |     |    |  |  |  |  |  |    |    | 0   |      | 0     |
| 94.                        |                                                                                                            |     |     |    |  |  |  |  |  |    |    | 0   |      | 0     |
| 95.                        |                                                                                                            |     |     |    |  |  |  |  |  |    |    | 0   |      | 0     |
| Úpravy povrchu             |                                                                                                            |     |     |    |  |  |  |  |  |    |    |     |      |       |
| 96.                        | Zakrývání výplní a dalších předmětů před znečištěním do 3,8m/radiátor,nábytek apod./                       | m2  |     |    |  |  |  |  |  |    |    | 0   |      | 0     |
| 97.                        | Omítka jednotlivých malých ploch vnitřních stěn,vápenocement.štuk-plocha přes 0,25 do 1m2                  | m2  |     |    |  |  |  |  |  |    |    | 0   |      | 0     |
| 98.                        | Začištění omítek kolem dveří,oken ,obkladů podlah apod. včetně mat.                                        | m   |     |    |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 20  | 80   | 1600  |
| 99.                        | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou-šířka do 150mm,omítka štuková                                        | m2  | 5   |    |  |  |  |  |  |    |    | 5   | 60   | 300   |
| 100.                       | Omítka jednovrstvá hlazená Cemix 073 ručně ,tl. 5mm                                                        | m2  |     |    |  |  |  |  |  |    |    | 0   |      | 0     |
| 101.                       | Omítka vnitřní MVC ze suchých směsí ,štuková                                                               | m2  |     |    |  |  |  |  |  |    |    | 0   |      | 0     |
| 102.                       | Montáž výztužné sítě/perlinky/ do stěrky-stěny včetně výztuž.sítě a stěrkového tmelu Baumit                | m2  | 4   | 10 |  |  |  |  |  | 10 | 12 | 36  | 120  | 4320  |
| 103.                       | Montáž průvětrníků nebo ventilačních mřížek                                                                | ks  | 2   |    |  |  |  |  |  |    |    | 2   | 150  | 300   |
| 104.                       | Tmelení spar a rohů,šířky do 3mm akryl.tmelem v míst.do v.3,80m                                            | m   |     |    |  |  |  |  |  |    |    | 0   |      | 0     |
| 105.                       | Oprava omítek stropů s použitím suché malt.směsí.30-50% plochy,štukových                                   | m2  |     |    |  |  |  |  |  |    |    | 0   |      | 0     |
| 106.                       | Tenkovrstvá úprava stropů aktiv.štukem tl.2-3mm                                                            | m2  |     |    |  |  |  |  |  |    |    | 0   |      | 0     |
| 107.                       | Tenkovrstvá úprava stěn aktiv.štukem tl.2-3mm, s penetrací                                                 | m2  | 180 |    |  |  |  |  |  |    |    | 180 | 110  | 19800 |
| 109.                       | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                                                                      | kpl | 4   |    |  |  |  |  |  |    |    | 4   | 100  | 400   |
| 110.                       |                                                                                                            |     |     |    |  |  |  |  |  |    |    | 0   |      | 0     |
| 111.                       |                                                                                                            |     |     |    |  |  |  |  |  |    |    | 0   |      | 0     |
| Bourání                    |                                                                                                            |     |     |    |  |  |  |  |  |    |    |     |      |       |
| 112.                       | Bourání příček cihelných tl.10 cm /přes 4m2/                                                               | m2  |     |    |  |  |  |  |  |    |    | 0   |      | 0     |
| 113.                       | Bourání příček cihelných tl.15 cm/přes 4m2/                                                                | m2  |     |    |  |  |  |  |  |    |    | 0   |      | 0     |
| 114.                       | Bourání mazanin bet.tl.5 cm                                                                                | m3  |     |    |  |  |  |  |  |    |    | 0   |      | 0     |
| 115.                       | Bourání dlaždic keramických tl.1cm nad 1m2                                                                 | m2  |     |    |  |  |  |  |  |    |    | 0   |      | 0     |
| 116.                       | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2m2                                                                    | m2  |     |    |  |  |  |  |  |    |    | 0   |      | 0     |
| 117.                       | Otlučení omítek vnitřních                                                                                  | m2  |     |    |  |  |  |  |  |    |    | 0   |      | 0     |
| 118.                       | Vysekání kapes zeď.cihel MVC pl. 0,25 m2 hl.30cm                                                           | ks  |     |    |  |  |  |  |  |    |    | 0   |      | 0     |
| 119.                       | Bourání příček z cihel.přes 4 m2 tl.15 cm                                                                  | m2  |     |    |  |  |  |  |  |    |    | 0   |      | 0     |
| 120.                       | Vybourání stávajících zárubní                                                                              | m2  |     |    |  |  |  |  |  |    |    | 0   |      | 0     |
| 121.                       | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov                                                                      | kpl |     |    |  |  |  |  |  |    |    | 0   |      | 0     |
| 122.                       | Uložení suti na skládku, včetně nakládání a poplatku za uložení                                            | kpl |     |    |  |  |  |  |  |    |    | 0   |      | 0     |
| 123.                       |                                                                                                            |     |     |    |  |  |  |  |  |    |    | 0   |      | 0     |
| 124.                       |                                                                                                            |     |     |    |  |  |  |  |  |    |    | 0   |      | 0     |
| 125.                       |                                                                                                            |     |     |    |  |  |  |  |  |    |    | 0   |      | 0     |
| Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                            |     |     |    |  |  |  |  |  |    |    |     |      |       |
| 126.                       | Demontáž umakartových příček s nosnou kčí z ocel.profilů jednoduchých včetně odvozu na skládku a likvidace | kpl | 1   |    |  |  |  |  |  |    |    | 1   | 1500 | 1500  |
| 127.                       | Vybourání objímek,držáků,věšáků,záclonových konzol,lustrových skob apod.-zdivo bet.                        | kpl | 1   |    |  |  |  |  |  |    |    | 1   | 200  | 200   |
| 128.                       | Opracování detailů bytového jádra                                                                          | kpl |     |    |  |  |  |  |  |    |    | 0   |      | 0     |
| 129.                       | Úklid                                                                                                      | kpl | 1   |    |  |  |  |  |  |    |    | 1   | 800  | 800   |
| 130.                       | Demontáž vestavné skříně, KL atp.                                                                          | kpl |     |    |  |  |  |  |  |    |    | 0   |      | 0     |
| 131.                       | Doprava a montáž předmětů ze skladu BYTES                                                                  | kpl | 1   |    |  |  |  |  |  |    |    | 1   | 1200 | 1200  |

| Izolace proti vodě  |                                                                   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |  |         |                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|--|---|--|---------|----------------------|
| 132.                | Hydroizolace ve spojení s dlažbou a obkladem - Mapelastic tl.2mm  | m2  |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0       | 0                    |
| 133.                |                                                                   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0       | 0                    |
| 134.                |                                                                   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0       | 0                    |
| 135.                |                                                                   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0       | 0                    |
| Zařízení bytu       |                                                                   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |  |         |                      |
| 136.                | Umyvadlo                                                          | ks  |   |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1       |                      |
| 137.                | Ocelová vana                                                      | ks  |   |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1       |                      |
| 138.                | Baterie vanová s přísl. ruční/nástěnná/                           | ks  |   |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1       |                      |
| 139.                | Baterie dřezová stand.ruční/ stojánková/                          | ks  |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0       |                      |
| 140.                | Baterie umyvadlová stand.ruční/stojánková/                        | ks  |   |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1       |                      |
| 141.                | WC combi včetně sedátka                                           | ks  |   |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1       |                      |
| 142.                | Sprch.vanička keram./800x800, 800x1200/                           | ks  |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0       |                      |
| 143.                | Termoregulační hlavice (M, D ze skladu Bytes Tábor s.r.o.)        | ks  |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0       |                      |
| Elektroinstalace    |                                                                   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |  |         |                      |
| 144.                | Elektroinstalace - kompletní oprava rozvodů EI                    | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |   |  | 1       | 38000                |
| 145.                | Drobná úprava elektroinstalace, kontrola                          | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0       | 0                    |
| 146.                | Výměna domácího telefonu                                          | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0       | 0                    |
| 147.                | Porevzní opravy                                                   | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0       | 0                    |
| 148.                | Revize EI + dotažení spojů                                        | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |   |  | 1       | 2500                 |
| 149.                |                                                                   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0       | 0                    |
| Vnitřní vodovod     |                                                                   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |  |         |                      |
| 150.                | Provedení ZTI- rekonstrukce rozvodů vody                          | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |   |  | 1       | 14000                |
| 151.                | Drobná úprava ZTI, kontrola                                       | kpl |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0       | 0                    |
| 152.                | Přípojka plynu ke spotřebiči v Cu s ventilem,vč. zkoušky a revize | kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |   |  | 1       | 3500                 |
| 153.                |                                                                   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0       | 0                    |
| 154.                |                                                                   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |  | 0       | 0                    |
| <b>Práce celkem</b> |                                                                   |     |   |  |  |  |  |  |  |   |  | bez DPH | <b>204 407,00 Kč</b> |

## Popis:

Nová elektroinstalace zakončená revizí; nové rozvody vody a odpadu; nová vyzdívka jádra z lehkých tvárnic Ytong, nové obklady a dlažby, nové zařizovací předměty; opravy omítek - 50% štuk, nová výmalba; odstranění koberců a původního PVC, nové PVC; nátěry zárubní; nové interiérové dveře; strhat obkladové jminerální kazety ze stroup a stěny v P1. Seřídít okna a dveře, úklid. Od plynoměru bude provedena přípojka pro kombinovaný sporák trubka v provedení Cu zakončená bezpečnostním ventilem.

DPH 30 661,05 Kč

CELKEM 235 068,05 Kč

*Pozn. V rámci elektroinstalace budou do bytu dodány svítidla do předsíně, koupelny WC.*

-----  
podpis