

Zakázka: **64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021**
Objednatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2020/1012/0036
smlouva objednatele: S 640 007 600 20

Objednávka č.: **2**

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
2	17.2.2020 - 31.3.2020	1051 Stará Paka - Liberec	Odstranění a likvidace křovin v úseku trati Košťálov - Rychnov u Jablonce nad Nisou

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 17.2.2020
Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Dílčí objednávka č.2 Odstranění a likvidace křovin v úseku trati Košťálov - Rychnov u Jablonce nad Nisou

Objekt: Mostní objekty

Traťový úsek: Stará Paka - Liberec

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Stará Paka - Liberec

P.Č.	Uživatelské zařazení	Zkrácený popis	MJ	Množství základní
1 Zemní práce				
1	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2.	m2	4 500,000
		1100 "M 96,910"		1 100,000
		300 "M 100,407"		300,000
		350 "Z 100,668-100,704"		350,000
		450 "M 110,445"		450,000
		400 "P 134,478"		400,000
		650 "M 141,229"		650,000
		650 "M 141,423"		650,000
		350 "P 141,788"		350,000
		250 "M 142,778"		250,000
		Součet		4 500,000
2	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2.	m2	3 250,000
		1400 "M 96,016"		1 400,000
		1200 "M 101,764"		1 200,000
		650 "M 140,232"		650,000
		Součet		3 250,000
3	5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a	kus	96,000
		25 "M 96,910"		25,000
		7 "M 100,407"		7,000
		12 "Z 100,668-100,704"		12,000
		9 "M 110,445"		9,000
		23 "P 134,478"		23,000
		4 "M 141,229"		4,000
		8 "M 141,423"		8,000
		5 "M 141,788"		5,000
		3 "M 142,778"		3,000
		Součet		96,000
4	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek	kus	56,000
		22 "M 96,016"		22,000
		23 "M 101,764"		23,000
		11 "P 140,232"		11,000

5	938121111	Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křídel	m2	621,000
		(10,0+14,0+11,0+7,0)*2,0 "M 96,910"		84,000
		(5,0+2,0+3,5+3,0)*2,0 "M 100,407"		27,000
		(14,0*2+9,0*2)*2,0 "M 101,764"		92,000
		(9,0+2*7,0+8,0)*2,0 "M 110,445"		62,000
		(5,0*2+5,0)*2,0 "P 134,478"		30,000
		(5,0*2+6,0*2+9,0*2)*2,0 "P 140,232"		80,000
		(8,5*4)*2,0 "M 141,229"		68,000
		(7,0*2+9,0*2)*2,0 "M 141,423"		64,000
		(11,5*2+4,0*2)*2,0 "P 141,788"		62,000
		(7,0*2+6,0*2)*2,0 "M 142,778"		52,000

6	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	6 550,000
		1400 "M 96,016"		1 400,000
		1100 "M 96,910"		1 100,000
		300 "M 100,407"		300,000
		350 "Z 100,668-100,704"		350,000
		450 "M 110,445"		450,000
		400 "P 134,478"		400,000
		650 "P 140,232"		650,000
		650 "M 141,229"		650,000
		650 "M 141,423"		650,000
		350 "P 141,788"		350,000
		250 "M 142,778"		250,000

Součet 6 550,000

7	460030028	Přípravné terénní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem	prms	30,000
		30,0 "M 101,764"		30,000

Součet 30,000

8	938111111	Čištění zdva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	74,800
		6,8*7,0*0,5+13,6*7,5*0,5 "M 96,910"		74,800

Součet 74,800

99 Přesun hmot a manipulace se sutí

9	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sprážené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	23,660
10	998212191	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sprážené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	473,200

23,66*20 473,200

Součet 473,200

11	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	23,660
----	-----------	--	---	--------

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč

12	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	
13	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	
14	070001001	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 30 mil. Kč)	%	
15	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	

HZS Hodinové zúčtovací sazby

16	HZS1452	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný - BEZPEČNOSTNÍ HLÍDKA	hod	47,000
----	---------	--	-----	--------

8 "M 96,016"	8,000
6 "M 96,910"	6,000
2 "M 100,407"	2,000
6 "M 101,764"	6,000
3 "M 110,445"	3,000
8 "P 134,478"	8,000
6 "P 140,232"	6,000
2 "M 141,229"	2,000
3 "M 141,423"	3,000
2 "P 141,788"	2,000
1 "M 142,778"	1,000
Součet	47,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 600083

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b411609e-31dc-4cea-9831-d7ff9b5efb59

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.02.2020 09:38:01



aac3a568-643a-4460-b90d-7f6b1c0f592c