

Zakázka: **64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021**
Objednatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2020/1012/0036
smlouva objednatele: S 640 007 600 20

Objednávka č.: **1**

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
1	17.2.2020 - 31.3.2020	1651 Jaroměř - Královec	Odstranění a likvidace křovin v úseku trati Jaroměř - Trutnov

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 17.2.2020
Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Dílčí objednávka č.1 Odstranění a likvidace křovin v úseku trati Jaroměř - Trutnov

Objekt: Mostní objekty

Traťový úsek: Jaroměř - Královec

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Jaroměř - Trutnov

P.Č.	Kód položky	Uživatelské zařazení	Zkrácený popis	MJ	Množství základní
1 Zemní práce					
1	11120140 1	036	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu 1525+5080	m2	6 605,000 6 605,000
2	59040201 20	004	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2. 10+10+100+130+10+10+10+50+10+10+10+10+10+30+90+40+600+300+10+20+10+10+10+10+5+5+5	m2	1 525,000 1 525,000
3	59040350 20	006	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek (2+10+2+2+8+5+1+7+13+11+5+20+8+7+1+4+5+20+5+8+6)- "rizikové"(4+5+8+5+10+4+2+1+2+3+4+5)	kus	97,000 97,000
4	59040350 30	007	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na kácení, odvětvění a rozřezání kmene na metry, snesení a likvidaci odpadu spálením štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek 3+2+3+5	kus	13,000 13,000
5	59040400 20	016	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na použití lanové nebo podobné techniky na odvětvění, rozřezání a snesení kmene, spálení, štěpkování a rozprostření neb (4+5+8+5+10+4+2+1+2+3+4+5)	kus	53,000 53,000
6	93812111 1	035	Odstraňování náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí mostních říms a křidel 60+60+150+150+150+60+50+70+50+200+180+180+60+480+100+200+160+800+160+400+60+120+120+160+300+100+200+100+200	m2	5 080,000 5 080,000
D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč					
7	06700200 2	371	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	
8	07000100 1	369	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 30 mil. Kč)	%	

Celkem

souhlasí za objednatele: dne 17.2.2020

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 600065

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d5ceebf3-0e09-452a-ae50-f5df753b451c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.02.2020 09:26:00



c30122e2-2dca-4606-a654-32a15b7d6ed0