

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: ALGON, a.s.
Se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha
IČ: 28420403
DIČ: CZ28420403
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14403
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Jednající: Petrem Študlarem, předsedou představenstva
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 05.08.2019 na stavební práce s názvem

„Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 05.08.2019 smlouvu o dílo č. SML/1181/2019/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce. Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č.1 ze dne 09.12.2019. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo dále mění tak, jak je níže uvedeno.

- Po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1 k ní smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. II odst. 1, a naopak neprovádět některé práce (tzv. méněpráce), které byly původně předmětem smlouvy o dílo a které jsou popsány v čl. II. odst.1. Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech č. 4, 11, 12, 13, 14, 15 a 16, které jsou přílohou tohoto dodatku.
- S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. V. odst. 5.1. smlouvy o dílo o 984.037,48 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 133.888.950,40 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

III.

- Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
- Tento dodatek by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 133/4RM/2020 ze dne 19.02.2020.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 4, 11,12, 13, 14, 15 a 16.
- Zvýšení ceny díla dle Změnových listů č. 1 a č. 2b jenž je zahrnuto ve zvýšení dle čl. II. odst. 2 tohoto dodatku, nastalo v souladu s ustanovením § 2594 odst. 3 OZ a bylo předmětem prohlášení objednatele ze dne 06.11.2019.

V Sokolově dne

V Praze dne

Renata Oulehlová
starostka městaPetr Študlar
předseda představenstva.....
Objednatel**Petr** Datum:
Študlar 2020.02.19
19:30:50
+01'00'

ZMĚNOVÝ LIST - Úprava trasy vodovodní přípojky	číslo změny		04	
	Objednatel	Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01		
	Projekt	Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově		
	Datum vydání	22.11.2019		
	Vystavil	ALGON, a.s.		
Celková cena bez DPH		-53 795,72 Kč		

1	Změnu vyžaduje (označte "x") :			
	Objednatel	Zhotovitel	TDI/TDS	Jiné X

2	Důvod změny (označte "x") :			
	Snížení ceny	Optimalizace projektu X	Požadavek úřadů	Jiné

3	Popis změny :			
	Úprava trasy vodovodní přípojky z důvodu kolize se stávajícími topnými kanály. Dále odpočet nerealizované části litinového potrubí.			

4	Vliv na související profese :		NE	

5	Vliv na harmonogram stavby :		NE	

6	Vliv na cenu stavby :		NE	

7	Stanovisko objednatel :	Datum :	Podpis :
		31.1.2020	

8	Stanovisko TDI/TDS :	Datum :	Podpis :
		31.1.2020	

9	Stanovisko - generální projektant :	Datum :	Podpis :
		31.1.2020	

10	Stanovisko zhotovitel :	Datum :	Podpis :
		31.1.2020	

11	Přílohy :		
	Ocenění ke změně č. 04 Aktualizovaná projektová dokumentace		

Změnový list bude zahrnutý v dodatku SOD č.2

Název projektu: Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově							ZMĚNOVÝ LIST - Úprava trasy vodovodní přípojky											
Ocenění ke změně č. 04																		
SOD							SKUTEČNOST											
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	rozdíl	pozn.	
		D 8	Trubní vedení				55 082,15	D 8	HSV	Práce a dodávky HSV						2 853,30		
8	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	2,800			1	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	2,800				02.301.1_p.č.8	
9	M	286135950	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	m	2,856			2	M	286135950	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	m	2,856				02.301.1_p.č.9	
10	K	871181141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm	m	5,500			3	K	871181141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm	m	5,500				02.301.1_p.č.10	
11	M	286135970	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 50x4,6 dl 12m	m	5,610			4	M	286135970	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 50x4,6 dl 12m	m	5,610				02.301.1_p.č.11	
12	K	871321141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 14,6 mm	m	59,100			5	K	871321141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 14,6 mm	m	66,000				02.301.1_p.č.12	
13	M	286136040	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 50x4,6 dl 12m	m	60,282			6	M	286136040	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 50x4,6 dl 12m	m	66,000				02.301.1_p.č.13	
14	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	2,000			7	K	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	2,000				02.301.1_p.č.14	
15	M	286149710	elektroredukce PE 100 PN 16 D 40 32mm	kus	2,000			8	M	286149710	elektroredukce PE 100 PN 16 D 40 32mm	kus	2,000				02.301.1_p.č.15	
16	K	877181101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50	kus	2,000			9	K	877181101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50	kus	2,000				02.301.1_p.č.16	
17	M	286149730	elektroredukce PE 100 PN 16 D 50 40mm	kus	2,000			10	M	286149730	elektroredukce PE 100 PN 16 D 50 40mm	kus	2,000				02.301.1_p.č.17	
20	K	899721112	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí	m	58,000			11	K	899721112	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí	m	66,000				02.301.1_p.č.20	
21	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	58,000			12	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	66,000				02.301.1_p.č.21	
		D 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					D 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod									
2	K	722110116	Potrubí vodovodní litinové přírubové tlakové DN 125	m	2,200	18 157,95	18 157,95	2	K	722110116	Potrubí vodovodní litinové přírubové tlakové DN 125	m	0,000	1				SOD 1.2.4 Vodovod_p.č.2
3	K	722110117	Potrubí vodovodní litinové přírubové tlakové DN 150	m	1,000	18 157,95	18 157,95	3	K	722110117	Potrubí vodovodní litinové přírubové tlakové DN 150	m	0,000	1				SOD 1.2.4 Vodovod_p.č.3
Celkem bez DPH							111 731,17	Celkem bez DPH							55 490,06	53 795,72		

ZMĚNOVÝ LIST - Bourání betonové plochy	číslo změny		11	
	Objednatel	Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01		
	Projekt	Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově		
	Datum vydání	9.12.2019		
	Vystavil	ALGON, a.s.		
	Celková cena bez DPH	331 321,92 Kč		

1	Změnu vyžaduje (označte "x") :			
	Objednatel	Zhotovitel	TDI/TDS	Jiné X

2	Důvod změny (označte "x") :			
	Snížení ceny	Optimalizace projektu	Požadavek úřadů	Jiné X

3	Popis změny :			
	Kalkulace řeší likvidaci betonové plochy ve spodní části souvrství stávající zámkové dlažby před objektem.			

4	Vliv na související profese :		NE	

5	Vliv na harmonogram stavby :		NE	

6	Vliv na cenu stavby :		NE	

7	Stanovisko objednatel :	Datum :	Podpis :
		5.2.2020	

8	Stanovisko TDI/TDS :	Datum :	Podpis :
		5.2.2020	

9	Stanovisko - generální projektant :	Datum :	Podpis :
		5.2.2020	

10	Stanovisko zhotovitel :	Datum :	Podpis :
		5.2.2020	

11	Přílohy :		
	Ocenění ke změně č. 11		

Změnový list bude zahrnutý v dodatku SOD č.2

Název projektu: Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově							ZMĚNOVÝ LIST - Bourání betonové plochy												
Ocenění ke změně č. 11																			
SOD							SKUTEČNOST												
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	rozdíl	pozn.		
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					D 9	HSV	Práce a dodávky HSV									
9	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	77,434			9	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	266,224				7	SO 01 - 01.0_p.č.9	
									VV		31*29*0,21		188,790						
									VV		Bourání betonové plochy nad rámec PD								
									VV		Součet		188,79						
									D 997	Přesun sutě									
ZL02	K	997002511	Vodorovně přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	1 877,468			2	K	997002511	Vodorovně přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	2 292,806				8	SO 01 - 01.0_p.č.10	
									VV		207,669*2		415,338						
									VV		Bourání betonové plochy nad rámec PD								
									VV		Součet		377,580						
ZL02	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	22 529,616			3	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	24 606,306					5	SO 01 - 01.0_p.č.11
									VV		415,338*5		2 076,69						
									VV		Bourání betonové plochy nad rámec PD								
									VV		Součet		1 132,74						
ZL02	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2 417,468			4	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2 832,806					2	SO 01 - 01.0_p.č.12
									VV		188,79*2		415,338						
									VV		Bourání betonové plochy nad rámec PD								
									VV		Součet		377,580						
Celkem bez DPH							573 676,32	Celkem bez DPH							904 998,24	331 321,92			

ZMĚNOVÝ LIST - záměna zdiva u výměňíkové stanice	číslo změny		12
	Objednatel	Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01	
	Projekt	Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově	
	Datum vydání	30.1.2020	
	Vystavil	ALGON, a.s.	
	Celková cena bez DPH	9 054,08 Kč	

1	Změnu vyžaduje (označte "x") :			
	Objednatel	Zhotovitel	TDI/TDS	Jiné X

2	Důvod změny (označte "x") :			
	Snížení ceny	Optimalizace projektu	Požadavek úřadů	Jiné X

3	Popis změny :			
	Při realizaci bylo zjištěno, že z důvodu deformace stávající stěny výměňíku (vybolení směrem do novostavby) je nutné změnit šířku zdiva v 1.PP. Původní zdivo šířky d = 440 mm bude nahrazeno zdivem Heluz AKU 30/33,5 P20, šířky d = 300 mm. Kalkulace dále řeší nutnou úpravu provedení dilatační spáry a hydroizolačního souvrství na stávající stěnu výměňíku, bez realizace izolační přizdívky.			

4	Vliv na související profese :		NE

5	Vliv na harmonogram stavby :		NE

6	Vliv na cenu stavby :		ANO

7	Stanovisko objednatel :	Datum :	Podpis :
		5.2.2020	

8	Stanovisko TDI/TDS :	Datum :	Podpis :
		5.2.2020	

9	Stanovisko - generální projektant :	Datum :	Podpis :
		5.2.2020	

10	Stanovisko zhotovitel :	Datum :	Podpis :
		5.2.2020	

11	Přílohy :		
	Ocenění ke změně č. 12		

Změnový list bude zahrnutý v dodatku SOD č.2

Název projektu: Novostavba bytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově	ZMĚNOVÝ LIST - záměna zdiva u výměňkové stanice
Ocenění ke změně č. 12	

SOD								SKUTEČNOST									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	rozdíl	pozn.
										D	HSV	Práce a dodávky HSV					
										D	3	Svislé konstrukce			861 173,74	21 474,68	
											310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	8,000			ÚRS 2020 -20%
											310238411	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,127			ÚRS 2020 -20%
											311236151.HLZ	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel HELUZ AKU 30/33,3 P20 na maltu M10 tloušťky 300 mm	m2	50,850			ÚRS 2020 -20%
40	K	311238219	Zdivo nosné vnější POROTHERM tl. 440 mm prvnost P15 na MC 10	m2							311238219	Zdivo nosné vnější POROTHERM tl. 440 mm prvnost P15 na MC 10	m2	370,032			SOD
											346244371	Zazdívka o tl.140mm rýh, niknebo kapes z cihel pálených	m2	1,803			ÚRS 2020 -20%
100	K	346244811	Přizdívky izol.tl.65mm z cihel dl.290mm P10 na MC 10	m2							346244811	Přizdívky izol.tl.65mm z cihel dl.290mm P10 na MC 10	m2	311,362			SOD
											6	Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní					
											612325403	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	52,113			ÚRS 2020 -20%
											96	Bourací práce					
											721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	9,200			ÚRS 2020 -20%
											751322831	Demontáž hydrant.skříně do průřezu 0,5 m2	ks	1,000			ÚRS 2020 -20%
											784121001	Oškrábání malby v místn.výšky do 3,8 m	m2	21,550			ÚRS 2020 -20%
											962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze železobetonu do 1 m3	m3	2,584			ÚRS 2020 -20%
											976084111	Vybourání ochr.úhelníků s vysekáním kotev	m	2,400			ÚRS 2020 -20%
											99	Ostatní práce					
											949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leš.podlahou výšky do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	36,005			ÚRS 2020 -20%
		9977002511	Vodorovné přemístění suti bez naložení se složením do 1 km	t							9977002511	Vodorovné přemístění suti bez naložení se složením do 1 km	t	1 758,797			SOD
		9977002519	Vodorovné přemístění suti přípl.za každý další 1 km	t							9977002519	Vodorovné přemístění suti přípl.za každý další 1 km	t	23 713,356			SOD
		9977002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t							9977002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2 801,423			SOD
		997013801	Poplatek za uložení stavební suti na skládce odpadu betonových kod 170 101	t							997013801	Poplatek za uložení stavební suti na skládce odpadu betonových kod 170 101	t	768,502			SOD
Celkem bez DPH							1 459 810,54	Celkem bez DPH							2 937 729,26	9 054,08	

ZMĚNOVÝ LIST - úprava stropu u výměňíkové stanice	číslo změny		13	
	Objednatel	Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01		
	Projekt	Novostavba pobyťového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově		
	Datum vydání	29.1.2020		
	Vystavil	ALGON, a.s.		
Celková cena bez DPH		129 878,02 Kč		

1	Změnu vyžaduje (označte "x") :			
	Objednatel	Zhotovitel	TDI/TDS	Jiné X

2	Důvod změny (označte "x") :			
	Snížení ceny	Optimalizace projektu	Požadavek úřadů	Jiné X

3	Popis změny :			
	Změna vyvolána nedobouraným podlahovým souvrstvím pod dočasnou střešní kci. v 1.NP výměňíkové stanice. Není součástí DPS a výkazu výměř.			

4	Vliv na související profese :		NE	

5	Vliv na harmonogram stavby :		NE	

6	Vliv na cenu stavby :		ANO	

7	Stanovisko objednatel :	Datum :	Podpis :
		30.1.2020	

8	Stanovisko TDI/TDS :	Datum :	Podpis :
		30.1.2020	

9	Stanovisko - generální projektant :	Datum :	Podpis :
		30.1.2020	

10	Stanovisko zhotovitel :	Datum :	Podpis :
		30.1.2020	

11	Přílohy :		
	Ocenění ke změně č. 13		

Změnový list bude zahrnutý v dodatku SOD č.2

ZMĚNOVÝ LIST - armatura základové desky	číslo změny		14
	Objednatel	Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01	
	Projekt	Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově	
	Datum vydání	29.1.2020	
	Vystavil	ALGON, a.s.	
	Celková cena bez DPH	334 741,26 Kč	

1	Změnu vyžaduje (označte "x") :			
	Objednatel	Zhotovitel	TDI/TDS	Jiné X

2	Důvod změny (označte "x") :			
	Snížení ceny	Optimalizace projektu	Požadavek úřadů	Jiné X

3	Popis změny :			
	Kalkulace řeší chybějící položky výztuže základových desek dle statické části projektové dokumentace.			

4	Vliv na související profese :		NE

5	Vliv na harmonogram stavby :		NE

6	Vliv na cenu stavby :		ANO

7	Stanovisko objednatel :	Datum :	Podpis :
		5.2.2020	

8	Stanovisko TDI/TDS :	Datum :	Podpis :
		5.2.2020	

9	Stanovisko - generální projektant :	Datum :	Podpis :
		5.2.2020	

10	Stanovisko zhotovitel :	Datum :	Podpis :
		5.2.2020	

11	Přílohy :		
	Ocenění ke změně č. 14 Výpis výztuže z výkresu č. D 1.2.17		

Změnový list bude zahrnutý v dodatku SOD č.2

Název projektu: Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově								ZMĚNOVÝ LIST - armatura základové desky										
Ocenění ke změně č. 9																		
SOD								SKUTEČNOST										
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	rozdíl	pozn.	
	D	2	Zakládání						D	2	Zakládání							
								01	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505	t	3,055				ÚRS -20%	
								02	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	9,330				ÚRS -20%	
	D	998	Přesun hmot						D	998	Přesun hmot							
ZL05	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	11 473,212				K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	11 485,597				SOD	
Celkem bez DPH							1 684 955,91	Celkem bez DPH							2 019 697,18	334 741,26		

ZMĚNOVÝ LIST - zdivo pevnosti P20	číslo změny		15	
	Objednatel	Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01		
	Projekt	Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově		
	Datum vydání	29.1.2020		
	Vystavil	ALGON, a.s.		
Celková cena bez DPH		557 735,35 Kč		

1	Změnu vyžaduje (označte "x") :			
	Objednatel	Zhotovitel	TDI/TDS	Jiné X

2	Důvod změny (označte "x") :			
	Snížení ceny	Optimalizace projektu	Požadavek úřadů	Jiné X

3	Popis změny :			
	Kalkulace řeší chybějící položku vnitřního zdiva tl. 300 mm ve třídě pevnosti P20 pro 1.PP a 1.NP viz statická část DPS, včetně odpočtu zdiva tl. 300 mm pevnosti P15, které je pro tyto podlaží ze statických důvodů nevyhovující.			

4	Vliv na související profese :		NE

5	Vliv na harmonogram stavby :		NE

6	Vliv na cenu stavby :		ANO

7	Stanovisko objednatel :	Datum :	Podpis :
		6.2.2020	

8	Stanovisko TDI/TDS :	Datum :	Podpis :
		6.2.2020	

9	Stanovisko - generální projektant :	Datum :	Podpis :
		6.2.2020	

10	Stanovisko zhotovitel :	Datum :	Podpis :
		6.2.2020	

11	Přílohy :		
	Ocenění ke změně č. 15 Půdorysy 1.PP (D.1.1.b.7) a 1.NP (D.1.1.b.8) - značeno modře		

Změnový list bude zahrnutý v dodatku SOD č.2

Název projektu: Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově							ZMĚNOVÝ LIST - zdivo pevnosti P20										
Ocenění ke změně č. 15																	
SOD							SKUTEČNOST										
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	rozdíl	pozn.
	D	31	Zdí pozemních staveb						D	2	Zakládání						
38	K	311238318	Zdívno nosné vnitřní HELUZ tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	2 007,314			38	K	311238318	Zdívno nosné vnitřní HELUZ tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	1 296,087				SOD 01.1 D.1.1. 2. 3 pol.č.38
											Mezisosoučet 1.PP	m2	221,325				
											Mezisosoučet 1.NP	m2	489,902				
								38_ZL15	K	311236151.HLZ	Zdívno jednovrstvé zvukové izolační z cihel HELUZ AKU 30/33,3 P20 na maltu M10 tloušťky 300 mm	m2	711,227				ÚRS 1_2020 -20%
	D	998	Přesun hmot						D	998	Přesun hmot						
ZL14	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	11 486,366			221_ZL15	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	11 576,645				SOD 01.1 D.1.1. 2. 3 pol.č. 221
											HELUZ tl 300 P15	t	152,238				
											HELUZ AKU 30/33,3 P20	t	242,517				
Celkem bez DPH							3 491 844,39	Celkem bez DPH							4 049 579,75	557 735,35	

ZMĚNOVÝ LIST - odpočet nerealizované sanace základové spáry I-1	číslo změny		16
	Objednatel	Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01	
	Projekt	Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově	
	Datum vydání	7.2.2020	
	Vystavil	ALGON, a.s.	
Celková cena bez DPH		- 324 897,43 Kč	

1	Změnu vyžaduje (označte "x") :			
	Objednatel	Zhotovitel	TDI/TDS	Jiné X

2	Důvod změny (označte "x") :			
	Snížení ceny	Optimalizace projektu	Požadavek úřadů	Jiné X

3	Popis změny :			
	Na základě posouzení základové spáry geologem Ing. Kvěšem, nebyla zapotřebí realizace původně uvažovaného odkopání a náhrady neúnosné základové zeminy pod základovým pasem do ulice Sokolovská, uvažovaného ve ZL02b.			

4	Vliv na související profese :		NE

5	Vliv na harmonogram stavby :		NE

6	Vliv na cenu stavby :		ANO

7	Stanovisko objednatel :	Datum :	Podpis :
	Souhlasím se ZL	7.2.2020	

8	Stanovisko TDI/TDS :	Datum :	Podpis :
	Souhlasím se ZL	7.2.2020	

9	Stanovisko - generální projektant :	Datum :	Podpis :
	Souhlasím se ZL	7.2.2020	

10	Stanovisko zhotovitel :	Datum :	Podpis :
	Souhlasím se ZL	7.2.2020	

11	Přílohy :		
	Ocenění ke změně č. 16		

Změnový list bude zahrnutý v dodatku SOD č.2

Název projektu: Novostavba pobytového zařízení v ulici Sokolovská v Sokolově								ZMĚNOVÝ LIST - odpočet nerealizované sanace základové spáry I-1									
Ocenění ke změně č. 16																	
SOD								SKUTEČNOST									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	rozdíl	pozn.
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky						D	13	Práce a dodávky HSV						
1_ZL02b	K	131201103	\	m3	1 540,558			1	K	131201103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	1 380,960				SO 01 - 01.1_p.č.1
									VV		(25,1*3*1,62)/2+(25,1*4,85*1,62)/2		159,598				
									VV		Klín						
									VV		Změna PD - 09/2019						
									VV		Součet		159,598				
2_ZL09	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	857,054			2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	777,255				SO 01 - 01.1_p.č.1
3_ZL02b	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny t	m3	2 259,78			4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 940,583				SO 01 - 01.1_p.č.3
									VV		159,598*2		319,20				
									VV		Klín						
									VV		Změna PD - 09/2019						
									VV		Součet		319,196				
5_ZL02b	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 287,775			6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 138,028				SO 01 - 01.1_p.č.5
									VV		(25,1*3*1,52)/2+(25,1*4,85*1,52)/2		149,747				
									VV		Klín						
									VV		Změna PD - 09/2019						
									VV		Součet		149,747				
30_ZL02b	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	192,55			10	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	42,80	1			SO 01 - 01.1_p.č.30
									VV		(25,1*3*1,52)/2+(25,1*4,85*1,52)/2		149,75				
									VV		Klín						
									VV		Změna PD - 09/2019						
									VV		Součet		149,75				
221_ZL15	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	11 576,845			23	K	SO 01 - 01.1_p.č.221	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	11 253,191				SO 01 - 01.1_p.č.221
									VV		Klín						
											323,454 t						
Celkem bez DPH							2 691 363,88	Celkem bez DPH							2 366 466,44	324 897,43	