



Smlouva o dílo č. 80/2/2019
na realizaci stavby

**„Nástavba odborných učeben v Základní škole ul. Jakuba Arbesa v Mostě“
ČÁST 1 – STAVEBNÍ ČÁST**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Statutární město Most**
Zastoupený: Mgr. Janem Paparegou, primátorem města
Sídlo: Most, Radniční 1, PSČ 434 69
IČO: 00266094
DIČ: CZ00266094
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. pobočka Most
Č. ú. výdajového: 27-1041368359/0800
Č. ú. příjmového: 948229491/0710
E-mail: posta@mesto-most.cz
ID datové schránky: pflbfvy
(dále jen objednatel)
- 1.2 Zhotovitel: **Mostecká montážní a.s.**
Zastoupený: Daniel Černý – předseda představenstva
Sídlo: Vladislava Vančury 1416/1, Most 43401
IČO: 25493507
DIČ: CZ25493507
Bankovní spojení: ČSOB Most
Č.ú. 240064329/0300
E-mail: info@mostecka-montazni.cz
ID datové schránky: fhxfai8
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 1990
(dále jen zhotovitel)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: [redacted] edoucí odboru investic
- referent odboru investic
za zhotovitele: [redacted] - vedoucí stavební divize,
[redacted]
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:
za objednatele: [redacted] edoucí odboru investic
- referent odboru investic



za zhotovitele: Odborný pracovník – dohled nad stavbou [redacted]
- vedoucí stavební divize, [redacted]

1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku VI., bod 6.8, 6.9 a článku XV., bod 15.3 a 15.4:

za objednatele: Mgr. Jan Paparega, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list

[redacted] ředitel odboru investic do max. ceny 100 tis.

Kč bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list

za zhotovitele: [redacted] vedoucí stavební divize,
[redacted]

1.6 Zástupce pověřený kontrolou dokladů k realizaci díla podle podmínek vyplývajících z poskytnuté dotace a uzavřené smlouvy o dílo

za objednatele: [redacted] tel.: [redacted] email:
[redacted]

II.

Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje

2.2 Název stavby: „Nástavba odborných učeben v Základní škole ul. Jakuba Arbese v Mostě – část 1 – stavební část“

2.2.1 Místo stavby: ul. J. Arbese, č. p. 2454, Most, k.ú. Most II, st. p. č. 4004, poz. p. č. 4006/1

2.2.2 Investor: statutární město Most

2.2.3 Vlastník: statutární město Most

2.3 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky podle § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a pravidel rady města s názvem Pravidla pro organizování veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních.

2.4 Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s realizací projektu s názvem „Nástavba odborných učeben v základní škole Jakuba Arbese 2454 v Mostě“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003179, na který byla schválena finanční podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), podaného v rámci výzvy č. 47 „Infrastruktura základních škol SVL“.

Projekt je vázán dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce a další platnou legislativou. Pravidla pro žadatele a příjemce mají dvě části, Obecná a Specifická pravidla (dále jen „Pravidla“). Pravidla mohou být v průběhu realizace IROP aktualizována. Pravidla jsou uveřejněna na internetových stránkách <http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-47-Infrastruktura-zakladnich-skol-SVL>



III. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou v bodě 6.1 této smlouvy.

IV. Dílo

4.1 Dílem se v této smlouvě rozumí provedení rekonstrukce budovy základní školy na adrese Jakuba Arbesa 2454 v Mostě.

Rekonstrukcí se rozumí realizace nástavby odborných učeben nad střední dilatační částí školy. V rámci nástavby bude vybudován bezbariérový přístup do budovy školy včetně hydraulického výtahu zajišťujícího do všech podlaží, dále bude vybudován ve východním dvoře 28 m dlouhý přístupový chodník z betonové dlažby a venkovní únikové schodiště. Nástavba bude propojena se stávajícím 3. NP objektu novým vnitřním schodištěm.

Předmětem díla dle této smlouvy je pouze stavební část.

4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a podmínky jeho provádění blíže specifikováno:

- a) Realizační projektová dokumentace zpracovaná Ing. arch. Janem Hasíkem, pod názvem „Nástavba odborných učeben v základní škole Jakuba Arbesa 2454 v Mostě – Stavební část“
- b) Rozhodnutí společné územní rozhodnutí a stavební povolení vydané Magistrátem města Mostu pod č.j. MmM/028091/2017/OSÚ/KA ze dne 08.03.2017, nabytí právní moci 28.03.2017
- c) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla (dále jen „položkový rozpočet“), který je přílohou č. 4 smlouvy
- d) Nabídka zhotovitele předložená v zadávacím řízení označeném shora

4.3 Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace uvedené v odst. 4.2.

4.4 Zhotovitel je v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, zejména:

- vytyčení staveniště a prostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu od oprávněného geodeta, geodetické dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby a geometrického plánu dokončené stavby
- vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění potvrzení správců inženýrských sítí
- předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, osvědčení, atestů



- vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek investora a správců inženýrských sítí a stavebního úřadu včetně včasného odesílání pozvánek stavebnímu úřadu k provádění kontrolních prohlídek stavby, stanovených projektovou dokumentací stavby a podmínkou stavebního povolení
- provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy
- dodržování podmínek stavebního povolení
- provedení opatření k zamezení prašnosti a omezení hlučnosti v místě provádění díla a umožnění řádného užívání sousedních nemovitostí.
- zajištění dopravních opatření vč. obstarání všech jejich náležitostí a zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem realizace projektu.
- průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti zhotovitele v souladu se zákonem.
- dodržování zkušebních a kontrolních plánů, harmonogramu (dále jen „HMG“)
- zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu
- zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.
- provádění úhrady veškerých poplatků, potřebných „energií“, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady potřebných médií
- zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla včetně zajištění stanovení dopravně inženýrských opatření a pronájem a umístění přechodného dopravního značení
- šetrné rozebrání střešní krytiny, její uskladnění a následné znovupoložení
- zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 12.2.
- zajištění publicity projektu v souladu s pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření, která jsou součástí Pravidel pro žadatele a příjemce v Operačním programu IROP, dále viz generátor nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů:
<https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1>.

Zhotovitel je zejména povinen zajistit:

- vytvoření a umístění dočasného billboardu o rozměrech 2,1 x 2,2 m (šířka x výška) v místě realizace projektu na viditelném místě. Materiál: lamino s polepem, zavěšení např. mezi dva sloupy, zavěšení musí vydržet po celou dobu realizace stavby
- vytvoření a umístění stálé pamětní desky v místě dokončeného díla o rozměrech 0,3 x 0,4 m (lze použít na výšku i na šířku), bude obsahovat název projektu a hlavní cíl projektu Materiál: tabule s digitálním tiskem spolu s UV laminací, to celé nalepeno na tzv. kompozitním materiálu. Při instalaci odsazeno distančními šrouby v nerezovém provedení.

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

- 4.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní zodpovědnost a náklady, včas a řádně a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla



poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí jakéhokoli dalšího poddodavatele. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění díla poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

V. Doba plnění

5.1 Doba plnění:

Předání staveniště:	do 1 týdne od uzavření smlouvy
Zahájení přípravných prací:	ihned po předání staveniště
Zahájení stavebních prací:	nejdříve 29. 6. 2019
Dokončení díla:	do 35 týdnů od zahájení stavebních prací

Zhotovitel si je vědom toho, že dílo je realizováno v budově základní školy a že jeho realizace bude částečně probíhat za plného provozu školy.

Objednatel se zavazuje zajistit v období od 29. 6. 2019 až 30. 9. 2019 uzavření objektu. Zhotovitel se zavazuje v tomto období provést všechny stavební práce, které by omezovaly provoz školy. Jedná se zejména o tyto činnosti:

1. Veškeré bourací práce, způsobující nadměrný hluk (bourací práce pro nové schodiště, pro výtahovou šachtu, a ostatní).
2. Provizorní podepření stávající střechy a provizorní hydroizolace.
3. Demontáž střešní krytiny a střechy.
4. Pokládka stropních panelů.
5. Zakrytí otvoru pro nové schodiště.
6. Vyzdění obvodových stěn nástavby a zřízení nové střechy.
7. Zřízení výtahové šachty.
8. Vymalování všech dotčených tříd ve 3. NP tak, aby byly tyto schopné výuky.

Zhotovitel souhlasí s tím, že kromě tohoto období budou stavební práce probíhat za plného provozu školy a zavazuje se, že práce na nástavbě dovede do konce 09/2019 do takové fáze, která umožní zajistit provoz stávajících prostor školy.

Stavební práce v rámci části 1 – stavební část budou prováděny tak, aby nejpozději 6 týdnů před termínem dokončení díla bylo možné zahájit montáže dodávek části 2 – vybavení učeben. 6 týdnů před termínem dokončení díla bude tedy možné provádět v rámci plnění části 1 – stavební část pouze stavební práce, které nebrání realizaci montáže dodávek v části 2 – vybavení učeben (popř. je nutné práce na realizaci obou částí koordinovat tak, aby nedocházelo ke kolizím).



- 5.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním předáním objednateli dle čl. XII. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného provozování.
- 5.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů od jeho zhotovení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 5.1 této smlouvy a objednatel se zavazuje do pěti pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je zhotoveno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo nebylo řádně předáno a převzato.
- 5.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací (v minimálním členění dle požadavku zadávací dokumentace) a kontrolně zkušební plán, který předá objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.
- 5.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla, jestliže se prokáže, že je provádění díla nemožné z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem (nevhodné klimatické podmínky a vyšší moc) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo z výše uvedených důvodů, je povinen zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne. Prodlení zhotovitele s plněním díla z klimatických důvodů se považuje za odsouhlasené zápisem do stavebního deníku stvrzeného podpisem obou smluvních stran.
- 5.6 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy).

VI. Cena

- 6.1 Cena díla byla určena dohodou smluvních stran, je sjednána jako nejvýše přípustná a činí:
- | | |
|--------------|------------------|
| Cena bez DPH | 15 122 899,47 Kč |
| Sazba DPH | 21 % |
| DPH | 3 175 808,89 Kč |
| Cena s DPH | 18 298 708,36 Kč |
- Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v odst.



4.4 této smlouvy.

- 6.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých částech (dále jen položkový rozpočet). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny částí díla bude postupováno takto:
- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně provedené práce v příslušných položkách.
- 6.3 Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 6.7, 6.8 a 6.9 této smlouvy. Tím není dotčeno ujednání obsažené v odst. 6. 1 této smlouvy.
- 6.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce (jedná se o případ, kdy objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem – neodpovídající geologické údaje apod.).
- 6.5 Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně schváleno objednatelem.
- 6.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.
- 6.7 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:
- a) Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny podle těchto položek.
 - b) Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou oceněny takto:
 - Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha“



(dále jen Směrné ceny), a.s. platných v době provádění víceprací. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v době předložení nabídky nižší než cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s., sníží se cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100% představuje pro účely výpočtu cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s. Při změně Směrných cen ÚRS Praha, a.s. se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.

- Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
- Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, a.s.
- Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS Praha, a.s.
- Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tři v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
- V případě nutnosti ocenit některé práce nespécifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a.s., ocení se tyto práce HZS.
- HZS se stanoví (bez DPH) :
 - stavební práce 300,- Kč/hod.
 - pro montážní práce 300,- Kč/hod.
 - pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod.

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění stavby.

- 6.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečné stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou v souladu s bodem 6.7 této smlouvy.
- 6.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) i ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 6.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. VI, bod 6.1 této smlouvy.



VII. Platební podmínky

- 7.1 Cena díla je splatná na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení této smlouvy.
- 7.2 Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu díla takto:
- a) do výše 90% celkové ceny díla průběžně, a to měsíčně do 10 pracovních dnů po potvrzení správnosti zjišťovacího protokolu objednatele dle odst. 7.3 této smlouvy,
 - b) 10% z celkové ceny díla do 5 pracovních dnů od řádného ukončení a předání díla.
- 7.3 Zhotovitel předloží jedenkrát měsíčně zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu .kz nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu. Nepotvrdí-li zástupce objednatele pověřený k jednání správnost zjišťovacího protokolu, nemá zhotovitel právo vystavit fakturu a požadovat zaplacení příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol do správného stavu, a dokud objednatel takto opravený zjišťovací protokol neschválí. Bez oboustranně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací je faktura neúplná. Nepotvrzení správnosti protokolu objednatelem není důvodem pro přerušení či ukončení provádění díla ze strany zhotovitele.
- 7.4 Splatnost faktur bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
- 7.5 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění, zejména pak:
- název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
 - pořadové číslo dokladu
 - číslo smlouvy objednatele
 - rozsah a předmět zdanitelného plnění
 - datum vystavení dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - datum splatnosti
 - cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena
 - oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma stranami podepsaný soupis prací
 - podpis oprávněné osoby
 - označení „Nástavba odborných učeben v základní škole Jakuba Arbesa 2454



v Mostě“ registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003179, hrazeno z prostředků EU, ERDF a v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (nebo zkratkou IROP)

Bez kterékoliv z těchto náležitostí nebude faktura proplacena.

7.6 Konečná faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 7.5:

- výslovný název „konečná faktura“
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
- soupis všech uhrazených faktur
- částku zbývajících k úhradě bez DPH, DPH a s DPH
- kopii protokolu o předání a převzetí díla, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků

Bez kterékoliv z těchto náležitostí nebude konečná faktura proplacena.

7.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

7.8 Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2, Most, IČO 00266094, DIČ CZ00266094 jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy o dílo a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a doplňků. Daň z přidané hodnoty je povinen priznat a zaplatit poskytovatel plnění (zhotovitel).

7.9 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet.

Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve smyslu § 109 a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto:

- a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u ČSOB Most č. účtu 240064329/0300
- b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77621411/0710, pod variabilním symbolem č. 25493507, konstantní symbol č. 1148, specifický symbol č. 00266094, ve zprávě pro správce daně bude uveden den uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí úplaty.



- c) Zhotovitel ujišťuje příjemce, že číslo matiky 77621411 je číslem matiky bankovního účtu příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla dodavatele, a tedy součástí čísla bankovního účtu správce daně, na který zhotovitel platí DPH. Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona. Zaplacením ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla řádně splněna.

VIII. Záruční doba

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 8.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli.
- 8.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a zhotovitel je s provedením díla v prodlení.
- 8.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 8.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky z vad díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba se **sjednává 60 měsíců na stavební práce a zdvihací zařízení a 24 měsíců na dodávky.**
- 8.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednatel. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady.
- 8.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již v oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve



sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené objednatelem.

- 8.8 V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Stejně právo má objednatel i v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad.
- 8.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 8.10 Reklamací vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel zmocní.
- 8.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.

IX.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 9.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště určené k provedení díla dle čl. 5.1 této smlouvy. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je zhotovitel povinen vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, stavební deník. V téže lhůtě je zhotovitel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu.
- 9.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami.
- 9.3 Zhotovitel je povinen objednateli umožnit kontrolu provádění díla a umožnit nerušený výkon technického dozoru investora (TDI), autorského dozoru projektanta (AD), koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (koordinátor BOZP), popřípadě dalších osob pověřených objednatelem; a poskytnout jim potřebnou součinnost a podmínky pro výkon jejich funkce v rámci zařízení staveniště.
- 9.4 Objednatel bude organizovat minimálně 1x týdně kontrolní dny s cílem sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů.
- 9.5 Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se kontrolních dnů. Za zhotovitele jsou povinny účastnit se kontrolních dnů oprávněné osoby uvedených odst. 1.3, 1.4 této smlouvy a stavbyvedoucí, pokud není uveden ve výše zmíněných odstavcích. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vyčtených



závad.

- 9.6 Zhotovitel se zavazuje přizvat ke všem stavebním činnostem (krokům stavby), u kterých je uvedeno v dokumentaci pro provádění stavby, že vyžadují odsouhlasení autorským nebo technickým dozorem, autorský a technický dozor v dostatečném předstihu a to minimálně 3 pracovní dny před jejich provedením. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a prověrek zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v provádění díla. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně: emailem a současně zápisem do stavebního deníku.
- 9.7 Objednatel nebo jím pověřené osoby na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla mimo kontrolní dny upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a zápisem požádá o jejich odstranění. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně i v případě, že byly provedeny jeho poddodavatelem.
- 9.8 Zhotovitel je povinný při demontáži střechy postupovat v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel střešní krytinu šetrně rozebere, sejme, po dobu rekonstrukce jí uskladní a následně při dokončení stavby znovu položí. Sejmутá střešní krytina zůstává majetkem objednatele. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli písemně nebo e-mailem 3 pracovní dny předem, kdy bude střešní krytinu uskláňovat, aby si objednatel mohl sejmutou střešní krytinu a její uskladnění zkontrolovat.
- 9.9 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.
- 9.10 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 9.11 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
- 9.12 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.
- 9.13 Zhotovitel je povinen si nechat objednavatelem (zástupcem objednatele uvedeným v bodě 1.6) písemně e-mailem odsouhlasit správnost prvků publicity uvedených v bodě 4.4 této smlouvy, před jejich zadáním do výroby a následně před jejich instalací.



X. Smluvní pokuty

- 10.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení do smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 10.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
- 10.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.
- 10.4 Smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou úplné faktury činí 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 10.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.6 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 1.000 Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.
- 10.7 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 1.000 Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.
- 10.8 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla bránící řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, které jsou zjištěny objednatelem v záruční době, činí 10 000,- Kč za každou reklamovanou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.
- 10.9 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,01 % ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 10.10 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý případ.



- 10.11 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 5.000 Kč za každý případ.
- 10.12 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
- 10.13 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu činí 2.000 Kč za každý případ.
- 10.14 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN a příslušných TKP činí až 100% příslušné ceny prací. Její výše bude určena na základě dohody smluvních stran po vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 11.1 této smlouvy
- 10.15 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) je ve výši až 100 % zasmělněné ceny příslušného materiálu. Její výše bude určena na základě dohody smluvních stran po vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle bodu 11.1 této smlouvy.
- 10.16 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy.
- 10.17 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní době trvale dostupný stavební deník činí 1.000 Kč za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 0,05% z ceny díla za každý započatý pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.
- 10.18 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 2.000 Kč za každý případ.
- 10.19 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.

XI.

Další ujednání

- 11.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 11.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného



prostranství jsou součástí ceny díla.

11.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:

- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
- vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění
- zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění
- zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v platném znění
- vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění
- zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění
- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
- požadavků objednatele stanovených Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Mostu č. 4/2014, o vedení technické mapy obce, Pokyny pro stavebníky při pořizování geodetických částí dokumentace skutečného provedení stavby, Pokyny pro stavební úřad v rámci projektu Digitální technická mapa města Mostu, (dále jen „DTMM“), Pokyny pro zadávání geodetických prací v rámci projektu DTMM, Provozní dokumentací DTMM, zejména provozním řádem DTMM, Rámcem datového modelu, Popisem výměnného formátu DGN a Metodickým návodem pro pořizování a tvorbu aktualizací dat ÚMPS, zveřejněných na internetových stránkách objednatele, portál „DTMM“, sekce „Dokumenty“ (dále jen „požadavky objednatele v rámci projektu DTMM“)

11.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.



- 11.5 Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 11.4, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou.
- 11.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.
- 11.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro orgány státní správy.
- 11.8 Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na staveništi.
- 11.9 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 11.10 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek.
- 11.11 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel.
- 11.12 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, přičemž limit pojistného plnění není nižší než celková cena za dílo včetně DPH sjednaná v čl. 6.1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod hranici uvedenou v předchozí větě. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Kopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy a v případě změn nebo uzavření nové pojistné smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od takové změny.
- 11.13 Dle zvláštních předpisů je objednatel povinen jmenovat koordinátora BOZP.
- 11.14 Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, zodpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti.



- 11.15 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost, a to do konce roku **2029**.
- 11.16 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smluv minimálně do roku **2029**. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 11.17 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo bude financováno z Integrovaného regionálního operačního programu, a že porušení podmínek této smlouvy může mít za následek neposkytnutí či krácení této dotace. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli takto vznikne, a to až do výše ceny díla. V této souvislosti prohlašuje, že se seznámil s podmínkami dotace, na které odkazuje čl. 2.4 této smlouvy.

XII.

Předání a převzetí

- 12.1 Po dokončení díla je zhotovitel povinen jej fyzicky předat objednateli v místě plnění. Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení. O předání a převzetí díla bude objednatelem sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělkami nebránícími řádnému provozování, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Objednatel je povinen se k předání díla dostavit a přizvat TDI a AD.
- 12.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
- seznam dokladů
 - atesty o použitých materiálech 4x
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních např. intenzity osvětlení v učebnách, revizní zprávy elektrotechnického, vzduchotechnického a zdvihacího zařízení, hromosvodu 4x
 - protokol o instalaci, zaregulování a odzkoušení vzduchotechnických zařízení, který bude dokladat splnění požadavků předpisu v oblasti ochrany veřejného zdraví – bude doloženo zajištění výměny vzduchu měřením na výstcích (s ohledem na počty zaměstnanců a volnou plochu jednotlivých místností) a



- dodržení mikroklimatických podmínek na pracovištích. Dále bude doložen provozní řád vzduchotechnických zařízení a protokol o zaškolení jejich obsluhy, ve kterém budou stanoveny pevné intervaly údržby a čištění. 4x
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 4x
 - protokol o vytyčení stavby 4x
 - geodetické zaměření skutečného provedení 4x + 2x na CD ve formátu DGN a PDF a protokol o akceptaci zakázky DTMM
 - fotodokumentace stavby od zahájení po předání, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací (část tištěná forma + komplet CD - min. 1x denně 4x foto)
 - geometrický plán dokončené stavby, potvrzený místně příslušným katastrálním úřadem 4x
 - stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí – 1x originál a 2x kopie a 1x na CD
 - zkušební, záruční listy a dodací listy 4x
 - dokumentaci pro provoz 4x
 - dokumentaci pro údržbu 4x
 - dokumentaci skutečného provedení, zpracovanou podle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., v platném znění, kde budou navíc uvedeny v tabulce dodržené indikátory projektu IROP, potvrzenou oprávněnou osobou 4x
 - doklad o uložení odpadu 4x
 - prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 4x
 - seznam poddodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla.

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

13.1 Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- 13.2 Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinností, které dává druhé smluvní straně právo odstoupit od smlouvy, považují zejména:
- prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec sjednaného termínu dle čl. 5.1 této smlouvy
 - prodlení zhotovitele s provedením díla či takové prodlení zhotovitele s prováděním díla, které prokazatelně ohrožuje konečný termín předání díla – stejné účinky má i prohlášení zhotovitele o tom, že termín nedodrží,
 - provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či bránění nebo znemožnění kontrol díla, jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě



- po výzvě objednatele,
- pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy
 - postoupení smlouvy třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany,
 - zahájení insolvenčního řízení nebo likvidace zhotovitele
 - neposkytnutí spolufinancování od poskytovatele dotace.
- 13.3 Odstoupení je účinné písemným oznámením a jeho doručením druhé straně.
- 13.4 Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Bylo-li zčásti plněno, může být od smlouvy odstoupeno jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro smluvní stranu význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
- 13.5 V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen zastavit provádění díla, kromě činností, které jsou nezbytné pro předcházení vzniku škod, a předat dílo včetně veškeré dokumentace objednateli. V případě odstoupení od smlouvy ohledně části plnění bude při fakturaci a placení již provedených částí díla postupováno přiměřeně dle ustanovení čl. VII. této smlouvy.
- 13.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení povinnosti zhotovitelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů spojených s dokončením díla, a to ve výši, v jaké celkové náklady na provedení díla (tj. cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, plus cena za dokončení díla) přesáhnou cenu za provedení díla sjednanou v této smlouvě. Náhrada nákladů je splatná do 30 dnů ode dne, kdy bude zhotovitel k jejich zaplacení objednatelem vyzván.

XIV. Doručování

- 14.1 Strany se dohodly, že zasílání a doručování všech písemností týkajících se smluvního vztahu se řídí následujícími pravidly:
- a) Písemnosti se zasílají prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě nebo na adresu, kterou druhá smluvní strana odesílateli naposledy písemně oznámila jako svou adresu pro doručování, případně osobně. Odmítne-li adresát takto zaslano písemnost převzít, platí, že je tímto okamžikem doručena. Vráti-li se písemnost odesílateli zpět z jiného důvodu, platí, že je doručena dnem, kdy ji pošta přeměrovala zpět k odesílateli.
 - b) Písemnosti lze zasílat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozí věty ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky,



považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Doručení dokumentu datovou schránkou má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou.

- 14.2 Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručování, je adresou pro doručování adresa uvedená u příslušné smluvní strany v záhlaví této smlouvy.

XV.

Závěrečná ujednání


- 15.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu.
- 15.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 15.3 Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 15.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).
- 15.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 15.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává:
Příloha č. 1 - vzor „Změnového listu“
Příloha č. 2 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 - Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla
- 15.7 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 15.8 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
- 15.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními



občanského zákoníku v platném znění.

- 15.10 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.
- 15.11 Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 15.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 15.13 Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti.
- 15.14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V Mostě dne 18-06-2019



V Mostě dne 20.6.2019

Za zhotovitele

Daně

Hyne



ředstavenstva

avenstva






EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR





Příloha č. 1 smlouvy

Změnový list č. ze dne

Název stavby:	„Nástavba odborných učeben v Základní škole ul. Jakuba Arbesa v Mostě – část 1 – Stavební část“.
Číslo smluvního vztahu:	
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 3.2/4.9/5.8/5.9//12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká změny poddodavatele nebo technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace/Původní okruh poddodavatelů:</u>	
<u>Nové řešení/Nový okruh poddodavatelů:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	



Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet



Příloha č. 2 smlouvy – Sazebník smluvních pokut BOZP

SAZEBNÍK POKUT

Akce: na realizaci stavby

„Nástavba odborných učeben v Základní škole ul. Jakuba Arbesa v Mostě – část 1 – Stavební část“.

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lezení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddávatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddávatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu
10	Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb.	2000,- Kč za případ



II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ



IV. OSTATNÍ

Pořadové číslo	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty



Příloha č. 3 smlouvy - Seznam poddodavatelů

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Akce: na realizaci stavby

„Nástavba odborných učeben v Základní škole ul. Jakuba Arbesa v Mostě – část 1 –
Stavební část“.

Prohlašuji, že na akci „Nástavba odborných učeben v Základní škole ul. Jakuba Arbesa v
Mostě – část 1 – Stavební část“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům
část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodavatele	Poddodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ (identifikační číslo)	Věcný podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Až x.			

V Mostě dne 20.6.2019

.....
Daniel Černý

.....
stavenstva

.....
stavenstva



Mostecká montážní s. s.
Vladislava Vančury 1416/1, 434 01 Most
IČO: 25493507 DIČ: CZ25493507



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 smlouvy - Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 902-12-18

Stavba: Nástavba odborných učeben v ZŠ.J.Arbesa 2454 Most - D.1. Architektonicko stavební část

KSO:

Misto:

k.ú. Most II

CC-CZ:

Datum:

16.5.2019

Zadavatel:

7. Základní škola, J. Arbesa 2454, p.o.

Uchazeč:

Mostecká Montážní, a.s., Vladislava Vančury 1416/1, 434 01 Most

Projektant:

Ing. arch. Jan Hasík

Poznámka:

Pokud jsou v rozpočtu uvedeny konkrétní výrobky je možné nabídnout rovnocenné řešení

□
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

15 122 899,47

DPH	základní snižená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 15 122 899,47 0,00	Výše daně 3 175 808,89 0,00
-----	---------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Cena s DPH

v

CZK

18 298 708,36

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 902-12-18

Stavba: Nástavba odborných učeben v ZŠ.J.Arbesa 2454 Most - D.1. Architektonicko stavební část

Místo: k.ú. Most II

Datum: 16.05.2019

Zadavatel: 7. Základní škola, J. Arbesa 2454, p.o.

Projektant:

Uchazeč: Mostecká Montážní, a.s., Vladislava Vančury 1416/1, 434 01 Most

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
D.1	Architektonicko-stavební část	15 122 899,47	18 298 708,36	STA
D.1.1	Stavební řešení	14 987 899,47	18 135 358,36	Soupis
D.1.2	Zdravotechnika	12 548 209,64	15 183 333,66	Soupis
D.1.3	Ústřední vytápění	593 567,50	718 216,68	Soupis
D.1.4	Vzduchotechnika a klimatizace	227 839,64	275 685,96	Soupis
D.1.5	Elektroinstalace NN	445 819,00	539 440,99	Soupis
D.1.6	Sílaboproudé rozvody	714 069,00	864 023,49	Soupis
D.1.7	Přístupový chodník	37 965,00	45 937,65	Soupis
D.1.8	Sadové úpravy	288 689,69	349 314,52	Soupis
D.1.9.	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	131 740,00	159 405,40	Soupis
		135 000,00	163 350,00	STA

RYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Nástavba odborných učeben v ZŠ.J.Arbesa 2454 Most - D.1. Architektonicko stavební část
 Objekt: D.1 - Architektonicko-stavební část
 Soupis:

D.1.1 - Stavební řešení

KSO:
 Místo: k.ú. Most II
 Zadavatel: 7. Základní škola, J. Arbesa 2454, p.o.

Uchazeč: Mostecká Montážní, a.s., Vladislava Vančury 1416/1, 434 01 Most

Projektant:

CC-CZ:
 Datum: 16.05.2019
 IČ: 47326204
 DIČ: neplátce DPH
 IČ: 25493507
 DIČ: CZ25493507
 IČ: 12061336
 DIČ: neplátce DPH

Poznámka:

Pokud jsou v rozpočtu uvedeny konkrétní výrobky je možné nabídnout rovnocenné řešení Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

			12 548 209,64
Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 548 209,64	21,00%	2 635 124,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			15 183 333,66
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nástavba odborných učeben v ZŠ.J.Arbesa 2454 Most - D.1. Architektonicko stavební část
Objekt: D.1 - Architektonicko-stavební část
Soupis: **D.1.1 - Stavební řešení**
Místo: k.ú. Most II
Zadavatel: 7. Základní škola, J. Arbesa 2454, p.o.
Uchazeč: Mostecká Montážní, a.s., Vladislava Vančury 1416/1, 434 01 Most

Datum: 16.05.2019

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	12 548 209,64
HSV - Práce a dodávky HSV	4 079 674,87
1 - Zemní práce	57 234,62
2 - Zakládání	76 161,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 287 977,25
4 - Vodorovné konstrukce	772 363,32
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	666 470,27
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	595 877,42
997 - Přesun sutě	457 428,68
998 - Přesun hmot	166 161,92
PSV - Práce a dodávky PSV	7 520 534,77
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	163 696,06
712 - Povlakové krytiny	134 309,41
713 - Izolace tepelné	469 237,44
751 - Vzduchotechnika	48 572,00
762 - Konstrukce tesařské	332 562,28
763 - Konstrukce suché výstavby	976 682,46
763-1 - Střešní dřevěné konstrukce	345 060,00
764 - Konstrukce klempířské	194 921,30
765 - Konstrukce pokrývačské	545 550,98
766 - Konstrukce truhlářské	1 039 029,97
767 - Konstrukce zámečnické	2 475 545,60
767-1 - Venkovní ocelové schodiště	2 034 000,00
771 - Podlahy z dlaždic	156 501,37
776 - Podlahy povlakové	159 017,89
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	444 191,84
783 - Dokončovací práce - nátěry	123 542,51
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	106 686,16
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	39 217,50
D05 - Stínící technika	111 270,00
M - Práce a dodávky M	948 000,00
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	948 000,00

Ústava odborných učeben v ZŠ J. Arbese 2454 Most - D.1. Architektonicko-stavební část

D.1 - Architektonicko-stavební část

D.1.1 - Stavební řešení

Adresa: k.ú. Most II

Datum: 16.05.2019

Objednatel: 7. Základní škola, J. Arbese 2454, p.o.

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Mostecká Montážní, a.s., Vladislava Vančury 1416/1, 434 01 Most

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 548 209,64

D HSV Práce a dodávky HSV 4 079 674,87

D 1 Zemní práce 57 234,62

1	K	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	13,168	1 910,00	25 150,88	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen: -

1. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.

VV			1,85*2,70*(5,50-3,25) " výtahová šachta		11,239			
VV			0,40*1,05*1,85 " základ pod betonovou zed		0,777			
VV			0,40*0,80*3,60 " základ schodiště		1,152			
VV	vykop_sachta		Součet		13,168			

2	K	161101602	Vytažení výkopku těžného z prostoru pod základy nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4 z hloubky přes 2 do 4 m	m3	13,168	438,00	5 767,58	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV			vykop_sachta		13,168			
----	--	--	--------------	--	--------	--	--	--

3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	13,168	87,00	1 145,62	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

VV			vykop_sachta		13,168			
----	--	--	--------------	--	--------	--	--	--

4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	13,168	1 000,00	13 168,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen: -

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na nasyptišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nasyptišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - - Uložení sypaniny do nasyptí a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomení vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3.

Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV			vykop_sachta		13,168			
----	--	--	--------------	--	--------	--	--	--

5	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	13,168	169,00	2 225,39	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen: -

1. Ceny - 1101, - 1151, - 1102, - 1152, - 1103, - 1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lodě jsou určeny ceny - 1105 a - 1155.

2. Ceny - 1105 a - 1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžiště lodí k těžišti druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnatého terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV			vykop_sachta		13,168			
----	--	--	--------------	--	--------	--	--	--

6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	21,727	450,00	9 777,15	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen: -

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

VV			vykop_sachta*1,65		21,727			
----	--	--	-------------------	--	--------	--	--	--

D 2 Zakládání 76 161,39

7	K	213311142	Polštáře ztuhlé pod základy ze šterkopisku netříděného	m3	1,445	2 000,00	2 890,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen: -

1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru ztuhnutí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na urovňování povrchu polštáře.

0,85*1,70*1,0 " zasyp mezi základy výtahu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
8	K	273326231	Základy z betonu železového desky z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	1,249	3 650,00	4 558,85	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro samostatné základy, které monoliticky nenavazují na další konstrukce (např. pod prefabrikované stěny). Základy, které navazují na další konstrukce, se oceňují cenami souboru cen 380 32-... Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového.						
VV			(1,85*2,70*0,25) " deska výtahu		1,249				
9	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,592	37 300,00	22 081,60	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.						
VV			((16+16)*2+(9+9)*2)*1,00*1,58/1000		0,158				
VV			(4*2,70+4*1,85+5*0,20+2*0,30)*(1,0/0,2)*1,58/1000		0,156				
VV			(2*(16*1,80+11*2,70)+(6*3,20+12*3,30))*1,58/1000		0,278				
VV			Součet		0,592				
10	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	5,327	3 220,00	17 152,94	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku - 5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.						
VV			2*(1,85+2,70)*0,50*1,00 " základy výtahu		4,550				
VV			0,40*1,05*1,85 " základ pod betonovou zeď		0,777				
VV			Součet		5,327				
11	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,210	3 120,00	3 775,20	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku - 5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-... Výztuž základů.						
VV			(0,40*0,80*3,60)*1,05 " základ schodiště do terénu		1,210				
12	K	274326231	Základy z betonu železového pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	1,795	3 650,00	6 551,75	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro samostatné základy, které monoliticky nenavazují na další konstrukce (např. pod prefabrikované stěny). Základy, které navazují na další konstrukce, se oceňují cenami souboru cen 380 32-... Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového.						
VV			(2,175+1,85+2,175)*0,20*(1,00+(1,85*0,30*1,00) " výtah vodostavební beton		1,795				
13	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	21,450	269,00	5 770,05	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, ryhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.						
VV			2*(0,85+1,70)*1,0 " bednění základů výtahu		5,100				
VV			2*(1,85+2,70)*1,00+2*(1,45+2,175)*1,00 " bednění stěn z vodostavebního betonu		16,350				
VV			Součet		21,450				
14	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	21,450	100,00	2 145,00	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, ryhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.						
15	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,250	37 300,00	9 325,00	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.						
16	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,252	3 250,00	819,00	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku - 5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.						
VV			2*(0,20*0,30)*0,60+2*(0,50*0,30)*0,60 " bloky dojezdu		0,252				
17	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	1,560	450,00	702,00	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, ryhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.						
VV			2*(0,20+0,30)*0,60+2*(0,50+0,30)*0,60 " bloky dojezdu		1,560				
275351122			Bednění základů patek odstranění	m2	1,560	250,00	390,00	CS ÚRS 2018 01	

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapuštěných jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.						
3		Svislé a kompletní konstrukce	1 287 977,25					
K	311113132	Nadzákladové zdi z tvárnice ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	11,645	1 100,00	12 809,50	CS ÚRS 2018 01	
		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách 3212 až 3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - ráhové tvárnice. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36-... Výztuž nadzákladových zdí. 4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.						
W		1,70*3,15+1,70*3,70 " betonové zdivo 1.1pp a 0.1np	11,645					
20	K	311236111	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 200 mm	m2	141,856	1 450,00	205 691,20	CS ÚRS 2018 01
		Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např. kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrenem. b) zásp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892. Zásp dutin zdiva z děrovaných cihel.						
WV		3,5*(10,35+8,8+7+7+8,9)-0,9*1,97*3	141,856					
21	K	311238800	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z expandovaného (samozhášivého) polystyrenu na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,22 do 0,26, tl. zdiva 300 mm	m2	52,142	2 310,00	120 448,02	CS ÚRS 2018 01
		Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelné izolační vlastnosti neomítnutého zdiva při praktické vlhkosti.						
WV		2,75*2*3,3+13,65*2,75/2*0,9*1,97*2	52,142					
22	K	311238803	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z expandovaného (samozhášivého) polystyrenu na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U do 0,14, tl. zdiva 440 mm	m2	118,430	2 890,00	342 262,70	CS ÚRS 2018 01
		Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelné izolační vlastnosti neomítnutého zdiva při praktické vlhkosti.						
WV		32,1*3,3*2+1*1,2-(1,35*1,8*3+0,6*1,5*6+1,35*1,5*2+1,2*1,8*2+1,5*2,25*14)-(1,1*2+1,4*2,3)	118,430					
23	K	311321511	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25	m3	30,634	3 250,00	99 560,50	CS ÚRS 2018 01
		Poznámka k souboru cen: 1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí, - 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36-... Výztuž nadzákladových zdí. 4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1816 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.						
V		(2,175+1,85+2,175)*0,20*(15,25+3,25)+(1,85*0,30)*(15,25+3,25) " výtahová šachta	33,208					
V		-5*(2,20*1,17*0,20) " odpočet dveří	-2,574					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
VV		Součet			30,634			
24	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu zřízení	m2	295,175	355,00	104 787,13	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapeřených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bednění plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třídu pohledového betonu PB1 dle TP ČSN 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.								
VV		2*(2,175+1,45)*(15,25+3,25) " vnitřní výtahová šachta			134,125			
VV		2*(2,70+1,85)*(15,25+3,25) " vnější výtahová šachta			168,350			
VV		5*(2,20+1,17+2,20)*0,20 " ostění dveří			5,570			
VV		-5*(2,20*1,17) " odpočet dveří			-12,870			
VV		Součet			295,175			
25	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu odstranění	m2	295,175	100,00	29 517,50	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostoru, ve volných nebo zapeřených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bednění plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třídu pohledového betonu PB1 dle TP ČSN 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.								
VV		((16+16)*2+(9+9)*2)*19,5*1,58/1000			3,081			
VV		(4*2,70+4*1,85+5*0,20+2*0,30)*(19,5/0,2)*1,58/1000			3,050			
VV		Součet			6,131			
26	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	6,131	37 800,00	231 751,80	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zatčení vytlačené malty; b) dodání příslušného překladu předepsané délky; c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zatčení vytlačené malty; b) dodání mitního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm); c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží strapní konstrukce a ztužujícího věnce; d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světélce délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně; e) uložení a dodávku výztuže; f) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25; g) oboustranné bednění překladu při betonáž; h) dočasné montážní podepření zespodu v celé světélce délce překladu; 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zatčení vytlačené malty; b) dodání keramických překladů příslušné délky; c) uložení a dodávku výztuže; d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25; e) oboustranné bednění překladu při betonáž; f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světélce délce překladu; 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni strapního věnce u složených roletových překladů; tyto se oceňují samostatně; b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se oceňují samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni strapního věnce; tyto se oceňují samostatně. 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:								
27	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	15,000	294,00	4 410,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zatčení vytlačené malty; b) dodání příslušného překladu předepsané délky; c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zatčení vytlačené malty; b) dodání mitního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm); c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží strapní konstrukce a ztužujícího věnce; d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světélce délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně; e) uložení a dodávku výztuže; f) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25; g) oboustranné bednění překladu při betonáž; h) dočasné montážní podepření zespodu v celé světélce délce překladu; 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a zatčení vytlačené malty; b) dodání keramických překladů příslušné délky; c) uložení a dodávku výztuže; d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25; e) oboustranné bednění překladu při betonáž; f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světélce délce překladu; 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni strapního věnce u složených roletových překladů; tyto se oceňují samostatně; b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se oceňují samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni strapního věnce; tyto se oceňují samostatně. 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:								
28	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	11,000	425,00	4 675,00	CS ÚRS 2018 01

04 707 13 CS ÚRS	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
------------------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:="

1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:="

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty,="

b) dodání příslušného překladu předepsané délky,="

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m,="

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:="

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty,="

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm);="

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,="

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světélce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně,="

3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na:="

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty,="

b) dodání keramických překladů příslušné délky,="

c) uložení a dodávku vyztuže="

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25="

e) oboustranné bednění překladu při betonáži="

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světélce překladu="

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:="

a) vysoký překlad a svíslou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,="

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně,="

5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na:="

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,="

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:="

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,="

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky

238 mm, délky 1750 mm

kus

40,000

522,00

20 880,00 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:="

1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:="

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty,="

b) dodání příslušného překladu předepsané délky,="

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m,="

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:="

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty,="

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm);="

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,="

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světélce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně,="

3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na:="

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty,="

b) dodání keramických překladů příslušné délky,="

c) uložení a dodávku vyztuže="

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25="

e) oboustranné bednění překladu při betonáži="

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světélce překladu="

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:="

a) vysoký překlad a svíslou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,="

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně,="

5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na:="

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,="

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:="

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,="

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky

238 mm, délky 3000 mm

kus

5,000

1 070,00

5 350,00 CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m, 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně, 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výtuzí, d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25, e) oboustranné bednění překladu při betonáži, f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu, 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svíslou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně, 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně a								
PSC								
31	K	317168032	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 175 mm, délky 1250 mm	kus	3,000	324,00	972,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m, 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně, 3. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod lažnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výtuzí, d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25, e) oboustranné bednění překladu při betonáži, f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu, 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svíslou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně, 5. V cenách -84.. (překlady vysoké sprážené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně a								
PSC								
32	K	342244101	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	35,565	620,00	22 050,30	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.								
PSC								
VV			3,5*(2,4+2,85+2,3+2,85+1,45)-0,8*1,97*3-0,6*1,97		35,565			
33	K	342244121	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	9,690	880,00	8 527,20	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.								
PSC								
VV			2,85*3,4*2.NP		9,690			
34	K	342244121	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	96,420	720,00	69 422,40	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.								
PSC								
VV			3,5*(5,85+2,85*2+2,325+2,3+0,375+7,55+2,85*2)-0,8*1,97*5.NÁSTAVBA		96,420			
35	K	342272148	Příčky z párobetonových tvarnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm	m2	8,840	550,00	4 862,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.								
PSC								
VV			(0,5+0,2)*3,4*2.NP		2,380			
VV			(0,5+0,2)*3,4*1.NP		2,380			
VV			((0,5+0,2)+(0,3+0,2))*3,4*3.NP		4,080			
VV			Součet		8,840			
4 Vodorovné konstrukce								
411134001			Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky přes 18 do 52 m, hmotnosti do 1,5 t	kus	57,000	4 100,00	233 700,00	CS ÚRS 2018 01
593468600			panel stropní předpjatý 100x119x25 cm, 4 + 0	m	247,800	920,00	227 976,00	CS ÚRS 2018 01
21*5,8+18*7								
							772 363,32	
				Strana 10 z 72		247,800		

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	46860	panel stropní předpjatý 100x119x20 cm, 7x + 0	m	3,600	1 055,00	3 798,00	CS ÚRS 2018 01
		1*3,6		3,600			
	468390	panel stropní předpjatý 100x119x15 cm, 8x + 0	m	2,800	1 250,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 01
		1*2,8		2,800			
	59346839R	desky (prefabrikáty) stropní betonové a železobetonové desky (prefabrikáty) stropní z betonu předpjatého panely stropní předpjaté - B 55 - výšky 16,5 cm PPE ... 1/150 - 8x + 0 100 x 59 x 16,5	m	2,800	1 850,00	5 180,00	
		1*2,8		2,800			
	59346861R	desky (prefabrikáty) stropní betonové a železobetonové desky (prefabrikáty) stropní z betonu předpjatého panely stropní předpjaté - B55 - výšky 25 cm PPS ... 1/250 - 6 + 0 100 x 60 x 25	m	44,200	1 210,00	53 482,00	
		4*5,8+3*7		44,200			
	59346862R	desky (prefabrikáty) stropní betonové a železobetonové desky (prefabrikáty) stropní z betonu předpjatého panely stropní předpjaté - B55 - výšky 25 cm PPS ... 1/250 - 6 + 0 100 x 38 x 25	m	38,400	1 050,00	40 320,00	
		3*5,8+3*7		38,400			
	59346865R	desky (prefabrikáty) stropní betonové a železobetonové desky (prefabrikáty) stropní z betonu předpjatého panely stropní předpjaté - B55 - výšky 40 cm PPS ... 1/300 - 7 + 2 100x30 x 40	m	14,000	1 360,00	19 040,00	
		2*7		14,000			
	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	22,948	3 940,00	90 415,12	CS ÚRS 2018 01
		0,35*0,25*32,1*2+0,25*0,25*12,75*2		7,211			
		0,25*0,15*26,6+0,2*0,2*23,4+0,35*0,25*32,1*2+0,1*0,55*32,1+0,4*0,1*32,1+0,2*0,25*32,1*2+0,6*0,1*32,1		15,737			
		Součet		22,948			
	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	104,350	286,00	29 844,10	CS ÚRS 2018 01
		0,15*4*12,75+0,2*2*23,4+0,25*2*26,6+0,15*2*32,1+0,2*2*32,1+0,25*2*32,1+0,25*2*2*12,75		104,350			
	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	104,350	63,70	6 647,10	CS ÚRS 2018 01
	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,188	39 000,00	7 332,00	CS ÚRS 2018 01
		(0,8*130+0,6*130+0,8*130*2+1*130*2+0,6*52*2+0,6*94+0,74*107)*0,222/1000		0,188			
	417361321	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 11 373 (EZ)	t	1,311	39 000,00	51 129,00	CS ÚRS 2018 01
		(4*32,1*4+6*32,1+4*26,6+4*23,4+12,75*4*2)*1,3/1000		1,311			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				666 470,27	
	612321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	781,059	330,00	257 749,47	CS ÚRS 2018 01
PSC		Poznámka k souboru cen: - Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. - Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. - Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
		2*2,85*3,4*2.NP		19,380			
		35,565*2+96,42*2+141,856*2+52,142+118,43*STĚNY NÁSTAVBA		718,254			
		0,3*((1,35+2*1,8)*3+(0,6+1,5*2)*6+(1,35+1,5*2)*2+(1,2+1,8*2)*2+(1,5+2,25*2)*15)*OSTĚ NÍ NÁSTAVBA		43,425			
		Součet		781,059			
	612335203	Cementová omítky jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	2,000	418,00	836,00	CS ÚRS 2018 01
	612335205	Cementová omítky jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
	621221001	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm	m2	2,355	1 500,00	3 532,50	CS ÚRS 2018 01
PSC		Poznámka k souboru cen: - V cenách jsou započteny náklady na: - upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, - přestěrkování izolačních desek, - vložení sklolátkové výztužné tkaniny, - uzavření otvorů po kotvách lepení. - V cenách nejsou započteny náklady na: - dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, - provedení konečné povrchové úpravy; - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu; - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783; - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 - Obklady keramické. - osazení štít; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. - V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. - V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 6 ks/m2 pro stěny. - Kambléovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořená izolačním jádrem z grafítového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.					
	631515180	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm	m2	2,402	200,00	480,40	CS ÚRS 2018 01
		2,355*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		2,402			
	622221021	Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	86,450	850,00	73 482,50	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Poznámka k souboru cen:=" 1. V cenách jsou započteny náklady na:" a) upevnění desek lepenin a talířovými hmoždinkami," b) přestěrkování izolačních desek," c) vložení sklolámané výtvarné tkaniny," d) uzavření otvorů po kotvách lepenin." 2. V cenách nejsou započteny náklady na:" a) dodávku desek tepelné izolace, tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%," b) provedení konečné povrchové úpravy:" - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem, tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783" - keramickým obkladem, tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické," c) osazení lišt, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu." 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy=" 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 6 ks/m2 pro stěny=" 5. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořená izolačními jádrem z grafílového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny."								
55	M	631515270	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm	m2	88,179	290,00	25 571,91	CS ÚRS 2018 01
	VV		86,45*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		88,179			
56	K	622252001	Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	7,600	25,00	190,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen:=" 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt." 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávky lišt, tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%." 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny."								
57	M	59051647	lišta soklová Al s okapníčkou základací U 10cm 0,95/200cm	m	7,980	80,00	638,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		7,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		7,980			
58	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních sténových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	22,750	25,00	568,75	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen:=" 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt." 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávky lišt, tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%." 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny."								
	VV		11,25+11,50		22,750			
59	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	23,888	25,00	597,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		22,75*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		23,888			
60	K	622323111	Omítka vápenocementová vnějších ploch hladkých hladká, nanášená na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm ručně stěn	m2	192,285	220,00	42 302,70	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen:=" 1. Ceny jsou určeny pro ocenění omítek přesného zdění z párobetonových tvárnic nebo pálených cihel, cementostépkových desek, hladkých betonových ploch, apod." 2. V cenách nejsou započteny náklady na:" a) podkladní a spojovací vrstvy, tyto se oceňují cenami souboru cen 62.13 této části katalogu," b) výtvarnou tkaninu, tyto se oceňují cenami 62.14-2002 této části katalogu," c) nadměrné kropení vodou a párobetonových konstrukcí, tyto se oceňují cenou příplatku 629 99-9001 této části katalogu."								
	VV		52,142+118,43*STĚNY NÁSTAVBA		170,572			
	VV		0,15*(1,35+2*1,8)*3+(0,6+1,5*2)*6+(1,35+1,5*2)*2+(1,2+1,8*2)*2+(1,5+2,25*2)*15)*OSTĚ NÍ NÁSTAVBA		21,713			
	VV		Součet		192,285			
61	K	622521021	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	281,090	220,00	61 839,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		192,285+86,45+2,355		281,090			
62	K	625141001	Podkladní vrstva vnějších omítaných betonových konstrukcí prováděná z desek vkládaných do bednění současně s betonováním dřevovláknitých s vrstvou EPS, celkové tl. 50 mm	m2	103,413	380,00	39 296,94	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,35*32,1*2+0,15*2*13,65*tl.5cm		26,565			
	VV		(0,25*32,1+0,35*32,1+0,35*13,62*2)+(0,15*32,1*2)*2*tl.10cm		76,848			
	VV		Součet		103,413			
63	K	631311112	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 8/10	m3	0,844	3 000,00	2 532,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen:=" 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorní podklínovaných potek usazených strojů a technologických zařízení s následným zatěmňováním hutného betonu." 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny:" a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v holích apod.) ceny souboru cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železobetonového," b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . Beton kleneb." 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy (včetně tvarování rigolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podlaží se oceňuje samostatně." 4. V ceně jsou započteny i náklady na:" a) základní stržení povrchu mazaniny s urovňováním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem," b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvořeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 624 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár."								
	V		(4,2*2,7+2,1*1,3)*0,06*1.NP-DOPLNĚNÍ SPÁDU STŘECHY		0,844			
K		631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	27,354	3 350,00	91 635,90	CS ÚRS 2018 01

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělovací pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorní podkládavých patek (mazaných strojů a technologických zařízení s náležitým zatavením hutného betonu). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zemini (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31 - Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železobetonového. b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31 - ... Beton klenbový. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy (včetně tvarování rigidového žlábků v příslušných tloušťkách, jeho podlaží se oceňuje samostatně). 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovňováním vibrační tláhou nebo dřevěným hladítkem. b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvořeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smrtových spár.						
VV	90,78*(0,065+0,090)/2 " lino kyselínovzdorné		7,035			
VV	(5,28+19,17+59,84+60,52)*(0,065+0,090)/2 " lino zátěžové		11,223			
VV	(7,86+4,98+4,73+3,94+5,27+10,41)*(0,06+0,085)/2 " dlažba WC		2,696			
VV	(82,46+5,81)*(0,06+0,085)/2 " dlažba chodby a schodiště		6,400			
VV	Součet - mazanina podlah nástavby		27,354			
65	K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,844	500,00	422,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tl. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělené vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu lati rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.						
66	K 631319173 Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny lati před vložení výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	27,354	200,00	5 470,80	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tl. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělené vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu lati rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.						
67	K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,095	31 400,00	34 383,00	CS ÚRS 2018 01
VV	90,78*18,20/(2,00*3,00)/1000 " lino kyselínovzdorné		0,275			
VV	(5,28+19,17+59,84+60,52)*18,20/(2,00*3,00)/1000 " lino zátěžové		0,439			
VV	(7,86+4,98+4,73+3,94+5,27+10,41)*18,20/(2,00*3,00)/1000 " dlažba WC		0,113			
VV	(82,46+5,81)*18,20/(2,00*3,00)/1000 " dlažba chodby a schodiště		0,268			
VV	Součet - výztuž mazanin podlah nástavby sítě KARI KH20		1,095			
68	K 642942611 Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíku bez dveřních křidel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	17,000	550,00	9 350,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefabriků např. párovákových nebo sesazovaných, které se provádí soulasně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k abružené výztuži, ukřídlováním, zalitím prvcem apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, které se oceňují ve specifikaci.						
VV	3*7+2*1+2+1+1		17,000			
69	M 553311790 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 190 900 L/P	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2018 01
70	M 553311170 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P	kus	9,000	710,00	6 390,00	CS ÚRS 2018 01
VV	7+2		9,000			
71	M 553311130 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 600 L/P	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2018 01
72	M 553311580 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 900 L/P	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2018 01
73	M 553311600 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 1100 L/P	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2018 01
74	M 553311560 zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 800 L/P	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2018 01
0 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				595 877,42		
75	K 941121112 Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z folií nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 sířky tř. W15 přes 1,5 do 5,8 m, výšky přes 10 do 20 m	m2	2 005,725	65,00	130 372,13	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lize sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo nuci vnitřními lize.						
VV	lešení		2 005,725			
76	K 941121242 Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112	m2	90 257,625	0,80	72 206,10	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního lince sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici.						
VV			(32,1*14*2+(2,90+3,45+2,90)*11,25)*(60+30) " pronájem lešení		90 257,625				
77	K	941121812	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dilců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky přes 10 do 20 m	m2	2 005,725	45,00	90 257,63	CS ÚRS 2018	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového trubkového těžkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně.						
VV			(32,1*14*2+(2,90+3,45+2,90)*11,25)*2 " 2x stavba celého lešení		2 005,725				
78	K	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m	m3	61,624	120,00	7 394,88	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.						
VV	lešení_vytah		2,175*1,45*(15,24+4,30) " výtahové lešení výtahu		61,624				
79	K	943211119	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek k cenám za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	61,624	25,00	1 540,60	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.						
VV	lešení_vytah		lešení_vytah		61,624				
80	K	943211212	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112	m3	5 546,160	1,00	5 546,16	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.						
VV	lešení_vytah		lešení_vytah*3*30 " celkem 90dni		5 546,160				
81	K	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m	m3	61,624	50,00	3 081,20	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.						
VV	lešení_vytah		lešení_vytah		61,624				
82	K	944611111	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	2 005,725	5,00	10 028,63	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení plachty; tato lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.						
VV	lešení		lešení		2 005,725				
83	K	944611211	Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111	m2	90 257,625	0,10	9 025,76	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení plachty; tato lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.						
VV			(32,1*14*2+(2,90+3,45+2,90)*11,25)*(60+30) " pronájem lešení		90 257,625				
84	K	944611811	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	2 005,725	5,00	10 028,63	CS ÚRS 2018 01	
VV	lešení		lešení		2 005,725				
85	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, a výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	401,625	50,00	20 081,25	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.						
VV			12,75*31,50 " plocha 3np		401,625				
86	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	1 422,630	45,00	64 018,35	CS ÚRS 2018 01	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používaly jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světélky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světélky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. V ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízeníových předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, krapení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.						
VV			2*401,625 " nástavba + poslední podlaží		803,250				
VV			32,5*5,40*3 " dotčené prostory v ostatních podlažích		526,500				
			7,20*4,30*3 " dotčený prostor schodiště		92,880				
			Součet		1 422,630				
11			Vložky vislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdvu do 30 mm	m2	2,220	360,00	799,20	CS ÚRS 2018 01	

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na jednostranné zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terčí). 0,60*3,70 " izolace výtahu 1.np 2,220					
90	Vložky svislé do dilatačních spár z minerální písti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdívu přes 40 do 50 mm	m2	7,030	450,00	3 163,50	CS ÚRS 2018 01
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na jednostranné zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terčí). 0,95*3,70*2 " 2x izolace 50mm výtahu 7,030					
90	Vložky svislé do dilatačních spár z lepenky kladené volně, včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdívu, pískované	m2	11,645	150,00	1 746,75	CS ÚRS 2018 01
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na jednostranné zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terčí). 1,70*3,15+1,70*3,70 " dilatace betonového zdíva 1.1pp a 0.1np 11,645					
90	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti do 1 kg/kus	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cena -2841 lze použít pro osazení rámu pod průřizový (roštový) ocelový základ např. domovních prock, odstředivky, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zatl.					
91	trubka kanalizační PVC DN 160x5000 mm SN4	kus	2,000	280,00	560,00	CS ÚRS 2018 01
92	průvětrník mřížový s klapkami 15x15cm	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
93	Bourání základů z betonu železobetonového	m3	1,768	7 500,00	13 260,00	CS ÚRS 2018 01
	0,8*0,8*1,7+0,5*0,8*1,7*1.PP 1,768					
94	Bourání příček z cihel, tvárcí nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	8,505	180,00	1 530,90	CS ÚRS 2018 01
	3,15*1,95+0,75*1.PP 8,505					
95	Bourání příček z cihel, tvárcí nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	38,420	200,00	7 684,00	CS ÚRS 2018 01
	1,8*3,15+1,3*2,7*1.PP 9,180					
	(1+4+3,6)*3,4*3.NP 29,240					
	Součet 38,420					
96	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárcí z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	6,731	1 050,00	7 067,55	CS ÚRS 2018 01
	Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdíva nadzákladového cihelného.					
	0,3*1,85*3,15+0,6*1,85*3,15*1.PP 5,245					
	0,3*0,3*2,2*1.NP-VSTUP 0,198					
	0,45*0,15*2,2+1,1*1*0,45*3.NP-OKNA 0,644					
	0,45*0,15*2,2+1,1*1*0,45*3.NP-OKNA 0,644					
	Součet 6,731					
97	Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,10 m2	m3	0,057	5 000,00	285,00	CS ÚRS 2018 01
	0,1*0,3*1,9*1.NP 0,057					
98	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,660	6 000,00	3 960,00	CS ÚRS 2018 01
	0,2*(1,7*1,8+0,4*0,6)*1.PP 0,660					
99	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,728	150,00	709,20	CS ÚRS 2018 01
	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvření křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové příčky.					
	0,8*1,97*1.PP 1,576					
	0,8*1,97*2*3.NP 3,152					
	Součet 4,728					
100	Vybourání otvorů ve zdívu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárcí, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm	m2	1,600	250,00	400,00	CS ÚRS 2018 01
	2*0,8*2.NP 1,600					
101	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	0,020	10 000,00	200,00	CS ÚRS 2018 01
	0,2*0,2*0,5*12.NP-VĚTRÁNÍ 0,020					
102	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm	kus	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
103	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 4 m2, tl. přes 80 mm	m3	10,375	4 800,00	49 800,00	CS ÚRS 2018 01
	2,7*1,85*0,25*1.PP 1,249					
	2,7*1,85*0,4*1.NP 1,998					
	3,6*6*0,3*3.NP-SCHODY 7,128					
	Součet 10,375					
104	Vysekání kapes ve zdívu z dutých cihel nebo tvárcí pro zavázání nových příček a zdi, tl. do 150 mm	m	6,700	250,00	1 675,00	CS ÚRS 2018 01
	3,35*2 6,700					
	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu	m3	9,630	6 500,00	62 595,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 skutečného objemu konstrukcí. 2. Skutečný objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodiškových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se odečte objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určí v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k nákladní ploše podlahové konstrukce, která na ni spočívá. U stropů s vlnitými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.								
		VV	32,1*2*0,15 ŘÍMSY PRO NÁSTAVBU		9,630			
106	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm	m	22,400	650,00	14 560,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky vyvrtaného otvoru pro zasunutí výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků, b) vyčištění otvoru, vyplnění otvorů maltou včetně dodání materiálu, c) zasunutí betonářské výztuže do otvoru vyplněného maltou, 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonářské výztuže.								
		VV	0,4*56*KOTVENÍ POZEDNICE		22,400			
D	997		Přesun sutě				457 428,68	
107	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	211,155	600,00	126 693,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a uravňování sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy sutí ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a prandjem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.								
108	K	997013312	Doprava sutí shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	15,000	450,00	6 750,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Shozy výšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně pinicích trychtýře. 3. Náklady na vodorovnou dopravu sutí se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot.								
109	K	997013322	Doprava sutí shozem montáž a demontáž shozu výšky Připlatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312	m	450,000	25,00	11 250,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Shozy výšší než 75 m se oceňují individuálně. 2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně pinicích trychtýře. 3. Náklady na vodorovnou dopravu sutí se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot.								
		VV	15*30		450,000			
110	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	211,155	250,00	52 788,75	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
111	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 900,395	15,00	28 505,93	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.								
		VV	211,155*9 "Přepočtené koeficientem množství		1 900,395			
112	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	31,854	250,00	7 963,50	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny určené souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.								
		VV	31,854 " dřevo z krovu		31,854			
7013831			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	178,782	1 250,00	223 477,50	CS ÚRS 2018 01

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:="

1. Ceny určené souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 210,636-31,854

178,782

D 998 Přesun hmot 166 161,92

114	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zažnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	519,256	320,00	166 161,92	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen:="

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztlížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

PSC

D PSV Práce a dodávky PSV

7 520 534,77

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

163 696,06

115	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	401,625	10,00	4 016,25	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:="

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

PSC

VV izolace_nas 12,75*31,50 "prázdninová izolace na nových panelech 401,625

116	M	111631500	lak asfaltový penetrační	t	0,120	45 000,00	5 400,00	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--------------------------	---	-------	-----------	----------	----------------

P

Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV

401,625*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,120

117	K	711113111	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V emulzi elastickou plošnou (kombinace bitumenu a plastu)	m2	3,118	250,00	779,50	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

VV

2,15*1,45 " izolace dna výtahu 3,118

118	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnici hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2	37,190	520,00	19 338,80	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV

7,86+4,98+4,73+3,94+5,27+10,41 " dlažba WC 37,190

119	K	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S emulzi elastickou plošnou (kombinace bitumenu a plastu)	m2	134,075	200,00	26 815,00	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

VV

2*(2,175+1,45)*(15,25+4,25) " vni výtahová šachta 141,375

VV

5*(2,20+1,17+2,20)*0,20 " ostění dveří 5,570

VV

-5*(2,20*1,17) " odpočet dveří -12,870

VV

Součet 134,075

120	K	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnici hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2	17,655	520,00	9 180,60	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV

(2*(2,80+2,85)+2*(1,80+2,85)+2*(2,325+2,20)+2*(1,45+2,00)+2*(1,45+1,75)+2*(1,85+2,85)+2*(3,70+1,85))*0,30 19,035

VV

-5*0,8*0,30-1*0,60*0,3 -1,380

VV

Součet - vytažení izolace na WC do 30cm 17,655

121	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	401,625	95,00	38 154,38	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:="

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

PSC

VV izolace_nas 401,625

122	M	628361100	pás těžký asfaltovaný s Al folií nasnou vložkou	m2	461,869	125,00	57 733,63	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

VV

401,625*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 461,869

123	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	2,531	900,00	2 277,90	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:="

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 712 Povlakové krytiny

134 309,41

124	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkké PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	5,945	130,00	772,85	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:="

1. Povolakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

PSC

125	M	283220020	fólie hydroizolační střešní pro renovace mPVC, tl. 2,6 mm š 1300 mm šedá	m2	6,837	250,00	1 709,25	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

5,945*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 6,837

12363003			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkké PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólie horkovzdušným navařením	m	2,900	120,00	348,00	CS ÚRS 2018 01
----------	--	--	---	---	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střeš jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
127	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fólový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše	m2	9,900	120,00	1 188,00	CS ÚRS 2018 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střeš jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
VV			2*2,90+2*2,05		9,900			
128	K	712363312	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC, délka 2 m vnitřní koutová lišta řs 100 mm	kus	2,050	200,00	410,00	CS ÚRS 2018 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ahybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.					
129	K	712363317	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC, délka 2 m okapnice řs 250 mm	kus	2,050	450,00	922,50	CS ÚRS 2018 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ahybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.					
130	K	712363318	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC, délka 2 m závětná lišta řs 250 mm	kus	5,800	450,00	2 610,00	CS ÚRS 2018 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ahybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.					
VV			2*2,90		5,800			
131	K	712400832	Odstranění ze střeš šikmých přes 10° do 30° krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	21,510	85,00	1 828,35	CS ÚRS 2018 01
VV			2,1*4,2+2,7*4,7		21,510			
132	K	712411101	Provedení povlakové krytiny střeš šikmých přes 10° do 30° natěradly a tmely za studena nátěrem penetračním	m2	424,515	15,00	6 367,73	CS ÚRS 2018 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střeš jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.					
VV			2,1*4,2+2,7*4,2+2,1*1,3 " stříšky přespádované		22,890			
VV			12,75*31,50 " provizorní izolace 3np		401,625			
VV			Součet		424,515			
133	M	111631500	lak asfaltový penetrační	l	0,127	45 000,00	5 715,00	CS ÚRS 2018 01
P			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
VV			424,515*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,127			
134	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střeš šikmých přes 10° do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	424,515	100,00	42 451,50	CS ÚRS 2018 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střeš jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
VV			2,1*4,2+2,7*4,2+2,1*1,3 " stříšky přespádované		22,890			
VV			12,75*31,50 " provizorní izolace 3np		401,625			
VV			Součet		424,515			
135	M	62856441	pás asfaltový střešní úžlabní	m2	30,273	300,00	9 081,90	CS ÚRS 2018 01
VV			22,89*1,15		26,324			
VV			26,324*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		30,273			
136	M	628522570	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,0 mm vložka polyesterové rohož minerální jemnozrnný posyp	m2	461,869	125,00	57 733,63	CS ÚRS 2018 01
VV			12,75*31,50 " provizorní izolace 3np		401,625			
VV			401,625*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		461,869			
137	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,523	900,00	3 170,70	CS ÚRS 2018 01
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za zřízení podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.					
D 713			Izolace tepelné		469 237,44			
138	K	713110813	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo podhledů volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	401,625	25,00	10 040,63	CS ÚRS 2018 01

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	63151111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně (12,75*31,50)*2 " 2x tepelná izolace	m2	803,250	35,00	28 113,75	CS ÚRS 2018 01
	63152118	plst' izolační suchá výstavba $\lambda=0,040$ tl 160mm	m2	883,575	245,00	216 475,88	CS ÚRS 2018 01
	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	722,100	65,00	46 936,50	CS ÚRS 2018 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
VV		90,78*2 " lino kyselinovzdorné		181,560			
VV		(5,28+19,17+59,84+60,52)*2 " lino zatěžové		289,620			
VV		(7,86+4,98+4,73+3,94+5,27+10,41)*2 " dlažba WC		74,380			
VV		(82,46+5,81)*2 " dlažba chodby a schodiště		176,540			
VV		Součet - podlahová ploch nástavby - 2x		722,100			
142	M 631537990	deska izolační minerální lehkých plovoucích podlah $\lambda=0,039$ tl 30mm	m2	397,155	150,00	59 573,25	CS ÚRS 2018 01
VV		361,05*1,1		397,155			
143	M 283231510	papír separační potažený PE fólií	m2	397,155	25,00	9 928,88	CS ÚRS 2018 01
P		Poznámka k položce: oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev					
VV		361,05*1,1		397,155			
144	K 713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně	m	209,900	15,00	3 148,50	CS ÚRS 2018 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.					
145	M 631402740	pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120 mm tl 12 mm	m	241,385	20,00	4 827,70	CS ÚRS 2018 01
VV		209,9*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		241,385			
146	K 713141131	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zcela, jednovrstvá	m2	5,945	100,00	594,50	CS ÚRS 2018 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střeš plochých atikovými pásy k ceně - 1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střešy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny k cenám - 1311 až - 1335 se určuje v m2 půdorysné projektované výspádované plochy střešy.					
VV		2,05*2,90		5,945			
147	M 28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	0,477	3 000,00	1 431,00	CS ÚRS 2018 01
VV		5,945*(0,05+0,10)/2*1,05 " polystyren spádové klíny		0,468			
VV		0,468*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,477			
148	K 713190814	Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí - vrstvy, doplňky a konstrukční součásti izolační vrstvy lože škvárové průměrné tloušťky přes 150 do 200 mm	m2	401,625	210,00	84 341,25	CS ÚRS 2018 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Plocha u prstapů v poloze - 0831 se počítá z půdorysné plochy. 2. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800-711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.					
VV		31,5*12,75*NÁSTAVBA		401,625			
149	K 998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	4,782	800,00	3 825,60	CS ÚRS 2018 01
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám - 3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.					

D	751	Vzduchotechnika				48 572,00	
150	K 751111011	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2018 01
P		Poznámka k položce: - přívod a zapojení je v profesi elektro					
VV		1 " ventilátor D 100 značení 100 - nástavba		1,000			
151	M 42914901	Ventilátor 100 žaluzie, časovač, ložiska	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
VV		1 " ventilátor D 100 značení 100 - nástavba		1,000			
152	K 751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 100 do 200 mm	kus	7,000	350,00	2 450,00	CS ÚRS 2018 01
P		Poznámka k položce: - přívod a zapojení je v profesi elektro					
VV		1 " ventilátor D125 značení 200 - 2.NP		1,000			
VV		1 " ventilátor D125 značení 200 - nástavba osazený na odbočce		1,000			
VV		1+2 " ventilátor D125 značení 200 - nástavba		3,000			
VV		2 " ventilátor D160 značení 300 - nástavba		2,000			
VV		Součet		7,000			
153	M 42914902	Ventilátor 125 žaluzie, časovač, ložiska	kus	5,000	3 450,00	17 250,00	
VV		1 " ventilátor D125 značení 200 - 2.NP		1,000			
VV		1 " ventilátor D125 značení 200 - nástavba osazený na odbočce		1,000			
VV		1+2 " ventilátor D125 značení 200 - nástavba		3,000			
VV		Součet		5,000			
K	42914903	Ventilátor 150 žaluzie, časovač, ložiska	kus	2,000	4 280,00	8 560,00	
		2 " ventilátor D160 značení 300 - nástavba		2,000			
K	751398011	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru do 100 mm	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	VV		1 " mřížka na potrubí pro ventilátor značení 100		1,000			
156	M	42914911	Větrací mřížka nerez se žaluzií a přírubou 100	kus	1,000	250,00	250,00	
	VV		1 " mřížka na potrubí pro ventilátor značení 100		1,000			
157	K	751398012	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	6,000	150,00	900,00	CS ÚRS
	VV		1+3 " mřížka na potrubí pro ventilátor značení 200		4,000			
	VV		2 " mřížka na potrubí pro ventilátor značení 300		2,000			
	VV		Součet		6,000			
158	M	42914912	Větrací mřížka nerez se žaluzií a přírubou 125	kus	4,000	350,00	1 400,00	
	VV		1+3 " mřížka na potrubí pro ventilátor značení 200		4,000			
159	M	42914913	Větrací mřížka nerez se žaluzií a přírubou 150	kus	2,000	450,00	900,00	
	VV		2 " mřížka na potrubí pro ventilátor značení 300		2,000			
160	K	751398031	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m ²	kus	16,000	250,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1*2 " WC I. - 2.NP		2,000			
	VV		2*2 " WC D. - nástavba		4,000			
	VV		1*2 " WC I. - nástavba		2,000			
	VV		2*2 " WC UČ. - nástavba		4,000			
	VV		2*2 " WC CH. - nástavba		4,000			
	VV		Součet		16,000			
161	M	42914931	Větrací mřížka do dveří 475x80 kov	kus	16,000	265,00	4 240,00	
	VV		1*2 " WC I. - 2.NP		2,000			
	VV		2*2 " WC D. - nástavba		4,000			
	VV		1*2 " WC I. - nástavba		2,000			
	VV		2*2 " WC UČ. - nástavba		4,000			
	VV		2*2 " WC CH. - nástavba		4,000			
	VV		Součet		16,000			
162	K	751537131	Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru do 100 mm	m	0,500	1 200,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,50 " potrubí pro ventilátor značení 100		0,500			
163	M	42914921	Potrubí Al flexibilní izolované 100	m	0,500	1 000,00	500,00	
	VV		0,50 " potrubí pro ventilátor značení 100		0,500			
164	K	751537132	Montáž kruhového potrubí ohebného izolovaného minerální vatou z Al folie, průměru přes 100 do 200 mm	m	5,200	325,00	1 690,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*0,50+1*1,60+1,10+0,50 " potrubí pro ventilátor značení 200		4,200			
	VV		2*0,50 " potrubí pro ventilátor značení 300		1,000			
	VV		Součet		5,200			
165	M	42914922	Potrubí Al flexibilní izolované 125	m	4,200	560,00	2 352,00	
	VV		2*0,50+1*1,60+1,10+0,50 " potrubí pro ventilátor značení 200		4,200			
166	M	42914929	Potrubí potrubí jednostranná 125/125 kovová Zn	kus	1,000	380,00	380,00	
	VV		1 " odbočka na potrubí pro ventilátor značení 200		1,000			
167	M	42914923	Potrubí Al flexibilní izolované 150	m	1,000	850,00	850,00	
	VV		2*0,50 " potrubí pro ventilátor značení 300		1,000			
168	K	998751102	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,050	10 000,00	500,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:="

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vymezují rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	762	Konstrukce tesařské					332 562,28	
169	K	762331811	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm ²	m	50,400	40,00	2 016,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3*21,2*7 " pásky v plné vazbě		50,400			
170	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm ²	m	329,950	60,00	19 797,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		31*7,15 " kleštiny 10/16		221,650			
	VV		2*7*3,15 " šikmá vzpěra plné vazby 10/16		44,100			
	VV		2*32,10 " pozednice 14/14		64,200			
	VV		Součet		329,950			
171	K	762331814	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm ²	m	747,700	60,00	44 862,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		32,10*3 " vaznice 18/20		96,300			
	VV		2*9,05*31 " krokve 16/20		561,100			
	VV		7*6,1 " sloupek podepření vrcholové vaznice 20/20		42,700			
	VV		2*7*3,40 " sloupek podepření vaznic v plné vazbě		47,600			
	VV		Součet		747,700			
172	K	762341210	Bednění a latování montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m ²	495,300	90,00	44 577,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen:="					
			1. V cenách -1011 až -1149 bednění střešních z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
173	M	605151110	Jeřivo Jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm	m ³	19,069	4 200,00	80 089,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		495,30*0,035*1,1		19,069			
174	K	762342214	Bednění a latování montáž latování střešních jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latů přes 150 do 360 mm	m ²	495,300	75,00	37 147,50	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:="

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střešních z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
		495,30		495,300				
	2342441	Bednění a latování montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí	m	533,400	20,00		10 668,00	CS ÚRS 2018 01
		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1011 až -1149 bednění střeš z desek dřevotřískových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.						
	W	(2*7,62)*35		533,400				
	M 605141140	Řezivo jehličnaté latě střešní impregnované tl 4 m	m3	4,912	6 500,00		31 928,00	CS ÚRS 2018 01
	WV	(495,3*(1/0,36)*1,10+533,40)*0,04*0,06 "střešní latě"		4,912				
	177 K 762342812	Demontáž bednění a latování latování střeš sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m	m2	581,010	18,00		10 458,18	CS ÚRS 2018 01
	WV	2*32,1*9,05		581,010				
	178 K 762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	19,069	750,00		14 301,75	CS ÚRS 2018 01
		Poznámka k souboru cen: 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a latování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů, 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 nátěry.						
PSC								
	179 K 762521108	Položení podlah nehotovených na sraz z fošen hrubých	m2	29,773	120,00		3 572,76	CS ÚRS 2018 01
		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1108 lze použít na provizorní zakrytí výkopu uvnitř budov.						
	WV	31,05*0,90+2,15*0,85		29,773				
	180 M 605110210	Řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 2 - 3,5 m	m3	1,660	8 200,00		13 612,00	CS ÚRS 2018 01
	WV	((31,50*0,90)+(2,15*0,85))*0,05*1,1		1,660				
	181 K 762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	29,773	45,00		1 339,79	CS ÚRS 2018 01
		Poznámka k souboru cen: 1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až -2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kandiů a výkopů 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 nátěry.						
PSC								
	WV	29,773		29,773				
	182 K 998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	14,554	1 250,00		18 192,50	CS ÚRS 2018 01
		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.						
PSC								
D 763		Konstrukce suché výstavby					976 682,46	
	183 K 763113341	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 155 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 52 dB	m2	5,780	2 150,00		12 427,00	CS ÚRS 2018 01
		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 11-1717a. 3. Ceny -3321 a -3323 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 40 mm o objemové hmotnosti 100 kg/m3. 4. Cena -3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy instalační příčky. 5. Cena -3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalační příčky. 6. V ceně -3611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,8 m profilu CW a 1,6 m profilu UW. 7. V ceně -3621 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 8. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u instalačních příček se oceňují cenami 763 11-17... pro příčky ze sádrokartonových desek.						
PSC								
	WV	1,7*3,4*2.NP		5,780				
	184 K 763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvový zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	27,690	750,00		20 767,50	CS ÚRS 2018 01
		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a vyztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.						
PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Kód
	VV		(0,4+0,3*2)*(2,4+3,3)+3,3*0,3+0,4*0,3		6,810			
	VV		(1,1+0,3*2)*2,4		4,080			
	VV		(1,15+0,3*2)*2,4		4,200			
	VV		(0,8+0,3*2)*9		12,600			
	VV		Součet*3.NP		27,690			
185	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvourvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	17,473	700,00	12 231,10	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvourvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
	VV		(0,5+0,4)*2,3*1.NP		2,070			
	VV		(0,5+0,3)*2,3+(0,65+0,3)*6,55+0,65*0,3+(0,45+0,3)*2,85+(0,55+0,3)*2,85+0,55*0,3+(0,5+0,3)*2,2*3.NP		15,403			
	VV		Součet		17,473			
186	K	763131491	Podhled ze sádrokartonových desek dvourvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm	m2	361,050	720,00	259 956,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvourvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
	VV		361,05		361,050			
187	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	361,050	22,00	7 943,10	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvourvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
	VV		361,05		361,050			
188	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	401,625	20,00	8 032,50	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvourvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.								
	VV		401,625*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		441,788			
189	M	283292740	folie nehořlavá parotěsná pro interiéry (reakce na oheň - třída E) 110 g/m2	m2	441,788	20,00	8 835,76	CS ÚRS 2018 01
	VV		401,625*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		441,788			
190	K	763132112	Podhled ze sádrokartonových desek - samostatný požární předěl dvourvrstvá nosná konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny TI z minerálních vláken objemové hmotností 40 kg/m3 jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, TI tl. 60 mm, EI 2/S 30/40	m2	361,050	805,00	290 645,25	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou síť.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr, tato práce se oceňuje cenou 763 13-171-00.

3. Ceny -2612 a -2613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy samostatného podlažního předělu.

4. V cenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.

Doporučené množství na 1 m2 samostatného podlažního předělu je 3,5 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.

5. V cenách -2622 a -2623 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u samostatných podlažních předělů se oceňují cenami 763 13-17. pro podlaží ze sádkartonových desek.

VV	90,78 " lina kyselínovzdorná	90,780
VV	5,28+19,17+59,84+60,52 " lina zářezová	144,810
VV	7,86+4,98+4,73+3,94+5,27+10,41 " dlažba WC	37,190
VV	82,46+5,81 " dlažba chodby a schodiště	88,270
VV	Součet - podlahová plocha nástavby	361,050

191	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	14,379	750,00	10 784,25	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.

3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za stížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se stížení přesunu oceňuje individuálně.

PSC

D 763-1

Střešní dřevěné konstrukce

345 060,00

192	K	763732115	Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy opláštění střechy, štítů, říms, dělníků a světlíkových obrub z vazníků příhradových, konstrukční délky přes 12,5 do 15,0 m	m	454,400	150,00	68 160,00	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Montáž rámové konstrukce se oceňuje skladebně cenami montáže vazníků a cenami montáže stojek pro rámové konstrukce.

2. V cenách -2121, -2122, -2221, -2222 jsou započteny i náklady na spojení rámové konstrukce.

3. Cenami -2113 až -2117, -2211 a -2212 se oceňuje i montáž samostatných vazníků.

4. Cenami -2121, -2122, -2221, -2222 nelze oceňovat montáž samostatných stojek; tato montáž se oceňuje cenami 763 71-2111, -2211 až -2213 Montáž sloupů.

5. Cenou -2107 se oceňuje jen montáž kompletní prostorové střešní konstrukce. Touto cenou nelze oceňovat montáž pláště dvouplášťových střech; tyto práce se oceňují podle čl. 1102 Všeobecných podmínek částí A a B2.

PSC

Poznámka k položce:

cena zahrnuje:

- řezivo pro ztužení

- pozednice 100/200

- kotvení materiál

- spojovací materiál

- montáž

- práce jeřábu a RH

P

VV	14,2°32	454,400
----	---------	---------

193	M	R20000001	výroba sblížených vazníků z řeziva smrkového S10(C24) tloušťky 50mm	kus	32,000	4 500,00	144 000,00	
194	M	R20000002	impregnace sblížených vazníků	kus	32,000	1 450,00	46 400,00	
195	M	R20000003	výroba stůžidel z řeziva smrkového S10(C24)	sada	1,000	35 000,00	35 000,00	
196	M	R20000004	impregnace stůžidel sblížených vazníků	sada	1,000	6 500,00	6 500,00	
197	M	R20000005	doprava stůžidel, sblížených vazníků a ostatního materiálu na místo stavby	sada	1,000	45 000,00	45 000,00	

D 764

Konstrukce klempířské

194 921,30

198	K	764226441	Oplechování parapetu z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohu R5 150 mm	m	34,350	530,00	18 205,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		12*1,5+2*1,5+3*1,35+2*1,2+2*1,35+7*0,6		34,350			
199	K	764242304	Oplechování střešních prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu štítu závětnou lištou R5 330 mm	m	2,300	560,00	1 288,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 764 24-1305 až -2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14. Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle R5 střešního prvku.

PSC

VV	1,80-0,50	2,300
----	-----------	-------

200	K	764242305	Oplechování střešních prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu štítu závětnou lištou R5 400 mm	m	33,600	560,00	18 816,00	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 764 24-1305 až -2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14. Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle R5 střešního prvku.

PSC

VV	4*8,40	33,600
----	--------	--------

201	K	764242333	Oplechování střešních prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné R5 250 mm	m	65,000	420,00	27 300,00	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 764 24-1305 až -2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14. Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle R5 střešního prvku.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	VV		2*32,5		65,000			
202	K	764244303	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atík) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 250 mm	m	62,150	540,00	33 561,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		32,1+18,15+11,9		62,150			
203	K	764341316	Lemování zdi z titanzinkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežizovou rš 500 mm	m	38,400	720,00	27 648,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		4*9,6		38,400			
204	K	764341314	Lemování zdi z titanzinkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežizovou rš 330 mm	m	10,500	560,00	5 880,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		4,2+4,2+2,1		10,500			
205	K	764041321	Dilatační lišta z titanzinkového lesklého válcovaného plechu přípojovací, včetně tmelení rš 100 mm	m	10,500	180,00	1 890,00	CS ÚRS 2018 01
206	K	764541302	Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 200 mm	m	2,150	780,00	1 677,00	CS ÚRS 2018 01
207	K	764541305	Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	65,000	600,00	39 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*32,5		65,000			
208	K	764548322	Švod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm	m	11,500	650,00	7 475,00	CS ÚRS 2018 01
209	K	764548323	Švod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	16,000	710,00	11 360,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		4*4,00		16,000			
210	K	998764104	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,684	1 200,00	820,80	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 765		Konstrukce pokrývačské			545 550,98			
211	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho do sutí	m2	581,010	55,00	31 955,55	CS ÚRS 2018 01
212	K	765121904	Vyspravení krytiny betonové na sucho sklonu do 30°, počet tašek do 8 ks/m2, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 20%	m2	57,600	210,00	12 096,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		4*9,60*1,5 " úprava stávající střechy rp napojení na nástavbu, použijí se demontované tašky		57,600			
213	K	765123013	Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho povrch s úpravou se zvýšenou ochranou	m2	495,300	635,00	314 515,50	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přifazzení tašek. 2. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prosvětlovacích tašek, doplňků hřebene, střešních výlezu, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02. 3. Oplechování útlabů a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.					
214	K	765123121	Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho okapová hrana s větrací mřížkou	m	65,000	120,00	7 800,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přifazzení tašek. 2. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prosvětlovacích tašek, doplňků hřebene, střešních výlezu, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02. 3. Oplechování útlabů a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.					
	VV		2*32,50		65,000			
215	K	765123313	Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho hřeben s větracím pásem z hřebenačů s povrchem s úpravou se zvýšenou ochranou	m	32,500	750,00	24 375,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přifazzení tašek. 2. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prosvětlovacích tašek, doplňků hřebene, střešních výlezu, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02. 3. Oplechování útlabů a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.					
	VV		32,50		32,500			
216	K	765123513	Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho štitová hrana z okrajových tašek s povrchem s úpravou se zvýšenou ochranou	m	30,480	670,00	20 421,60	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přifazzení tašek. 2. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prosvětlovacích tašek, doplňků hřebene, střešních výlezu, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02. 3. Oplechování útlabů a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.					
	VV		4*7,62		30,480			
217	K	765125011	Montáž střešních doplňků krytiny betonové speciálních tašek na sucho větracích, protisněhových, prosvětlovacích, hrnospodových, prostupových, nosných pro stoupací plošinu drážkových	kus	51,000	75,00	3 825,00	CS ÚRS 2018 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Zabarvení žezu se oceňuje položkou 765 11-5451 souboru cen 765 11-5 Montáž střešních doplňků krytiny keramické.					
	VV		28+4+5+6+8		51,000			
218	M	59244096	držák stoupací plošiny	kus	29,000	210,00	6 090,00	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 2 kusy/plošina					
		592440280	plošina stoupací kovová šíře 41x25cm	kus	4,000	770,00	3 080,00	CS ÚRS 2018 01
		592440270	plošina stoupací kovová šíře 88x25cm	kus	5,000	1 250,00	6 250,00	CS ÚRS 2018 01
		592444150	komplet pro sanitární odvětrání-průchozí taška s napojovací trubicí (100, 125mm), nástavec, kryt	sada	7,000	1 150,00	8 050,00	CS ÚRS 2018 01

Kód		Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	44220	taška průchozí pro kabely	kus	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: Kapacita: 16 kabelů a průměru 4 až 8 mm							
	765125302	Montáž střešních doplňků krytiny betonové střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Zabavení řezu se oceňuje položkou 765 11-5451 souboru cen 765 11-5 Montáž střešních doplňků krytiny keramické.							
	611406070	výlez střešní pro sklon střechy 15-85 stupňů 660x1180mm	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2018 01
	765135131	Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané oprávcování krytiny v místě prostupu plochy prostupu jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2	kus	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s tepenými přesahy na kroke	m2	644,000	32,00	20 608,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zvláštní lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.							
	283292930	membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 115 g/m2, barva červená	m2	676,200	27,00	18 257,40	CS ÚRS 2018 01
				2*(9,20*35,00) " provizorní zakrytí střechy	644,000		
				644*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	676,200		
	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s tepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	495,300	32,00	15 849,60	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Zvláštní lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.							
	55350191	fólie difúzní kontaktní antikondenzační	m2	520,065	45,00	23 402,93	CS ÚRS 2018 01
				495,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	520,065		
	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	23,468	800,00	18 774,40	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. (a tato hmotnost se započítává z hmotností materiálů oceňovaných ve specifikaci). 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Připlatek k cenám - 5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlumených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, které se tímto způsobem skutečně přemísťují.							
D 766 Konstrukce truhlářské						1 039 029,97	
	766123520	Montáž dřevěných stěn celozasklených, výšky přes 2,75 do 3,50 m	m2	10,768	2 000,00	21 536,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách je započteno i montáž oboustranného olistování.							
				3,65*2,95	10,768		
	810000000	dřevěná prosklená stěna 365x295 s dveřmi 90x210 EL30-C2 DP	m2	10,768	20 500,00	220 744,00	
				3,65*2,95	10,768		
	766231113	Montáž sklápěcích schodů na půdu s výřezáním otvoru a kompletizací	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1113 není započteno dodávka montážního materiálu, tato se oceňuje ve specifikaci. 2. V ceně -1113 není započteno olistování, toto olistování se oceňuje cenami 766 69-9741 až -9742 Překrytí spár lhtou.							
	612337689	schody skládací protipožární kovové, pro výšku max. 3500 EI 30 TI, 120 x 70 cm	kus	1,000	14 500,00	14 500,00	
	76629111R	Montáž a dodávka vnitřního schodiště včetně zábradlí a povrchové úpravy	kpl	1,000	235 000,00	235 000,00	
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až 1113 nejsou započteny náklady na dodávku montážního materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 2. Cenami -1111 až 1113 lze oceňovat montáž hran dřevěných, kovových i plastových.							
Poznámka k položce: - celá obsahuje výrobu schodiště a zábradlí z dubového masivu a stříkání bezbarvým dysozočkovým polyuretanovým lakem např. Mileni							
	766421222	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku modřínovými, šířky přes 60 do 80 mm	m2	42,966	315,00	13 963,95	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1212 až -5215 není započtena montáž podkladového rábce, tato montáž se oceňuje cenou -7112. 2. V ceně -7112 není započtena montáž a dodávka nosných prvků (např. konzol, trámů) pro zavěšení rolet, tato montáž a dodávka se oceňují individuálně.							
				(2*32,50)*0,45+(2*2*7,62)*0,45 " palubkové podbití střechy	42,966		
	611911200	palubky obkladové SM profil klasický 12,5x96mm A/B	m2	49,411	220,00	10 870,42	CS ÚRS 2018 01
				42,966*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	49,411		
	766621111	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 špaletových do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. V cenách 766 62 - 9 ... Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.					
239	M	61140019R	okno plastové jednokřídle otvíravé a vyklápěcí 135 x 150 cm	kus	2,000	5 250,00	10 500,00	
240	K	766621112	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 špaletových do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	19,000	480,00	9 120,00	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. V cenách 766 62 - 9 ... Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.					
	VV		12+2+3+2		19,000			
241	M	61140029R	okno plastové dvoukřídle vyklápěcí +otvíravé a vyklápěcí 120 x 180 cm	kus	2,000	7 220,00	14 440,00	
242	M	61140030R	okno plastové dvoukřídle vyklápěcí +otvíravé a vyklápěcí 135 x 180 cm	kus	3,000	7 580,00	22 740,00	
243	M	61140031R	okno plastové dvoukřídle vyklápěcí +otvíravé a vyklápěcí 150 x 225 cm	kus	2,000	12 560,00	25 120,00	
244	M	61140032R	okno plastové dvoukřídle vyklápěcí+otvíravé a vyklápěcí 150 x 225 cm	kus	12,000	10 110,00	121 320,00	
	VV		12		12,000			
245	K	766621612	Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu špaletových do zdíva	kus	7,000	650,00	4 550,00	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnaní okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začistění. 2. V cenách 766 62 - 9 ... Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.					
246	M	61140018r	okno plastové jednokřídle otvíravé a vyklápěcí pravé 60 x 150 cm	kus	7,000	4 210,00	29 470,00	
247	K	766660001	Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	10,000	650,00	6 500,00	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavební křídel a držadel křídlových dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dřevěných křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dřevěných křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
	VV		7+2+1		10,000			
248	M	61160321R	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standard, vč mřížky plastové 80-90x197 cm	kus	7,000	3 210,00	22 470,00	
	VV		7		7,000			
249	M	611603200	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standard vč mřížky plastové 60-70x197cm	kus	1,000	2 450,00	2 450,00	CS ÚRS 2018 01
250	M	61160321R.1	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standard, vč mřížky plastové 80-90x197 cm	kus	2,000	4 110,00	8 220,00	
251	K	766660002	Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,000	650,00	1 950,00	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavební křídel a držadel křídlových dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dřevěných křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dřevěných křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
252	M	61161729R	dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 90x197 cm dub	kus	3,000	2 320,00	6 960,00	
253	K	766660022	Montáž dřevěných křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,000	650,00	1 950,00	CS ÚRS 2018 01
			Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavební křídel a držadel křídlových dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dřevěných křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započteny i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dřevěných křídel. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započteny náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 ... Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.					
	VV		2+1		3,000			

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
615314R	dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídlové 90x197 cm	kus	2,000	5 650,00	11 300,00		
6165604R	dveře vnitřní požární odolné, lakované MDF, odolnost EI (EW) 15 DP3, 1křídlové 110 x 197 cm zateplené	kus	1,000	18 620,00	18 620,00		
766660122	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do dřevěné rámové zárubně povrchově upravených nadsvětlikových křídel, výšky přes 500 mm	kus	4,000	650,00	2 600,00	CS ÚRS 2018 01	
PSC	Poznámka k souboru cen:= 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.= 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavěče křídel a držadel křmých dveří.= 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel.= 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel.= 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. =						
257 K	766660421	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových s nadsvětlikem	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	CS ÚRS 2018 01
PSC	Poznámka k souboru cen:= 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.= 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okapného plechu, stavěče křídel a držadel křmých dveří.= 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel.= 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnaní a seřízení dveřních křídel.= 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. =						
258 M	61144169R	dveře plastové vchodové 1křídlové otevírací 90x125 cm s nadsvětlikem 90x125 s úpravou pro vozíčkáře	kus	1,000	28 500,00	28 500,00	
259 K	766660722	Montáž dveřních doplňků dveřního kování zámku	kus	24,000	350,00	8 400,00	CS ÚRS 2018 01
PSC	Poznámka k souboru cen:= 1. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štíčku s klíkem. =						
VV	3+7+2+1+5+2+1+1+1			24,000			
260 M	549260430	zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem L HB	kus	17,000	350,00	5 950,00	CS ÚRS 2018 01
VV	3+7+2+2+1+1+1			17,000			
261 M	549264000	zámek stavební dveřní zadlabací s vložkou 5131	kus	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2018 01
262 M	549146200	kování vrchní dveřní klíka včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	24,000	480,00	11 520,00	CS ÚRS 2018 01
P	Poznámka k položce: Č.zboží ACE00086 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu.						
263 K	766664932	Oprava dveřních křídel dřevěných dokování dveřních křídel samozavírač dveří na zárubeň ocelovou	kus	6,000	520,00	3 120,00	CS ÚRS 2018 01
PSC	Poznámka k souboru cen:= 1. V cenách -3915 a -3916 je započtena i začistění hoblíkem. =						
VV	2+1+1+1+1			6,000			
264 M	549172650	samozavírač dveří hydraulický K214 č. 14 zlatá bronz	kus	6,000	980,00	5 880,00	CS ÚRS 2018 01
265 K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	3,000	220,00	660,00	CS ÚRS 2018 01
PSC	Poznámka k souboru cen:= 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. =						
VV	1*2.NP			1,000			
VV	2*3.NP			2,000			
VV	Součet			3,000			
266 K	766694111	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	7,000	220,00	1 540,00	CS ÚRS 2018 01
PSC	Poznámka k souboru cen:= 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. = 2. Cenami -97 . . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkánových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610=						
267 M	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m	m	4,200	360,00	1 512,00	CS ÚRS 2018 01
VV	7*0,6			4,200			
268 M	607941210	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm	kus	14,000	55,00	770,00	CS ÚRS 2018 01
VV	7*2			14,000			
269 K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	7,000	450,00	3 150,00	CS ÚRS 2018 01
PSC	Poznámka k souboru cen:= 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. = 2. Cenami -97 . . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkánových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610=						
VV	2+3+2			7,000			
270 M	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m	m	7,000	360,00	2 520,00	CS ÚRS 2018 01
271 M	607941210	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm	kus	14,000	55,00	770,00	CS ÚRS 2018 01
VV	7*2			14,000			
766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2018 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Kód
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat a borů JRP01V 611. 2. Cenami -97... nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkonových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610=								
273	M	611871610	práh dveří dřevěný dubový tl 2cm dl 82cm š 15cm	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2018
274	K	76682111R	Montáž a dodávka korpusu krytu radiátorů	kus	23,000	5 200,00	119 600,00	
275	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,232	1 050,00	2 343,60	CS ÚRS 2018

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
PSC	D	767	Konstrukce zámečnické				2 475 545,60	

276	K	767131110	Montáž sanitární příčky	kus	5,000	4 250,00	21 250,00	
-----	---	-----------	-------------------------	-----	-------	----------	-----------	--

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až -1113 nejsou započteny náklady na: a) montáž dokončení okování dveří a oken; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 61-... Montáž oken jednochubých, 767 62-... Montáž oken zdvojených a 767 64-... Montáž dveří. b) montáž lištování hliníkovými profily, potřísnění žlábků a okapových plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6120 Montáž lišt a okapových plechů. c) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém. e) montáž ocelových krycích lišt jednostranně; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt oboustranně. Množství se určuje v m jako 1/2 (spojí dvou kovových prvků) nebo 1/4 (krajový prvek) délky olistovovaného prvku. 2. V cenách 767 13-1111 a -1112 není započtena montáž spojení stěn z dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 Spojení dveří a stěn. 3. Cenami -7601 až -7613 lze oceňovat také zhotovení otvorů v opláštění a v podhledech. 4. V cenách -5221 až -5322 není započtena montáž vložené lišty; tyto práce se oceňují 767 58-335= Montáž vložené lišty. 5. V cenách není započtena montáž dveřního a nádeřního panelu; tyto práce se oceňují cenami -6131 až -6135. 6. Množství obkladů pilířů a sloupů se určí v m² z rozměrů plochy obkladů podle projektu. 7. Ceny jsou určeny pro stěny a příčky s jakoukoli povrchovou úpravou.								
PSC	VV	3+2			5,000			

277	M	13756649R	sanitární příčky vč. dveří 600x1970 a čelní stěny materiál nerez	kus	5,000	14 500,00	72 500,00	
278	K	767132811	Demontáž stěn a příček z plechu šroubovaných	m ²	4,860	560,00	2 721,60	CS ÚRS 2018 01
1,8*(1,7+1)*2.NP-BOX WC								
279	K	767330111	Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním šikmá střecha	kus	4,000	15 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže nejsou započteny náklady na zřízení prostupů konstrukčními prvky stropy, střechami. 2. V případě dodatečné montáže je třeba samostatně ocenit rozebrání krytiny cenami katalogu 800-765 Konstrukce pokrývačské.								
PSC								

280	M	553381004	světlovod tubusový základní sada bez světlovodného tubusu průměr 550 mm	sada	4,000	35 600,00	142 400,00	CS ÚRS 2018 01
281	K	767330123	Montáž tubusových světlovodů tubus, průměru od 350 do 550 mm	m	10,000	1 800,00	18 000,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže nejsou započteny náklady na zřízení prostupů konstrukčními prvky stropy, střechami. 2. V případě dodatečné montáže je třeba samostatně ocenit rozebrání krytiny cenami katalogu 800-765 Konstrukce pokrývačské.								
PSC								

4*2,5								
282	M	553811120	světlovodný tubus průměr 550 mm	m	10,000	3 650,00	36 500,00	CS ÚRS 2018 01
283	M	55381127R	ochranná fólie tubusu s krycím pouzdem průměr 550 mm	m	10,000	1 250,00	12 500,00	
284	M	55381130R	bezpečnostní mříž proti vloupání světlovodného tubusu průměr 550 mm	m	10,000	275,00	2 750,00	
285	K	767640311	Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlých	kus	1,000	980,00	980,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11-... Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12-... Montáž stěn a příček s výplní drátěnou síť a 767 13-... Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okapových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okapových plechů. b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně listů zábrubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.								
PSC								

3411680		dveře ocelové protipožární PN 74 6563 EW 15, 30, 45 D1 rohová zábrubě Z jednokřídlé 80 x 197 cm	kus	1,000	10 600,00	10 600,00	CS ÚRS 2018 01
7995114		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	m	45,000	34,00	1 530,00	CS ÚRS 2018 01

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen:=" 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce." 45,00 " hmotnost žebříku l=2400mm 45,000						
767mat-01	Ocelový žebřík z pudy na střeche l=2400mm včetně povrchové úpravy	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
R3000000	Montáž a dodání ukotvení výtahové šachty	soubor	2,000	27 000,00	54 000,00	
998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,730	1 800,00	1 314,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:="

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Da této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci."
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích."
3. Připlatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje."

PSC

D 767-1 Venkovní ocelové schodiště 2 034 000,00

291	K	76721011R	Montáž venkovního schodiště	kus	1,000	380 000,00	380 000,00	
-----	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	------------	------------	--

Poznámka k souboru cen:="

1. Ceny jsou určeny k ocenění 1m jedné schodnice."
2. V cenách není započtena montáž zábradlí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 22- ..."

Montáž schodišťového zábradlí."

PSC

292	K	76721012R	Výroba venkovního schodiště včetně ochranných prvků proti vstupu	kus	1,000	1 150 000,00	1 150 000,00	
-----	---	-----------	--	-----	-------	--------------	--------------	--

Poznámka k souboru cen:="

1. Ceny jsou určeny k ocenění 1m jedné schodnice."
2. V cenách není započtena montáž zábradlí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 22- ..."

Montáž schodišťového zábradlí."

PSC

Poznámka k položce:

Použitý materiál:

- jelek 150x150x3
- jelek 100x100x3
- plech 12mm
- tahákov 4mm
- trapezový plech
- drobný a spojovací materiál

P

293	K	76721013R	Povrchová úprava Zn venkovního schodiště včetně ochranných prvků proti vstupu	kus	1,000	156 000,00	156 000,00	
-----	---	-----------	---	-----	-------	------------	------------	--

Poznámka k souboru cen:="

1. Ceny jsou určeny k ocenění 1m jedné schodnice."
2. V cenách není započtena montáž zábradlí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 22- ..."

Montáž schodišťového zábradlí."

PSC

294	K	76721014R	Dodání a montáž krytiny venkovního schodiště	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	
-----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k souboru cen:="

1. Ceny jsou určeny k ocenění 1m jedné schodnice."
2. V cenách není započtena montáž zábradlí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 22- ..."

Montáž schodišťového zábradlí."

PSC

295	K	76721015R	Doprava a použití autojeřábu pro montáž venkovního schodiště	kus	1,000	65 000,00	65 000,00	
-----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k souboru cen:="

1. Ceny jsou určeny k ocenění 1m jedné schodnice."
2. V cenách není započtena montáž zábradlí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 22- ..."

Montáž schodišťového zábradlí."

PSC

296	K	76721016R	Statické výpočty a posouzení konstrukce	kus	1,000	55 000,00	55 000,00	
-----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k souboru cen:="

1. Ceny jsou určeny k ocenění 1m jedné schodnice."
2. V cenách není započtena montáž zábradlí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 22- ..."

Montáž schodišťového zábradlí."

PSC

297	K	76721017R	Dílenská výkresová dokumentace	kus	1,000	135 000,00	135 000,00	
-----	---	-----------	--------------------------------	-----	-------	------------	------------	--

Poznámka k souboru cen:="

1. Ceny jsou určeny k ocenění 1m jedné schodnice."
2. V cenách není započtena montáž zábradlí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 22- ..."

Montáž schodišťového zábradlí."

PSC

298	K	76721018R	Doprava na zakázce	kus	1,000	48 000,00	48 000,00	
-----	---	-----------	--------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k souboru cen:="

1. Ceny jsou určeny k ocenění 1m jedné schodnice."
2. V cenách není započtena montáž zábradlí; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 22- ..."

Montáž schodišťového zábradlí."

PSC

D 771 Podlahy z dlaždic 156 501,37

299	K	771474114	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 120 do 150 mm	m	73,400	145,00	10 643,00	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

VV 60,6-0,8*5-0,9*4-1,1-1,4*HALA+SCHODIŠTĚ

VV 1,5*2+4,3+3,9*4*NOVÉ SCHODIŠTĚ

VV Součet

50,500

22,900

73,400

761135M	dlaždice keramické - koupelny (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j. dle výběru objednatele	m2	12,111	340,00	4 117,74	
---------	---	----	--------	--------	----------	--

73,4*0,15

11,010

11,01*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

12,111

71571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	5,273	150,00	790,95	CS ÚRS 2018 01
----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	WV		1,85*2,85		5,273			
302	K	771574113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m ²	m ²	160,260	360,00	57 693,60	CS ÚRS 2018
	WV		4,5*2.NP-WC		4,500			
	WV		30,2+82,56+5,81+7,86+4,98+4,73+3,94+5,27+10,41 NÁSTAVBA		155,760			
	WV		Součet		160,260			
303	M	59761135M	dlaždice keramické - koupelny (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm l. j. dle výběru objednatele	m ²	176,286	330,00	58 174,38	
	WV		160,26*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		176,286			
304	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m ² jednotlivě	m ²	160,260	50,00	8 013,00	CS ÚRS 2018
305	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m ²	160,260	25,00	4 006,50	CS ÚRS 2018
306	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m ²	320,520	25,00	8 013,00	CS ÚRS 2018
PSC			Poznámka k souboru cen:- 1. Množství měrných jednotek u ceny - 1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti- 2. Položkou - 1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.-					
	WV		160,26*2		320,520			
307	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevností 30 MPa	m ²	4,500	520,00	2 340,00	CS ÚRS 2018 01
PSC			Poznámka k souboru cen:- 1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.-					
308	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,168	650,00	2 709,20	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Cený pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. »
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiálu ve specifikacích. »
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. »

D 776 Podlahy povlakové

309	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	136,500	65,00	159 017,89		
	VV		12,75*2+8,9*2+6,8*2+8,9*2+8,9*2+6,85*2+2,2*2+2,4*4+0,45*2+7,8*2*NÁSTAVBA		136,500		8 872,50	CS ÚRS 2018 01	
310	M	284110100	lišta soklová PVC 20 x 100 mm	m	137,865	45,00	6 203,93	CS ÚRS 2018 01	
	VV		136,5*1,01 *Přepočtené koeficientem množství		137,865				
311	K	776222111	Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů	m2	235,590	185,00	43 584,15	CS ÚRS 2018 01	
	VV		90,78+59,84+60,52+19,17+5,28*NÁSTAVBA		235,590				
312	M	2841025M1	krytina podlahová tl.5mm	m2	152,051	325,00	49 416,58		
	VV		59,84+60,52+19,17+5,28		144,810				
	VV		144,81*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		152,051				
313	M	2841026M2	krytina podlahová kyselinovzdorná	m2	95,319	520,00	49 565,88		
	VV		90,78		90,780				
	VV		90,78*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		95,319				
314	K	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,887	1 550,00	1 374,85	CS ÚRS 2018 01	

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotností přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud netze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vypočítá rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Připlatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické

315	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m ²	12,500	180,00	2 250,00	CS ÚRS 2018 01
		VV	2*(2,85+1,7*2)*2.NP		12,500			
316	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m ²	m ²	599,740	430,00	257 888,20	CS ÚRS 2018 01
		VV	2*(1,7+2+2,85*3)-0,8*2*2.NP-WC		22,900			
		VV	2*(2,8*2+2,85*4+1,8*2+2,32*2+2,2*2+1*2+1,75*2+1,45*4+1,85*2+2,85*43,7*2)-0,8*2*8-0,6*2*2-0,6*0,8*6-1,35*0,8*2 NÁSTAVBA		567,240			
		VV	1,6*1,5*4' UMYVADLA		9,600			
		VV	Součet		599,740			
317	M	597610390	obkladačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m ² dle výběru objednatele	m ²	659,714	220,00	145 137,08	CS ÚRS 2018 01
		VV	599,74*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		659,714			
318	K	781479194	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnaní nerovného povrchu	m ²	12,500	150,00	1 875,00	CS ÚRS 2018 01
319	K	781479195	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárování cement bílý	m ²	599,740	20,00	11 994,80	CS ÚRS 2018 01
320	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m ²	599,740	1,00	599,74	CS ÚRS 2018 01
321	K	95111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m ²	1 199,480	15,00	17 992,20	CS ÚRS 2018 01

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.							
599,74*2				1 199,480			
K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	11,129	580,00	6 454,82	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.							
D 783		Dokončovací práce - nátěry	123 542,51				
323	K 783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	18,407	280,00	5 153,96	CS ÚRS 2018 01
VV				18,407			
324	K 783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	18,407	280,00	5 153,96	CS ÚRS 2018 01
VV				18,407			
325	K 783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	18,407	320,00	5 890,24	CS ÚRS 2018 01
VV				18,407			
326	K 783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	107,415	75,00	8 056,13	CS ÚRS 2018 01
VV				107,415			
327	K 783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	107,415	130,00	13 963,95	CS ÚRS 2018 01
VV				107,415			
328	K 783213021	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	1 312,681	65,00	85 324,27	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských prvků natíraných před zabudováním do konstrukce. 2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry do interiéru. 3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru prvků do interiéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.							
VV				2*((31,05*0,90)+(0,85*2,15))*1,25 * impregnace lávky			
VV				2*495,3*1,25 * impregnace bednění			
VV				Součet			
D 784		Dokončovací práce - malby a tapety	106 686,16				
329	K 784211101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 145,453	70,00	80 181,71	CS ÚRS 2018 01
VV				2,85*1,7-1,4*(1,7*2+2,85*3)*2.NP-WC			
VV				3,5*(2,4+2,85+2,3+2,85+1,45)*2			
VV				3,5*(5,85+2,85*2+2,325+2,3+0,375+7,55+2,85*2)*2			
VV				3,5*(10,35+8,8+7+7+8,9)*2			
VV				2,75*2*3,3+13,65*2,75/2*2			
VV				32,1*3,3*2+1*1,2-599,74			
VV				9,8*6,6+8,8*6,6+9*6,6+74,9*3,5+103,5+3,5*(2,85*8+2,6*2+8,4*2+8,4*2+2,6*2)*2*2,6*8,4+			
VV				8,4*2,6*2*malba 3 .NP pod přístavbopu pokud zateče voda			
VV				Součet			
D 786		Dokončovací práce - čalounické úpravy	39 217,50				
331	K 78662529R	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených kyvných nebo otočných kovových	m2	47,250	150,00	7 087,50	
VV				(12+2)*1,5*2,25			
332	M 61124349R	Žaluzie hliníková interiérová	m2	47,250	680,00	32 130,00	
D D05		Stínící technika	111 270,00				
333	K D05.1	Látková roleta	kus	12,000	3 560,00	42 720,00	
Poznámka k položce: Látkové roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodících lůst, box pro uschování nádivu, ovládání motorické 230V, koncové spínače, rozměry 150x225cm. Cena včetně dopravy, instalace.							
334	K D05.2	Motor 230V	kus	12,000	2 500,00	30 000,00	
Poznámka k položce: Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace.							
335	K D05.3	Releový modul	kus	6,000	3 000,00	18 000,00	
Poznámka k položce: Vícenásobné relé pro ovládání dvou motorů jedním spínačem, včetně instalační krabičky. Cena včetně dopravy, instalace.							
D05.4		Ovládací tlačítko	kus	6,000	1 100,00	6 600,00	
Poznámka k položce: Ovládací tlačítko- tlačítko s ergonomií ovládání rolet - dvojité pro dvě rolety. Cena včetně dopravy, instalace.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
337	K	D05.5	Látková roleta	kus	3,000	4 650,00	13 950,00
P			Poznámka k položce: Plissé žaluzie s napínacími strunami. Elektromotorem 24V, + spínač. Určeno pro zastínění stropních světlíků. Cena včetně dopravy, instalace				
D M			Práce a dodávky M				
D 33-M			Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				
338	K	33003000R	Montáž a dodání výtahů - Montáž a dodání rychlovýtah RV 500kg SIM 10 stanic strojní	kpl	1,000	948 000,00	948 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Nástavba odborných učeben v ZŠ.J.Arbesa 2454 Most - D.1. Architektonicko stavební část
 Objekt: D.1 - Architektonicko-stavební část
 Soupis:

D.1.2 - Zdravotechnika

KSO:
 Místo: k.ú. Most II

CC-CZ:
 Datum: 16.05.2019

Zadavatel:
 7. Základní škola, J. Arbesa 2454, p.o.

IČ: 47326204
 DIČ: neplátce DPH

Uchazeč:
 Mostecká Montážní, a.s., Vladislava Vančury 1416/1, 434 01 Most

IČ: 25493507
 DIČ: CZ25493507

Projektant:

IČ: 12061336
 DIČ: neplátce DPH

Poznámka:

Pokud jsou v rozpočtu uvedeny konkrétní výrobky je možné nabídnout rovnocenné řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		593 567,50	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	593 567,50	21,00%	124 649,18
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	718 216,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba odborných učeben v ZŠ.J.Arbesa 2454 Most - D.1. Architektonicko stavební část

Objekt:

D.1 - Architektonicko-stavební část

Soupis:

D.1.2 - Zdravotechnika

Místo:

k.ú. Most II

Datum: 16.05.2019

Zadavatel:

7. Základní škola, J. Arbesa 2454, p.o.

Projektant:

Uchazeč:

Mostecká Montážní, a.s., Vladislava Vančury 1416/1, 434 01 Most

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem

593 567,50

800-2 - Stavební práce

30 271,00

801-3 - Bourání a podchycování konstrukcí

17 819,00

767 - Konstrukce zámečnické

12 970,00

771 - Dokončovací práce - obklady a dlažby

812,50

800-713 - Tepelné izolace

56 160,00

800-721 - Zdravotně technické instalace - vnitřní kanalizace

85 825,00

800-722 - Zdravotně technické instalace - vnitřní vodovod

231 405,00

800-725 - Zdravotně technické instalace - zařizovací předměty

158 305,00

výstavba odborných učeben v ZŠ J. Arbese 2454 Most - D.1. Architektonicko-stavební část

D.1 - Architektonicko-stavební část

D.1.2 - Zdravotechnika

Místo: k.ú. Most II

Datum: 16.05.2019

Zadavatel: 7. Základní škola, J. Arbese 2454, p.o.

Projektant:

Uchazeč: Mostecká Montážní, a.s., Vladislava Vančury 1416/1, 434 01 Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

593 567,50

D 800-2 Stavební práce

30 271,00

1	K	340238211R00	Dozdílení obezdívky stupaček kanalizace v rámci 3.NP po demontážích	m2	4,500	432,00	1 944,00	
2	K	411387531R00	Zabetonování otvorů ve stropěch/ úprava prostupů stropy (začištění), plocha do 0,25m2 (pro kanalizaci i vodovod), pomocné lešení	kus	20,000	850,00	17 000,00	
3	K	602014141R00	Štuk na stěnách vnitřních - opravované plochy v 3.NP	m2	4,500	630,00	2 835,00	

P

Poznámka k položce:
- provedení snížených podhledů ze sádkartonu kolem potrubí v 3.NP a nové obezdívky stupaček kanalizace a vody jsou předmětem rozpočtu stavební části

4	K	612401391R72	Omytky malých ploch vnitřních stěn do 1m2 s použitím suché maltové směsi - dozdivky v 3.NP	kus	8,000	330,00	2 640,00	
5	K	612403384R00	Hrubá výplň rýh maltou, rozměr cca 7x7cm - zaplntování kanalizačního potrubí - drážky po demontáži + nové drážky	m	19,000	100,00	1 900,00	
6	K	612403386R00	Hrubá výplň rýh maltou, rozměr cca 5x10cm zaplntování vodovodního potrubí - drážky po demontáži + nové drážky	m	25,000	120,00	3 000,00	
7	K	998012021R00	Přesun hmot pro objekty cihelné do výšky 12m	t	1,700	560,00	952,00	

D 801-3 Bourání a podchycování konstrukcí

17 819,00

8	K	971033231R00	Vybourání otvorů plochy do 0,0225m2 ve stěně cihelné tl.15cm pro kanalizaci	kus	10,000	180,00	1 800,00	
9	K	971033261R00	Vybourání otvorů plochy do 0,0225m2 ve stěně cihelné tl.60cm	kus	1,000	820,00	820,00	
10	K	971033521R00	Bourání zdíva z cihel plyných na MVC tl.10cm - obezdívky kanalizačních stupaček - jednotlivá bourání do 1m2	m2	4,500	280,00	1 260,00	
11	K	972054141R00	Vybourání otvorů plochy do 0,0225m2 v železobetonových stropěch pro kanalizaci (pro odstranění stávajícího potrubí, nové otvory pro montáž nového potrubí kanalizace)	kus	11,000	230,00	2 530,00	
12	K	974031133R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném 5x10cm pro demontáž vodovodního potrubí	m	2,000	130,00	260,00	
13	K	974031142R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném 7x7cm pro kanalizaci (pro odstranění stávajícího a montáž nového potrubí)	m	19,000	140,00	2 660,00	
14	K	978059511R00	Odsekání obkladů stěn vnitřních do 1m2	m2	1,000	180,00	180,00	
15	K	979 99	Poplatek za skládku (plasty, typ 170203)	t	0,100	1 250,00	125,00	
16	K	979 99.1	Poplatek za skládku (beton, cihly, keramické výrobky přiměsí do 30% 170107, zahrnut i odpad z demontáže kanalizace a ZP)	t	1,250	1 250,00	1 562,50	
17	K	979017111R00	Svislá přeprava suti nošením H=3,5m	t	1,250	650,00	812,50	
18	K	979017191R00	Svislá přeprava suti nošením za dalších H=3,5m (1,25t * 3pozice)	t	3,750	820,00	3 075,00	
19	K	979081111R00	Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku do vzdálenosti 1km	t	1,350	230,00	310,50	
20	K	979081121R00	Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku - příplatek za každý další km (8km*1,35t)	t	10,800	45,00	486,00	
21	K	979087311R00	Vodorovná přeprava suti nošením za prvních 10m	t	1,250	800,00	1 000,00	
22	K	979087391R00	Příplatek za přepravu suti nošením za každých dalších 10m (celkem uvažováno 30m - 3*1,25t)	t	3,750	250,00	937,50	

D 767 Konstrukce zámečnické

12 970,00

23	K	767871110R00	Montáž podpěrné konstrukce	kg	25,000	220,00	5 500,00	
24	M	767 87-1001	Podpurný pozinkovaný žlab pro D20, l=2m	kus	13,000	125,00	1 625,00	
25	M	767 87-1002	Podpurný pozinkovaný žlab pro D25, l=2m	kus	7,000	165,00	1 155,00	
26	M	767 87-1003	Podpurný pozinkovaný žlab pro D32, l=2m	kus	18,000	180,00	3 240,00	
27	M	767 87-1004	Podpurný pozinkovaný žlab pro D40, l=2m	kus	6,000	200,00	1 200,00	
28	K	998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech s H=6m	t	0,250	1 000,00	250,00	

D 771 Dokončovací práce - obklady a dlažby

812,50

29	K	781101210R00	Příprava podkladu pro obklad - penetrace	m2	1,000	40,00	40,00	
30	K	781415015R00	Montáž obkladů stěn porovinových do tmele, flex; Lepidlo a spárovací hmota, rozměr 20/20cm - 30/15cm - u doplnění obezdívky K1 v 3.NP	m2	1,000	520,00	520,00	

P

Poznámka k položce:
- provedení snížených podhledů ze sádkartonu kolem potrubí v 3.NP a nové obezdívky stupaček kanalizace a vody jsou předmětem rozpočtu stavební části

31	M	781 01	Obklad keramický typu premium	m2	1,000	230,00	230,00	
32	K	998781102R00	Přesun hmot pro obklady a dlažby keramické v objektech do v=6m	t	0,015	1 500,00	22,50	

D 800-713 Tepelné izolace

56 160,00

33	K	713552151R00	Protipožární ucpávka stropní EI120 do d108	kus	32,000	780,00	24 960,00	
Poznámka k položce: - přesná specifikace požárních manžet a ucpávek a provedení skupinových ucpávek bude konzultováno se zpracovatelem PBI								
		115R00	Požární ochranná manžeta hl. 60mm, EI90mm, D110	kus	20,000	1 510,00	30 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P Poznámka k položce: - přesná specifikace požárních manžet a ucpávek a provedení skupinových ucpávek bude konzultováno se zpracovatelem PBR							
35	K	998713102R00	Přesun hmot pro tepelné izolace v budovách výšky 12m	t	0,100	10 000,00	1 000,00
D 800-721 Zdravotně technické instalace - vnitřní kanalizace							85 825,00
36	K	721170955R00	Oprava vsazení odbočky 110/50 do odpadu K5 v 2.NP	kus	1,000	120,00	120,00
37	K	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí z PVC do DN100 - napojení PP HT d110	kus	10,000	350,00	3 500,00
38	K	721171808R00	Demontáž potrubí novodurového do d114	m	48,000	35,00	1 680,00
39	K	721176101R00	Potrubí HT D32 připojovací	m	2,500	230,00	575,00
40	K	721176102R00	Potrubí HT D40 připojovací	m	5,000	330,00	1 650,00
41	K	721176103R00	Potrubí HT D50 připojovací	m	31,000	350,00	10 850,00
42	K	721176104R00	Potrubí HT D75 připojovací	m	23,000	370,00	8 510,00
43	K	721176105R00	Potrubí HT D110 připojovací	m	18,000	490,00	8 820,00
44	K	721176115R00	Potrubí HT d110 odpadní svislé	m	46,000	520,00	23 920,00
45	K	721176135R00	Potrubí HT d110 zavěšené pod stropem	m	9,000	630,00	5 670,00
46	K	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D32	kus	3,000	50,00	150,00
47	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D40	kus	14,000	70,00	980,00
48	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D50	kus	10,000	80,00	800,00
49	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D110	kus	8,000	120,00	960,00
50	K	721273150RT1	Přívzdušňovací ventil DN100 s průtokem vzduchu 37l/s, referenční výrobek HL 900	kus	2,000	1 250,00	2 500,00
51	K	721273170RT1	Přívzdušňovací ventil DN32 s průtokem vzduchu 5l/s, referenční výrobek HL 902T, HL 904	kus	2,000	230,00	460,00
52	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN125	m	135,000	25,00	3 375,00
53	K	722181116R00	Ochrana potrubí ve zdi plstěnými pásy do DN65	m	30,000	80,00	2 400,00
54	K	722181118R00	Ochrana potrubí ve zdi plstěnými pásy do DN100	m	13,000	120,00	1 560,00
55	M	721 17-0002	Flexi manžeta DN100 pro napojení systémové tašky střechy pro odvětrání kanalizace	kus	7,000	850,00	5 950,00
P Poznámka k položce: - systémové tašky pro odvětrání kanalizace jsou součástí rozpočtu střechy - stavební část							
56	K	722273150RT1a	Přívzdušňovací ventil DN75 s průtokem vzduchu 15l/s, referenční výrobek HL 905	kus	1,000	1 110,00	1 110,00
57	K	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci do 12m	t	0,300	950,00	285,00
D 800-722 Zdravotně technické instalace - vnitřní vodovod							231 405,00
58	K	722	Zaregulování cirkulačních okruhů na nových a stávajících ventilech	hod	4,000	350,00	1 400,00
59	K	722130233R00	Potrubí z trubek ocelových závitových pozinkovaných 11343 DN25	m	24,000	480,00	11 520,00
60	K	722130801R00	Demontáž trub ocelových závitových do DN25 včetně armatur	m	2,000	55,00	110,00
61	K	722131901R00	Oprava - zaslepení ocelového závitového potrubí v 2.NP po demontáži WC	kus	1,000	450,00	450,00
62	K	722131918R00	Oprava - potrubí závitové ocelové DN80 vsazení odbočky DN25	kus	1,000	520,00	520,00
63	K	722172311R00	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzní PPR D 20 mm PN 16, včetně zednických výpomocí a kotvení, lešení pomocné	m	45,000	360,00	16 200,00
64	K	722172312R00	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzní PPR D 25 mm PN 16, včetně zednických výpomocí a kotvení, lešení pomocné	m	18,000	420,00	7 560,00
65	K	722172313R00	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzní PPR D 32 mm PN 16, včetně zednických výpomocí a kotvení, lešení pomocné	m	32,000	480,00	15 360,00
66	K	722172314R00	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzní PPR D 40 mm PN 16, včetně zednických výpomocí a kotvení, lešení pomocné	m	22,000	510,00	11 220,00
67	K	722172331R00	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzní PPR D 20 mm PN 20, včetně zednických výpomocí a kotvení, lešení pomocné	m	55,000	380,00	20 900,00
68	K	722172332R00	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzní PPR D 25 mm PN 20, včetně zednických výpomocí a kotvení, lešení pomocné	m	42,000	450,00	18 900,00
69	M	722 17-0001	Příplatek za použití vícevrstvých trub PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT S3.2 d25 na části potrubí (rozdíl ceny vícevrstvé potrubí - PPR PN20)	m	29,000	180,00	5 220,00
P Poznámka k položce: - v částce za montáž potrubí vody je cena potrubí včetně stavebních výpomocí, objímek a lešení. Dodatková položka kalkuluje rozdíl ceny mezi potrubím PPR PN20 a vícevrstevným potrubím. Obě potrubí se spojují shodně							
70	M	722172362R00	Smyčka kompenzační z PPR D25x4.2 PN20	kus	1,000	150,00	150,00
71	K	722172333R00	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzní PPR D 32 mm PN 20, včetně zednických výpomocí a kotvení, lešení pomocné	m	23,000	530,00	12 190,00
72	M	722 17-0002	Příplatek za použití vícevrstvých trub PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT S3.2 d32 na části potrubí (rozdíl ceny vícevrstvé potrubí - PPR PN20)	m	8,000	200,00	1 600,00
P Poznámka k položce: - v částce za montáž potrubí vody je cena potrubí včetně stavebních výpomocí, objímek a lešení. Dodatková položka kalkuluje rozdíl ceny mezi potrubím PPR PN20 a vícevrstevným potrubím. Obě potrubí se spojují shodně							
73	M	722172363R00	Smyčka kompenzační z PPR D32x5.4 PN20	kus	1,000	250,00	250,00
74	K	722172334R00	Rozvody vody z plastů svařované polyfuzní PPR D 40 mm PN 20, včetně zednických výpomocí a kotvení, lešení pomocné	m	22,000	620,00	13 640,00
75	M	722 17-0003	Příplatek za použití vícevrstvých trub PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT S3.2 d40 na části potrubí (rozdíl ceny vícevrstvé potrubí - PPR PN20)	m	22,000	220,00	4 840,00
P Poznámka k položce: - v částce za montáž potrubí vody je cena potrubí včetně stavebních výpomocí, objímek a lešení. Dodatková položka kalkuluje rozdíl ceny mezi potrubím PPR PN20 a vícevrstevným potrubím. Obě potrubí se spojují shodně							
76	K	722172965R00	Oprava - vsazení odbočky do stávajícího PPR potrubí d40	kus	1,000	450,00	450,00
77	K	722172967R00	Oprava - vsazení odbočky do stávajícího PPR potrubí d63	kus	2,000	550,00	1 100,00
78	K	722181113R00	Ochrana požárního potrubí plstěnými pásy, potrubí DN25	m	24,000	55,00	1 320,00
		004RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí	m	259,000	35,00	9 065,00
		025R	Izolační hadice tl. 6mm, vnitřní průměr 20mm	m	57,000	25,00	1 425,00
		091R	Izolační hadice tl. 6mm, vnitřní průměr 25mm	m	31,000	45,00	1 395,00
		125R	Izolační hadice tl. 6mm, vnitřní průměr 32mm	m	16,000	65,00	1 040,00
		027R	Izolační hadice tl. 13mm, vnitřní průměr 20mm	m	6,000	40,00	240,00

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71127R	Izolační hadice tl. 13mm, vnitřní průměr 32mm	m	22,000	55,00	1 210,00	
711523R	Izolační hadice tl. 13mm, vnitřní průměr 40mm	m	22,000	85,00	1 870,00	
72 18-2001	Izolační pouzdro z minerální vlny + ALS tl. 30mm, vnitřní průměr 20mm	m	37,000	85,00	3 145,00	
72 18-2002	Izolační pouzdro z minerální vlny + ALS tl. 30mm, vnitřní průměr 25mm	m	29,000	95,00	2 755,00	
72 18-3001	Izolační pouzdro z minerální vlny + ALS tl. 40mm, vnitřní průměr 32mm	m	17,000	125,00	2 125,00	
72 18-3002	Izolační pouzdro z minerální vlny + ALS tl. 40mm, vnitřní průměr 40mm	m	22,000	140,00	3 080,00	
K 722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN15	kus	49,000	180,00	8 820,00	
K 722190901R00	Napuštění / vypuštění vodovodního potrubí	kus	8,000	350,00	2 800,00	
K 722220121R00	Nástěnka pro vodovodní baterii	kus	1,000	480,00	480,00	
K 722229101R00	Montáž armatur závitových z jedním závitem do DN15	kus	20,000	110,00	2 200,00	
M 722 22-0001	Výtokový kulový kohout DN15	kus	20,000	245,00	4 900,00	
K 722239101R00	Montáž vodovodních armatur, 2 závitů do DN15	kus	20,000	160,00	3 200,00	
M 722 23-0001	Vyvažovací ventil na teplou vodu DN15	kus	3,000	1 250,00	3 750,00	
M 722 23-0002	Kulový kohout DN15 s páčkou	kus	14,000	420,00	5 880,00	
M 722 23-0003	Směšovací termostatický ventil TUV 30-65C DN15, včetně zpětných ventilů	kus	3,000	560,00	1 680,00	
K 722239102R00	Montáž vodovodních armatur, 2 závitů DN20	kus	7,000	150,00	1 050,00	
M 722 23-1001	Kulový kohout DN20 s páčkou	kus	5,000	150,00	750,00	
M 722 23-1002	Směšovací termostatický ventil TUV 30-65C DN20, včetně zpětných ventilů	kus	2,000	710,00	1 420,00	
K 722239103R00	Montáž vodovodních armatur, 2 závitů DN25	kus	9,000	180,00	1 620,00	
M 722 23-2001	Kulový kohout DN25 s páčkou	kus	8,000	180,00	1 440,00	
M 722 23-2002	Směšovací termostatický ventil TUV 30-65C DN25, včetně zpětných ventilů	kus	1,000	750,00	750,00	
K 722239104R00	Montáž vodovodních armatur, 2 závitů DN32	kus	2,000	220,00	440,00	
M 722 23-2001.1	Kulový kohout DN32 s páčkou	kus	2,000	230,00	460,00	
K 722254201RT3	Hadicový systém pro první zásah s plnými dveřmi D25/30, stálotvará hadice	kus	1,000	9 300,00	9 300,00	
K 722290226R00	Tlaková zkouška potrubí závitového do DN50	m	259,000	15,00	3 885,00	
K 722290234R00	Proplach a dezinfekce potrubí do DN80 včetně stávajícího potrubí	m	289,000	10,00	2 890,00	
K 998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod do 12m	t	1,800	800,00	1 440,00	

D 800-725 Zdravotně technické instalace - zařizovací předměty

158 305,00

111	K	725110811R00	demontáž klozetových mis splachovacích	kus	2,000	250,00	500,00
112	K	725119305R00	montáž klozetových mis kombinovaných	kus	5,000	1 220,00	6 100,00
113	M	642328608R	kombinovaná záchodová mísa, spodní výtok	kus	3,000	1 450,00	4 350,00
114	M	642328604R	kombinovaná záchodová mísa, vodorovný výtok	kus	2,000	1 450,00	2 900,00
115	M	551673931R	sedátko na kombinovanou mísu, barva bílá	kus	5,000	350,00	1 750,00
116	K	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	kus	3,000	2 310,00	6 930,00
117	M	725 11-1001	Závěsný klozet typu Handicap délky 700mm+ sedátko	kus	2,000	8 850,00	17 700,00
118	M	725 11-1002	Závěsný klozet typu délky 550mm + sedátko	kus	1,000	6 850,00	6 850,00
119	K	725129201R00	Montáž písárového záchodku bez nádrže	kus	3,000	820,00	2 460,00
120	M	64250907R	Keramický písáček s vnějším přívodem vody	kus	3,000	880,00	2 640,00
121	M	725 12-0001	tlačný ventil DN15 + nerezová propojovací hadice	kus	3,000	1 250,00	3 750,00
122	K	725219401R00	Montáž umyvadel a závěsných výlevků na šrouby včetně montáže a dodávky zápachové uzavírky	kus	14,000	650,00	9 100,00
123	M	64214330R	Keramické umyvadlo šířky 500mm, otvor pro baterii, barva bílá	kus	11,000	1 000,00	11 000,00
124	M	64213609R	Zdravotní umyvadlo zeta 640x505mm, barva bílá	kus	2,000	4 950,00	9 900,00
125	M	55231400R	Nerezová nástěnná výlevka SLVN 01 s ražem	kus	1,000	3 650,00	3 650,00
126	M	725860212R	Zápachová uzavírka pro zdravotní umyvadla d40	kus	2,000	360,00	720,00
127	K	725319101R00	montáž dřezů jednoduchých v kuchyňské desce včetně dodávky a montáže zápachové uzavírky	kus	6,000	780,00	4 680,00

Poznámka k položce:

- dřez v katedře a dřez v nábytku nejsou rozpočtovány - dodávka nábytku. Rozpočtováno je pouze napojení - zápachová uzavírka a baterie

128	K	725819401R00	Montáž rohového ventilu s hadičkou pro WC a umyvadla	kus	43,000	100,00	4 300,00
129	M	725 81-0001	Rohový ventil DN15-3/8"	kus	43,000	85,00	3 655,00
130	M	725 81-0002	Hadice pro přívod vody s opletem DN15, L=0.25m	kus	5,000	130,00	650,00
131	K	725829201R00	Montáž nástěnné pákové baterie pro sprchy a výlevky	kus	1,000	450,00	450,00
132	M	55144210R	Nástěnná páková baterie Suzan 022/150 pro výlevku	kus	1,000	1 420,00	1 420,00
133	K	725829301R00	Montáž stojánkové umyvadlové, dřezové či bidetové pákové baterie	kus	19,000	260,00	4 940,00
134	M	55144202R	Páková stojánková baterie pro umyvadla SN015, chrom, propojovací hadičky k roháčkům	kus	11,000	950,00	10 450,00
135	M	55145041R	Páková stojánková baterie pro dřez, chrom, propojovací hadičky k roháčkům	kus	6,000	950,00	5 700,00
136	M	725 82-0001	Páková baterie typu Handicap s prodlouženým raménkem, propojovací hadičky k roháčkům	kus	2,000	2 460,00	4 920,00
137	K	725869204R00	Montáž zápachových uzavírek d40	kus	3,000	250,00	750,00
138	M	725 86-0002	Zápachová uzavírka HL 138 pro napojení kondenzátu klima jednotek	kus	3,000	560,00	1 680,00
139	K	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	14,000	220,00	3 080,00
140	M	28349014R	Dvířka plastová revizní 250x250mm	kus	9,000	250,00	2 250,00
141	M	28349010R	Dvířka plastová revizní 150x250mm	kus	2,000	220,00	440,00
142	M	28349069R	Dvířka s větracími otvory pro kanalizační přívzdušňovací ventily, rozměr 150x150mm, barva bílá	kus	3,000	180,00	540,00
143	K	726211321R00	Předstěnový modul pro závěsné WC pro lehké přičky H=112cm	kus	1,000	2 650,00	2 650,00
144	K	726211332R00	Předstěnový modul pro závěsné WC pro lehké přičky H=112cm, typ Handicap s boky pro kotvení model	kus	2,000	3 100,00	6 200,00
145	M	28696752R	Tlačítko pro ovládání splachování do předstěnového systému	kus	3,000	1 250,00	3 750,00
146	M	286 01	Pneumatické oddálené splachování pro WC Handicap	kus	2,000	2 300,00	4 600,00
147	K	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty do 12m	t	0,600	1 500,00	900,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nástavba odborných učeben v ZŠ. J. Arbesa 2454 Most - D.1. Architektonicko stavební část

Objekt:

D.1 - Architektonicko-stavební část

Soupis:

D.1.3 - Ústřední vytápění

KSO:

Místo: k.ú. Most II

Zadavatel:

7. Základní škola, J. Arbesa 2454, p.o.

Uchazeč:

Mostecká Montážní, a.s., Vladislava Vančury 1416/1, 434 01 Most

Projektant:

Poznámka:

Pokud jsou v rozpočtu uvedeny konkrétní výrobky je možné nabídnout rovnocenné řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 16.05.2019

IČ:

47326204

DIČ:

neplátce DPH

IČ:

25493507

DIČ:

CZ25493507

IČ:

12061336

DIČ:

neplátce DPH

Cena bez DPH

227 839,64

DPH základní
snížená

Základ daně
227 839,64
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
47 846,32
0,00

Cena s DPH

v CZK

275 685,96

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Práce: Nástavba odborných učeben v ZŠ J. Arbese 2454 Most - D.1. Architektonicko stavební část
Objekt: D.1 - Architektonicko-stavební část
Soupis: **D.1.3 - Ústřední vytápění**

Místo: k.ú. Most II
Zadavatel: 7. Základní škola, J. Arbese 2454, p.o.
Uchazeč: Mostecká Montážní, a.s., Vladislava Vančury 1416/1, 434 01 Most

Datum: 16.05.2019

Projektant: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

227 839,64

722 - Vnitřní vodovod	2 660,00
733 - Rozvod potrubí	74 281,69
734 - Armatury	6 258,30
735 - Otopná tělesa	76 244,93
783 - Nátěry	24 640,00
90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	38 400,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	5 354,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba odborných učeben v ZŠ J. Arbesa 2454 Most - D.1. Architektonicko stavební část
 Objekt: D.1 - Architektonicko-stavební část
 Soupis: D.1.3 - Ústřední vytápění
 Místo: k.ú. Most II
 Zadavatel: 7. Základní škola, J. Arbesa 2454, p.o.
 Uchazeč: Mostecká Montážní, a.s., Vladislava Vančury 1416/1, 434 01 Most

Datum: 16.05.2019

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

227 839,64

D 722 Vnitřní vodovod

2 660,00

1	K	722181225RY1	Izolace nálevková s vnější hliníkovou vrstvou tl. stěny 25 mm, d60	m	40,000	65,00	2 600,00	
<i>Poznámka k položce:</i> vnitřní průměr 60 mm, pro potrubí DN50								
2	K	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,006	10 000,00	60,00	

D 733 Rozvod potrubí

74 281,69

3	K	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	3,000	65,00	195,00	
<i>Poznámka k položce:</i> demontáž přípojky k demontovanému tělesu ve 3. NP								
					2*1,5	3,000		
					Součet	3,000		
4	K	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	30,000	80,00	2 400,00	
<i>Poznámka k položce:</i> demontáž potrubí v 1.PP a 1.NP - kolize s vytahem								
					2*15	30,000		
					Součet	30,000		
5	K	733890803R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m	t	0,270	850,00	229,50	
					0,0097+0,2601	0,270		
					Součet	0,270		
6	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,270	600,00	162,00	
7	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,395	75,00	404,63	
8	K	733191913R00	Zaslepení potrubí zkoumáním a zavařením DN 15	kus	2,000	350,00	700,00	
9	K	733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	120,000	230,00	27 600,00	
10	K	733111104R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	64,000	250,00	16 000,00	
11	K	733111108R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	40,000	510,00	20 400,00	
					2*20	40,000		
					Součet	40,000		
12	K	733191111R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 20	kus	28,000	180,00	5 040,00	
13	K	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	1,692	680,00	1 150,56	

D 734 Armatury

6 258,30

14	K	734200821R00	Demontáž armatur se 2zavíty do G 1/2	kus	2,000	65,00	130,00	
15	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,001	10 000,00	10,00	
16	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,022	150,00	3,30	
17	K	734263221R00	Šroubení regulační dvoutrub. přímé, DN15	kus	23,000	130,00	2 990,00	
18	K	734291973R00	Hlavice ovládání term.ventilů termostat.	kus	23,000	135,00	3 105,00	
19	K	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,002	10 000,00	20,00	

D 735 Otopná tělesa

76 244,93

20	K	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	5,040	150,00	756,00	
21	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,120	600,00	72,00	
22	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,399	75,00	179,93	
<i>Poznámka k položce:</i> skládka uvažována 20 km								
23	K	735890803R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 12 - 24 m	t	0,120	1 500,00	180,00	
24	K	735157541R00	Otopná těl.panel. Ventil 21 500/ 500	kus	2,000	1 350,00	2 700,00	
25	K	735157542R00	Otopná těl.panel. Ventil 21 500/ 600	kus	2,000	1 450,00	2 900,00	
26	K	735157640R00	Otopná těl.panel. Ventil 22 500/ 400	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	
27	K	735157643R00	Otopná těl.panel. Ventil 22 500/ 700	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	
28	K	735157644R00	Otopná těl.panel. Ventil 22 500/ 800	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	
29	K	735157645R00	Otopná těl.panel. Ventil 22 500/ 900	kus	2,000	1 850,00	3 700,00	
30	K	735157646R00	Otopná těl.panel. Ventil 22 500/1000	kus	4,000	1 950,00	7 800,00	
31	K	735157647R00	Otopná těl.panel. Ventil 22 500/1100	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	
32	K	735157652R00	Otopná těl.panel. Ventil 22 500/2000	kus	1,000	3 250,00	3 250,00	
33	K	735157653R00	Otopná těl.panel. Ventil 22 500/2300	kus	1,000	3 850,00	3 850,00	
34	K	735157747R00	Otopná těl.panel. Ventil 33 500/1100	kus	4,000	3 200,00	12 800,00	
35	K	735153300R00	Příplatek za odvzdušňovací ventil	kus	23,000	330,00	7 590,00	
<i>Poznámka k položce:</i> oprava-vyregulování ventilů s termost. ovládáním								
<i>Poznámka k položce:</i> vyregulování nových těles								
735000912R00			Oprava-vyregulování ventilů s termost. ovládáním	kus	120,000	120,00	14 400,00	

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
Poznámka k položce: vynulování stávajících ventilů v 1.PP - 3.NP						
98735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	0,757	1 000,00	757,00	
783	Nátěry				24 640,00	
K 783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	224,000	110,00	24 640,00	
vv	120+64+40		224,000			
vv	Součet		224,000			
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				38 400,00	
-40 K 904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	72,000	320,00	23 040,00	
Poznámka k položce: Topná zkouška dle ČSN 06 0310,						
41 K 904 R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	48,000	320,00	15 360,00	
Poznámka k položce: vypouštění a napouštění otopné soustavy						
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				5 354,72	
42 K 972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m ² , tl. 15 cm	kus	14,000	300,00	4 200,00	
43 K 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,112	800,00	89,60	
44 K 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,240	350,00	784,00	
vv	0,112*20		2,240			
vv	Součet		2,240			
45 K 979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,112	750,00	84,00	
46 K 979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,224	200,00	44,80	
vv	0,112*2		0,224			
vv	Součet		0,224			
47 K 979081111R00	Odvaz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,112	460,00	51,52	
48 K 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,240	45,00	100,80	
vv	0,112*20		2,240			
vv	Součet		2,240			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nástavba odborných učeben v ZŠ.J.Arbesa 2454 Most - D.1. Architektonicko-stavební část

Objekt:

D.1 - Architektonicko-stavební část

Soupis:

D.1.4 - Vzduchotechnika a klimatizace

KSO:

Místo: k.ú. Most II

Zadavatel:

7. Základní škola, J. Arbesa 2454, p.o.

Uchazeč:

Mostecká Montážní, a.s., Vladislava Vančury 1416/1, 434 01 Most

Projektant:

Ing. arch. Jan Hašik

Poznámka:

Pokud jsou v rozpočtu uvedeny konkrétní výrobky je možné nabídnout rovnocenné řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 16.05.2019

IČ:

47326204

DIČ:

neplátce DPH

IČ:

25493507

DIČ:

CZ25493507

IČ:

12061336

DIČ:

neplátce DPH

Cena bez DPH

445 819,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	445 819,00	21,00%	93 621,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

539 440,99

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Návrh: **Nástavba odborných učeben v ZŠ.J.Arbesa 2454 Most - D.1. Architektonicko stavební část**
Objekt: **D.1 - Architektonicko-stavební část**
Soupis: **D.1.4 - Vzduchotechnika a klimatizace**

Místo: **k.ú. Most II**
Zadavatel: **7. Základní škola, J. Arbesa 2454, p.o.**
Uchazeč: **Mostecká Montážní, a.s., Vladislava Vančury 1416/1, 434 01 Most**

Datum: **16.05.2019**

Projektant: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	445 819,00
PSV - Práce a dodávky PSV	435 170,00
741 - Elektromontáže - vzdušné vedení	8 720,00
751 - Vzduchotechnika	426 450,00
M - Práce a dodávky M	10 649,00
21-M - Elektromontáže	10 649,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba odborných učeben v ZŠ J. Arbesa 2454 Most - D.1. Architektonicko-stavební část
 Objekt: D.1 - Architektonicko-stavební část
 Soupis: D.1.4 - Vzduchotechnika a klimatizace
 Místo: k.ú. Most II
 Zadavatel: 7. Základní škola, J. Arbesa 2454, p.o.
 Uchazeč: Mostecká Montážní, a.s., Vladislava Vančury 1416/1, 434 01 Most

Datum: 16.05.2019

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

445 819,00

D PSV Práce a dodávky PSV

435 170,00

D 741 Elektromontáže - vzdušné vedení

8 720,00

1	K	741311220	Montáž konzol venkovního vedení na zedních včetně převzetí, roztržení a uložení ve stavebním skříně, vysekání otvorů v průměrně tvrdém zdivu, usazení, zazdění, začátek, případně montáže trámů, bez výstroje rámových na zeď	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01
2	M	741311220M	Nosná konzola pro venkovní jednotku	ks	4,000	680,00	2 720,00	

D 751 Vzduchotechnika

426 450,00

3	K	751541121	Montáž dvojice měděného potrubí předizolovaného 6-10 (1/4" x 3/8")	m	30,000	150,00	4 500,00	
4	M	751541121M	Potrubí Cu, d6 + d10, izolované		30,000	450,00	13 500,00	
5	K	751541123	Montáž dvojice měděného potrubí předizolovaného 10-16 (3/8" x 5/8")	m	45,000	190,00	8 550,00	
6	M	751541123M.1	Potrubí Cu, d10 + d16, izolované		45,000	520,00	23 400,00	
7	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
8	M	751711111M	Vnitřní nástěnná jednotka, chl.výkon 4,2kW, top.výkon 5,4kW	ks	1,000	18 500,00	18 500,00	
9	K	751711113	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 5 do 6,5 kW (přes 50 do 65 m3)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
10	M	751711113M	Vnitřní nástěnná jednotka, chl.výkon 4,2kW, top.výkon 5,4kW	ks	1,000	18 500,00	18 500,00	
11	K	751711116	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 14 do 20 kW (přes 140 do 200 m3)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
12	M	751711116M	Vnitřní nástěnná jednotka, chl.výkon 10,5kW, top.výkon 11,5kW	ks	1,000	32 500,00	32 500,00	
13	K	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
14	M	751721111M	Venkovní jednotka, chl.výkon 1,3-9,5kW, top.výkon 1,5-10,6kW, 1-fázová, 230V	ks	1,000	41 000,00	41 000,00	
15	K	751721121	Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení do 7 vnitřních jednotek	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
16	M	751721121M.1	Venkovní jednotka, chl.výkon 4-11kW, top.výkon 4,6-12,1kW, 3-fázová, 400V	ks	1,000	52 000,00	52 000,00	

D M Práce a dodávky M

10 649,00

D 21-M Elektromontáže

10 649,00

17	K	210010002	Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku	m	32,000	85,00	2 720,00	
Poznámka k položce: Odvod kondenzátu								
18	M	210010002M	Potrubí pro odvod kondenzátu d16	m	32,000	72,00	2 304,00	
19	K	210010015	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	75,000	50,00	3 750,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: Komunikace mezi vnitřní a venkovní jednotkou								
20	M	341110900	kabel složený s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm ²	m	75,000	25,00	1 875,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k položce: obsah kovu (kg/m), Cu -0,07%, Al -0								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nástavba odborných učeben v ZŠ.J.Arbesa 2454 Most - D.1. Architektonicko stavební část

Objekt:

D.1 - Architektonicko-stavební část

Soupis:

D.1.5 - Elektroinstalace NN

KSO:

Místo: k.ú. Most II

Zadavatel:

7. Základní škola, J. Arbesa 2454, p.o.

Uchazeč:

Mostecká Montážní, a.s., Vladislava Vančury 1416/1, 434 01 Most

Projektant:

Poznámka:

Pokud jsou v rozpočtu uvedeny konkrétní výrobky je možné nabídnout rovnocenné řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 16.05.2019

IČ:

47326204

DIČ:

neplátce DPH

IČ:

25493507

DIČ:

CZ25493507

IČ:

12061336

DIČ:

neplátce DPH

Cena bez DPH

714 069,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	714 069,00	21,00%	149 954,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

864 023,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba odborných učeben v ZŠ.J.Arbesa 2454 Most - D.1. Architektonicko stavební část

Objekt:

D.1 - Architektonicko-stavební část

Soupis:

D.1.5 - Elektroinstalace NN

Místo:

K.Ú. Most II

Zadávatel:

7. Základní škola, J. Arbesa 2454, p.o.


Uchazeč:

Mostecká Montážní, a.s., Vladislava Vančury 1416/1, 434 01 Most

Datum:

16.05.2019

Projektant:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

714 069,00

PSV - Práce a dodávky PSV

547 419,00

741 - Elektroinstalace

547 419,00

21-M - Elektromontáže

79 340,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

41 350,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

30 560,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

15 400,00

Nástavba odborných učeben v ZŠ J. Arbese 2454 Most - D.1. Architektonicko-stavební část

D.1 - Architektonicko-stavební část

D.1.5 - Elektroinstalace NN

Objekt: k.ú. Most II
 Zadavatel: 7. Základní škola, J. Arbese 2454, p.o.
 Úchazeč: Mostecká Montážní, a.s., Vladislava Vančury 1416/1, 434 01 Most

Datum: 16.05.2019

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

714 069,00

PSV Práce a dodávky PSV

547 419,00

741 Elektroinstalace

547 419,00

1	K	741110021	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pod omítku, vnější Ø přes 16 do 23 mm	m	60,000	35,00	2 100,00	CS ÚRS 2018 01
2	M	34571091	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 13,71/16mm	m	60,000	15,00	900,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	741110022	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	95,000	35,00	3 325,00	CS ÚRS 2018 01
4	M	34571094	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32 mm, délka 3 m	m	95,000	25,00	2 375,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	741110023	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm	m	205,000	35,00	7 175,00	CS ÚRS 2018 01
6	M	34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3 m	m	205,000	35,00	7 175,00	CS ÚRS 2018 01
7	M	34571165	koleno pro trubky elektroinstalační ocelové závitové D 40 mm, poloměr oblouku 140 mm	kus	16,000	260,00	4 160,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	50,000	75,00	3 750,00	CS ÚRS 2018 01
9	M	34571011	lišta elektroinstalační vkládací 24 x 22	m	50,000	35,00	1 750,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	741110513	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do přes 120 do 180 mm	m	50,000	120,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01
11	M	345340211	parapetní kanál PK 170x70D	m	50,000	360,00	18 000,00	
12	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	53,000	120,00	6 360,00	CS ÚRS 2018 01
13	M	34571512	krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm	kus	53,000	35,00	1 855,00	CS ÚRS 2018 01
14	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	50,000	50,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
15	M	34571515	krabice přístrojová instalační 400 V, 142x71x45mm do dutých stěn	kus	50,000	65,00	3 250,00	CS ÚRS 2018 01
16	K	741112071	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových jednoduchých	kus	50,000	75,00	3 750,00	CS ÚRS 2018 01
17	M	34571512	krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm	kus	50,000	35,00	1 750,00	CS ÚRS 2018 01
18	K	741112132	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných kovových čtyřhranných, vel. 120x120 mm	kus	24,000	520,00	12 480,00	CS ÚRS 2018 01
19	M	345345101	podlahová krabice pro 12modulů, do betonu, s víčkem	kus	24,000	1 850,00	44 400,00	
20	M	34562694	svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiči 3x2,5 mm ² , 400 V 24 A	kus	70,000	10,00	700,00	CS ÚRS 2018 01
21	M	34562696	svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiči 5x2,5 mm ² , 400 V 24 A	kus	50,000	15,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
22	M	8500072180	Svorka krabicová 3x2,5 mm ² , WAGO 2273-203	ks	50,000	12,00	600,00	
23	M	8500072220	Svorka krabicová 5x2,5 mm ² , WAGO 2273-205	ks	50,000	12,00	600,00	
24	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm ²	m	300,000	30,00	9 000,00	CS ÚRS 2018 01
25	M	34140825	vodič sílový s Cu jádrem 4mm ²	m	300,000	15,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 01
26	K	741120003	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (CY), průřezu žily 10 až 16 mm ²	m	80,000	35,00	2 800,00	CS ÚRS 2018 01
27	M	34142159	vodič sílový s Cu jádrem 16mm ²	m	80,000	40,00	3 200,00	CS ÚRS 2018 01
28	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm ²	m	60,000	35,00	2 100,00	CS ÚRS 2018 01
29	M	34111005.PKB	CYKY-O 2x1,5	m	72,000	18,00	1 296,00	
30	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	330,000	35,00	11 550,00	CS ÚRS 2018 01
31	M	34111030	kabel sílový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	396,000	20,00	7 920,00	CS ÚRS 2018 01
32	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m	920,000	35,00	32 200,00	CS ÚRS 2018 01
33	M	34111036	kabel sílový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²	m	1 104,000	22,00	24 288,00	CS ÚRS 2018 01
34	K	741122025	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm ²	m	80,000	80,00	6 400,00	CS ÚRS 2018 01
35	M	34111080	kabel sílový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm ²	m	96,000	180,00	17 280,00	CS ÚRS 2018 01
36	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	290,000	80,00	23 200,00	CS ÚRS 2018 01
37	M	34111090	kabel sílový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm ²	m	348,000	30,00	10 440,00	CS ÚRS 2018 01
38	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	60,000	40,00	2 400,00	CS ÚRS 2018 01
39	M	34111094	kabel sílový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm ²	m	72,000	45,00	3 240,00	CS ÚRS 2018 01
40	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	90,000	25,00	2 250,00	CS ÚRS 2018 01
41	K	741130006	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 16 mm ²	kus	8,000	50,00	400,00	CS ÚRS 2018 01
42	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 01
		3120	Rozváděč 3R1, dle výkresové dokumentace	kus	1,000	37 000,00	37 000,00	
		10001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	6,000	120,00	720,00	CS ÚRS 2018 01
		5512	spínač jednopólový 10A bílý	kus	6,000	80,00	480,00	CS ÚRS 2018 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	741310002	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových s plynulou regulací intenzity osvětlení	kus	12,000	240,00	2 880,00 CS ÚRS 2018 01
47	M	2CKA00649040389	Snímač intenzity osvětlení, vnitřní	kus	12,000	950,00	11 400,00
48	K	741310011	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus	7,000	160,00	1 120,00 CS ÚRS 2018 01
49	M	3558E-AB8943 01	Ovladač žlutý jedno- (1/0+1/0 s blokováním), IP44	kus	7,000	340,00	2 380,00
50	K	741310012	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/05-tlačítkových zapínacích se signální doutnavkou	kus	8,000	140,00	1 120,00 CS ÚRS 2018 01
51	M	34535785	spínač jednopólový 10A se signální doutnavkou velikostí 3553-21289	kus	8,000	90,00	720,00 CS ÚRS 2018 01
52	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojitě zapojení pro průběžnou montáž	kus	8,000	120,00	960,00 CS ÚRS 2018 01
53	M	34555101	zásuvka 1-fázová 16A bílý	kus	8,000	110,00	880,00 CS ÚRS 2018 01
54	K	741313003	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	12,000	120,00	1 440,00 CS ÚRS 2018 01
55	M	34555121	zásuvka 2-fázová 16A bílá	kus	12,000	125,00	1 500,00 CS ÚRS 2018 01
56	K	741313006	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	19,000	130,00	2 470,00 CS ÚRS 2018 01
57	M	345420005	zásuvka 1-fázová 16A bílá, s přepětovou ochranou	kus	19,000	220,00	4 180,00
58	K	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	220,00	220,00 CS ÚRS 2018 01
59	M	358435023	jistič 16A/3/B 10kA	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
60	K	741320171	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu	kus	1,000	220,00	220,00 CS ÚRS 2018 01
61	M	358435026	jistič 32A/3/B 10kA	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
62	K	741370021	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 1 zdroj	kus	6,000	350,00	2 100,00 CS ÚRS 2018 01
63	K	741370021	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 1 zdroj	kus	9,000	350,00	3 150,00 CS ÚRS 2018 01
64	K	741370021	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 1 zdroj	kus	1,000	350,00	350,00 CS ÚRS 2018 01
65	K	741371002	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	6,000	350,00	2 100,00 CS ÚRS 2018 01
66	K	741371004	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	33,000	400,00	13 200,00 CS ÚRS 2018 01
67	K	741371004	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	4,000	400,00	1 600,00 CS ÚRS 2018 01
68	K	741371004	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	7,000	400,00	2 800,00 CS ÚRS 2018 01
69	K	741372061	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu do 0,09 m ²	kus	6,000	350,00	2 100,00 CS ÚRS 2018 01
70	K	741372061	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních panelových, obsahu do 0,09 m ²	kus	4,000	350,00	1 400,00 CS ÚRS 2018 01
71	M	34833108	svítidlo A, zářivkové, vestavné 2x28W, pro osvětlení učeben na 500lx, stříelné, včetně zdroje	kus	33,000	2 100,00	69 300,00 CS ÚRS 2018 01
72	M	34833109	svítidlo B, zářivkové, vestavné 2x28W, pro osvětlení kabinetů na 500lx, včetně zdroje	kus	4,000	1 250,00	5 000,00
73	M	34833110	svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirý akrylát, elektronický předřadník, 2x35W, délka 1572 mm	kus	6,000	850,00	5 100,00 CS ÚRS 2018 01
74	M	34833111	svítidlo D, vestavné, s opalovým krytem 2x28W, včetně zdroje	kus	7,000	1 450,00	10 150,00
75	M	34833112	svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirý akrylát, elektronický předřadník, 3x28W, délka 1272 mm	kus	6,000	1 750,00	10 500,00 CS ÚRS 2018 01
76	M	34833113	svítidlo C2, vestavné do 100mm, 1500lm	kus	9,000	650,00	5 850,00
77	M	34833114	svítidlo C3, vestavné do 100mm, 2000lm	kus	1,000	710,00	710,00
78	M	34833115	svítidlo nouzové N1, vestavné, koridor 2,4W, LED	kus	6,000	950,00	5 700,00
79	M	34833116	svítidlo nouzové N2, s piklogramem 2,4W, LED	kus	4,000	900,00	3 600,00
80	M	R00001	Poplatek za recyklaci svítidel	ks	76,000	20,00	1 520,00
81	M	R00002	Poplatek za recyklaci světelných zdrojů	ks	104,000	20,00	2 080,00
82	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	15 000,00	15 000,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů =

83	K	741820102	Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	3,000	2 250,00	6 750,00 CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	--------	-------	----------	-------------------------

D 21-M

Elektromontáže

79 340,00

84	K	210020813	Montáž se zhotovením přepážek typ EGV ve stropním průchodu	m ²	1,000	8 900,00	8 900,00
85	M	343R43120	požární ucpávka	m ²	1,000	7 500,00	7 500,00
86	K	210220023	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	20,000	120,00	2 400,00
87	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	20,000	65,00	1 300,00
88	K	210220101	Montáž hromosvodního vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	165,000	120,00	19 800,00
89	M	35441072	drát pro hromosvod FeZn D 8mm	kg	165,000	65,00	10 725,00
90	K	210220201	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřebeni	kus	3,000	450,00	1 350,00
91	M	35441005	tyč jímací se závitěm do dřeva 1500 mm FeZn, vč. příslušenství	kus	3,000	1 210,00	3 630,00
92	K	210220301	Montáž svorek hromosvodních se 2 šrouby	kus	36,000	35,00	1 260,00
93	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	36,000	25,00	900,00
94	K	210220301	Montáž svorek hromosvodních se 2 šrouby	kus	2,000	35,00	70,00
95	M	35441925	svorka zkružební pro lano D 6-12 mm, FeZn	kus	2,000	30,00	60,00
96	M	3441490	podpěra vedení FeZn na hřebeni a přežvýkovou krytinu 120 mm	kus	135,000	45,00	6 075,00
97	M	3441673	podpěry vedení hromosvodu do zdíva - 200 mm, Cu	kus	30,000	45,00	1 350,00
98	M	0220302	Montáž svorek hromosvodních se 3 a více šrouby	kus	3,000	35,00	105,00
99	M	3441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	3,000	25,00	75,00

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
220303	Montáž svorek hromosvodních na okapové žlaby	kus	7,000	60,00	420,00	
3441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus	7,000	70,00	490,00	
210220361	Montáž tyči zemičnické délky do 2 m	kus	6,000	500,00	3 000,00	
35442090	tyč zemiční 2 m FeZn	kus	6,000	750,00	4 500,00	
K 210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva	kus	2,000	540,00	1 080,00	
M 35441831	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000 mm, FeZn	kus	2,000	360,00	720,00	
M 35441837	držák ochranného úhelníku boční s vrutem - 200 mm, Cu	kus	4,000	85,00	340,00	
K 210220401	Montáž vedení hromosvodné - žitků k označení svodů	kus	2,000	50,00	100,00	
M 35442110	štítek plastový - číslo svodů	kus	2,000	20,00	40,00	
K 210290811	Připojení motorických spotřebičů do 5 kW	kus	9,000	350,00	3 150,00	

41 350,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

110	K	460680111	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zdivu z lehkých betonů plochy přes 0,09 do 0,25 m2 a tloušťky do 15 cm	kus	25,000	200,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku tvárnic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

PSC

111	K	460680163	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tloušťky přes 30 do 45 cm	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku tvárnic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

PSC

112	K	460680501	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	135,000	100,00	13 500,00	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku tvárnic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

PSC

113	K	460680505	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 10 do 15 cm	m	25,000	220,00	5 500,00	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku tvárnic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

PSC

114	K	460710001	Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve strozech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	135,000	100,00	13 500,00	CS ÚRS 2018 01
115	K	460710005	Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve strozech hloubky do 3 cm a šířky přes 10 do 15 cm	m	25,000	130,00	3 250,00	CS ÚRS 2018 01

30 560,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení

116	K	580103002	Elektrická instalace kontrola stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jističích prvků bez připojených spotřebičů v prostoru bezpečném přes 5 do 10 vývodů	okruh	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2018 01
117	K	580103003	Elektrická instalace kontrola stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jističích prvků bez připojených spotřebičů v prostoru bezpečném přes 10 vývodů	okruh	107,000	220,00	23 540,00	CS ÚRS 2018 01
118	K	580105012	Hromosvody kontrola stavu ochrany před úderem blesku hřebenové soustavy jednoho objektu přes 2 do 8 svodů	svod	7,000	200,00	1 400,00	CS ÚRS 2018 01
119	K	580106001	Měření při revizích izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, rozvaděče nebo rozvodnice	měření	1,000	130,00	130,00	CS ÚRS 2018 01
120	K	580106002	Měření při revizích izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice	měření	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2018 01
121	K	580106006	Měření při revizích izolačních odporů jednofázového nebo třífázového okruhu rozvaděče nebo rozvodnice přes 10 vývodů	měření	31,000	120,00	3 720,00	CS ÚRS 2018 01
122	K	580106010	Měření při revizích zemního přechodového odporu uzemnění ochranného nebo pracovního	měření	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2018 01
123	K	580106015	Měření při revizích měření měrného odporu půdy	měření	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2018 01

15 400,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

124	K	HZS2221	Práce ve stávajících rozvaděčích	hod	16,000	350,00	5 600,00	
125	K	HZS2222	Práce ve stávajícím rozvaděči R02	hod	8,000	350,00	2 800,00	
126	K	HZS2223	Práce ve stávajícím rozvaděči 2R1	hod	8,000	350,00	2 800,00	
127	K	HZS2224	přeložení 3ks svítek v 1.NP	hod	4,000	350,00	1 400,00	
128	K	HZS2225	kontrola a identifikace stávajících obvodů	hod	8,000	350,00	2 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nástavba odborných učeben v ZŠ.J.Arbesa 2454 Most - D.1. Architektonicko stavební část

Objekt:

D.1 - Architektonicko-stavební část

Soupis:

D.1.6 - Síláboproudé rozvody

KSO:

Místo: k.ú. Most II

Zadavatel:

7. Základní škola, J. Arbesa 2454, p.o.

Uchazeč:

Mostecká Montážní, a.s., Vladislava Vančury 1416/1, 434 01 Most

Projektant:

Ing. arch. Jan Hasík

Poznámka:

Pokud jsou v rozpočtu uvedeny konkrétní výrobky je možné nabídnout rovnocenné řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 16.05.2019

IČ:

47326204

DIČ:

neplátce DPH

IČ:

25493507

DIČ:

CZ25493507

IČ:

12061336

DIČ:

neplátce DPH

Cena bez DPH

37 965,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 965,00	21,00%	7 972,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 937,65

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Návrh: Nástavba odborných učeben v ZŠ J. Arbesa 2454 Most - D.1: Architektonicko-stavební část
Objekt: D.1 - Architektonicko-stavební část
Soupis: **D.1.6 - Silaboproudé rozvody**
Místo: k.ú. Most II
Zadavatel: 7. Základní škola, J. Arbesa 2454, p.o.
Uchazeč: Mostecká Montážní, a.s., Vladislava Vančury 1416/1, 434 01 Most

Datum: 16.05.2019

Projektant: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	37 965,00
PSV - Práce a dodávky PSV	20 215,00
742 - Elektroinstalace	20 215,00
M - Práce a dodávky M	17 750,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	17 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba odborných učeben v ZŠ J. Arbesa 2454 Most - D.1. Architektonicko-stavební část
 Objekt: D.1 - Architektonicko-stavební část
 Soupis: D.1.6 - Silaboproudé rozvody
 Místo: k.ú. Most II
 Zadavatel: 7. Základní škola, J. Arbesa 2454, p.o.
 Uchazeč: Mostecká Montážní, a.s., Vladislava Vančury 1416/1, 434 01 Most

Datum: 16.05.2019

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

37 965,00

D PSV Práce a dodávky PSV 20 215,00

D 742 Elektroinstalace 20 215,00

1	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	80,000	200,00	16 000,00	CS ÚRS 2018 01
2	M	34571066	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2348	m	84,000	35,00	2 940,00	
3	K	742110041	Montáž lišt elektroinstalačních vkladacích	m	5,000	230,00	1 150,00	CS ÚRS 2018 01
4	M	34571003	lišta elektroinstalační hranatá bílá 17 x 17	m	5,000	25,00	125,00	

D M Práce a dodávky M 17 750,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 17 750,00

5	K	460680102	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zdivu z lehkých betonů plochy do 0,09 m ² a tloušťky přes 15 do 30 cm	kus	5,000	400,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku tvárnic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

PSC

6	K	460680112	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zdivu z lehkých betonů plochy přes 0,09 do 0,25 m ² a tloušťky přes 15 do 30 cm	kus	5,000	350,00	1 750,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku tvárnic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

PSC

7	K	460680503	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání ryh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	70,000	100,00	7 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách -0011 až -0013 nejsou započteny náklady na dodávku tvárnic. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

PSC

8	K	460710003	Vyplnění ryh a otvorů vyplnění a omítnutí ryh ve střepech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	70,000	100,00	7 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nástavba odborných učeben v ZŠ J. Arbesa 2454 Most - D.1. Architektonicko-stavební část

Objekt:

D.1 - Architektonicko-stavební část

Soupis:

D.1.7 - Přístupový chodník

KSO:

Místo: k.ú. Most II

Zadavatel:

7. Základní škola, J. Arbesa 2454, p.o.

Uchazeč:

Mostecká Montážní, a.s., Vladislava Vančury 1416/1, 434 01 Most

Projektant:

Poznámka:

Pokud jsou v rozpočtu uvedeny konkrétní výrobky je možné nabídnout rovnocenné řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

288 689,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	288 689,69	21,00%	60 624,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

349 314,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nástavba odborných učeben v ZŠ J. Arbese 2454 Most - D.1. Architektonicko stavební část
Objekt: D.1 - Architektonicko-stavební část
Soupis: D.1.7 - Přístupový chodník
Místo: k.ú. Most II
Zadavatel: 7. Základní škola, J. Arbese 2454, p.o.
Uchazeč: Mostecká Montážní, a.s., Vladislava Vančury 1416/1, 434 01 Most

Datum: 16.05.2019

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

288 689,69

HSV - Práce a dodávky HSV

273 217,54

1 - Zemní práce	64 020,98
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	1 625,00
2 - Zakládání	46 327,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	19 789,42
4 - Vodorovné konstrukce	393,60
5 - Komunikace	39 274,16
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 624,00
8 - Trubní vedení	1 350,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	91 244,14
997 - Přesun sutě	3 485,64
998 - Přesun hmot	5 708,10
PSV - Práce a dodávky PSV	15 472,15
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 756,00
771 - Podlahy z dlaždic	5 716,15

S PRACÍ

Nástavba odborných učeben v ZŠ J. Arbese 2454 Most - D.1. Architektonicko-stavební část

D.1 - Architektonicko-stavební část

D.1.7 - Přístupový chodník

Místo: k.ú. Most II

Datum: 16.05.2019

Zadavatel: 7. Základní škola, J. Arbese 2454, p.o.

Projektant:

Uchazeč: Mostecká Montážní, a.s., Vladislava Vančury 1416/1, 434 01 Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

288 689,69

o HSV Práce a dodávky HSV

273 217,54

o 1 Zemní práce

64 020,98

1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	8,280	155,00	1 283,40	CS ÚRS 2018 D1
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se oceňují individuálně.
3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu výkopůvek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 - 0-11 Odpovědi a prokopávky nezapočtené, se volí pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek:
 - a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek.
 - b) mimo staveništi podle objemu každé skládky zvlášť.
4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.
5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
6. Přemístění-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a oceňuje se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:
 - a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101,
 - b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- .
 - c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 - 0- . Vodorovné přemístění výkopku.
7. Sejmutí podorniči se oceňuje cenami odpovědek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

VV

(42,8+12,4)*0,15

8,280

2	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapočtené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	16,202	230,00	3 726,46	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro výkopávky:
 - a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně,
 - b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávky v ostatních zemních se oceňují podle kapitoly 312 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
 - c) při zahlubování silnic pro malá úrovňová křížení a pro výkopávky pod mosty provedenými v předepsané předstihu. Část výkopávky mezi svazkými rovinami protaženými vnějšími hranami mostu se oceňuje:
 - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3
 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3.
 - d) pro sejmutí podorniči s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu.
2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapálených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přílehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku.
4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopistě na násypistě při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu. Je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopistěm a násypistěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 - 0-1. Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

PSC

3	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapočtené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepkavost horniny tř. 3	m3	4,861	100,00	486,10	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:»

1. Ceny jsou určeny pro výkopávky:»

a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně,»
b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkapávkami nebo prokapávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávky v ostatních zemních se oceňují podle kapitoly 312 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.»

c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopávky pod mosty provedeními v předepsaném předstihu. Část výkopávky mezi svistými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují:»

- při objemu do 1 000 m³ cenami pro množství do 100 m³»

- při objemu přes 1 000 m³ cenami pro množství přes 100 do 1 000 m³.»

d) pro sejmutí podání a příslušným k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu.»

2. Ceny nelze použít pro odkapávky a prokapávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.»

3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přílehlých svazích a příkapech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku.»

4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopště na naspisť při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkapávce nebo prokapávce mezi výkopštěm a naspisťem v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.»

5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu»

PSC

VV

16,202*0,3

4,861

4	K	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	24,928	720,00	17 948,16	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:»

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopště a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.»

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.»

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.»

4. Výpočet objemu výkopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.»

PSC

VV

1,9*1,6*(2,1*2+4)

24,928

5	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3	m ³	7,478	100,00	747,80	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:»

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopště a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.»

2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.»

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.»

4. Výpočet objemu výkopávky v pazených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 4 tohoto ceníku.»

PSC

VV

24,928*0,3

7,478

6	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	6,450	650,00	4 192,50	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----------------	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:»

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy ryhy nebo naložení na dopravní prostředek.»

2. Ceny jsou určeny pro ryhy:»

a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm.»

b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm.»

c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm.»

d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.»

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.»

PSC

VV

dren*0,4*0,5

2,700

VV

15*0,5*0,5*zasakovací dren

3,750

VV

Součet

6,450

7	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3	m ³	1,935	100,00	193,50	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:»

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy ryhy nebo naložení na dopravní prostředek.»

2. Ceny jsou určeny pro ryhy:»

a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm.»

b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm.»

c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm.»

d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.»

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.»

PSC

VV

6,450*0,3

1,935

8	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzeptění příložné, hloubky do 4 m	m ²	31,160	150,00	4 674,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:»

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn ryh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151.0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn ryh pro podzemní vedení pro všechny šířky ryhy.»

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení odečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.»

PSC

1,9*2*(2,1*2+4)

31,160

151101211			Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m ²	31,160	55,00	1 713,80	CS ÚRS 2018 01
-----------	--	--	---	----------------	--------	-------	----------	----------------

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
171101141		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení, při průměrném množství násypu do 0,75 m3 na 1 m	m3	2,250	460,00	1 035,00	CS ÚRS 2018 01	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebrané z hald, pro hlaznu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásep jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopu, měřeného v nastlém stavu. b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepjatým zhuštěním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich rozřídění. 5. Ceny -1121 a -1121 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřeny podle ustanovení čl. 35/1 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3 na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se oceňují individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhuštění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky P5, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti (d), c) pro ceny -1121 a -1121 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 39; b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Tato uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 obrys objektů. 8. Cenu 20-1101 nepatří pro uložení výkopku nebo ornice při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopité na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady - podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými odděleními pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypnými se rozumí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm má být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumí nestrukturální úlomkovité horniny skální a sypké se zrnem přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypů není větší než 2 % normální vlhkosti dle zkoušky P5 na normálním materiálu - Je-li zásep sypaninou z jakýchkoliv hornin s uložением výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, lacheť, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-11 jsou určeny pro zhuštěné zásep s mírou zhuštění: a) z hornin soudržných do 100 % P5, b) z hornin nesoudržných do (d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuštění. 2. Je-li projekt předepsal větší zhuštění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., oceň se zásep individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásep rýh pro dimování trátníky pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty sboru E31 až E33. Nezhutněný zásep odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásep sypaninou rýh bez obvodu na šířku kanálu; cenu obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásep výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zásepvaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zásepvaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásep je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložení vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásep neodčítá. Pro stanovení objemu zásep se od objemu výkopu odečítá i objem zásep potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obrys potrubí, přiléhající-li v úvalu. 7. Odložení zbylého výkopku po provedení zásep zářezů se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo zásep jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neutěhlý - cenami souboru cen 167 10-110; Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 - 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a nakládání výkopku cenami souboru cen 122 - 0-1 souboru cen 162 - 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopávk, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 - 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani nakládání ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostře podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásep zářezů se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo zásep jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 174 10-1101 tlakové vzdušnou do nezhutněných násypů - namísto nestlačením nabitostem 15*0,5*0,5								
11	K	174101101		m3	3,750	180,00	675,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-11 jsou určeny pro zhuštěné zásep s mírou zhuštění: a) z hornin soudržných do 100 % P5, b) z hornin nesoudržných do (d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuštění. 2. Je-li projekt předepsal větší zhuštění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., oceň se zásep individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásep rýh pro dimování trátníky pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. Části A 03 Zemní práce pro objekty sboru E31 až E33. Nezhutněný zásep odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásep sypaninou rýh bez obvodu na šířku kanálu; cenu obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásep výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zásepvaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zásepvaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásep je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložení vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásep neodčítá. Pro stanovení objemu zásep se od objemu výkopu odečítá i objem zásep potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obrys potrubí, přiléhající-li v úvalu. 7. Odložení zbylého výkopku po provedení zásep zářezů se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo zásep jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neutěhlý - cenami souboru cen 167 10-110; Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 - 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a nakládání výkopku cenami souboru cen 122 - 0-1 souboru cen 162 - 0-1. Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopávk, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 - 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani nakládání ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostře podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásep zářezů se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo zásep jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 174 10-1101 tlakové vzdušnou do nezhutněných násypů - namísto nestlačením nabitostem 15*0,5*0,5								
VV					3,750			
12	M	583336880	kameniva těžené hrubé frakce 32-63	t	7,500	480,00	3 600,00	CS ÚRS 2018 01
VV			3,75*2 *Přepočtené koeficientem množství		7,500			
13	K	174101102	Zásep sypaninou z jakýchkoliv hornin s uložением výkopku ve vrstvách se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovňováním povrchu zásep	m3	18,264	350,00	6 392,40	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhuštění zářezů s mírou zhuštění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do 1(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuštění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhuštění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1., ocení se zářez individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zářez ryh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zářez těchto ryh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 - část A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zářez odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratiích se oceňuje cenou - 1101 Zářez sypaninou ryh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zářez výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zaspávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zaspávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zářezu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zářezu neodčítá. Pro stanovení objemu zářezu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopu po provedení zářezu se žítky stěnami pro podzemní vedení nebo zářezu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m³ na 1 m vedení a jedná se o výkopek ulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 - 0-1 - Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 - 0-1 - souboru cen 162 - 0-1 - Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m³ na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklizen zároveň s prováděním výkopů, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 - 0-1 - Vodorovné přemístění výkopku. Při zmiňovaném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zářezů zářezů se žítky stěnami pro podzemní vedení nebo zářezu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 174 20-1101 Nakládání výkopku do nezhutněných zářezů, není-li kontaktem předepsáno 1,2*(2,1*2+4)+1,3*3,6*1,8								
PSC					18,264			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	2,700	520,00	1 404,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečtení objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhuštění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.								
15	M	58333688	kamenivo těžené hrubé frakce 32-63	t	5,400	480,00	2 592,00	CS ÚRS 2018 01
16	K	181111121	2,7*2 "Přepočtené koeficientem množství Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m ² při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	52,000	55,00	2 860,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1 - Zhuštění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
17	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	70,198	30,00	2 105,94	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zářezu ryh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláňe z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; tato urovnání se oceňují cenami souboru cen 182 - 0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 se oceňuje cenami souboru cen 182 - 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čišťení příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2 - Čišťení příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhuštění určuje projekt. Ceny se zhuštěním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhuštění.								
18	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	5,141	120,00	616,92	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakéhokoli zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čišťení; tato urovnání se oceňují cenami souboru cen 938 90-2 - Čišťení příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 10-11 Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů.								
		182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	15,300	130,00	1 989,00	CS ÚRS 2018 01

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro svaňování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo náspů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn slátních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovňování stěn příkopů při čišření; tato urovňování se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 - čišření příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výřinkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 00-11 úprava pláňe vpravnými výřinkových rozdíly.								
20	K	182301122	Rozprostření a urovňování ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	52,000	80,00	4 160,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tato získání se oceňuje cenami souboru cen 121 80-11 Sejmání ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 1, se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neuhnětého výkopku nebo sypání. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 - 0-1 - Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.								
VV zeleň				52,000				
D 18				Zemní práce - povrchové úpravy terénu		1 625,00		
21	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utahžení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	52,000	29,00	1 508,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na pokosení, založení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V ceně -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnovací textilii. 3. V ceně nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. c) výpleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami částí C02 souborů cen 185 80-42 Výpleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou. d) urovňování terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 3... Pláň úprava terénu. 4. V ceně o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.								
VV zeleň				52,000				
22	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,780	150,00	117,00	CS ÚRS 2018 01
VV				52*0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,780		
D 2				Zakládání		46 327,50		
23	K	279113132	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výpíně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdíva přes 150 do 200 mm	m ²	12,300	980,00	12 054,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V ceně nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36... Výztuž základových zdí nosných. 3. Meziřadí jednotek se určuje v m² plochy zdíva.								
VV 1,5*(2,1*2+4)				12,300				
24	K	279113134	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výpíně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm	m ²	14,350	1 460,00	20 951,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V ceně nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36... Výztuž základových zdí nosných. 3. Meziřadí jednotek se určuje v m² plochy zdíva.								
VV 1,75*(2,1*2+4)				14,350				
25	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo RSt 500	t	0,365	36 500,00	13 322,50	CS ÚRS 2018 01
VV (16*2*3,75)*1,58/1000 - svislá výztuž D16				0,190				
VV (12*8,2*2)*0,89/1000 - vodorovná výztuž D12				0,175				
VV Součet				0,365				
D 3				Svislé a kompletní konstrukce		19 789,42		
26	K	339921134	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1500 mm	m	3,400	1 200,00	4 080,00	CS ÚRS 2018 01
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci. 2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoliv tvaru průřezu. 3. Měrou jednotkou tu položek číslo -1131 až -1144 se rozumí metr délky palisádové stěny. 4. Výšku palisády je uvažováno celková délka osazovaného prvku.								
VV 2,4+1				3,400				
27	M	592284170	palisáda tyčová půlkulatá armovaná 17,5X20X200 cm	kus	20,012	785,00	15 709,42	CS ÚRS 2018 01
VV 3,400/0,175				19,429				
VV 19,429*1,03 Přepočtené koeficientem množství				20,012				
D 7				Vodorovné konstrukce		393,60		
7				Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze žtěrkapisky		393,60		

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby stělních příkopů a kuželů. 2. Ceny nelze použít pro: a) lože rigolů dlaždových, které je započteno v cenách souborů cen 597. 6. 1 Rigol dlaždový, 597 17. 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol dlaždový z lamového kamene b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodočty, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kamlů. 3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 1111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) úpravu pídné, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce, c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

VV			0,3*(2,1*2+4)		2,460			
D 5			Komunikace				39 274,16	

29	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	55,200	210,00	11 592,00	CS ÚRS 2018 01
W			ZD_8+ZD_6		55,200			
30	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	42,800	320,00	13 696,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy: a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... 9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

VV ZD_6			42,8		42,800			
31	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	43,656	180,00	7 858,08	CS ÚRS 2018 01
VV			42,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		43,656			
32	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	12,400	280,00	3 472,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy: a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ... 9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

VV ZD_8			12,4		12,400			
33	M	59245020	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	12,648	210,00	2 656,08	CS ÚRS 2018 01
VV			12,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		12,648			

D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 624,00	
34	K	63491119R	Frézování okapničky v betonových chlách	m	5,800	280,00	1 624,00	

Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po frézání.

D 8			Trubní vedení				1 350,00	
35	K	871218113	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z flexibilního PVC, průměru do 65 mm	m	13,500	55,00	742,50	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 21-9111 a 21-9113 jsou určeny v zemině třídy 1 až 4. 2. Ceny 21-8113, 21-9111 a 21-9113 lze použít i pro potrubí z prefabrikovaným filtrem. 3. V cenách 21-9111 a 21-9113 jsou započteny i náklady na: a) prořiznutí rýhy, b) vložení flexibilního potrubí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání trub a tvarovek z plastických hmot a kameniva; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % na dodání trub a tvarovek z plastických hmot a 5% na dodání kameniva.

			11,8+1,7		13,500			
			trubka PVC drenážní flexibilní D 65mm	m	13,500	45,00	607,50	CS ÚRS 2018 01

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
1121119R	Montáž a dodávka zábradlí ocelového do betonu žárově zinkovaného	m	26,800	2 150,00	57 620,00		
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	58,100	150,00	8 715,00	CS ÚRS 2018 01	
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení: a) do lože z kameniva tříděného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.						
VV	26,9+28,9+2,3		58,100				
39	M 59217011	obrubník betonový zahradní 50x5x20 cm	m	116,781	85,00	9 926,19	CS ÚRS 2018 01
VV	58,1*2,01	Přepočtené koeficientem množství	116,781				
40	K 919726124	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 500 do 800 g/m2	m2	14,250	95,00	1 353,75	CS ÚRS 2018 01
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.						
VV	0,5*(15+dren)		14,250				
41	K 953312122	Vložky svíslé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdvu přes 10 do 20 mm	m2	25,500	180,00	4 590,00	CS ÚRS 2018 01
VV	3,4*(4+2,1+1,4)		25,500				
42	K 953312125	Vložky svíslé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdvu přes 40 do 50 mm	m2	12,300	280,00	3 444,00	CS ÚRS 2018 01
VV	1,5*(2,1*2+4)		12,300				
43	K 953962113	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do zdva z plných cihel tmeř, hloubka 80 mm, velikost M 12	kus	6,000	60,00	360,00	CS ÚRS 2018 01
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na: a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami, b) vyfoukání otvoru, přípravu kotve k uložení do otvorů, vyplnění kotvených otvorů tmelem nebo chemickou potroinou včetně dodávky materiálu. 2. V cenách 953 96-51, jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotveného železa do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo potroinou a dotažení matice.						
44	K 961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,480	4 500,00	2 160,00	CS ÚRS 2018 01
VV	3*0,20*0,8		0,480				
45	K 962032230	Bourání zdva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,420	2 500,00	1 050,00	CS ÚRS 2018 01
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2252 a -2254 jako bourání zdva nadzákladového cihelného.						
VV	3*0,2*0,7		0,420				
46	K 966080103	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo náterem z polystyrenových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm	m2	11,250	180,00	2 025,00	CS ÚRS 2018 01
VV	7,5*1,5		11,250				
D 997	Přesun sutě				3 485,64		
47	K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,874	580,00	1 086,92	CS ÚRS 2018 01
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určité skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.						
48	K 997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	26,236	45,00	1 180,62	CS ÚRS 2018 01
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určité skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.						
VV	1,874*14		26,236				
49	K 997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,874	650,00	1 218,10	CS ÚRS 2018 01
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů uvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započten poplatek za uložení odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z Katalogu 800-6 Demoliční objekty.						
D 998	Přesun hmot				5 708,10		
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu	t	57,081	100,00	5 708,10	CS ÚRS 2018 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				9 756,00	
51	K	711161232	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě napovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s integrovanou mřížkou pro aplikaci omítky výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	46,880	200,00	9 376,00	CS ÚRS 2018 01
	W		1,9* (2,1*2+4)+2,9*2+3,4*(2,1+4+1,4)		46,880			
52	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,038	10 000,00	380,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	771		Podlahy z dlaždic				5 716,15	
53	K	77154419R	Montáž betonových cihel lepených flexibilním lepidlem	m2	1,700	580,00	986,00	
	W		0,4+1,3		1,700			
54	M	59515000R	cihla betonová červená 29x14x8 cm	kus	42,000	65,00	2 730,00	
55	K	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 9 ks/ m2	m2	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
56	M	59761003	dlaždice keramické koupelňové (barevné) přes 9 do 12 ks/m2	m2	1,100	350,00	385,00	CS ÚRS 2018 01
	W		1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1,100			
57	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	1,000	55,00	55,00	CS ÚRS 2018 01
58	K	771579195	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárování cement bílý	m2	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2018 01
59	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	1,000	40,00	40,00	CS ÚRS 2018 01
60	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	1,000	40,00	40,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.
2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby.

PSC

61	K	771990112	Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa	m2	1,000	460,00	460,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.

PSC

62	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,259	850,00	220,15	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci.
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nástavba odborných učeben v ZŠ.J.Arbesa 2454 Most - D.1. Architektonicko stavební část

Objekt:

D.1 - Architektonicko-stavební část

Soupis:

D.1.8 - Sadové úpravy

KSO:

Místo:

k.ú. Most II

Zadavatel:

7. Základní škola, J. Arbesa 2454, p.o.

Uchazeč:

Mostecká Montážní, a.s., Vladislava Vančury 1416/1, 434 01 Most

Projektant:

Poznámka:

Pokud jsou v rozpočtu uvedeny konkrétní výrobky je možné nabídnout rovnocenné řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum:

16.05.2019

IČ:

47326204

DIČ:

neplátce DPH

IČ:

25493507

DIČ:

CZ25493507

IČ:

12061336

DIČ:

neplátce DPH

Cena bez DPH

131 740,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	131 740,00	21,00%	27 665,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

159 405,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nástavba odborných učeben v ZŠ.J.Arbesa 2454 Most - D.1. Architektonicko stavební část
Objekt: D.1 - Architektonicko-stavební část
Soupis: **D.1.8 - Sadové úpravy**
Místo: k.ú. Most II
Zadavatel: 7. Základní škola, J. Arbesa 2454, p.o.
Uchazeč: Mostecká Montážní, a.s., Vladislava Vančury 1416/1, 434 01 Most

Datum: 16.05.2019

Projektant: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	131 740,00
HSV - Práce a dodávky HSV	131 740,00
1 - Sadové úpravy - rostliny	14 390,00
2 - Sadové úpravy - ostatní	117 350,00

Nástavba odborných učeben v ZŠ J. Arbesa 2454 Most - D.1. Architektonicko-stavební část

D.1 - Architektonicko-stavební část

D.1.8 - Sadové úpravy

Místo: k.ú. Most II

Datum: 16.05.2019

Zadavatel: 7. Základní škola, J. Arbesa 2454, p.o.

Projektant:

Uchazeč: Mostecká Montážní, a.s., Vladislava Vančury 1416/1, 434 01 Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

131 740,00

D HSV Práce a dodávky HSV

131 740,00

D 1 Sadové úpravy - rostliny

14 390,00

1	K	SAD_001	Azalea "Feuerwerk" (Azalka)	kus	3,000	360,00	1 080,00	
2	K	SAD_002	Hosta (Bohyška)	kus	6,000	280,00	1 680,00	
3	K	SAD_003	Heuchera (Dlužicha)	kus	5,000	320,00	1 600,00	
4	K	SAD_004	Hylotelephium (Rozchodníkovec)	kus	6,000	380,00	2 280,00	
5	K	SAD_005	Weigela florida (Vajgélíe)	kus	7,000	230,00	1 610,00	
6	K	SAD_006	Rhododendron (Rododendron)	kus	3,000	560,00	1 680,00	
7	K	SAD_007	Acer palmatum dissectum (Javor)	kus	1,000	820,00	820,00	
8	K	SAD_008	Vaccinium corymbosum (Kanadské borůvky)	kus	2,000	360,00	720,00	
9	K	SAD_009	Ribes "Rovada" (Rybíz - stromek)	kus	2,000	450,00	900,00	
10	K	SAD_010	Ribesgrassularia "Piros izteles" (Angrešt)	kus	1,000	560,00	560,00	
11	K	SAD_011	Lavandula officinalis (Levandule)	kus	4,000	280,00	1 120,00	
12	K	SAD_012	Pennisetum (tráva)	kus	1,000	340,00	340,00	

D 2 Sadové úpravy - ostatní

117 350,00

13	K	SAD_013	Mulčovací kůra	m3	2,000	2 200,00	4 400,00	
14	K	SAD_014	Rašelina 75L	pytel	5,000	280,00	1 400,00	
15	K	SAD_015	Zahradnický substrát 75L	pytel	5,000	220,00	1 100,00	
16	K	SAD_016	netkaná textilie	m2	30,000	35,00	1 050,00	
17	K	SAD_017	Práce	hod	50,000	280,00	14 000,00	
18	K	SAD_018	dřevěné tabule	kus	3,000	6 800,00	20 400,00	
19	K	SAD_019	set na sezení	kus	2,000	7 500,00	15 000,00	
20	K	SAD_020	Péče po dobu 5 let	kpl	5,000	12 000,00	60 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nástavba odborných učeben v ZŠ.J.Arbesa 2454 Most - D.1. Architektonicko stavební část

Objekt:

D.1.9. - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo: k.ú. Most II

Zadavatel:

7. Základní škola, J. Arbesa 2454, p.o.

Uchazeč:

Mostecká Montážní, a.s., Vladislava Vančury 1416/1, 434 01 Most

Projektant:

Poznámka:

Pokud jsou v rozpočtu uvedeny konkrétní výrobky je možné nabídnout rovnocenné řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum: 16.05.2019

IČ:

47326204

DIČ:

neplátce DPH

IČ:

25493507

DIČ:

CZ25493507

IČ:

12061336

DIČ:

neplátce DPH

Cena bez DPH

135 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
135 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
28 350,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

163 350,00

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nástavba odborných učeben v ZŠ J. Arbese 2454 Most - D.1. Architektonicko-stavební část

Objekt: **D.1.9. - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo: k.ú. Most II

Datum: 16.05.2019

Zadavatel: 7. Základní škola, J. Arbese 2454, p.o.

Projektant:

Uchazeč: Mostecká Montážní, a.s., Vladislava Vančury 1416/1, 434 01 Most

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	135 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	135 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	95 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	22 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	18 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nástavba odborných učeben v ZŠ J.Arbesa 2454 Most - D.1. Architektonicko stavební část

Objekt:

D.1.9. - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

k.ú. Most II

Datum: 16.05.2019

Zadavatel:

7. Základní škola, J. Arbesa 2454, p.o.

Projektant: Ing. arch. Jan Hasík

Uchazeč:

Mostecká Montážní, a.s., Vladislava Vančury 1416/1, 434 01 Most

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

135 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 135 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 95 000,00

1	K	010001000	Dokumentace pro provádění stavby - vnitřní schodiště, vnější schodiště, střešní vazníky, a dále ostatní průzkumné, geodetické a projekční práce	Soubor	1,000	95 000,00	95 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN3 Zařízení staveniště 22 000,00

2	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2014 01
3	K	032803000	Informační tabule na staveništi - publicita dle čl. 4.4. SOD	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 02

D VRN4 Inženýrská činnost 18 000,00

4	K	040001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost	Soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadáni může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena - jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vy	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text, Text, Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta



Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST