



Žádost o vystavení objednávky

Zakázka: **64019046 Údržba a opravy objektů ve správě SŽDC, OŘ Hradec Králové**
Objednatel: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
Smlouva: S 640 054 200 19
ID rámcové dohody: 8503987
Objednávka č.: 1/3/90

Obj.č.	Termín plnění	Tratový úsek (stanice)	Popis práce
1/3/90	do 31.3.2020	Potštejn	Potštejn ON - provizorní zajištění klenbových stropů 1.PP

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv.
Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Potštejn ON - provizorní zajištění klenby stropu

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání		
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	175,000
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		
2	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	175,000
D	997		Přesun sutě		
3	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	4,725
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,725
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	94,500
6	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,725
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,725
D	PSV		Práce a dodávky PSV		
D	762		Konstrukce tesařské		
8	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	20,000
9	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	190,000
10	M	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	5,175
11	K	762713210	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	1 308,000
12	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	6,917
13	K	762713220	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	1 026,000
14	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	13,697
15	K	762 01	Spojovací prostředky - vruty, závitové tyče, podložky, Bulldoggy,...	kpl	1,000
16	K	762 02	zřízení dočasné ochrany místních sítí	Kpl	1,000
17	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	
D	OST		Ostatní		
18	K	OST 01	Index přírážky dle SOD	%	