



## Žádost o vystavení objednávky

**Zakázka:** 64019046 Údržba a opravy objektů ve správě SŽDC, OŘ Hradec Králové  
**Objednatel:** Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové  
**Zhotovitel:** Chládek a Tintěra Pardubice a.s.  
**Smlouva:** S 640 054 200 19  
**ID rámcové dohody:** 8503987  
**Objednávka č.:** 1/3/88

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
1/3/88	do 20.3.2020	Kunčice nad Labem	Kunčice n.L. ON odstranění vlhkosti a oprava omítek

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Kunčice n.L. ON - odstranění vlhkosti a oprava omítek**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení

1	K	6 001	D+M klaprámu	Kpl	1,000
2	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	30,000
3	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	30,000
4	K	612325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	5,000
5	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	30,000
6	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	20,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7	K	9 001	vložení klínů do řezané spáry zdiva	m2	9,000
8	K	9 002	Zalíti řezané spáry zdiva cementovým mlékem	m	20,000
9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,000
10	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,000
11	K	977212121	Rezáni konstrukcí z kamene, cihel nebo tvárníc diamantovým lanem	m2	9,000
12	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	40,000
13	K	978059511	Osekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	12,000

D 997 Přesun sutě

14	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	1,656
15	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,656
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,656
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,120
18	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	1,657

D 998 Přesun hmot

19	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,080
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

20	K	711471053	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkohyččeného PE fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	9,000
21	M	28323100		m2	9,000
22	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

23	K	722 01	zrušení vodovodní přípojky	kpl	1,000
24	K	722 02	Oprava prasklého vodovodního potrubí	Kpl	1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
D 732 Ústřední vytápění - strojovny					
25	K	732219301	Montáž ohříváku vody stojatého kombinovaného do 200 litrů	soubor	1,000
26	M	54132241	ohříváč vody elektrický závěsný akumulární svislý příkon, rychloohřev 80L 3kW	kus	1,000
27	K	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m	%	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud					
28	K	741 001	zrušení zásuvky	kpl	1,000
D 771 Podlahy z dlaždic					
29	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	10,000
30	M	59761276	sokl-dlažba keramická slnutá hladká do interiéru i exteriéru 330x72mm	kus	2,200
31	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	
D 781 Dokončovací práce - obklady					
32	K	781471113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 kladených do malty	m2	12,000
33	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	15,000
34	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	12,000
35	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	12,000
36	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	
D 783 Dokončovací práce - nátěry					
37	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,000
38	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	6,000
39	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	6,000
40	K	783322101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	6,000
D 784 Malby					
41	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	130,000
42	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	130,000
43	K	784161101	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	130,000
Poznámka k položce:					
Stěny : : 1.1.1 : 2*4,6*(2,6+1,2); 1.1.2 : 2*4,6*(12,6+4,7); 1.1.3 : 2*4,6*(5,4+1,6); 1.1.4 : 2*3,1*(2,2+1,4); 1.1.5+1.1.6 : 2*3,1*(1,1+1,7)*2; 1.1.7 : 2*4,6*(3,2+3,2); 1.1.8 : 2*4,6*(4,9+3,3); 1.2.1 : 2*4,6*(1,5+3,1); 1.2.2 : 2*3,1*(2+1,5); 1.2.3 : 2*4,6*(3+4,9); 1.2.4 : 2*4,6*(4,6+4,9); 1.2.5 : 2*4,6*(5,5+4,9); Stropy : : 1.2.1 : 1,5*3,1; 1.2.2 : 1,5*2; 1.2.3 : 4,9*2,9; 1.2.5 : 5,5*4,9; Ostění : : okna : 0,5*11*(2,2+1,2+2,2); dveře : 0,5*(2+1,5+2+2,3+1+2,3+1,2+3,3+3,3)					
44	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	130,000
45	K	784221101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	130,000
D OST Ostatní					
46	K	OST 01	Index přírážky dle SOD	%	