

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava ležaté kanalizace v domě Luční 3	Objednatel:	Město Nový Jičín	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Nový Jičín, Luční 3	Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.	IČ/DIČ:	27833062/
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	31
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	19 013,86	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	123 640,47	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	15 685,63	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	13 381,15			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		26 328,79						
ZRN celkem		198 049,90	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
					ORN celkem	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	198 049,90
Základ 21%	198 049,90	DPH 21%	41 590,48	Celkem včetně DPH	239 640,38

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava ležaté kanalizace v domě Luční 3		Doba výstavby:	Objednatel: Město Nový Jičín								
Druh stavby:			Začátek výstavby:	Projektant:								
Lokalita:	Nový Jičín, Luční 3		Konec výstavby:	Zhotovitel: VYKI TOOLS GROUP s.r.o.								
JKSO:			Zpracováno dne:	Zpracoval:								
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
Nezařazeno							34 699,49	163 350,41	198 049,90	26,54		
Hloubené vykopávky							0,00	74 381,91	74 381,91	0,00		
1		131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	18,00	933,99	0,00	16 811,82	16 811,82	0,00	0,00	RTS I / 2019
2		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,00	1 220,00	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
3		139811101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.5-7	m3	9,00	5 990,01	0,00	53 910,09	53 910,09	0,00	0,00	RTS I / 2019
Roubení							114,00	2 025,80	2 139,80	0,03		
4		151201301R00	Rozepření stěn pažení - zátažné - hl. do 4 m	m3	20,00	85,99	114,00	1 605,80	1 719,80	0,00	0,03	RTS I / 2019
5		151201311R00	Odstranění rozepření stěn - zátažné - hl. do 4 m	m3	20,00	21,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
Konstrukce ze zemin							2 112,52	8 902,58	11 015,10	6,80		
6		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,00	1 096,00	2 112,52	2 271,48	4 384,00	1,70	6,80	RTS I / 2019
7		174101102R00	Zásyp ruční se zhuťněním	m3	10,00	469,51	0,00	4 695,10	4 695,10	0,00	0,00	RTS I / 2019
8		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	16,00	121,00	0,00	1 936,00	1 936,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
Povrchové úpravy terénu							0,00	8 855,00	8 855,00	0,00		
9		182001123R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:1	m2	70,00	126,50	0,00	8 855,00	8 855,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
Podlahy a podlahové konstrukce							6 911,58	3 003,39	9 914,97	7,58		
10		631313611RM1	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	3,00	3 304,99	6 911,58	3 003,39	9 914,97	2,53	7,58	RTS I / 2019
Izolace proti vodě							5 090,04	3 405,96	8 496,00	0,06		
11		711212015RT1	Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou	m2	12,00	708,00	5 090,04	3 405,96	8 496,00	0,00	0,06	RTS I / 2019
Vnitřní kanalizace							10 595,59	10 028,22	20 623,81	0,08		
12		721110918R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin.DN200 kus	kus	1,00	898,01	63,09	834,92	898,01	0,00	0,00	RTS I / 2019
13		721110928R00	Oprava potrubí kameninového, krácení trub DN 200	kus	1,00	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
14		721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	3,00	611,00	1 458,24	374,76	1 833,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
15		721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	10,00	632,00	2 490,90	3 829,10	6 320,00	0,00	0,02	RTS I / 2019
16		721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	14,00	755,00	6 549,48	4 020,52	10 570,00	0,00	0,06	RTS I / 2019
17		721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00	123,99	0,00	371,97	371,97	0,00	0,00	RTS I / 2019
18		721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	14,00	30,70	33,88	395,92	429,80	0,00	0,00	RTS I / 2019
19		998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,08	667,00	0,00	53,03	53,03	0,00	0,00	RTS I / 2019
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení							9 617,38	772,62	10 390,00	0,04		
20		894431411RBK	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 1,00 m, přímá	kus	1,00	10 390,00	9 617,38	772,62	10 390,00	0,04	0,04	RTS I / 2019
Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní							0,00	500,00	500,00	0,00		
21		952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	100,00	5,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
Bourání konstrukcí							195,02	15 932,53	16 127,55	10,79		
22		969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	14,00	192,50	195,02	2 499,98	2 695,00	0,06	0,89	RTS I / 2019
23		965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	4,50	2 985,01	0,00	13 432,55	13 432,55	2,20	9,90	RTS I / 2019
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							63,36	9 266,64	9 330,00	1,17		
24		971052481R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,25 m2, tl. 90cm	kus	2,00	4 665,00	63,36	9 266,64	9 330,00	0,58	1,17	RTS I / 2019
Budovy občanské výstavby							0,00	2 554,80	2 554,80	0,00		
25		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	7,57	337,49	0,00	2 554,80	2 554,80	0,00	0,00	RTS I / 2019

S	Přesuny sutí				0,00	23 720,97	23 720,97		0,00	
26	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,96	200,00	0,00	2 392,00	2 392,00	0,00	0,00 RTS I / 2019
27	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	131,52	12,40	0,00	1 630,85	1 630,85	0,00	0,00 RTS I / 2019
28	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	t	11,96	300,00	0,00	3 588,00	3 588,00	0,00	0,00 RTS I / 2019
29	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	11,96	278,00	0,00	3 324,88	3 324,88	0,00	0,00 RTS I / 2019
30	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	35,88	133,00	0,00	4 772,04	4 772,04	0,00	0,00 RTS I / 2019
31	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	11,96	670,00	0,00	8 013,20	8 013,20	0,00	0,00 RTS I / 2019
Celkem:							198 049,90			

Poznámka: