



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odborné učebny ITI – II. Etapa – realizace – stavební práce a strukturovaná kabeláž ČÁST 1: ZŠ Benešovo nám.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZZR/2019/017-1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: OVZ/VZZR/2019/017-1

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických:

Ing. Janem Dvořáčkem, vedoucím odd. investic a tech. správy, Tel: 466 859 449, 739 505 861,

e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz

technikem odd. investic a tech. správy MmP, Tel: 466 859 495, 731 632 215,

e-mail:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

A

Zhotovitel: CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice

Se sídlem: Raisova 232, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: I

MBA, jednatelem

společnosti

Odpovědný stavbyvedoucí:

č. autorizace. 0701174

Tel:

IČO: 25285262 DIČ: CZ25285262

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vl. 12861

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 16. 9. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ/VZZR/2019/017-1, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „Odborné učebny ITI – II. etapa – realizace – stavební práce a strukturovaná kabeláž Část 1: ZŠ Benešovo nám“ (dále jen SoD).

V průběhu realizace díla bylo rozhodnuto o změně, a to na základě skutečného stavu odkrytých stávajících konstrukcí a o provedení drobných stavebních úprav vyplývajících z potřeb vedoucích k zajištění řádného stavebního stavu a udržitelnosti projektu odborných učeben. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedené skutečnosti mají svou podstatou a rozsahem vliv na změnu ceny za



provedení díla.

Z důvodu nutnosti výše uvedených úprav během realizace díla se tak smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce a zároveň zmenšení díla o méněpráce, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena díla o cenu těchto víceprací a méněprací ve výši -677.014,32 Kč bez DPH.

Současně s realizací díla probíhá na základní škole investiční akce „ZŠ Benešovo nám. – rekonstrukce elektrorozvodů“, která je realizovaná jiným dodavatelem, a to firmou Eltodo a.s. IČO: 45274517, se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4. Vzhledem k tomu, že spolu jednotlivé práce obou zhotovitelů souvisejí a v mnoha místech se prolínají, není vždy možné postup prací zkoordinovat tak, aby na sebe jednotlivé práce plynule navazovaly, což má vliv především na termín realizace díla.

II.

S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění upravuje na základě níže uvedeného změnového listu č. 01/2019, který je přílohou tohoto dodatku č. 1, a v důsledku toho se upravuje i cena za dílo.

Na základě dohodnutých méněprací a víceprací a dle tohoto dodatku č. 1 zní cena za dílo nově takto:

Celková cena za DÍLO dle SoD	8.731.764,54 Kč bez DPH
Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1	- 677.014,32 Kč bez DPH
Cena celkem včetně Dodatku č. 1	8.054.750,22 Kč bez DPH
DPH 21%	1.691.497,55 Kč
Celková cena za DÍLO včetně Dodatku č.1	9. 746.247,77 Kč včetně DPH

(slovy: devět miliónů sedm set čtyřicet šest tisíc dvě stě čtyřicet sedm korun českých, sedmdesát sedm haléřů)

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany současně dohodly i na změně termínu dokončení díla, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. odst. 1, jež zní:

Termín zahájení DÍLA: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště, a to na základě písemné výzvy objednatele

Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací po nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

Termín provedení kompletního DÍLA (celková doba realizace DÍLA) včetně jeho řádného předání, proškolení obsluhy instalovaného zařízení včetně jeho řádného odevzdání: do 150 dní ode dne předání staveniště

K tomuto termínu nesmí dílo vykazovat žádné vady a nedodělky bránící užívání

Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění DÍLA (celková doba provedení DÍLA) bude rozčleněna



do milníků, které se dodavatel zavazuje plnit. Termíny jednotlivých milníků běží ode dne předání staveniště:

Termíny a rozsah předmětu plnění jednotlivých milníků:

Provádění prací ihned po předání místa plnění zhotoviteli:

- zaměření skutečného stavu
- zaměření pro atypický nábytek + koordinace se stavební částí
- provedení potřebných průzkumů a sond (prověření nutnosti celkové rekonstrukce podlah v jednotlivých učebnách, rozkrytí zakrytých rozvodů pro zvážení postupu prací, atd). Sondy budou provedeny nejpozději do 10 dnů ode dne předání staveniště · zahájení výroby dodávek, které mají dlouhou dodací lhůtu (výtahy, technologie provozních souborů stavby)
- zahájení stavebních prací, které zásadním způsobem neovlivní chod školy
- zpřesnění harmonogramu prací, dohoda s objednatelem na systému omezení výuky v jednotlivých školách a učebnách (objednatel odsouhlasí tento harmonogram do 10 dnů ode dne jeho předložení dodavatelem objednateli ke schválení)
- dle dohody s objednatelem je možné zahájit i další práce v jednotlivých prostorách, které mohou mít vliv na částečné omezení chodu škol

milník I. - Zahájení stavebních prací, s možností částečného omezení provozu školy – do 20 dní ode dne předání staveniště

- zařízení staveniště
- zemní práce + stavební úpravy venkovních ploch
- stavební úpravy pro výtahy
- stavební úpravy u místností, kde neprobíhá výuka (změny užívání či přestavby nevyužívaných prostor)
- příprava pro provozní soubory uvnitř škol
- stavební úpravy ostatních učeben (dle dohody s objednatelem, prioritně učebny se zásahy do podkladních vrstev podlah)
- dle dohody s objednatelem je možné zahájit i další práce v jednotlivých prostorách, které mohou mít vliv na částečné omezení chodu školy

milník II. - Zahájení ostatních stavebních prací – do 60 dní ode dne předání staveniště

- stavební práce na všech zbývajících učebnách a souvisejících prostorech

milník III. - Dokončení hrubých stavebních prací, zahájení kompletací – do 90 dní ode dne předání staveniště

- dokončení všech hrubých stavebních prací (nové podlahy, přístavba výťahu, přestavby sociálních zázemí)
- zahájení kompletací
- zahájení montáží atypického nábytku
- pokládka podlahových krytin

milník IV. - Dílčí dokončení prací, zahájení přejímek a správních procesů - do 130 dní ode dne předání staveniště

- dodání dokladů ke kolaudačním souhlasům a zajištění kolaudačních souhlasů, inženýrskou činnost ke kolaudačním souhlasům zajistí GDS
- zahájení přejímek mezi GDS - objednatelem - uživatelem
- dokončení všech činností, které by měly vliv na chod školy (společné komunikační prostory, hluk, sociální zázemí)



V rámci realizace předmětu plnění veřejné zakázky „Odborné učebny ITI - II. etapa – realizace – stavební práce a strukturovaná kabeláž“ je zhotovitel povinen v průběhu realizace veřejné zakázky zajistit a provést vzájemnou technickou a časovou koordinaci s realizací dodávek:

- konektivita (aktivní prvky pro odborné učebny a zbylou část škol),
- vybavení mobiliářem,
- učební pomůcky a strojní vybavení,
- SW a HW vybavení učeben,

kteřá jsou zadavatelem zadávána současně v samostatných zadávacích řízeních, a všech s tím souvisejících prací tak, aby byla zajištěna kvalita prováděných stavebních prací a dodávek zařízení a zároveň, aby byly dodrženy termíny dokončení kompletního DÍLA v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Se ruší a nahrazuje s ustanovením níže uvedeného znění:

Termín zahájení DÍLA: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště, a to na základě písemné výzvy objednatele

Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací po nabytí účinnosti příslušné smlouvy o dílo minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí staveniště, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

Termín provedení kompletního DÍLA (celková doba realizace DÍLA) včetně jeho řádného předání, proškolení obsluhy instalovaného zařízení včetně jeho řádného odevzdání: do 31.3.2020

K tomuto termínu nesmí dílo vykazovat žádné vady a nedodělky bránící užívání

Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění DÍLA (celková doba provedení DÍLA) bude rozčleněna do milníků, které se dodavatel zavazuje plnit. Termíny jednotlivých milníků běží ode dne předání staveniště:

Termíny a rozsah předmětu plnění jednotlivých milníků:

Provádění prací ihned po předání místa plnění zhotoviteli:

- zaměření skutečného stavu
- zaměření pro atypický nábytek + koordinace se stavební částí
- provedení potřebných průzkumů a sond (prověření nutnosti celkové rekonstrukce podlah v jednotlivých učebnách, rozkrytí zakrytých rozvodů pro zvážení postupu prací, atd). Sondy budou provedeny nejpozději do 10 dnů ode dne předání staveniště
- zahájení výroby dodávek, které mají dlouhou dodací lhůtu (výtahy, technologie provozních souborů stavby)
- zahájení stavebních prací, které zásadním způsobem neovlivní chod školy
- zpřesnění harmonogramu prací, dohoda s objednatelem na systému omezení výuky v jednotlivých školách a učebnách (objednatel odsouhlasí tento harmonogram do 10 dnů ode dne jeho předložení dodavatelem objednateli ke schválení)
- dle dohody s objednatelem je možné zahájit i další práce v jednotlivých prostorách, které mohou mít vliv na částečné omezení chodu škol



milník I. - Zahájení stavebních prací, s možností částečného omezení provozu školy – do 20 dní ode dne předání staveniště

- zařízení staveniště
- zemní práce + stavební úpravy venkovních ploch
- stavební úpravy pro výtahy
- stavební úpravy u místností, kde neprobíhá výuka (změny užívání či přestavby nevyužívaných prostor)
- příprava pro provozní soubory uvnitř škol
- stavební úpravy ostatních učeben (dle dohody s objednatelem, prioritně učebny se zásahy do podkladních vrstev podlah)
- dle dohody s objednatelem je možné zahájit i další práce v jednotlivých prostorech, které mohou mít vliv na částečné omezení chodu školy

milník II. - Zahájení ostatních stavebních prací – do 60 dní ode dne předání staveniště

- stavební práce na všech zbývajících učebnách a souvisejících prostorech

milník III. - Dokončení hrubých stavebních prací, zahájení kompletací – do 29.2.2020 dokončení všech hrubých stavebních prací (nové podlahy, přístavba výtahu, přestavby sociálních zázemí)

- zahájení kompletací
- zahájení montáží atypického nábytku
- pokládky podlahových krytin

milník IV. - Dílčí dokončení prací, zahájení přejímk a správních procesů - do 31.3.2020

- dodání dokladů ke kolaudačním souhlasům a zajištění kolaudačních souhlasů, inženýrskou činnost ke kolaudačním souhlasům zajistí GDS
- zahájení přejímk mezi GDS - objednatelem - uživatelem
- dokončení všech činností, které by měly vliv na chod školy (společné komunikační prostory, hluk, sociální zázemí)

V rámci realizace předmětu plnění veřejné zakázky „Odborné učebny ITI - II. etapa – realizace – stavební práce a strukturovaná kabeláž“ je zhotovitel povinen v průběhu realizace veřejné zakázky zajistit a provést vzájemnou technickou a časovou koordinaci s realizací dodávek:

- konektivita (aktivní prvky pro odborné učebny a zbylou část škol),
- vybavení mobiliářem,
- učební pomůcky a strojní vybavení,
- SW a HW vybavení učeben,

kteřá jsou zadavatelem zadávána současně v samostatných zadávacích řízeních, a všech s tím souvisejících prací tak, aby byla zajištěna kvalita prováděných stavebních prací a dodávek zařízení a zároveň, aby byly dodrženy termíny dokončení kompletního DÍLA v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ/VZZR/2019/017-1 ze dne 16. 9. 2019 jsou nedotčena výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinností nabývá dodatek č. 1 okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svým elektronickým podpisem.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno usnesením Rady města Pardubice ze dne 3.2.2020 usnesení R/2892/2020.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne


.....

Ing. Martin Charvát
primátor města


.....

jednatel společnosti


.....

jednatel společnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Název akce:	Odborné učebny ITI – II. etapa – realizace – stavební práce a strukturovaná kabeláž Část 1: ZŠ Benešovo nám. Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0012665 Rekonstrukce odborných učeben na Základní škole Benešovo náměstí
Změnový list č. 1	SOD č. OVZ/VZZR/2019/017-1
Popis změny: ZŠ Benešovo náměstí č. 590 001 Dílny Měněpráce: - 179 466,10 Kč Po odkrytí původní podlahové krytiny bylo zjištěno, že stávající betonové potěry vyhovují, a proto nebylo nutno realizovat bourání podlah a provedení nových podlah. Nebyla realizována montáž části podhledu v místě, kde stávající potrubí brání provedení prací. Vícepráce: 13 658,80 Kč Vzhledem k tomu, že nebylo realizováno bourání podlah, bylo nutné provedení drážkování rýh pro rozvod sítí. Ty byly následně zapraveny a stávající rozvody byly zakryty sádkartonovým obkladem 002 ICT 2 Měněpráce: - 82 246,04 Kč Po odkrytí původní podlahové krytiny bylo zjištěno, že stávající betonové potěry vyhovují, a proto nebylo nutno realizovat bourání podlah a provedení nových podlah. Vzhledem k topné sezóně nebyly demontovány radiátory a vyměněny hlavice Vícepráce: 14 980,60 Kč Navíc byly dodány vnitřní dveře, které splňují požadavky na osazení prvků pro bezbariérovost. 003 Matematika Měněpráce: - 162 537,41 Kč Po odkrytí původní podlahové krytiny bylo zjištěno, že stávající betonové potěry vyhovují, a proto nebylo nutno realizovat bourání podlah a provedení nových podlah. Vzhledem k topné sezóně nebyly demontovány radiátory a vyměněny hlavice. Vícepráce: 56 878,40 Kč Po odkrytí původní podlahové krytiny byly zjištěny rýhy a nesourodá podlahová vrstva, která musela být vyplněna a vyrovnána. Po odstranění podlahové krytiny byla dále zjištěna třetí vrstva PVC, byla provedena její demontáž. Navíc byly dodány vnitřní dveře, které splňují požadavky na osazení prvků pro bezbariérovost. 004 Učebna fyziky a chemie Měněpráce: - 157 987,74 Kč Po odkrytí původní podlahové krytiny bylo zjištěno, že stávající betonové potěry vyhovují, a proto nebylo nutno realizovat bourání podlah a provedení nových podlah. Vzhledem k topné sezóně nebyly demontovány radiátory a vyměněny hlavice. Vícepráce: 5 293,20 Kč Po odstranění podlahové krytiny byla zjištěna třetí vrstva PVC, byla provedena její demontáž. 010 ICT 1 Měněpráce: - 448,00 Kč Byly ponechány původní zárubně, které vyhovují osazení v SDK konstrukci. 011 Elektroinstalace Vícepráce: 28 144,50 Kč Pro montáž svítidel bylo nutné doplnit rámečky podhledu a doplnění propojovacích krabic. Po zjištění stávajících rozvodů a pro zachování jejich funkčnosti bylo nutno provést propojení.	



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

015 Bezbariérové WC

Méněpráce: -6 692,50 Kč

Po odkrytí původní podlahové krytiny bylo zjištěno, že stávající betonové potěry vyhovují, a proto nebylo nutno realizovat bourání podlah a provedení nových podlah.

Vícepráce: 6 979,70 Kč

Po odstranění původní podlahové krytiny bylo zjištěno, že je nutné provedení vyrovnaní nesourodé podlahové vrstvy

Dále byly doplněny drobné úpravy ZTI z důvodu zajištění bezbariérovosti.

016 Výtah

Vícepráce: 8 210,67 Kč

V místě dojezdu výtahu se nacházela stávající kanalizace a bylo nutné ji přeložit.

018 Konektivita

Méněpráce: -210 862,40 Kč

Nebyla realizována instalace části lišt a podokenních kanálů a to z důvodu, že dodávka byla realizována souběžně probíhající investiční akcí (rekonstrukce elektroinstalace).

019 Stavební práce pro konektivitu

Méněpráce: -10 920,00 Kč

Nebyly prováděny zemní práce pro optický kabel, byly využity stávající trasy chrániček.

Technik OITS OMI MmP: I

Dne: 24.1.2020

Podpis: _____

Technický dozor investora:

Ing. F

Dne: 24.1.2020

Podpis: _____

Stanovisko projektanta: Atris, s.r.o.

S takto navrženou změnou souhlasím.

Dne: 24.1.2020

Podpis: _____

Stanovisko zhotovitele: CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice

S takto navrženou změnou souhlasíme

Dne: 24.1.2020

Podpis: _____

Stanovisko vedoucího OITS OMI MmP:

Dne: 24.1.2020

Podpis: _____





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Způsob finančního krytí změny:

Položkový rozpočet, viz příloha tohoto ZL

Podpis ekonoma OE OMI Mmp:

Dne: 24.1.2020

Podpis: _____

Ocenění dohodnuté změny:

Cena víceprací:	134 145,87 Kč bez DPH	162 316,50 Kč s DPH
Cena méně prací:	- 811 160,19 Kč bez DPH	- 981 503,83 Kč s DPH
Původní celková cena díla:	8 731 764,54 Kč bez DPH	10 565 435,09 Kč s DPH
Navrhovaná změna celkové ceny díla:	8 054 750,22 Kč bez DPH	9 746 247,77 Kč s DPH
celková cena díla bez DPH:	8 054 750,22 Kč	
DPH 21%:	1 691 497,55 Kč	
celková cena díla s DPH:	9 746 247,77 Kč	

Původní celková cena díla dle SoD:
celková cena díla bez DPH: 8.731.764,54 Kč
DPH 21%: 1.833.670,55 Kč
celková cena díla s DPH: 10.565.435,09 Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:
celková cena díla bez DPH: 8 054 750,22 Kč
DPH 21%: 1 691 497,55 Kč
celková cena díla s DPH: 9 746 247,77 Kč

Přílohy: 1

Počet/listů:

Souhlas vedoucího OMI MmP:

Dne: 24.1.2020

Podpis: _____



ZŠ Benešova

Rekapitulace přípočtů a odpočtů pro dodatek č.1

Přípočty

001- Učebna dílen	+13.658,80 Kč
002- Učebna ICT 2	+14.980,60 Kč
003-Učebna matematiky	+56.878,40 Kč
004- Učebna fyziky a chemie	+ 5.293,20 Kč
011- Elektoinstalace	+28.144,50 Kč
015- Bezbariér. WC	+6.979,70 Kč
016- Výtah	+8.210,67 Kč

Přípočet celkem: +134.145,87 Kč

Odpočty

001- Učebna dílen	-179.466,10 Kč
002- Učebna ICT 2	-82.246,04 Kč
003-Učebna matematiky	-162.537,41 Kč
004- Učebna fyziky a chemie	-157.987,74 Kč
010-Učebna ICT 1	-448,00 Kč
015- Bezbariér. WC	-6.692,50 Kč
019 Konektivita	- 210.862,40 Kč
019-St.práce pro konektivitu	-10.920,00 Kč

Odpočet celkem: -811.160,19 Kč

CELKEM -677.014,32 Kč

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce ZŠ Beneš-odb. učIT-I-II et.-018 Konektivita - SK hlavní aktivity -ODPOČET
Objekt:

Objednatel: Stat.město Pardubice, Permšt.nám 1
Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
Místo: Pardubice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
D3 Trasy											
32	K	pol32	Lišta 25x20, Bílá	m	274,000	-50,10	0,00	-13 727,40	-13 727,40	0,000	0,000
33	K	pol33	Lišta 40x40, Bílá	m	246,000	-76,00	0,00	-18 696,00	-18 696,00	0,000	0,000
34	K	pol32	Lišta 80x40, Bílá	m	245,000	-130,00	0,00	-31 850,00	-31 850,00	0,000	0,000
35	K	pol33	Parapetní kanál 170x70, Bílá	m	373,000	-393,00	0,00	-146 589,00	-146 589,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	210 862,40	210 862,40		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce ZŠ Beneš-odb. učITI-II et.-001 Uč.Dílen.-ODPOČET
Objekt:

Objednatel: Stat.město Pardubice, Permšt.nám 1
Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
Místo: Pardubice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

763

Konstrukce suché výstavby

46	K	R-7630010	D+M akustického podhledu vč. podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků	m2	8,040	-915,00	0,00	-7 354,30	-7 354,30	0,000	0,000
			Celkem					-7 354,30	-7 354,30		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce ZŠ Beneš-odb. učITI-II et.-001 Uč.Dílen.-ODPOČET
Objekt:

Objednatel: Stat.město Pardubice, Permšt.nám 1
Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný
Datum: 18. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	-147 336,68	-147 336,68		0,000
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	-34 471,35	-34 471,35		0,000
1	R	631362021	{Pol.8} Výztuž maz. svař. sítěmi kari	t	0,318	-22 200,00	0,00	-7 059,60	-7 059,60	0,000	0,000
2	R	632450134	{Pol.9} Vyrovnáv.cem.potěr tl. do 50mm ze such.směsí proved.v ploše	m2	58,950	-465,00	0,00	-27 411,75	-27 411,75	0,000	0,000
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	-43 123,14	-43 123,14		0,000
3	R	965043431	{Pol.15} Bourání podkl.pod dlažby bet. s potěrem tl. do 150 mm do 4m2	m3	8,843	-2 430,00	0,00	-21 488,49	-21 488,49	0,000	0,000
4	R	965081513	{Pol.16} Bour.podlah litých epoxy.nebo silik. do 10mm	m2	58,950	-367,00	0,00	-21 634,65	-21 634,65	0,000	0,000
		997	Přesun sutě				0,00	-66 875,00	-66 875,00		0,000
5	R	997013216	{Pol. 24} Vnitrostav.dopr.suti pro budovy do 21 m ručně	t	25,000	-1 570,00	0,00	-39 250,00	-39 250,00	0,000	0,000
6	R	997013219	{Pol. 25} Příplatek k vnitrostav.dopravě suti ZDK 10 m	t	250,000	-49,00	0,00	-12 250,00	-12 250,00	0,000	0,000
7	R	997013501	{Pol.26} Odvoz suti na skl. do 1 km se složením	t	25,000	-195,00	0,00	-4 875,00	-4 875,00	0,000	0,000
8	R	997013509	{Pol.27} Příplatek k odvozu suti na skl.přes 1 km	t	475,000	-10,00	0,00	-4 750,00	-4 750,00	0,000	0,000
9	R	997013831	{Pol.28} Poplatek za uložení na skládce-skládkovně	t	25,000	-230,00	0,00	-5 750,00	-5 750,00	0,000	0,000
		998	Přesun hmot				0,00	-2 867,19	-2 867,19		0,000
10	R	998011003	{Pol.29} Přes.hmot pro bud.zděné do 24m	t	7,097	-249,00	0,00	-1 767,15	-1 767,15	0,000	0,000
11	R	998011014	{Pol.30} Přípl.k přesunu hmot do 500m	t	7,097	-155,00	0,00	-1 100,04	-1 100,04	0,000	0,000
		PSV	Práce a dodávky PSV				-15 100,69	-9 674,43	-24 775,12		0,000
		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-7 070,22	-6 757,66	-13 827,88		0,000
12	R	711111002	{Pol.31} Proved.isol.proti zem.vlhkosti lakem asf.	m2	58,950	-11,00	0,00	-648,45	-648,45	0,000	0,000
13		711631500	{Pol.32} lak asfalt ALP /9	l	0,012	-42 000,00	-504,00	0,00	-504,00	0,000	0,000
14	R	711141559	{Pol.33} Proved izolace pásy přitavením vodorovně	m2	58,950	-94,00	0,00	-5 541,30	-5 541,30	0,000	0,000
15		628321340	pás těžký asf. modifikovaný	m2	67,693	-97,00	-6 566,22	0,00	-6 566,22	0,000	0,000
16	R	998711203	{Pol.35} Přes.hmot procentní pro iz.proti vodě	%	3,420	-132,69	0,00	-453,80	-453,80	0,000	0,000
17	R	998711293	{Pol.36} Příplatek kpřes hmot	%	0,860	-132,69	0,00	-114,11	-114,11	0,000	0,000
		713	Izolace tepelné				-8 030,47	-2 916,77	-10 947,24		0,000
18	R	713121121	{Pol.37} Montáž tepel. izolace podlah voolné kladenými deskami, 2 vrstvy	m2	58,950	-38,00	0,00	-2 240,10	-2 240,10	0,000	0,000
19		28375889	{Pol.38} deska EPS 150 pro trvalé zatíží. v tlaku tl. 20 mm	m2	129,690	-58,00	-7 522,02	0,00	-7 522,02	0,000	0,000
20	R	713191132	{Pol.39} Montáž izol.tepel.podlah, překrytí separač.folii	m2	58,950	-6,00	0,00	-353,70	-353,70	0,000	0,000
21		283231500	{Pol.32} folie separační PE bal.100 m2	m2	67,793	-7,50	-508,45	0,00	-508,45	0,000	0,000
22	R	998713203	{Pol.33} Přes.hmot pro izol.tepelné v obj. do 24m	%	2,200	-106,24	0,00	-233,73	-233,73	0,000	0,000
23	R	998713292	{Pol.34} Příplatek k přs.hmot. procent 713 za zvětš.přes. do 100m	%	0,840	-106,24	0,00	-89,24	-89,24	0,000	0,000
		Celkem					-15 100,69	-157 011,11	-172 111,80		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce ZŠ Beneš-odb. učITI-II et.-001 Uč.Dílen.PŘÍPOČET
Objekt:

Objednatel: Stat.město Pardubice, Permštnám 1
Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný
Datum: 18. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							1 365,90	2 268,75	3 634,65		0,394
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 365,90	2 268,75	3 634,65		0,394
1	014	612135101-R	Hrubá výplň rýh v podlaže betonem jakékoli šířky rýhy	m2	9,850	369,00	1 365,90	2 268,75	3 634,65	0,040	0,394
PSV Práce a dodávky PSV							2 373,42	7 650,73	10 024,15		0,062
763 Konstrukce suché výstavby							2 373,42	7 650,73	10 024,15		0,062
2	763	763164141	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5 (SD 15.11.2019)	m	8,530	655,00	1 192,92	4 394,23	5 587,15	0,007	0,059
6,43*2,1					8,530						
3	763	763171113	Montáž revizních dvířek do SDK kci vel. do 0,5 m2 pro příčky a předsažené stěny	kus	4,000	325,00	50,32	1 249,68	1 300,00	0,000	0,000
4	590	59030712	dvířka revizní 400x400mm	kus	4,000	281,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,001	0,003
5	763	763173111	Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci	kus	1,000	1 050,00	1,95	1 048,05	1 050,00	0,000	0,000
6	763	763173114	Montáž úchyty skříněk v SDK kci (SD 11.12.2019)	kus	3,000	321,00	4,23	958,77	963,00	0,000	0,000
Celkem							3 739,32	9 919,48	13 658,80		0,456

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce ZŠ Beneš-odb. učITI-II et.-002 Uč.ICT 2.-ODPOČET
Objekt:

Objednatel: Stat.město Pardubice, Permšt.nám 1
Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný
Datum: 18. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	-50 735,25	-50 735,25		0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00	-50 735,25	-50 735,25		0,000
1	R	612311131	(Pol.6) Potažení vnitř.stěn váp.štukem do 3 mm	m2	18,300	-119,00	0,00	-2 177,70	-2 177,70	0,000	0,000
2	R	619995001	(Pol.8) Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah, nebo obkladů	m	45,000	-98,00	0,00	-4 410,00	-4 410,00	0,000	0,000
3	R	631362021	(Pol.80) Výzluž mazanin svaf. síťemi kar	t	0,407	-22 200,00	0,00	-9 035,40	-9 035,40	0,000	0,000
4	R	632450134	(Pol.12) Vyrovnáv.cem.potěr II. do 50mm ze such.směsi proved.v ploše	m2	75,510	-465,00	0,00	-35 112,15	-35 112,15	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							-10 292,04	-21 218,75	-31 510,79		0,000
713 Izolace tepelné							-10 292,04	-7 788,75	-18 080,79		0,000
5	R	713121121	(Pol.31) Montáž tepel. izolace podlah voolné kladenými deskami, 2 vrstvy	m2	75,510	-38,00	0,00	-2 869,38	-2 869,38	0,000	0,000
6		28375889	(Pol.32) deska EPS 150 pro trvalé zalž. v tlaku II. 20 mm	m2	166,220	-58,00	-9 640,76	0,00	-9 640,76	0,000	0,000
7	R	713191132	(Pol.33) Montáž izol.tepel.podlah, překrytí separač.folii	m2	75,510	-6,00	0,00	-453,06	-453,06	0,000	0,000
8		283231500	(Pol.34) folie separační PE bal 100 m2	m2	86,837	-7,50	-651,28	0,00	-651,28	0,000	0,000
9	R	998713203	(Pol.35) Přes.hmot pro izol.tepelné v obj. do 24m	%	2,200	136,08	0,00	299,38	299,38	0,000	0,000
10	R	998713292	(Pol.36) Příplatek k přs.hmot procent.713 za zvětš.přes. do 100m	%	0,840	136,08	0,00	114,31	114,31	0,000	0,000
730 Vytápění							0,00	-4 880,00	-4 880,00		0,000
11	R	R-730010	(Pol.37) Vypuštění otop.systému	soubor	1,000	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	0,000	0,000
12	R	R-730011	(Pol.38) Demont.,obroušení,nátěr, vč.doplň.termostat.vent.a termost.hlaice	ussou bor	6,000	-480,00	0,00	-2 880,00	-2 880,00	0,000	0,000
13	R	R-7300012	(Pol.39) Napuštění otop.systému	soubor	1,000	-650,00	0,00	-650,00	-650,00	0,000	0,000
14	R	R-730013	(Pol.40) Proved.top.zkoušky	soubor	1,000	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,000	0,000
766 Konstrukce truhlářské							0,00	-13 430,00	-13 430,00		0,000
15	R	R-7664119	(Pol.57) Odborná demontáž skříně RACK	kus	1,000	-5 950,00	0,00	-5 950,00	-5 950,00	0,000	0,000
16	R	R-766402	(Pol.56) Doplnění dveřního křídla o prvky bezbariérovosti-viz D 02	kus	1,000	-7 480,00	0,00	-7 480,00	-7 480,00	0,000	0,000
Celkem							-10 292,04	-71 954,00	-82 246,04		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce ZŠ Beneš-odb. učIT-III et.-002 Uč.ICT 2-PŘÍPOČET
Objekt:

Objednatel: Stat.město Pardubice, Permšt.nám 1
Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný
Datum: 29. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	14 980,60	14 980,60		0,000
		766	Konstrukce truhlářské				0,00	10 450,00	10 450,00		0,000
1	R	R-7660312	D+M vnitřních dveří, viz D 02, vč. všech přísluř. a doplňků	kus	1,000	10 450,00	0,00	10 450,00	10 450,00	0,000	0,000
		776	Podlahy povlakové				0,00	4 530,60	4 530,60		0,000
2	R	776201812-R	Demontáž nášlapných vrstev podlah (třetí vrstva PVC)	m2	75,510	60,00	0,00	4 530,60	4 530,60	0,000	0,000
			Celkem				0,00	14 980,60	14 980,60		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce ZŠ Beneš-odb. učITI-II et.-003 Uč.Matemat.-ODPOČET
Objekt:

Objednatel: Stat.město Pardubice, Permštnám 1
Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný
Datum: 18. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV							Práce a dodávky HSV	0,00	-130 431,81	-130 431,81	0,000
6							Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	-63 977,72	-63 977,72	0,000
1	R	612311131	(Pol.3) Potaž vnitř.stěn váp.štukem do 3 mm	m2	18,300	-206,00	0,00	-3 769,80	-3 769,80	0,000	0,000
2	R	631362021	(Pol.71) Výztuž maz. svař.sítěmi kari	t	0,402	-22 200,00	0,00	-8 924,40	-8 924,40	0,000	0,000
3	R	632450134	(Pol.8) Vyrovnáv.cem.potěr tl. do 50mm ze such.směsí proved.v ploše	m2	74,540	-465,00	0,00	-34 661,10	-34 661,10	0,000	0,000
4	R	R-6320016	(Pol.11) Vyčistění, vybroušení,vyrovnání st.podlahy do tl. 50 mm vč.dod.mat.	m2	74,540	-223,00	0,00	-16 622,42	-16 622,42	0,000	0,000
9							Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	-18 113,22	-18 113,22	0,000
5	R	965043431	(Pol.14) Bourání podkl.pod dlažby bet. s potěrem tl. do 150 mm do 4m2	m3	7,454	-2 430,00	0,00	-18 113,22	-18 113,22	0,000	0,000
997							Přesun sutě	0,00	-42 800,00	-42 800,00	0,000
6	R	997013216	(Pol. 19) Vnitrostav.dopr.suti pro budovy do 21 m ručně	t	16,000	-1 570,00	0,00	-25 120,00	-25 120,00	0,000	0,000
7	R	997013219	(Pol. 20) Příplatek k vnitrostav.dopravě suti ZDK 10 m	t	160,000	-49,00	0,00	-7 840,00	-7 840,00	0,000	0,000
8	R	997013501	(Pol.21) Odvoz suti na skl. do 1 km se složením	t	16,000	-195,00	0,00	-3 120,00	-3 120,00	0,000	0,000
9	R	997013509	(Pol.22) Příplatek k odvozu suti na skl.přes 1 km	t	304,000	-10,00	0,00	-3 040,00	-3 040,00	0,000	0,000
10	R	997013831	(Pol.23) Poplatek za uložení na skládce-skládkovně	t	16,000	-230,00	0,00	-3 680,00	-3 680,00	0,000	0,000
998							Přesun hmot	0,00	-5 540,87	-5 540,87	0,000
11	R	998011003	(Pol.24) Přes.hmot pro bud. do 24m	t	13,715	-249,00	0,00	-3 415,04	-3 415,04	0,000	0,000
12	R	998011014	(Pol. 25) Příplatek k přes.hmot do 500 m		13,715	-155,00	0,00	-2 125,83	-2 125,83	0,000	0,000
PSV							Práce a dodávky PSV	-10 154,21	-21 951,39	-32 105,60	0,000
713							Izolace tepelné	-10 154,21	-6 791,39	-16 945,60	0,000
13	R	713121121	(Pol.26) Montáž tepel. izolace podlah.voolné kladenými deskami, 2 vrstvy	m2	74,540	-38,00	0,00	-2 832,52	-2 832,52	0,000	0,000
14		28375889	(Pol.27) deska EPS 150 pro trvalé zatíž. v tlaku tl. 20 mm	m2	163,988	-58,00	-9 511,30	0,00	-9 511,30	0,000	0,000
15	R	713191132	(Pol.28) Montáž izol.tepel.podlah, překrytí separač.folií	m2	74,540	-6,00	0,00	-447,24	-447,24	0,000	0,000
16		283231500	(Pol.29) folie separační PE bal.100 m2	m2	85,721	-7,50	-642,91	0,00	-642,91	0,000	0,000
17	R	998713203	(Pol.30) Přes.hmot pro izol.tepelné v obj. do 24m	%	2,200	134,33	0,00	295,53	295,53	0,000	0,000
18	R	998713292	(Pol.31) Příplatek k přs.hmot procent 713 za zvětš.přes. do 100m	%	0,840	134,33	0,00	112,84	112,84	0,000	0,000
730							Vytápění	0,00	-3 920,00	-3 920,00	0,000
19	R	R-7300010	(Pol.32) Vypušt.otop.systému	soubor	1,000	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	0,000	0,000
20	R	7300011	(Pol.33) Demont.,obrouš.,nátěr otop.těl.,vč.doplň.termost.ventilu a hlavice	ussoubor	4,000	-480,00	0,00	-1 920,00	-1 920,00	0,000	0,000
21	R	R-730012	(Pol.34) Napušt.otop.systému	soubor	1,000	-650,00	0,00	-650,00	-650,00	0,000	0,000
22	R	R-7300013	(Pol.35) Proved.top.zkoušky	soubor	1,000	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce ZŠ Beneš-odb. učITI-II et.-003 Uč.Matemat.-ODPOČET
 Objekt:

Objednatel: Stat.město Pardubice, Permšt.nám 1
 Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
 Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný
 Datum: 18. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
766		Konstrukce truhlářské					0,00	-15 160,00	-15 160,00		0,000
23	R	R-7660306	(Pol.45) Doplnění dveřního křídla-D 06	kus	1,000	-7 580,00	0,00	-7 580,00	-7 580,00	0,000	0,000
24	R	R-7660307	(Pol.46) Doplnění dveř. křídla D 07	kus	1,000	-7 580,00	0,00	-7 580,00	-7 580,00	0,000	0,000
Celkem							-10 154,21	-152 383,20	-162 537,41		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce ZŠ Beneš-odb. učITI-II et.-003 Uč.Matem.-PŘÍPOČET
Objekt:

Objednatel: Stat.město Pardubice, Permšt.nám 1
Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný
Datum: 29. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	Práce a dodávky HSV				17 758,28	13 747,72	31 506,00		4,960
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				17 758,28	13 747,72	31 506,00		4,960
1	014	612135101-R	Hrubá výplň rýh v podlaze betonem jakékoli šířky rýhy	m2	6,600	369,00	915,22	1 520,18	2 435,40	0,040	0,264
2	011	632450122	Výrovnávací cementový potěr II do 30 mm ze suchých směsí	m2	74,540	390,00	16 843,06	12 227,54	29 070,60	0,063	4,696
		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	25 372,40	25 372,40		0,000
		766	Konstrukce truhlářské				0,00	20 900,00	20 900,00		0,000
3	R	R-7660312	D+M vnitřních dveří- D 06 a D 07 vč.všech přísl a dolůnků	kus	2,000	10 450,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,000	0,000
		776	Podlahy povlakové				0,00	4 472,40	4 472,40		0,000
4	R	776201812-R	Demontáž nášlapných vrstev podlah (třetí vrstva)	m2	74,540	60,00	0,00	4 472,40	4 472,40	0,000	0,000
			Celkem				17 758,28	39 120,12	56 878,40		4,960

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce ZŠ Beneš-odb. učITi-II et.-004 Uč.Fyz.a Chem.-ODPOČET
Objekt:

Objednatel: Stat.město Pardubice, Permšt.nám 1
Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný
Datum: 28. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV							0,00	-137 904,52	-137 904,52		0,000
Práce a dodávky HSV											
6							0,00	-56 195,50	-56 195,50		0,000
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
1	R	619995001	(Pol.8) Zacištění omítek kolem oken, dveří, podlah, nebo obkladů	m	47,000	-98,00	0,00	-4 606,00	-4 606,00	0,000	0,000
2	R	631362021	(Pol.9) Výztuž maz. svař. sítěmi kari	t	0,476	-22 200,00	0,00	-10 567,20	-10 567,20	0,000	0,000
3	R	632450134	(Pol.10) Vyrovnáv.cem.potěr tl. do 50mm ze such.směsí proved.v ploše	m2	88,220	-465,00	0,00	-41 022,30	-41 022,30	0,000	0,000
9							0,00	-21 437,46	-21 437,46		0,000
Ostatní konstrukce a práce, bourání											
4	R	965043431	(Pol.16) Bourání podkl pod dlažby bet. s potěrem tl. do 150 mm do 4m2	m3	8,822	-2 430,00	0,00	-21 437,46	-21 437,46	0,000	0,000
997							0,00	-56 175,00	-56 175,00		0,000
Přesun sutě											
5	R	997013216	(Pol.20) Vnitrostav.dopr.suti pro budovy do 21 m ručně	t	21,000	-1 570,00	0,00	-32 970,00	-32 970,00	0,000	0,000
6	R	997013219	(Pol.21) Příplatek k vnitrostav.dopravě suti ZDK 10 m	t	210,000	-49,00	0,00	-10 290,00	-10 290,00	0,000	0,000
7	R	997013501	(Pol.22) Odvoz suti na skl. do 1 km se složením	t	21,000	-195,00	0,00	-4 095,00	-4 095,00	0,000	0,000
8	R	997013509	(Pol.23) Příplatek k odvozu suti na skl.přes 1 km	t	399,000	-10,00	0,00	-3 990,00	-3 990,00	0,000	0,000
9	R	997013831	(Pol.28) Poplatek za uložení na skládce-skládkovně	t	21,000	-230,00	0,00	-4 830,00	-4 830,00	0,000	0,000
998							0,00	-4 096,56	-4 096,56		0,000
Přesun hmot											
10	R	998011003	(Pol.25) Přes.hmot.bud do 24m	t	10,140	-249,00	0,00	-2 524,86	-2 524,86	0,000	0,000
11	R	998011014	(Pol.26) Přípl.k přesunu hmot	t	10,140	-155,00	0,00	-1 571,70	-1 571,70	0,000	0,000
PSV							-12 017,77	-8 065,45	-20 083,22		0,000
Práce a dodávky PSV											
713							-12 017,77	-8 065,45	-20 083,22		0,000
Izolace tepelné											
12	R	713121121	(Pol.27) Montáž tepel. izolace podlah volně kladenými deskami, 2 vrstvy	m2	88,220	-38,00	0,00	-3 352,36	-3 352,36	0,000	0,000
13		28375889	(Pol.28) deska EPS 150 pro trvalé zatíž. v tlaku tl. 20 mm	m2	194,084	-58,00	-11 256,87	0,00	-11 256,87	0,000	0,000
14	R	713191132	(Pol.29) Montáž izol.tepel.podlah, překrytí separač.folii	m2	88,220	-6,00	0,00	-529,32	-529,32	0,000	0,000
15		283231500	(Pol.30) fólie separační PE bal.100 m2	m2	101,453	-7,50	-760,90	0,00	-760,90	0,000	0,000
16	R	998713203	(Pol.31) Přes.hmot pro izol.tepelné v obj. do 24m	%	2,200	158,99	0,00	349,78	349,78	0,000	0,000
17	R	998713292	(Pol.32) Příplatek k př.s.hmot procent 713 za zvětš.přes. do 100m	%	0,840	-158,99	0,00	-133,55	-133,55	0,000	0,000
730							0,00	-4 400,00	-4 400,00		0,000
Vytápění											
18	R	R-7300010	(Pol.33) Vypuštění otop.systému	soubor	1,000	-550,00	0,00	-550,00	-550,00	0,000	0,000
19	R	R-7300011	(Pol.34) Demont.,obrouš.,otop.těl.,mont.,vč.doplň.termostat.vent.a hlavice	soubor	5,000	-480,00	0,00	-2 400,00	-2 400,00	0,000	0,000
20	R	R-7300012	(pol.35) Naouštění otop.systému	soubor	1,000	-650,00	0,00	-650,00	-650,00	0,000	0,000
21	R	R-7300013	(Pol.36) Proved.top.zkoušky	soubor	1,000	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,000	0,000
Celkem							-12 017,77	-145 969,97	-157 987,74		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce ZŠ Beneš-odb. učITI-II et.-004 Uč.FYZ a CHE.-PŘÍPOČET
 Objekt:

Objednatel: Stat.město Pardubice, Permšt.nám 1
 Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
 Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný
 Datum: 29. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV					0,00	5 293,20	5 293,20		0,000
776		Podlahy povlakové					0,00	5 293,20	5 293,20		0,000
21R		776201812-R	Demontáž nášlapných vrstev podlah (třetí vrstva)(SD 3 10.2019)	m2	88,220	60,00	0,00	5 293,20	5 293,20	0,000	0,000
Celkem								5 293,20	5 293,20		5,558

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce ZŠ B neš-odb.učITI-II et.-010 Uč. ICT 1.-ODPOČET
Objekt:

Objednatel: Stat město Pardubice, Permš nám 1
Zhotovitel: Chřpa stav.spol. s r.o Pce, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing Novotný
Datum: 18. 12. 2019

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV						0,00	-448,00	-448,00	0,000
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00	-448,00	-448,00	0,000
1	R	908072455	(Pol.12) Výbour kovových dveř zánubní do2 m2	m2	1,600	-280,00	0,00	-448,00	-448,00	0,000	0,000
		Celkem						0,00	-448,00	-448,00	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce ZŠ Beneš-odb. učITI-II et.-011 EI.INS.-PŘÍPOČET
Objekt:

Objednatel: Stat.město Pardubice, Permšt.nám 1
Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný
Datum: 29. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV					6 342,00	21 802,50	28 144,50		0,000
741		Elektroinstalace - silnoproud svítidla					6 342,00	21 802,50	28 144,50		0,000
1		74101	Montáž rám Modus UQRAM 600x600	ks	3,000	650,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,000	0,000
2	R	74102	Mont.krabič pro průběžnou mont.svitidel (svít.není určeno pro průběž.montáž)	ks	61,000	85,00	0,00	5 185,00	5 185,00	0,000	0,000
3		74103	Dod.krabič	ks	61,000	72,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,000	0,000
4	R	74104	Demontáž a odpojení stáv.rozvaděčů dílen, příprava pro provizorní napájení osvětlení	set	1,000	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,000	0,000
742		Elektroinstalace - kabeláž pro připojení dílen					0,00	11 017,50	11 017,50		0,000
5	R	74201	kabel CYKY-C 3x1,5	m	55,000	22,50	0,00	1 237,50	1 237,50	0,000	0,000
6	R	74202	Vyhledání a zapojení napájení	ks	1,000	850,00	0,00	850,00	850,00	0,000	0,000
743		Elektromontáže - napoj.3.N.P. z uč.2.N.P.					0,00	8 930,00	8 930,00		0,000
7	R	74301	Vyhledání a provizor.napojení 3.N.P.	set	1,000	520,00	0,00	520,00	520,00	0,000	0,000
8	R	74302	Doplnění a připojení přívodů pro 3.N.P.	m	25,000	70,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,000	0,000
9	R	74303	Jistič-chránič 10-16A/2, D+M	ks	2,000	1 335,00	0,00	2 670,00	2 670,00	0,000	0,000
744		Elektromontáže - 2.N.P.					0,00	3 990,00	3 990,00		0,000
10	R	74401	Provizorní napájení servrovný po demontáži el. instalace	set	1,000	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,000	0,000
11	R	74402	Zásuvka 230V do stáv. rozvaděče 2NP a napoj.přes prodlužovačku	ks	1,000	255,00	0,00	255,00	255,00	0,000	0,000
		745	Pomoc. a přidruž. výkony				0,00	2 535,00	2 535,00		0,000
12	R	74501	PPV 6%	Kč	1,000	952,00	0,00	952,00	952,00	0,000	0,000
13	R	74502	Podružný materiál	Kč	1,000	583,00	0,00	583,00	583,00	0,000	0,000
14	R	74503	Revize a měření	Kč	1,000	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,000	0,000
Celkem							6 342,00	21 802,50	28 144,50		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce ZŠ Beneš-odb. učITI-II et.-015 BEZB.WC-ODPOČET
Objekt:

Objednatel: Stat.město Pardubice, Permštl.nám 1
Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný
Datum: 18. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					0,00	-6 060,24	-6 060,24		0,000
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00	-6 060,24	-6 060,24		0,000
1	R	631362021	(Pol.11) Výztuž maz. svař.sítěmi kari	t	0,038	-32 200,00	0,00	-1 223,60	-1 223,60	0,000	0,000
2	R	632450134	(Pol.12) Vyrovnáv.cem.potěr tl. do 50mm ze such.směsí proved.v ploše	m2	7,030	-465,00	0,00	-3 268,95	-3 268,95	0,000	0,000
3	R	R-6320016	(Pol.12) Vyčištění, vybroušení,vyrovnání st.podlahy do tl. 50 mm vč.dod.mat.	m2	7,030	-223,00	0,00	-1 567,69	-1 567,69	0,000	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV					-423,91	-208,35	-632,26		0,000
713		Izolace tepelné					-423,91	-208,35	-632,26		0,000
4	R	713121121	(Pol.35) Montáž tepel. izolace podlah voolné kladenými deskami,	m2	7,030	-21,00	0,00	-147,63	-147,63	0,000	0,000
5		28375889	(Pol.36) deska EPS 150 pro trvalé zatíží. v tlaku tl. 20 mm	m2	7,733	-48,00	-371,18	0,00	-371,18	0,000	0,000
6	R	713191132	(Pol.37) Montáž izol.tepel.podlah, překrytí separač.folii	m2	7,030	-6,00	0,00	-42,18	-42,18	0,000	0,000
7		283231500	(Pol.38) folie separační PE bal.100 m2	m2	7,030	-7,50	-52,73	0,00	-52,73	0,000	0,000
8	R	998713203	(Pol.39) Přes.hmot pro izol.tepelné v obj. do 24m	%	2,200	-6,10	0,00	-13,42	-13,42	0,000	0,000
9	R	998713292	(Pol.34) Příplatek k přs.hmot. procent.713 za zvětš.přes. do 100m	%	0,840	-6,10	0,00	-5,12	-5,12	0,000	0,000
Celkem							-423,91	-6 268,59	-6 692,50		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce ZŠ Beneš-odb. učIT-III et.-015 Bezb.WC.-PŘÍPOČET
Objekt:

Objednatel: Stat.město Pardubice, Permšl.nám 1
Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný
Datum: 29. 12. 2019

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							1 588,50	1 153,20	2 741,70		0,443
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 588,50	1 153,20	2 741,70		0,443
1	011	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí	m2	7,030	390,00	1 588,50	1 153,20	2 741,70	0,063	0,443
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	4 238,00	4 238,00		0,000
713 Izolace tepelné							0,00	236,00	236,00		0,000
2	R	713463121	Vícepr. -mont.tepel.iz.kompletní	m	4,000	59,00	0,00	236,00	236,00	0,000	0,000
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							0,00	1 602,00	1 602,00		0,000
3	R	722174002	Vícepr.-potrubí 4m, výustky,úprava pro bidet	kpl	1,000	1 602,00	0,00	1 602,00	1 602,00	0,000	0,000
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							0,00	2 400,00	2 400,00		0,000
4	R	72511-K2	Oddálené splachování	soubor	1,000	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,000	0,000
Celkem							1 588,50	5 391,20	6 979,70		0,443

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce ZŠ Beneš-odb. učITI-II et.-016 VÝTAH-PŘÍPOČET
Objekt:

Objednatel: Stat.město Pardubice, Permšt.nám 1
Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný
Datum: 29. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV							0,00	2 832,90	2 832,90		0,000
Práce a dodávky HSV											
1							0,00	2 832,90	2 832,90		0,000
Zemní práce											
1	001	132301401	Hloubená vykopávka pod základy v homině tř. 4-odkopání stávající kanalizace na dně výkopu pro výtah šachty 9,5*0,6*0,7	m3	3,990	710,00	0,00	2 832,90	2 832,90	0,000	0,000
							3,990				
PSV							3 226,97	2 150,80	5 377,77		0,028
Práce a dodávky PSV											
721							3 226,97	2 150,80	5 377,77		0,028
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace											
2	721	721171809	Demontáž potrubí z PVC do D 160	m	9,500	41,60	0,00	395,20	395,20	0,000	0,000
3	721	721173403 QSM	Potrubí kanalizační KG-System SN 4 svodné DN 160	m	9,500	480,27	2 806,97	1 755,60	4 562,57	0,003	0,026
4		ELM EPKOL 16030	Koleno kanalizační ULTRA SOLID PVC De 160/30°	kus	3,000	140,00	420,00	0,00	420,00	0,001	0,002
Celkem							3 226,97	4 983,70	8 210,67		0,028

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce ZŠ Beneš-odb. učITI-II et.-019 St.pr.pro kon..-ODPOČET
Objekt:

Objednatel: Stat.město Pardubice, Permšt.nám 1
Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný
Datum: 18. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV					0,00	-10 920,00	-10 920,00		0,000
1		Zemní práce					0,00	-10 920,00	-10 920,00		0,000
1	R	R-1130010	(Pol.1) Výkop pro opt.kabel	m	28,500	-290,00	0,00	-8 265,00	-8 265,00	0,000	0,000
2	R	R-1130012	(Pol.2) Demont.a zpět.mont.dlažby	m2	4,500	-590,00	0,00	-2 655,00	-2 655,00	0,000	0,000
		Celkem					0,00	-10 920,00	-10 920,00		0,000