

Zař.č.	Název	Jedn.	Mn.	Jedn. cena (Kč)		Celkem (Kč)		Dod.
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	

Gymnázium Mikulášské nám., chlazení PC učebny - varianta 2ks vnitřní nástěnné j., horší distribuce vzduchu, nelze zamezit nepříjemnému ovlivňování osob.

	PC Učebna							
	venkovní j. Daikin 5MXM90N, Qch=9,0 kW	ks	1	55 100	6 000	55 100	6 000	
	vnitřní nástěnná j. Daikin FTXM50N, Qch=5,0 kW	ks	2	16 190	4 000	32 380	8 000	
	Kabinet-server							
	venkovní j. Daikin RXM35N, Qch=3,5 kW	ks	1	20 360	4 000	20 360	4 000	
	vnitřní nástěnná j. Daikin FTXM35N, Qch=3,5 kW	ks	1	11 410	4 000	11 410	4 000	
	Společné náklady							
	potrubí chladiwa vč. izolace a komunikačního kabelu	kpl	1	32 500		32 500		
	plastový kanál	kpl	1	12 000		12 000		
	odvod kondenzátu	kpl	1	7 000		7 000		
	konzola pod venkovní j.	ks	2	2 500		5 000		
	přívod el. energie	kpl	1	17 000		17 000		
	drobné stavební výpomoci	kpl	1	6 000		6 000		
	<i>Celkem bez DPH</i>					220 750		
	Celkem včetně 21% DPH					267 108		