

121/20/PEN R-S

Smlouva o dílo č.

uzavřená podle §2586 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany

1. Objednatel:

Zoologická zahrada hlavního města Prahy

IČO: 00064459

DIČ: CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

právní forma: příspěvková organizace

zastoupen: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

OPREKO, s.r.o.

IČO: 49789791

DIČ: CZ49789791

se sídlem: Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3

zastoupen: panem Josefem Šebestou

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“ nebo též „SoD“):

I. Úvodní ustanovení

I. 1. Účelem této Smlouvy je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy zhotovitelem, který vzešel ze zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava povrchů asfaltových cest v areálu Zoo Praha - 4. etapa**“.

II. Předmět smlouvy

II. 1. Předmětem veřejné zakázky a zároveň předmětem díla (dále jen „dílo“) podle této Smlouvy je provedení stavby „**Oprava povrchů asfaltových cest v areálu Zoo Praha - 4. etapa**“ v areálu Zoo Praha.

II.2. Součástí díla jsou všechny předepsané doklady (záruční listy, protokoly o zkouškách a revizích, prohlášení o shodě, atd.), dokumentace skutečného provedení.

II. 3. Zhotovitel se výslovně zavazuje při plnění předmětu této smlouvy provést všechny práce v nejvyšší odborné kvalitě.

II.4. Při zhotovení díla se zhotovitel zavazuje, že veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN a vyhláškami ČUBP.

III. Místo plnění

III. 1. Místem plnění díla je **Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7.**

IV. Doba plnění

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v těchto lhůtách:

a) zahájení realizace díla **převzetím staveniště nejpozději do 3 kalendářních dnů** ode dne účinnosti této smlouvy,

b) **realizace díla podle časového harmonogramu výstavby zpracovaného zhotovitelem, přičemž zhotovitel se zavazuje dokončit dílo vč. předání a převzetí díla do:**

33 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště nejpozději však do 27.3.2020.

c) vyklizení staveniště do 14 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla.

Dílo bude realizováno na základě podrobného **harmonogramu výstavby** (dále „harmonogram“), který respektuje pracovní postup daný projektovou dokumentací. Harmonogram je zpracován zhotovitelem dle pravidel stanovených v projektové dokumentaci a v zadávacích podmínkách. Harmonogram je týdenní, řádkový, je v něm zachycen časový postup provádění dílčích prací, dodávek a služeb stanovených předmětem díla, zhotovitel ho předložil jako součást své nabídky a přílohou č. 3 Smlouvy.

IV.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zajistit ke splnění závazku dle bodu IV.1 této smlouvy bezprostředně po jejím podpisu veškerou potřebnou součinnost.

IV.3. O převzetí dokončeného díla bude vždy sepsán předávací protokol, k jehož sepsání a kontrole předávaného díla („přejímací řízení“) vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 pracovních dnů předem. Smluvní strany stvrdí předání dokončeného díla podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem. V předávacím protokolu budou uvedeny výhrady objednatele, nebo bude uvedeno, že dílo bylo převzato bez výhrad. Dílo bude dokončeno po podpisu protokolu společně s předáním všech podkladů nutných pro uvedení stavby do trvalého provozu a po případném odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení.

V. Cena za dílo

V. 1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i veškeré náklady zhotovitele s tímto provedením díla spojené. Cena díla se sjednává jako cena nejvýše přípustná zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu veřejné zakázky v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě.

V. 2. Za provedení díla si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši:

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| cena celkem bez DPH | 4 299 279,39 Kč |
| výše DPH | 902 848,67 Kč |
| cena celkem včetně DPH | 5 202 128,06 Kč |

Jednotlivé části díla jsou pro účely dohody o ceně podrobněji specifikovány v rozpočtu obsaženém v nabídce zhotovitele, který je jako příloha č. 1, nedílnou součástí této smlouvy. Nabídková cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného v bodě IV. 1. této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy jsou pevné po celou dobu výstavby.

V. 3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr zhotovitelem.

V. 4. Výši ceny za dílo je možno změnit za těchto podmínek:

a) dojde-li v průběhu výstavby ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny, pak bude cena zvýšena nebo snížena podle změny těchto předpisů;

- b) v případě v průběhu výstavby zjištěných zadávací dokumentací nepředpokládaných změn oproti výkazu výměr uvedeném v zadávací dokumentaci (např. vyšší objem jednotek prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.) Případné změny budou oceňovány podle jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy,
 - c) v případě zadavatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Cena těchto prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr v příloze č. 1 této smlouvy, bude stanovena podle cen URS,
 - d) v rozsahu změny standardů vymezených zadávacími podmínkami v zadávací dokumentaci vyvolané průběhem stavby.
- V. 5. Zvýšení ceny za dílo a podmínky takového zvýšení je omezeno podmínkami stanovenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tam kde by bylo ujednání této Smlouvy v rozporu s uvedeným předpisem, uplatní se tento předpis.

VI. Platební podmínky

VI. 1. Daňový doklad – faktura bude zhotovitelem vystavena po dokončení a předání díla na základě soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu odsouhlaseného objednatelem.

VI. 2. Zálohy objednatel neposkytuje.

VI. 3. Faktura vystavená zhotovitelem bude mít **30 denní** lhůtu splatnosti. Lhůta splatnosti se počítá od data doručení řádně vystavené faktury objednateli.

VI.4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena na faktuře vedena v samostatném oddílu, který musí obsahovat odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (dodatek této smlouvy).

VI. 5. Ustanovení čl. VI. 4 se obdobně vztahují i na případné méněpráce.

VII. Záruční podmínky

VII.1. Záruční doba díla činí **60 měsíců**, začíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelem.

VII.2. Právo ze záruky za jakost je platné za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná závada, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

VII.3. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.

VII.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

VII.5. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně (lze i elektronickou poštou) reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce záruční doby díla sjednané v bodu VII.1. této smlouvy.

VII.6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad a nedodělků z předávacího řízení do 5 dnů od jejich oznámení. Pokud v této lhůtě zhotovitel k odstranění vady nenastoupí je objednatel oprávněn zajistit opravu jiným subjektem na náklad zhotovitele (= přefakturování nákladů). Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady do 5 dnů od nastoupení k jejich odstranění.

VIII. Práva a povinnosti objednatele

VIII.1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup k místu plnění v rozsahu dohodnutém s provozovatelem. Při předání prostor předá objednatel zhotoviteli odběrná místa pro napojení el. energie, vody v rozsahu a s příkonem potřebným pro realizaci díla. Veškeré spotřebované energie hradí zhotovitel na základě dohodnutých pravidelných odečtů spotřebované energie.

VIII.2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu při realizaci díla a to dle svého uvážení; zpravidla po dohodě se zhotovitelem.

VIII.3. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace díla upravovat termíny realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků.

IX. Práva a povinnosti zhotovitele

IX.1. Zhotovitel je povinen, vyjma povinností vyplývajících z jiných ustanovení této Smlouvy a obecně závazných právních předpisů, zejména:

- a) umožnit oprávněným pracovníkům objednatele provádět průběžnou kontrolu díla včetně provádění zápisů do stavebního deníku a předávat objednateli kopie zápisů,
- b) uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností způsobí v rámci zhotovení díla a to jak na majetku vlastníka, tak i třetím osobám,
- c) zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- d) zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů,
- e) zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí
- f) zhotovitel povede o provádění díla stavební deník, který bude v pracovní dobu k dispozici k nahlédnutí objednateli.

IX.2. Zhotovitel si výslovně vyhrazuje právo zajistit si podle potřeb odborné subdodávky (třetí osoby) pro částí díla bez navýšení ceny díla. I v tomto případě je však jediným garantem plnění této smlouvy zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.

IX.3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo pracoviště vlivem své činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu se zák. č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

IX.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet při realizaci díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z provozu zoologické zahrady, zejména je povinen neomezovat nad nutnou míru provoz objednatelem provozované zoologické zahrady. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

IX.5. Zhotovitel se zavazuje respektovat příslušné vnitropodnikové směrnice upravující režim pohybu pracovníků zhotovitele i třetích osob podílejících se na provedení díla po areálu Zoo Praha mimo vlastní staveniště.

X. Vyšší moc

X.1. Zhotovitel není odpovědný za částečné nebo úplné nesplnění smluvní závazků, jestliže se tak stalo v důsledku projevů vyšší moci, přičemž za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy (např. živelné pohromy, nařízený archeologický výzkum apod.).

X.2. Pokud nastoupí projevy vyšší moci, jejichž vliv na plnění této smlouvy není zřejmý, je zhotovitel povinen o jejich vzniku a vlivu na plnění okamžitě písemně informovat druhou stranu a provést neodkladně taková opatření, aby byly zmírněny, popř. vyloučeny škody jí způsobené a z nich plynoucího neplnění závazků.

X.3. V případě posunu termínu dokončení díla vlivem projevů vyšší moci či z důvodů na straně objednatele se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci či důvodů na straně objednatele trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění.

X.4. Pokud by projevy vyšší moci způsobily odložení plnění smluvních závazků o více než měsíc, zavazují se smluvní strany jednat o dalších opatřeních, resp. o postupu v další realizaci smlouvy.

XI. Smluvní pokuty

XI.1. Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po stanoveném termínu předání, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1,5 % z celkové ceny díla, tedy ceny včetně DPH, za každý započatý kalendářní den prodlení oproti termínu předání sjednanému v bodě IV.1. této smlouvy. Odstraňování vad a nedodělků nemá odkladný účinek.

XI. 2. Jestliže je zhotovitel v prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků z předávacího řízení a také při prodlení s odstraněním záručních vad v termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každou vadu či nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení.

XI. 3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý započatý kalendářní den prodlení s úhradou faktury.

XII. Závěrečná ustanovení

XII. 1. Za závažné porušení této smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání.

XII. 2. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

XII. 3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XII. 4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že text této smlouvy, případně jejích dodatků, bude zveřejněn prostřednictvím objednatele v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve smlouvě obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o této smlouvě či podstatných částech této smlouvy za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.

XII. 5. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato smlouva platit ve všech ostatních ustanoveních, nevyplývá-li z obsahu a povahy smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které je svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení nejbližší.

XII.6. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy s podpisy smluvních stran na téže listině.

XII.7. Smlouva obsahuje 5 stran základního textu a přílohy dle soupisu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

XII. 8. Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

XII. 9. Případné spory, spojené s plněním smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy právního řádu České republiky, přednostně občanským zákoníkem. Rozhodování v případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem přísluší soudu.

XII. 10. Pokud dojde k zániku subjektů smluvních stran této smlouvy, přecházejí všechna práva a povinnosti, které vyplynou z této smlouvy, na jejich právní nástupce.

XII. 11. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, smlouvu, tak jak ji podepsaly, přečetly, rozumí jejím ustanovením a uzavírají ji svobodně a vážně.

V Praze dne 24 -02- 2020
Za objednatele:



Mgr. Miroslav Bobek
ředitel



V Praze dne 24. února 2020
Za zhotovitele:



Pan Josef Šebesta
Jednatel firmy OPREKO s.r.o

Přílohy: Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) – samostatná příloha
Příloha č. 2 – Vnitropodnikový pokyn upravující režim pohybu osob po areálu Zoo Praha
Příloha č. 3 – Harmonogram

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Opravy asfaltových cest 4.etapa 1.díl od křižovatky cesty k papouškům k tučňákům

Mobiliář

Opravy asfaltových cest 4.etapa 2.díl mezi bývalým slonincem a tučňáky

| číslo | Název SO | ZRN | celkem |
|---|----------------------------|------------|---------------------|
| | | | |
| | SO 100 Komunikace - 1.díl | 3124597,45 | 3 124 597,45 |
| | SO 200 Mobiliář | 238712,66 | 238 712,66 |
| | SO 0100 Komunikace - 2.díl | 749 737,28 | 749 737,28 |
| Stavební práce SO celkem bez DPH | | | |
| | | | |
| Ostatní náklady | | | |
| | SO 100 Komunikace - 1.díl | 55612,00 | 55 612,00 |
| | SO 200 Mobiliář | 55700,00 | 55 700,00 |
| | SO 0100 Komunikace - 2.díl | 74920,00 | 74 920,00 |
| Ostatní náklady celkem | | | 186 232 |
| Celkem náklady bez DPH | | | 4 299 279,39 |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA

Objekt:
1422020 (1) - OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 1.DÍL_Tasmánie (zadání)

Soupis:
100 - SO 100 Komunikace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 7. 2. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | |
|---------------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtu | 3 124 597,45 |
| Materiál | 816 200,61 |
| Montáž | 2 308 396,84 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Cena bez DPH | 3 124 597,45 |

| | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| snížená | 3 124 597,45 | 21,00% | 656 165,46 |
| | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH **v CZK** **3 780 762,91**

O
B

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

24. 2. 2020

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA

Objekt:

1422020 (1) - OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 1.DÍL_Tasmánie (zadání)

Soupis:

100 - SO 100 Komunikace

Misto:

Datum: 7. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1) Náklady ze soupisu prací | 816 200,61 | 2 308 396,84 | 3 124 597,45 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 816 200,61 | 2 286 968,98 | 3 103 169,59 |
| 1 - Zemní práce | 51 371,23 | 662 633,40 | 714 004,63 |
| 2 - Zakládání | 14 405,88 | 1 129,92 | 15 535,80 |
| 5 - Komunikace pozemní | 659 517,80 | 698 637,70 | 1 358 155,50 |
| 8 - Trubní vedení | 4 211,45 | 5 638,55 | 9 850,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 86 169,25 | 452 922,35 | 539 091,60 |
| 997 - Přesun sutě | 525,00 | 455 415,39 | 455 940,39 |
| 998 - Přesun hmot | 0,00 | 10 591,67 | 10 591,67 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 | 21 427,86 | 21 427,86 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 0,00 | 21 427,86 | 21 427,86 |

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **3 124 597,45**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA

Objekt:

1422020 (1) - OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 1.DÍL_ Tasmánie (zadáni)

Soupis:

100 - SO 100 Komunikace

Místo:

Datum: 7. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|---------------------|---|----|----------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | 3 124 597,45 | |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | | 3 103 169,59 | |
| D | 1 | Zemní práce | | | | | | 714 004,63 | |
| 1 | K | 1122011R1 | Odstranění kořenů v cestě vč. odvozu | m2 | 70,000 | 0,00 | 327,00 | 22 890,00 | |
| | vv | | 70 | | 70,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 70,000 | | | | |
| 2 | K | 113106185 | Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 | m2 | 12,000 | 0,00 | 28,20 | 338,40 | |
| | vv | | "pro další použití" 12 | | 12,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 12,000 | | | | |
| 3 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 860,000 | 0,00 | 35,30 | 30 358,00 | |
| | vv | | "asfaltová cesta" 860 | | 860,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 860,000 | | | | |
| 4 | K | 113107231 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 860,000 | 0,00 | 120,00 | 103 200,00 | |
| | vv | | "asfaltová cesta" 860 | | 860,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 860,000 | | | | |
| 5 | K | 113107242 | Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 860,000 | 0,00 | 41,50 | 35 690,00 | |
| | vv | | "asfaltová cesta" 860 | | 860,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 860,000 | | | | |
| 6 | K | 113107321 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 12,000 | 0,00 | 41,70 | 500,40 | |
| | vv | | "pod dlažebními kostkami" 12 | | 12,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 12,000 | | | | |
| 7 | K | 113154112 | Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 160,000 | 6,22 | 139,78 | 23 360,00 | |
| | vv | | " konstrukce obrusu G" 122 | | 122,000 | | | | |
| | vv | | "lokální opravy po frézování" 38 | | 38,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 160,000 | | | | |
| 8 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 6,000 | 0,00 | 58,30 | 349,80 | |
| | vv | | "kamenné pro další požití" 6 | | 6,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 6,000 | | | | |
| 9 | K | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových | m | 160,000 | 0,00 | 41,50 | 6 640,00 | |
| | vv | | "sadové" 160 | | 160,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 160,000 | | | | |
| 10 | K | 121151113R | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně s rozrnutím v okolí | m2 | 210,000 | 0,00 | 47,00 | 9 870,00 | |
| 11 | K | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 350,000 | 0,00 | 95,00 | 33 250,00 | |
| | vv | | "výkop pro cesty" 1000*0,2 | | 200,000 | | | | |
| | vv | | "výkop pro sanaci" 1000*0,15 | | 150,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 350,000 | | | | |
| 12 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 29,000 | 0,00 | 468,00 | 13 572,00 | |
| | vv | | 29 | | 29,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 29,000 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|----|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 13 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 350,000 | 0,00 | 258,00 | 90 300,00 | |
| | vv | | "výkop na skládku" 350 | | 350,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 350,000 | | | | |
| 14 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04 | t | 560,000 | 0,00 | 290,00 | 162 400,00 | |
| | vv | | 350*1,6 | | 560,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 560,000 | | | | |
| 15 | K | 181351103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1.5 strojně | m2 | 380,000 | 0,00 | 40,50 | 15 390,00 | |
| | vv | | "ornice" 380 | | 380,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 380,000 | | | | |
| 16 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 91,200 | 547,00 | | 49 886,40 | |
| | vv | | 380*0,15*1,6 | | 91,200 | | | | |
| | vv | | Součet | | 91,200 | | | | |
| 17 | K | 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 380,000 | 0,00 | 5,82 | 2 211,60 | |
| | vv | | "ornice" 380 | | 380,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 380,000 | | | | |
| 18 | M | 00572470 | osivo směs travní univerzál | kg | 5,700 | 85,90 | | 489,63 | |
| | vv | | 380*0,015 "Přepočtené koeficientem množství | | 5,700 | | | | |
| | vv | | Součet | | 5,700 | | | | |
| 19 | K | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 380,000 | 0,00 | 11,40 | 4 332,00 | |
| | vv | | " modelace terénu ornice" 380 | | 380,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 380,000 | | | | |
| 20 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 1 226,000 | 0,00 | 11,40 | 13 976,40 | |
| | vv | | "komunikace asfalt A" 390 | | 390,000 | | | | |
| | vv | | "konstrukce asfalt B" 370 | | 370,000 | | | | |
| | vv | | "konstrukce beton náměstíčko C" 160 | | 160,000 | | | | |
| | vv | | "mlatová plocha kolem stromů E" 80 | | 80,000 | | | | |
| | vv | | "předláždění cesty na křižovatce u tučňáků F" 12 | | 12,000 | | | | |
| | vv | | " konstrukce obrusu G" 122 | | 122,000 | | | | |
| | vv | | "lokální opravy po frézování" 38 | | 38,000 | | | | |
| | vv | | "borka s podkladem ŠD" 24 | | 24,000 | | | | |
| | vv | | "pohození pískovým mlatem pod plotem klokanů" 30 | | 30,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 1 226,000 | | | | |
| 21 | K | 18200R001 | Ostatní náklady na pořízení trávníku, odplevelení, zalévání, zemědělská příprava půdy vč. hnojení, údržba do 1. sečení | m2 | 380,000 | 0,00 | 250,00 | 95 000,00 | |
| | vv | | 380 | | 380,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 380,000 | | | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | | 15 535,80 | |
| 22 | K | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 5,670 | 2 540,72 | 199,28 | 15 535,80 | |
| | vv | | "betonové patky pro zábradlí" (0,3*0,3*0,6*105) | | 5,670 | | | | |
| | vv | | Součet | | 5,670 | | | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | | 1 358 155,50 | |
| 23 | K | 564201111R | mlat - lomová výsivka tl 40 mm | m2 | 110,000 | 0,00 | 1 540,00 | 169 400,00 | |
| | vv | | "mlatová plocha kolem stromů E" 80 | | 80,000 | | | | |
| | vv | | "pohození pískovým mlatem pod plotem klokanů" 30 | | 30,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 110,000 | | | | |
| 24 | K | 564710011A | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm | m2 | 12,000 | 52,15 | 17,95 | 841,20 | |
| | vv | | "předláždění cesty na křižovatce u tučňáků F" 12 | | 12,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 12,000 | | | | |
| 25 | K | 564710013A | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-22 mm tl 70 mm | m2 | 80,000 | 68,88 | 18,82 | 7 016,00 | |
| | vv | | "mlatová plocha kolem stromů E" 80 | | 80,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 80,000 | | | | |
| 26 | K | 564750111A | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm | m2 | 80,000 | 132,16 | 23,84 | 12 480,00 | |
| | vv | | "mlatová plocha kolem stromů E" 80 | | 80,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 80,000 | | | | |
| 27 | K | 564851111A | Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm | m2 | 1 550,000 | 91,42 | 23,58 | 178 250,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|-----|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | VV | | "komunikace asfalt A" 390 | | 390,000 | | | | |
| | VV | | "konstrukce beton náměstíčko C" 160 | | 160,000 | | | | |
| | VV | | "sanace podloží" 1000 | | 1 000,000 | | | | |
| | VV | | Součet | | 1 550,000 | | | | |
| 28 | K | 564851111B | Borka s podkladem ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 24,000 | 91,42 | 23,58 | 2 760,00 | |
| | VV | | "borka s podkladem ŠD" 24 | | 24,000 | | | | |
| | VV | | Součet | | 24,000 | | | | |
| 29 | K | 564861111A | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 370,000 | 123,42 | 27,58 | 55 870,00 | |
| | VV | | "konstrukce asfalt B" 370 | | 370,000 | | | | |
| | VV | | Součet | | 370,000 | | | | |
| 30 | K | 565125100A | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 30 mm š do 1,5 m | m2 | 122,000 | 0,00 | 210,00 | 25 620,00 | |
| | VV | | " konstrukce obrusu G" 122 | | 122,000 | | | | |
| | VV | | Součet | | 122,000 | | | | |
| 31 | K | 565125101A | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm | m2 | 38,000 | 0,00 | 210,00 | 7 980,00 | |
| | VV | | "lokální opravy po frézování" 38 | | 38,000 | | | | |
| | VV | | Součet | | 38,000 | | | | |
| 32 | K | 565135101A | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm | m2 | 760,000 | 0,00 | 287,00 | 218 120,00 | |
| | VV | | "komunikace asfalt A" 390 | | 390,000 | | | | |
| | VV | | "konstrukce asfalt B" 370 | | 370,000 | | | | |
| | VV | | Součet | | 760,000 | | | | |
| 33 | K | 567122111A | Podklad z e směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm | m2 | 920,000 | 222,38 | 31,62 | 233 680,00 | |
| | VV | | "komunikace asfalt A" 390 | | 390,000 | | | | |
| | VV | | "konstrukce asfalt B" 370 | | 370,000 | | | | |
| | VV | | "konstrukce beton náměstíčko C" 160 | | 160,000 | | | | |
| | VV | | Součet | | 920,000 | | | | |
| 34 | K | 573231111A | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 | m2 | 1 680,000 | 14,20 | 0,90 | 25 368,00 | |
| | VV | | "komunikace asfalt A" 390*2 | | 780,000 | | | | |
| | VV | | "konstrukce asfalt B" 370*2 | | 740,000 | | | | |
| | VV | | " konstrukce obrusu G" 122 | | 122,000 | | | | |
| | VV | | "lokální opravy po frézování" 38 | | 38,000 | | | | |
| | VV | | Součet | | 1 680,000 | | | | |
| 35 | K | 577133111A | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm | m2 | 882,000 | 251,87 | 44,13 | 261 072,00 | |
| | VV | | "komunikace asfalt A" 390 | | 390,000 | | | | |
| | VV | | "konstrukce asfalt B" 370 | | 370,000 | | | | |
| | VV | | " konstrukce obrusu G" 122 | | 122,000 | | | | |
| | VV | | Součet | | 882,000 | | | | |
| 36 | K | 581121R01 | Výtvarně zpracovaný betonový chodníček pochozí tl 150 mm (2x Kari síť, betonová směs, výtvarně zpracování, uzavírací lak) | m2 | 160,000 | 0,00 | 950,00 | 152 000,00 | |
| | VV | | "konstrukce beton náměstíčko C" 160 | | 160,000 | | | | |
| | VV | | Součet | | 160,000 | | | | |
| 37 | K | 591211111 | Klazení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm | m2 | 12,000 | 79,59 | 420,41 | 6 000,00 | |
| | VV | | "předláždění cesty na křižovatce u tučňáků F" 12 | | 12,000 | | | | |
| | VV | | Součet | | 12,000 | | | | |
| 38 | M | 58381007 | kostka dlažební žula drobná 8/10 | m2 | 3,060 | 555,00 | | 1 698,30 | |
| | VV | | "25% nových" 12*0,25 | | 3,000 | | | | |
| | VV | | Součet | | 3,000 | | | | |
| | VV | | 3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství | | 3,060 | | | | |
| | VV | | Součet | | 3,060 | | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | | 9 850,00 | |
| 39 | K | 899231111R | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti | kus | 5,000 | 842,29 | 1 127,71 | 9 850,00 | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | 539 091,60 | |
| 40 | K | 916241213 | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého | m | 16,000 | 148,37 | 74,63 | 3 568,00 | |
| | VV | | 16 | | 16,000 | | | | |
| | VV | | Součet | | 16,000 | | | | |
| 41 | M | 58380220R | obrubník kamenný žulový silniční 100x250 | m | 12,000 | 1 070,00 | | 12 840,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|---|-----|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 42 | K | 9162713R | obrubní z ocelové pásovin 200/8 mm se zajištěním roxory - dodávka a montáž | m | 260,000 | 0,00 | 1 200,00 | 312 000,00 | |
| | vv | | 260 | | 260,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 260,000 | | | | |
| 43 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou | m | 285,000 | 106,13 | 44,87 | 43 035,00 | |
| | vv | | "sadový ABO 17-10 (50/200/500)" 285 | | 285,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 285,000 | | | | |
| 44 | M | 59217011 | <i>obrubník betonový zahradní 500x50x200mm</i> | m | 285,000 | 93,80 | | 26 733,00 | |
| 45 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 3,840 | 2 535,10 | 424,90 | 11 366,40 | |
| | vv | | "žlab" | | | | | | |
| | vv | | 0,6*0,4*16,0 | | 3,840 | | | | |
| | vv | | Součet | | 3,840 | | | | |
| 46 | K | 919112233 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu | m | 50,000 | 37,57 | 87,43 | 6 250,00 | |
| | vv | | 50 | | 50,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 50,000 | | | | |
| 47 | K | 919122132 | Těsnění spár závluky za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem | m | 50,000 | 41,17 | 42,23 | 4 170,00 | |
| | vv | | 50 | | 50,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 50,000 | | | | |
| 48 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 50,000 | 6,07 | 60,33 | 3 320,00 | |
| 49 | K | 9359323R01 | Odvodňovací žlab pro zatížení C250 s roštem můstkovým z litiny | m | 16,000 | 0,00 | 2 600,00 | 41 600,00 | |
| | vv | | 12,6+3,4 | | 16,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 16,000 | | | | |
| 50 | K | 95394R02 | chránička DN 110 - dodávka a montáž | kus | 18,000 | 0,00 | 550,00 | 9 900,00 | |
| 51 | K | 966008222 | Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm | m | 5,000 | 0,00 | 114,00 | 570,00 | |
| | vv | | 5 | | 5,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 5,000 | | | | |
| 52 | K | 96606R01 | Odstranění zábradlí z kulatiny vč. sloupků | m | 140,000 | 0,00 | 450,00 | 63 000,00 | |
| | vv | | 140 | | 140,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 140,000 | | | | |
| 53 | K | 979024443 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních | m | 6,000 | 0,00 | 36,20 | 217,20 | |
| 54 | K | 979071021 | Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžkým při překozech ing sítí | m2 | 12,000 | 0,00 | 43,50 | 522,00 | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | | 455 940,39 | |
| 55 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 11,550 | 0,00 | 289,00 | 3 337,95 | |
| | vv | | "beton" 10,5 | | 10,500 | | | | |
| | vv | | "dřevo" 1,05 | | 1,050 | | | | |
| | vv | | Součet | | 11,550 | | | | |
| 56 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 103,950 | 0,00 | 20,00 | 2 079,00 | |
| | vv | | 11,55*9 "Přepočtené koeficientem množství | | 103,950 | | | | |
| | vv | | Součet | | 103,950 | | | | |
| 57 | K | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 10,500 | 0,00 | 290,00 | 3 045,00 | |
| | vv | | "beton" 10,5 | | 10,500 | | | | |
| | vv | | Součet | | 10,500 | | | | |
| 58 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 1,050 | 500,00 | 0,00 | 525,00 | |
| | vv | | "dřevo" 1,05 | | 1,050 | | | | |
| | vv | | Součet | | 1,050 | | | | |
| 59 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 267,920 | 0,00 | 43,20 | 11 574,14 | |
| | vv | | "kamenivo" 249,4+2,04 | | 251,440 | | | | |
| | vv | | "frézování" 16,48 | | 16,480 | | | | |
| | vv | | Součet | | 267,920 | | | | |
| 60 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 2 411,280 | 0,00 | 20,00 | 48 225,60 | |
| | vv | | 267,92*9 "Přepočtené koeficientem množství | | 2 411,280 | | | | |
| | vv | | Součet | | 2 411,280 | | | | |
| 61 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 475,100 | 0,00 | 48,50 | 23 042,35 | |
| | vv | | "beton" 279,5 | | 279,500 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | vv | | "asfalt" 189,2 | | 189,200 | | | | |
| | vv | | "obrubníky" 6,4 | | 6,400 | | | | |
| | vv | | Součet | | 475,100 | | | | |
| 62 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 4 275,900 | 0,00 | 20,00 | 85 518,00 | |
| | vv | | 475,1*9 "Přepočtené koeficientem množství" | | 4 275,900 | | | | |
| | vv | | Součet | | 4 275,900 | | | | |
| 63 | K | 9972215R | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů na skládku investora a zpět na stavbu | t | 5,070 | 0,00 | 700,00 | 3 549,00 | |
| | vv | | "dl. kostky" 3,84 | | 3,840 | | | | |
| | vv | | "obrubníky" 1,23 | | 1,230 | | | | |
| | vv | | Součet | | 5,070 | | | | |
| 64 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 5,070 | 0,00 | 165,00 | 836,55 | |
| | vv | | "dl. kostky" 3,84 | | 3,840 | | | | |
| | vv | | "obrubníky" 1,23 | | 1,230 | | | | |
| | vv | | Součet | | 5,070 | | | | |
| 65 | K | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 285,900 | 0,00 | 290,00 | 82 911,00 | |
| | vv | | "beton" 279,5 | | 279,500 | | | | |
| | vv | | "obrubníky" 6,4 | | 6,400 | | | | |
| | vv | | Součet | | 285,900 | | | | |
| 66 | K | 997221645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 205,680 | 0,00 | 600,00 | 123 408,00 | |
| | vv | | "frézování" 16,48 | | 16,480 | | | | |
| | vv | | "asfalt" 189,2 | | 189,200 | | | | |
| | vv | | Součet | | 205,680 | | | | |
| 67 | K | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 251,440 | 0,00 | 270,00 | 67 888,80 | |
| | vv | | "kamenivo" 249,4+2,04 | | 251,440 | | | | |
| | vv | | Součet | | 251,440 | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | | 10 591,67 | |
| 68 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným | t | 162,449 | 0,00 | 65,20 | 10 591,67 | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | | 21 427,86 | |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | | 21 427,86 | |
| 69 | K | 767995R01 | ocelová pásovina 80x10x450 mm (do patek pro zábradlí) - dodávka a montáž | kg | 446,508 | 0,00 | 45,00 | 20 092,86 | |
| | vv | | "patky zábradlí" 158*0,45*6,28 | | 446,508 | | | | |
| | vv | | Součet | | 446,508 | | | | |
| 70 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 100,000 | 0,00 | 13,35 | 1 335,00 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA
Objekt:
1422020 (2) - OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 2.DÍL_Sloninec (zadání)
Soupis:
100 - SO 100 Komunikace

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 2. 2020
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

| | | | |
|---------------------|-------------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | 749 737,28 |
| Materiál | | | 269 617,16 |
| Montáž | | | 480 120,12 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | 749 737,28 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 749 737,28 | 21,00% | 157 444,83 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 907 182,11 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

26.2.2020

Razitko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA
Objekt: 1422020 (2) - OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 2.DÍL_Sloninec (zadání)
Soupis: **100 - SO 100 Komunikace**

Misto:

Datum: 7. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1) Náklady ze soupisu prací | 269 617,16 | 480 120,12 | 749 737,28 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 269 617,16 | 473 698,32 | 743 315,48 |
| 1 - Zemní práce | 0,00 | 225 609,00 | 225 609,00 |
| 2 - Zakládání | 5 487,96 | 430,44 | 5 918,40 |
| 5 - Komunikace pozemní | 233 066,60 | 42 401,40 | 275 468,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 30 837,60 | 35 630,40 | 66 468,00 |
| 997 - Přesun sutě | 225,00 | 168 106,62 | 168 331,62 |
| 998 - Přesun hmot | 0,00 | 1 520,46 | 1 520,46 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 | 6 421,80 | 6 421,80 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 0,00 | 6 421,80 | 6 421,80 |

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **749 737,28**

OPREKO, s.r.o.

Bořivojova 35/878

130 00 Praha 3

IČ: 497 89 791

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA

Objekt:

1422020 (2) - OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 2.DÍL_Sloninec (zadání)

Soupis:

100 - SO 100 Komunikace

Místo:

Datum: 7. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|------------|---|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | 749 737,28 | |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | 743 315,48 | |
| D | | 1 | Zemní práce | | | | | 225 609,00 | |
| 1 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 340,000 | 0,00 | 35,30 | 12 002,00 | |
| | vv | | "asfaltová cesta" 340 | | 340,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 340,000 | | | | |
| 2 | K | 113107231 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 340,000 | 0,00 | 120,00 | 40 800,00 | |
| | vv | | "asfaltová cesta" 340 | | 340,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 340,000 | | | | |
| 3 | K | 113107242 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 340,000 | 0,00 | 41,50 | 14 110,00 | |
| | vv | | "asfaltová cesta" 340 | | 340,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 340,000 | | | | |
| 4 | K | 121151113R | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně s rozmutím v okolí | m2 | 600,000 | 0,00 | 47,00 | 28 200,00 | |
| 5 | K | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 153,000 | 0,00 | 95,00 | 14 535,00 | |
| | vv | | "výkop pro cesty" 340*0,2 | | 68,000 | | | | |
| | vv | | "výkop pro sanaci" 340*0,25 | | 85,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 153,000 | | | | |
| 6 | K | 139001101 | Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 2,000 | 0,00 | 468,00 | 936,00 | |
| | vv | | 2 | | 2,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 2,000 | | | | |
| 7 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 153,000 | 0,00 | 258,00 | 39 474,00 | |
| | vv | | "výkop na skládku" 153 | | 153,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 153,000 | | | | |
| 8 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 244,800 | 0,00 | 290,00 | 70 992,00 | |
| | vv | | 153*1,6 | | 244,800 | | | | |
| | vv | | Součet | | 244,800 | | | | |
| 9 | K | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 60,000 | 0,00 | 11,40 | 684,00 | |
| | vv | | " modelace terénu ornice" 60 | | 60,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 60,000 | | | | |
| 10 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 340,000 | 0,00 | 11,40 | 3 876,00 | |
| | vv | | "komunikace asfalt A" 340 | | 340,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 340,000 | | | | |
| D | | 2 | Zakládání | | | | | 5 918,40 | |
| 11 | K | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 2,160 | 2 540,72 | 199,28 | 5 918,40 | |
| | vv | | "betonové patky pro zábradlí" (0,3*0,3*0,6*40) | | 2,160 | | | | |
| | vv | | Součet | | 2,160 | | | | |
| D | | 5 | Komunikace pozemní | | | | | 275 468,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|----|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 12 | K | 564851111A | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 680,000 | 91,42 | 23,58 | 78 200,00 | |
| | VV | | "komunikace asfalt A" 340 | | 340,000 | | | | |
| | VV | | "sanace podloží" 340 | | 340,000 | | | | |
| | VV | | Součet | | 680,000 | | | | |
| 13 | K | 567122111A | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm | m2 | 340,000 | 222,38 | 31,62 | 86 360,00 | |
| | VV | | "komunikace asfalt A" 340 | | 340,000 | | | | |
| | VV | | Součet | | 340,000 | | | | |
| 14 | K | 573231111A | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 | m2 | 680,000 | 14,20 | 0,90 | 10 268,00 | |
| | VV | | "komunikace asfalt A" 340*2 | | 680,000 | | | | |
| | VV | | Součet | | 680,000 | | | | |
| 15 | K | 577133111A | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm | m2 | 340,000 | 251,87 | 44,13 | 100 640,00 | |
| | VV | | "komunikace asfalt A" 340 | | 340,000 | | | | |
| | VV | | Součet | | 340,000 | | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | 66 468,00 | |
| 16 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 150,000 | 106,13 | 44,87 | 22 650,00 | |
| | VV | | "sadový ABO 17-10 (50/200/500)" 150 | | 150,000 | | | | |
| | VV | | Součet | | 150,000 | | | | |
| 17 | M | 59217011 | obrubník betonový zahradní 500x50x200mm | m | 150,000 | 93,80 | | 14 070,00 | |
| 18 | K | 919112233 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu | m | 10,000 | 37,57 | 87,43 | 1 250,00 | |
| | VV | | 10 | | 10,000 | | | | |
| | VV | | Součet | | 10,000 | | | | |
| 19 | K | 919122132 | Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem | m | 10,000 | 41,17 | 42,23 | 834,00 | |
| | VV | | 10 | | 10,000 | | | | |
| | VV | | Součet | | 10,000 | | | | |
| 20 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 10,000 | 6,07 | 60,33 | 664,00 | |
| 21 | K | 96606R01 | Odstranění zábradlí z kulatiny vč. sloupků | m | 60,000 | 0,00 | 450,00 | 27 000,00 | |
| | VV | | 60 | | 60,000 | | | | |
| | VV | | Součet | | 60,000 | | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | | 168 331,62 | |
| 22 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,450 | 0,00 | 289,00 | 130,05 | |
| | VV | | "dřevo" 0,45 | | 0,450 | | | | |
| | VV | | Součet | | 0,450 | | | | |
| 23 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 4,050 | 0,00 | 20,00 | 81,00 | |
| | VV | | 0,45*9 "Přepočtené koeficientem množství" | | 4,050 | | | | |
| | VV | | Součet | | 4,050 | | | | |
| 24 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 0,450 | 500,00 | 0,00 | 225,00 | |
| | VV | | "dřevo" 0,45 | | 0,450 | | | | |
| | VV | | Součet | | 0,450 | | | | |
| 25 | K | 997221551 | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km | t | 98,600 | 0,00 | 43,20 | 4 259,52 | |
| | VV | | "kamenivo" 98,6 | | 98,600 | | | | |
| | VV | | Součet | | 98,600 | | | | |
| 26 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů | t | 887,400 | 0,00 | 20,00 | 17 748,00 | |
| | VV | | 98,6*9 "Přepočtené koeficientem množství" | | 887,400 | | | | |
| | VV | | Součet | | 887,400 | | | | |
| 27 | K | 997221561 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km | t | 185,300 | 0,00 | 48,50 | 8 987,05 | |
| | VV | | "beton" 110,5 | | 110,500 | | | | |
| | VV | | "asfalt" 74,8 | | 74,800 | | | | |
| | VV | | Součet | | 185,300 | | | | |
| 28 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů | t | 1 667,700 | 0,00 | 20,00 | 33 354,00 | |
| | VV | | 185,3*9 "Přepočtené koeficientem množství" | | 1 667,700 | | | | |
| | VV | | Součet | | 1 667,700 | | | | |
| 29 | K | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 110,500 | 0,00 | 290,00 | 32 045,00 | |
| | VV | | "beton" 110,5 | | 110,500 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | vv | | Součet | | 110,500 | | | | |
| 30 | K | 997221645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 74,800 | 0,00 | 600,00 | 44 880,00 | |
| | vv | | "asfalt" 74,8 | | 74,800 | | | | |
| | vv | | Součet | | 74,800 | | | | |
| 31 | K | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 98,600 | 0,00 | 270,00 | 26 622,00 | |
| | vv | | "kamenivo" 98,6 | | 98,600 | | | | |
| | vv | | Součet | | 98,600 | | | | |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | | 1 520,46 | |
| 32 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 23,320 | 0,00 | 65,20 | 1 520,46 | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | | 6 421,80 | |
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | | 6 421,80 | |
| 33 | K | 767995R01 | ocelová pásovina 80x10x450 mm (do patek pro zábradlí) - dodávka a montáž | kg | 113,040 | 0,00 | 45,00 | 5 086,80 | |
| | vv | | "patky zábradlí" 40*0,45*6,28 | | 113,040 | | | | |
| | vv | | Součet | | 113,040 | | | | |
| 34 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 100,000 | 0,00 | 13,35 | 1 335,00 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA

Objekt:

1422020 (2) - OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 2.DÍL_Sloninec (zadáni)

Soupis:

100 - SO 100 Komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 2. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| | | | |
|---------------------|-------------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | 749 737,28 |
| Materiál | | | 269 617,16 |
| Montáž | | | 480 120,12 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | 749 737,28 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 749 737,28 | 21,00% | 157 444,83 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | 907 182,11 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

24.2.2020

Razitko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA

Objekt:

1422020 (2) - OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 2.Díl_Sloninec (zadání)

Soupis:

100 - SO 100 Komunikace

Místo:

Datum: 7. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

| | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1) Náklady ze soupisu prací | 269 617,16 | 480 120,12 | 749 737,28 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 269 617,16 | 473 698,32 | 743 315,48 |
| 1 - Zemní práce | 0,00 | 225 609,00 | 225 609,00 |
| 2 - Zakládání | 5 487,96 | 430,44 | 5 918,40 |
| 5 - Komunikace pozemní | 233 066,60 | 42 401,40 | 275 468,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 30 837,60 | 35 630,40 | 66 468,00 |
| 997 - Přesun sutě | 225,00 | 168 106,62 | 168 331,62 |
| 998 - Přesun hmot | 0,00 | 1 520,46 | 1 520,46 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 0,00 | 6 421,80 | 6 421,80 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 0,00 | 6 421,80 | 6 421,80 |

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

749 737,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA

Objekt:

1422020 (2) - OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 2.DÍL_Sloninec (zadáni)

Soupis:

100 - SO 100 Komunikace

Místo:

Datum: 7. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

749 737,28

| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | | | |
|----|-----|---------------------|---|----|---------|----------|--------|------------|--|
| D | 1 | Zemní práce | | | | | | 225 609,00 | |
| 1 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 340,000 | 0,00 | 35,30 | 12 002,00 | |
| | vv | | "asfaltová cesta" 340 | | 340,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 340,000 | | | | |
| 2 | K | 113107231 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 340,000 | 0,00 | 120,00 | 40 800,00 | |
| | vv | | "asfaltová cesta" 340 | | 340,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 340,000 | | | | |
| 3 | K | 113107242 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 340,000 | 0,00 | 41,50 | 14 110,00 | |
| | vv | | "asfaltová cesta" 340 | | 340,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 340,000 | | | | |
| 4 | K | 121151113R | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně s rozrnutím v okolí | m2 | 600,000 | 0,00 | 47,00 | 28 200,00 | |
| 5 | K | 122251104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 153,000 | 0,00 | 95,00 | 14 535,00 | |
| | vv | | "výkop pro cesty" 340*0,2 | | 68,000 | | | | |
| | vv | | "výkop pro sanaci" 340*0,25 | | 85,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 153,000 | | | | |
| 6 | K | 139001101 | Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 2,000 | 0,00 | 468,00 | 936,00 | |
| | vv | | 2 | | 2,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 2,000 | | | | |
| 7 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 153,000 | 0,00 | 258,00 | 39 474,00 | |
| | vv | | "výkop na skládku" 153 | | 153,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 153,000 | | | | |
| 8 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 244,800 | 0,00 | 290,00 | 70 992,00 | |
| | vv | | 153*1,6 | | 244,800 | | | | |
| | vv | | Součet | | 244,800 | | | | |
| 9 | K | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 60,000 | 0,00 | 11,40 | 684,00 | |
| | vv | | "modelace terénu ornice" 60 | | 60,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 60,000 | | | | |
| 10 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 340,000 | 0,00 | 11,40 | 3 876,00 | |
| | vv | | "komunikace asfalt A" 340 | | 340,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 340,000 | | | | |
| D | 2 | Zakládání | | | | | | 5 918,40 | |
| 11 | K | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 2,160 | 2 540,72 | 199,28 | 5 918,40 | |
| | vv | | "betonové patky pro zábradlí" (0,3*0,3*0,6*40) | | 2,160 | | | | |
| | vv | | Součet | | 2,160 | | | | |
| D | 5 | Komunikace pozemní | | | | | | 275 468,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|--|----|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 12 | K | 564851111A | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 680,000 | 91,42 | 23,58 | 78 200,00 | |
| | vv | | "komunikace asfalt A" 340 | | 340,000 | | | | |
| | vv | | "sanace podloží" 340 | | 340,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 680,000 | | | | |
| 13 | K | 567122111A | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm | m2 | 340,000 | 222,38 | 31,62 | 86 360,00 | |
| | vv | | "komunikace asfalt A" 340 | | 340,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 340,000 | | | | |
| 14 | K | 573231111A | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 | m2 | 680,000 | 14,20 | 0,90 | 10 268,00 | |
| | vv | | "komunikace asfalt A" 340*2 | | 680,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 680,000 | | | | |
| 15 | K | 577133111A | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm | m2 | 340,000 | 251,87 | 44,13 | 100 640,00 | |
| | vv | | "komunikace asfalt A" 340 | | 340,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 340,000 | | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | 66 468,00 | |
| 16 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 150,000 | 106,13 | 44,87 | 22 650,00 | |
| | vv | | "sádový ABO 17-10 (50/200/500)" 150 | | 150,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 150,000 | | | | |
| 17 | M | 59217011 | obrubník betonový zahradní 500x50x200mm | m | 150,000 | 93,80 | | 14 070,00 | |
| 18 | K | 919112233 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu | m | 10,000 | 37,57 | 87,43 | 1 250,00 | |
| | vv | | 10 | | 10,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 10,000 | | | | |
| 19 | K | 919122132 | Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem | m | 10,000 | 41,17 | 42,23 | 834,00 | |
| | vv | | 10 | | 10,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 10,000 | | | | |
| 20 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 10,000 | 6,07 | 60,33 | 664,00 | |
| 21 | K | 96606R01 | Odstranění zábradlí z kulatiny vč. sloupků | m | 60,000 | 0,00 | 450,00 | 27 000,00 | |
| | vv | | 60 | | 60,000 | | | | |
| | vv | | Součet | | 60,000 | | | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | | 168 331,62 | |
| 22 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,450 | 0,00 | 289,00 | 130,05 | |
| | vv | | "dřevo" 0,45 | | 0,450 | | | | |
| | vv | | Součet | | 0,450 | | | | |
| 23 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 4,050 | 0,00 | 20,00 | 81,00 | |
| | vv | | 0,45*9 "Přepočtené koeficientem množství" | | 4,050 | | | | |
| | vv | | Součet | | 4,050 | | | | |
| 24 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 0,450 | 500,00 | 0,00 | 225,00 | |
| | vv | | "dřevo" 0,45 | | 0,450 | | | | |
| | vv | | Součet | | 0,450 | | | | |
| 25 | K | 997221551 | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km | t | 98,600 | 0,00 | 43,20 | 4 259,52 | |
| | vv | | "kamenivo" 98,6 | | 98,600 | | | | |
| | vv | | Součet | | 98,600 | | | | |
| 26 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů | t | 887,400 | 0,00 | 20,00 | 17 748,00 | |
| | vv | | 98,6*9 "Přepočtené koeficientem množství" | | 887,400 | | | | |
| | vv | | Součet | | 887,400 | | | | |
| 27 | K | 997221561 | Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km | t | 185,300 | 0,00 | 48,50 | 8 987,05 | |
| | vv | | "beton" 110,5 | | 110,500 | | | | |
| | vv | | "asfalt" 74,8 | | 74,800 | | | | |
| | vv | | Součet | | 185,300 | | | | |
| 28 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů | t | 1 667,700 | 0,00 | 20,00 | 33 354,00 | |
| | vv | | 185,3*9 "Přepočtené koeficientem množství" | | 1 667,700 | | | | |
| | vv | | Součet | | 1 667,700 | | | | |
| 29 | K | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 110,500 | 0,00 | 290,00 | 32 045,00 | |
| | vv | | "beton" 110,5 | | 110,500 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | vv | | Součet | | 110,500 | | | | |
| 30 | K | 997221645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 74,800 | 0,00 | 600,00 | 44 880,00 | |
| | vv | | "asfalt" 74,8 | | 74,800 | | | | |
| | vv | | Součet | | 74,800 | | | | |
| 31 | K | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 98,600 | 0,00 | 270,00 | 26 622,00 | |
| | vv | | "kamenivo" 98,6 | | 98,600 | | | | |
| | vv | | Součet | | 98,600 | | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | | 1 520,46 | |
| 32 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 23,320 | 0,00 | 65,20 | 1 520,46 | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | | 6 421,80 | |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | | 6 421,80 | |
| 33 | K | 767995R01 | ocelová pásovina 80x10x450 mm (do patek pro zábradlí) - dodávka a montáž | kg | 113,040 | 0,00 | 45,00 | 5 086,80 | |
| | vv | | "patky zábradlí" 40*0,45*6,28 | | 113,040 | | | | |
| | vv | | Součet | | 113,040 | | | | |
| 34 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 100,000 | 0,00 | 13,35 | 1 335,00 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA

Objekt:

1422020 (1) - OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 1.DÍL_Tasmánie (zadáni)

Soupis:

901 - VON

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 2. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| | |
|---------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu | 55 612,00 |
| Materiál | 0,00 |
| Montáž | 55 612,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Cena bez DPH | 55 612,00 |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 55 612,00 | 21,00% | 11 678,52 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH **v CZK** **67 290,52**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 24.2.2020

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA

Objekt:

1422020 (1) - OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 1.DÍL_Tasmánie (zadání)

Soupis:

901 - VON

Místo:

Datum: 7. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

0,00 55 612,00 55 612,00

Ostatní - Ostatní

0,00 55 612,00 55 612,00

101 - VON

0,00 55 612,00 55 612,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

55 612,00

OP
Bo
13
IO

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA

Objekt: 1422020 (1) - OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 1.DÍL_Tasmánie (zadání)

Soupis: **901 - VON**

Místo:

Datum: 7. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | 55 612,00 | |
| D | Ostatní | Ostatní | | | | | | 55 612,00 | |
| D | 101 | VON | | | | | | 55 612,00 | |
| 1 | K | 030001001 | Zařízení staveniště | % | 10,000 | 0,00 | 3 124,00 | 31 240,00 | |
| 2 | K | 060001001 | Územní vlivy | % | 3,000 | 0,00 | 3 124,00 | 9 372,00 | |
| 9 | K | 060002011 | kompletační a koordinační činnost | kpl | 1,000 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA

Objekt:

1422020 - 06_OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 1.Díl_Mobiliář_(zadáni)

Soupis:

901 - VON

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

7. 2. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| | | | |
|---------------------|--|--|------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | 55 700,00 |
| Materiál | | | 0,00 |
| Montáž | | | 55 700,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | 55 700,00 |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 55 700,00 | 21,00% | 11 697,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 67 397,00 |
|-------------------|--------------|------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

24.2.2020

Razítko

O
B



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA

Objekt:

1422020 - 06_OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 1.Díl_Mobiliář_ (zadání)

Soupis:

901 - VON

Místo:

Datum: 7. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Material [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

Ostatní - Ostatní

0,00 55 700,00 55 700,00

101 - VON

0,00 55 700,00 55 700,00

0,00 55 700,00 55 700,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

55 700,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA

Objekt:

1422020 - 06_OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 1.Díl_Mobiliář_ (zadáni)

Soupis:

901 - VON

Misto:

Datum:

7. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|---------|-----------|------------------------------|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | 55 700,00 | |
| D | Ostatní | Ostatní | | | | | | 55 700,00 | |
| D | 101 | VON | | | | | | 55 700,00 | |
| 1 | K | 030001001 | Zařízení staveniště | % | 100,000 | 0,00 | 238,00 | 23 800,00 | |
| 2 | K | 060001001 | Územní vlivy | % | 50,000 | 0,00 | 238,00 | 11 900,00 | |
| 3 | K | 060001012 | Dílenská dokumentace | kpl | 1,000 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 4 | K | 060001013 | PD skutečného provedení díla | kpl | 1,000 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA

Objekt:

1422020 (2) - OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 2.DÍL_Sloninec (zadání)

Soupis:

901 - VON

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 2. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| | | | |
|---------------------|--|--|------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | 74 920,00 |
| Materiál | | | 0,00 |
| Montáž | | | 74 920,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | 74 920,00 |

| | | | |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 74 920,00 | 21,00% | 15 733,20 |
| snižená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH **v CZK** **90 653,20**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis: 24.2.2020

Razitko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA
Objekt: 1422020 (2) - OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 2.DÍL_Sloninec (zadáni)
Soupis: **901 - VON**

Místo:

Datum: 7. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Materiál [CZK] | Montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 1) Náklady ze soupisu prací | 0,00 | 74 920,00 | 74 920,00 |
| Ostatní - Ostatní | 0,00 | 74 920,00 | 74 920,00 |
| 101 - VON | 0,00 | 74 920,00 | 74 920,00 |

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **74 920,00**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA

Objekt:

1422020 (2) - OPRAVY POVRCHŮ ASFALTOVÝCH CEST V AREÁLU ZOO 4.ETAPA 2.DÍL_Sloninec (zadání)

Soupis:

901 - VON

Místo:

Datum: 7. 2. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|---------|-----------|---|-----|----------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | 74 920,00 | |
| D | Ostatní | Ostatní | | | | | | 74 920,00 | |
| D | 101 | VON | | | | | | 74 920,00 | |
| 1 | K | 030001001 | Zařízení staveniště | % | 50,000 | 0,00 | 749,00 | 37 450,00 | |
| 2 | K | 060001001 | Územní vlivy | % | 30,000 | 0,00 | 749,00 | 22 470,00 | |
| 7 | K | 060002005 | Geodetické zaměření dokončené stavby objektů, komunikací a zpevněných ploch a vysazené zeleně | kpl | 1,000 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |



ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HL. M. PRAHY
U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3 • 171 00 PRAHA 7
IČ: 00064459 • DIČ CZ00064459
STAVEBNÍ ODDĚLENÍ

P O K Y N

PRO PRACOVNÍKY ZHOTOVITELE PŮSOBÍCIHO V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ HL. M. PRAHY

Všichni pracovníci zhotovitele (zaměstnanci i živnostníci), kteří pracují v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy, jsou povinni zachovávat ustanovení vnitřních norem Zoologické zahrady hl. m. Prahy, týkající se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku a způsobu pohybu po areálu zoologické zahrady.

Zejména jsou všichni pracovníci dodavatele povinni:

1. zdržovat se při plnění pracovních úkolů pouze na místech určených odpovědným zástupcem zoologické zahrady.
2. zdržovat se v areálu zoologické zahrady jen po dobu nezbytně nutnou k výkonu práce nebo k přípravě na práci, či k cestě na pracoviště, respektive k jeho opuštění
3. vstupovat do areálu zoologické zahrady a vycházet z něj zásadně hlavním vchodem (východem), pokud nebylo mezi odpovědnými zástupci obou stran dohodnuto jinak
4. při přesunech v rámci areálu zoologické zahrady používat výhradně vymezené trasy a striktně přitom zachovávat návštěvní řád zoologické zahrady
5. dodržovat zákaz vjezdu soukromých motorových vozidel do areálu zoologické zahrady. Dopravní prostředky nutné pro realizaci předmětu plnění dodavatele mohou vjíždět do areálu pouze s platným povolením vystaveným odpovědným pracovníkem zoologické zahrady, přičemž musí striktně dodržovat určené přepravní trasy a časy pohybu po areálu, to je mimo návštěvní dobu. Pokud je nezbytně nutný pojezd dopravních prostředků či mechanizace po návštěvnických komunikacích v době, kdy je areál otevřen pro návštěvníky, musí k tomu dát souhlas ekonomicko-provozní náměstek nebo vedoucí provozního odboru, popř. je zastupující pracovník Zoo Praha, a současně musí být zaručena bezpečnost návštěvníků (například pěším doprovodem vozidla poučenými osobami dodavatele ve výstražných vestách, a to před i za vozidlem).
6. při plnění pracovních úkolů používat pracovní oděv s viditelným označením zhotovitele (nápis či jednoznačné logo)
7. dodržovat zákaz používání veřejných WC pro návštěvníky
8. dodržovat zákaz přibližovat se ke zvířatům, krmit je či dráždit
9. dodržovat zákaz pití alkoholických nápojů, včetně piva, v areálu Zoo Praha
10. dodržovat zákaz kouření v místech přístupných návštěvníkům či v místech návštěvníkům viditelných.

Mgr. Miroslav Bobek v. r.

ředitel

Potvrzuji vlastnoručním podpisem, že jsem se s obsahem POKYNU seznámil, a že se jím budu důsledně řídit a beru na vědomí, že při porušení jeho ustanovení mohu být potrestán pokutou do výše 5. 000,- Kč.
(Za podřízené může podepsat jejich nadřízený, který pak ručí za dodržování ustanovení POKYNU všemi podřízenými pracujícími v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy).

V Praze dne: 16.2.2020.....

Jméno pracovníka: Josef Šebesta

Josef Šebesta
Digitálně podepsal
Josef Šebesta
Datum: 2020.02.17 11:34:09
+0000
OPR
Bořiv
130
IČ:

Harmonogram

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------|------------|-----------------|
| Název stavby | OPRAVA POVRCHU ASFALTOVÝCH CEST 4. ETAPA | Doba výstavby | 33 dní | Objednatel | ZOO hl.m. Prahy |
| Druh stavby | | Začátek výstavby | 24.02.2020 | Projektant | |
| Lokalita | ZOO hl.m. Prahy | Konec výstavby | 27.03.2020 | Zhotovitel | OPREKO, s.r.o. |
| JKSO | | Datum zpracování | 27.03.2020 | Zpracoval | |

