





Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1599/2019/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

INTOZA s.r.o.
Varšavská 1866/103, Hulváky, 709 00 Ostrava
zastoupena jednatelem
Tomášem Závadou
Zapsána v OR: u KS v Ostravě oddíl C, vložka
23847

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

IČO: 25873261
DIČ: CZ25873261
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

- Smluvní strany se v souladu s čl. XVII odst. 7 smlouvy o dílo č. 1599/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.05.2019 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č.3 na realizaci stavby „Nová izolace v útulku pro psy v Třebovicích“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č.2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
- Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 6 této smlouvy.“
- Příloha č. 1 Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. I, která je součástí tohoto dodatku.
- Za přílohu č. 5 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 6 – Evidenční list změny stavby č. 03, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.
- Čl. V. Termín plnění, odst. 2. se mění a nově zní:
„Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 47 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle čl. XIII, odst. 3 této smlouvy.“
- Čl. VI. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

OSTRAVA!!!

<i>Cena bez DPH</i>	<i>24 787 831,89 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>5.205.444,49 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>29.993.275,38 Kč</i>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. "

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města usnesením č.03221/RM1822/47 ze dne 11.02.2020.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1599/2019/OI/VZKÚ ze dne 15.05.2019 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek č.3 se uzavírá v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Vícepráce podle § 222, odst. 4 jsou v hodnotě 141.309,21 Kč. bez DPH, vícepráce podle § 222, odst. 6 jsou v hodnotě 558.929,49 , méněpráce podle §222, odst. 4 jsou v hodnotě 55.908,73 Kč.bez DPH. Méněpráce podle § 222, odst. 6 jsou v hodnotě 175.443,47 Kč. bez DPH.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č.3 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy
Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 03

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

Tomáš Závada
jednatel společnosti

„podepsáno elektronicky“

„podepsáno elektronicky“

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Místo: Ostrava, Třebovice ve Slezsku

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
Stavba	Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS	24 787 830,89	5 205 444,49	29 993 275,38
00	Vedlejší a ostatní náklady	890 900,00	187 089,00	1 077 989,00
01	SO 101 Nová izolace v útulku pro psy	21 522 512,69	4 519 727,66	26 042 240,35
001	SO 101 - Stavební část	14 651 260,85	3 076 764,78	17 728 025,63
002	SO 101 - Zdravotechnika	2 083 056,74	437 441,92	2 520 498,66
003	SO 101 - Elektroinstalace	1 463 292,48	307 291,42	1 770 583,90
004	SO 101 - Měření a regulace	236 223,15	49 606,86	285 830,01
005	SO 101 - Vzduchotechnika	438 488,00	92 082,48	530 570,48
006	SO 101 - Vytápění	807 354,58	169 544,46	976 899,04
007	SO 101 - Úprava venkovní kanalizační přípojky	1 842 836,89	386 995,75	2 229 832,64
02	SO 102 Venkovní úpravy	536 874,03	112 743,55	649 617,58
001	SO 102 - Stavební část	536 874,03	112 743,55	649 617,58
03	Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL01	815 745,29	171 306,51	987 051,80
101	SO 101 - Stavební část_Likvidace azbestu_MP	-51 169,81	-10 745,66	-61 915,47
102	SO 101 - Stavební část_Likvidace azbestu_VP	445 050,00	93 460,50	538 510,50
103	SO 101 - Stavební část_Výnos z prodeje kovového odpadu_MP	-112 788,00	-23 685,48	-136 473,48
104	SO 101 - Stavební část_Bourání betonových podlah v 1.NP v.č.MO-1318-101/3_VP	534 653,10	112 277,15	646 930,25
04	Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL02	552 912,38	116 111,60	669 023,98
202	SO 101 - Stavební část_fixní okna nad vnitřní dveře	24 099,78	5 060,95	29 160,73
203	SO 101 - Stavební část_vnitřní dveře v kotelci Z/2_větší rozměr	33 885,53	7 111,76	40 977,29
204	SO 101 - Stavební část_odpočet Flap z položky Z/2	-36 003,12	-7 560,66	-43 563,78

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovických - DPS

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Místo: Ostrava, Třebovice ve Slezsku

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
205	SO 101 - Stavební část_vyrovnaní podlahy v 1.NP, m.č. 116, 117	14 895,79	3 128,12	18 023,91
206	SO 101 - Stavební část_vybourání podlah a nové betonáže podlah v 1.PP, m.č. 026, 027, 028	18 576,68	3 901,10	22 477,78
207	SO 101 - Stavební část_Nová dlažba na schodištích	226 534,07	47 572,15	274 106,22
208	SO 101 - Elektroinstalace slaboproud_SK	195 161,45	40 983,90	236 145,35
209	SO 101 - Elektroinstalace vytápění podlah v kotcích	75 782,20	15 914,26	91 696,46
05	Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovických - DPS_ZL03	468 886,50	98 465,17	567 352,67
301	SO 101 - PBŘ dveře MP	-114 354,14	-24 014,37	-138 368,51
302	SO 101 - PBŘ dveře VP	212 576,00	44 640,96	257 216,96
303	SO 101 - Zábradlí	29 441,85	6 182,79	35 624,64
304	SO 101 - Statika podchycení sítěchy	69 430,20	14 580,34	84 010,54
305	SO 101 - Komin	20 322,31	4 267,69	24 590,00
306	SO 101 - Oplechování římsy pod žlabem	16 897,54	3 548,48	20 446,02
307	SO 102 - Zpevněné plochy VP	210 261,59	44 154,93	254 416,52
308	SO 102 - Zpevněné plochy MP	-9 380,76	-1 969,96	-11 350,72
309	SO 101 - Kanalizační přípojka MP	-51 708,57	-10 858,80	-62 567,37
310	SO 101 - Stavební část - Příčka - MP	-55 908,73	-11 740,83	-67 649,56
311	SO 101 - Stavební část - Příčka - VP	141 309,21	29 674,93	170 984,14
Celkem		24787830,89	5205444,49	29993275,38

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě-Třebovicích Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Stavební část	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 101 / 3	Číslo změny stavby: 03
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 15.05.2019, číslo smlouvy objednatele: 1599/2019/OI/VZKÚ; číslo smlouvy zhotovitele: --

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, Ostrava - Hulváky, 709 00, IČO:25873261

Gen.projektant (autorský dohled): V&V stavební a statická kancelář, spol. s r.o., Havlíčkovo náměstí 38, Ostrava, 702 00, IČO: 26831929

Tech. dozor stavebníka (TDS): Sdružení TDS s.r.o., Švabínského 1700/4, Ostrava, 70200, IČO: 28639707

Přílohy: 1) Položkové rozpočty ke ZL 03 2) Vyjádření projektanta 3) Nová úprava zpevněných ploch	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

1. **Statika podchycení střechy** - Po demonlážích stávajících podhledů 2. NP bylo zjištěno, že vazníky střešní konstrukce jsou provedeny oproti předpokládané PD z roxorových tyčí. Toto nemohl GP předpokládat. Byl vypracován nový statický výpočet a navrženo nové podchycení střešní konstrukce. Zlužení bude provedeno U profily č. 140 podél obou stran sřídových zdí.
2. **Balkonové zábradlí** - Stávající zábradlí balkonu m.č. 201a mělo být dle PD pouze opatřeno novým nátěrem. Po odstranění stávajících nátěrů bylo zjištěno, že ocelové sloupky jsou zcela degradovány. Stávající zábradlí tak již nelze použít. Nové zábradlí bude provedeno totožně s ostatním zábradlím stavby a opatřeno nátěrem RAL dle barvy fasády.
3. **Změna venkovních dveří z dřevěných na plastové** - Dveře na rampě D18 a D28 v m.č. 104 jsou dle PD navrženy dřevěné. Dle požadavku provozu (každodenní čišťení ploch vodou) je navržena změna za plastové dveře (jako všechny ostatní venkovní dveře).
4. **Změna dveří dle PBŘ** - Byly upraveny venkovní dveře do souladu s PBŘ přidáním paníkového kování.
5. **Omlítka komínu** - Stávající komín je dle PD bez povrchové úpravy v původním stavu (cihlové zdívo). Dle PD má komín zůstat stávající bez jakýchkoli úprav. Z důvodu degradace zdiva, zejména pod komínovou hlavou, je navrženo jeho vyspravení cementovou stěrkou s výstužnou tkaninou a následně sjednocení vzhledu provedením venkovní silikonové omlítka.
6. **Oplechování římsy** - Po odstranění stávajících konstrukcí na přesahu střechy zůstala část střešních vazníků odhalena, což původní PD nepředpokládala. Je navržena úprava podhledu okapu a zakrytí přesahujících částí vazníků klempířským prvem, z důvodů estetických, ochrany konstrukcí před korozí a zamezení vnikání hmyzu do půdního prostoru.
7. **Zpevněné plochy** - Stávající zpevněné plochy jsou v PD řešeny pouze opravou plochy po přípojkách kanalizace. Není řešena návaznost na nové kolce a vstupy. Je navrženo sjednocení celé plochy asfaltobetonovým kobercem.
8. **Kanalizační přípojka** - Byly odpočteny zpevněné plochy z opravy stávajícího povrchu po přípojkách kanalizace.
9. **Dělicí příčka kotců** - Na žádost provozovatele, bude zhotovena nová dělicí příčka sloužící k vytvoření karantény. Dojde také k úpravě rozvodů ÚT a snížení podhledu stropu

časový vliv na plnění SO: má vliv - prodloužení o 30 dnů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-231 352,20	-1,01%	700 238,70	3,05%	468 886,50

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno		datum	31. 1. 2020	podp.	
TDS:	souhlasím	jméno		datum	31. 1. 2020	podp.	
Zhotovitel:	souhlasím	jméno		datum	31. 1. 2020	podp.	
Objednatel:	souhlasím	jméno		datum	31. 1. 2020	podp.	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocerění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré: 6
---------------------------------	------------------------------------------------------------------------

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovických - DPS

Objednatel: Statutární město Ostrava

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Místo: Ostrava, Třebovice ve Slezsku

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
05	Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovických - DPS_ZL03	468 886,50	98 466,17	567 352,67
301	SO 101 - PBR dveře MP	-114 354,14	-24 014,37	-138 368,51
302	SO 101 - PBR dveře VP	212 576,00	44 640,96	257 216,96
303	SO 101 - Zábradlí	29 441,85	6 182,79	35 624,64
304	SO 101 - Staňka podchyacení střechy	69 430,20	14 580,34	84 010,54
305	SO 101 - Komin	20 322,31	4 267,69	24 590,00
306	SO 101 - Oplechování římsy pod žlabem	16 897,54	3 548,48	20 446,02
307	SO 102 - Zpevněné plochy VP	210 261,59	44 154,93	254 416,52
308	SO 102 - Zpevněné plochy MP	-9 380,76	-1 969,96	-11 350,72
309	SO 101 - Kanalizační přípojka MP	-51 708,57	-10 858,80	-62 567,37
310	SO 101 - Stavební část - Příčka - MP	-55 908,73	-11 740,83	-67 649,56
311	SO 101 - Stavební část - Příčka - VP	141 309,21	29 674,93	170 984,14
Celkem		468886,50	98466,17	567352,67

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Stavba
Stavba: Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS

KSO: Místo: Ostrava, Třebovice ve Slezsku

CC-CZ: Datum: 28. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava

IČ: 00845451
DIČ:

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261

Projektant: V&V stavební a statická kancelář, spol. s r.o.

IČ: 26831829
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			468 886,50
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 468 886,50	Výše daně 98 466,17
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			567 352,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Stavba
 Stavba: Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS
 Místo: Ostrava, Třebovice ve Slezsku Datum: 28. 11. 2020
 Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: V&V stavební a stálická kancelář, spol. s r.o.
 Zhotovitel: INTOZA s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		468 886,50	567 352,67
05	Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL03	468 886,50	567 352,67
301	SO 101 - PBŘ dveře MP	-114 354,14	-138 368,51
302	SO 101 - PBŘ dveře VP	212 576,00	257 216,96
303	SO 101 - Zábradlí	29 441,85	35 624,64
304	SO 101 - Statika podchycení střechy	69 430,20	84 010,54
305	SO 101 - Komín	20 322,31	24 590,00
306	SO 101 - Oplechování římsy pod žlabem	16 897,54	20 446,02
307	SO 102 - Zpevněné plochy VP	210 261,59	254 416,52
308	SO 102 - Zpevněné plochy MP	-9 380,76	-11 350,72
309	SO 101 - Kanalizační přípojka MP	-51 708,57	-62 567,37
310	SO 101 - Stavební část - Příčka - MP	-65 908,73	-67 649,56
311	SO 101 - Stavební část - Příčka - VP	141 309,21	170 984,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS

Objekt:

05 - Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL03

Soupis:

301 - SO 101 - PBŘ dveře MP

KSO:

Místo: Ostrava, Třebovice ve Slezsku

CC-CZ:

Datum: 28. 11. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

IČ:

00845451

DIČ:

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873281

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

V&V stavební a statická kancelář, spol. s r.o.

IČ:

26831929

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-114 354,14	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-114 354,14	21,00%	-24 014,37
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK -138 368,51	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovčích - DPS

Objekt:

05 - Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovčích - DPS_ZL03

Soupis:

301 - SO 101 - PBŘ dveře MP


Místo: Ostrava, Třebovica ve Slezsku

Datum: 28. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: V&V stavební a
stálecká kancelář,
spol. s r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-114 354,14

PSV - Práce a dodávky PSV

-114 354,14

766 - Konstrukce truhlářské

-114 354,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS

Objekt:

05 - Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL03

Soupis:

301 - SO 101 - PBR dveře MP

Místo:

Ostrava, Třebovice ve Slezsku

Datum:

28. 11. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

V&V stavební a
statická kancelář,
spol. s r.o.

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-114 354,14

o PSV

Práce a dodávky PSV

-114 354,14

o 766

Konstrukce truhlářské

-114 354,14

1	K	76601	Neosazení vložky FAB do protipožárních dveří	kus	-5,000	298,00	-1 490,00	vlastní
322	K	766-D/15a	D+M Dveře plastové 1kř. vstupní s plným prosklením D/15a 900x1970mm	kus	-1,000	13 304,78	-13 304,78	SoD
323	K	766-D/15b	D+M Dveře plastové 1kř. vstupní s plným prosklením D/15b 900x1970mm	kus	-1,000	13 304,78	-13 304,78	SoD
337	K	766-D/26	D+M Dveře plastové 2kř. vstupní prosklené D/26 1400x1970mm	kus	-1,000	21 918,60	-21 918,60	SoD
338	K	766-D/27	D+M Prosklený vstup s dveřmi - plastové 2kř. vstupní prosklené, nadsvětlík, okna D/27 (850+3700+850)x3000mm	kus	-1,000	49 300,35	-49 300,35	SoD
339	K	766-D/18	D+M Dveře dřevěné 1kř. vstupní plně D/18 800x1970mm	kus	-1,000	5 750,25	-5 750,25	SoD
340	K	766-D/28	D+M Dveře dřevěné 2kř. vstupní plně D/28 1250x1970mm	kus	-1,000	9 285,38	-9 285,38	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS

Objekt:

05 - Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL03

Soupl:

302 - SO 101 - PBŘ dvoře VP

KSO:

Místo: Ostrava, Třebovice vo Slezsku

CC-CZ:

Datum: 28. 11. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

IČ: 00845451

DIČ:

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ: 25873261

DIČ: CZ25873261

Projektant:

V&V stavební a statická kancelář, spol. s r.o.

IČ: 26831929

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 212 576,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	212 576,00	21,00%	44 640,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 257 216,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS

Objekt:

05 - Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL03

Soupis:

302 - SO 101 - PBŘ dveře VP

Místo:

Ostrava, Třebovice ve Slezsku

Datum:

28. 11. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

V&V stavební a
statická kancelář,
spol. s r.o.

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

212 576,00

PSV - Práce a dodávky PSV

212 576,00

766 - Konstrukce truhlářské

212 576,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovických - DPS

Objekt:

05 - Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovických - DPS_ZL03

Soupl:

302 - SO 101 - PBR dveře VP

Místo: Ostrava, Třebovice ve Slezsku

Datum: 28. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: V&V stavební a
statická kancelář,
spol. s r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							212 576,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				212 576,00	
D		766	Konstrukce truhlářské				212 576,00	
1	K	766-D001	D+M Dveře plastové 1kř. vstupní s plným prosklením 900x1970mm s panikovou klikou - náhrada za dveře D/15a	kus	1,000	23 505,00	23 505,00	vlastní
2	K	766-D002	D+M Dveře plastové 1kř. vstupní s plným prosklením 900x1970mm s panikovou klikou - náhrada za dveře D/15b	kus	1,000	23 505,00	23 505,00	vlastní
3	K	766-D003	D+M Dveře Al 2kř. vstupní prosklené 1000x2100mm-s panikovým kováním a samozavíračem - náhrada za dveře D/26	kus	1,000	47 250,00	47 250,00	vlastní
4	K	766-D004	D+M Prosklený vstup s dveřmi - plastové 2kř. vstupní prosklené, nadsvětlik, okna (850+3700+850)x3000mm-s panikovým kováním (aktivní křídlo 900 mm) - náhrada za dveře D/27	kus	1,000	62 426,00	62 426,00	vlastní
5	K	766-D005	D+M Dveře dřevěné 1kř. plně - protipožární 30 DP3 900x1970mm s panikovým kováním a samozavíračem	kus	1,000	18 890,00	18 890,00	vlastní
6	K	766-D006	D+M Plastové dveře 1kř. vstupní plně 800x2080 mm - náhrada za dveře D/18	kus	1,000	16 250,00	16 250,00	vlastní
7	K	766-D007	D+M Plastové dveře 1kř. vstupní plně 800x2080 mm - náhrada za dveře D/18	kus	1,000	20 750,00	20 750,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovlicích - DPS

Objekt:

05 - Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovlicích - DPS_ZL03

Soupis:

303 - SO 101 - Zábradlí

KSO:

Místo: Ostrava, Třebovice ve Slezsku

CC-CZ:

Datum: 28. 11. 2020

Zadavatel:

Statulární město Ostrava

IČ:

00845451

DIČ:

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

V&V stavební a statická kancelář, spol. s r.o.

IČ:

26831029

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **29 441,85**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 441,85	21,00%	6 182,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 35 624,64**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS

Objekt:

06 - Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL03

Soupis:

303 - SO 101 - Zábradlí


Místo: Ostrava, Třebovice ve Slezsku

Datum: 28. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: V&V stavební a
stálická kancelář,
spol. s r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29 441,85

PSV - Práce a dodávky PSV

29 441,85

767 - Konstrukce zámečnické

29 441,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS

Objekt:

05 - Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL03

Soupis:

303 - SO 101 - Zábradlí

Místo:

Ostrava, Třebovice ve Slezsku

Datum:

28. 11. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

V&V stavební a
statická kancelář,
spol. s r.o.

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 441,85

o PSV

Práce a dodávky PSV

29 441,85

o 707

Konstrukce zámečnické

29 441,85

376	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	280,000	45,38	12 706,40	SoD
377	M	553-ZAM	Dodávka zámečnických výrobků a ocelových konstrukcí vč. povrchové úpravy pozinkování	kg	302,400	53,63	16 217,71	SoD
382	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	289,241	1,79	517,74	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS

Objekt:

05 - Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL03

Soupis:

304 - SO 101 - Statika podchycení střechy

KSO:

Místo: Ostrava, Třebovice ve Slezsku

CC-CZ:

Datum: 28. 11. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

IČ:

00845451

DIČ:

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

V&V stavební a statická kancelář, spol. s r.o.

IČ:

26831929

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 69 430,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 430,20	21,00%	14 580,34
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 84 010,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS

Objekt:

05 - Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL03

Soupis:

304 - SO 101 - Statika podchycení střechy

Místo:

Ostrava, Třebovice ve Slozsku

Datum:

28. 11. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

V&V stavobní a
statická kancelář,
spol. s r.o.

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69 430,20

PSV - Práce a dodávky PSV

69 430,20

767 - Konstrukce zámečnické

69 430,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS

Objekt:

05 - Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL03

Soupis:

304 - SO 101 - Statika podchycení střechy

Místo:

Ostrava, Třebovice ve Slezsku

Datum:

28. 11. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

V&V stavební a
statická kancelář,
spol. s r.o.

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

69 430,20

o PSV

Práce a dodávky PSV

69 430,20

o 767

Konstrukce zámečnické

69 430,20

376	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	660,300	45,30	29 964,41	SoD
377	M	553-ZAM	Dodávka zámečnických výrobků a ocelových konstrukcí vč. povrchové úpravy pozinkování	kg	713,124	53,63	38 244,64	SoD
387	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	602,093	1,79	1 220,95	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS

Objekt:

05 - Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL03

Soupis:

305 - SO 101 - Komín

KSO:

Místo: Ostrava, Třebovice ve Slezsku

CC-CZ:

Datum: 28. 11. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

IČ:

00845451

DIČ:

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ26873261

Projektant:

V&V stavební a stálická kancelář, spol. s r.o.

IČ:

26831929

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			20 322,31
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 322,31	21,00%	4 267,69
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			24 590,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS
Objekt: 05 - Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL03
Soupis: 305 - SO 101 - Komin


Místo: Ostrava, Třebovice ve Slezsku

Datum: 28. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: V&V stavební a
statická kancelář,
spol. s r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	20 322,31
HSV - Práce a dodávky HSV	20 322,31
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 816,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 406,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovických - DPS

Objekt:

05 - Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovických - DPS_ZL03

Soupis:

305 - SO 101 - Komín

Místo: Ostrava, Třebovice ve Slezsku

Datum: 28. 11. 2020

Zadavatel: Statulární město Ostrava

Projektant: V&V slavební a
statická kancelář,
spol. s r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 322,31	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				20 322,31	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 916,31	
104	K	622142001	Polažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	32,400	147,44	4 777,06	SoD
116	K	622521031	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	32,400	270,98	8 779,75	SoD
122	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou cmytím	m2	32,400	41,98	1 359,50	SoD
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 406,00	
150	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	60,000	48,10	2 886,00	SoD
151	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	840,000	0,91	764,40	SoD
152	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	80,000	29,26	1 755,60	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS

Objekt:

05 - Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL03

Soupis:

306 - SO 101 - Oplechování římsy pod žlabem

KSO:

Místo: Ostrava, Třebovice ve Slezsku

CC-CZ:

Datum: 28. 11. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

IČ:

00845451

DIČ:

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

V&V stavební a statická kancelář, spol. s r.o.

IČ:

26831929

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 897,54
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 897,54	21,00%	3 548,48
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			20 446,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS

Objekt:

05 - Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL03

Soupis:

306 - SO 101 - Óplechování římsy pod žlabem

Místo: Ostrava, Třebovice ve Slezsku

Datum: 28. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: V&V stavební a
stallcká kancelář,
spol. s r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód řádku - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 897,54

PSV - Práce a dodávky PSV

16 897,54

764 - Konstrukce klempířské

16 897,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS

Objekt:

05 - Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL03

Soupis:

306 - SO 101 - Oplechování římsy pod žlabem

Místo: Ostrava, Třebovice ve Slezsku

Datum: 28. 11. 2020

Zadavatel: Stalulární město Ostrava

Projektant: V&V stavební a
statická kancelář,
spol. s r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 897,54	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				16 897,54	
D		764	Konstrukce klempířské				16 897,54	
1	K	76401		m	52,140	320,00	16 684,80	vlasní
311	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,152	1 399,61	212,74	Sod

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová izolace v útluku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS

Objekt:

05 - Nová izolace v útluku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL03

Soupis:

307 - SO 102 - Zpevněné plochy VP

KSO:

Místo: Ostrava, Třebovice ve Slezsku

CC-CZ:

Datum: 28. 11. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

IČ:

00845451

DIČ:

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

V&V stavební a statická kancelář, spol. s r.o.

IČ:

26831929

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 210 261,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	210 261,59	21,00%	44 154,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 254 416,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová izolace v útluku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS

Objekt:

05 - Nová izolace v útluku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL03

Soupis:

307 - SO 102 - Zpevněné plochy VP

Místo: Ostrava, Třebovice ve Slezsku

Datum: 28. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: V&V stavební a
statická kancelář,
spol. s r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

210 261,59

HSV - Práce a dodávky HSV

210 261,59

1 - Zemní práce

39 499,20

5 - Komunikace pozemní

170 762,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovlicích - DPS

Objekt:

05 - Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovlicích - DPS_ZL03

Soupis:

307 - SO 102 - Zpevněné plochy VP

Místo:

Ostrava, Třebovice ve Slezsku

Datum:

28. 11. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

V&V stavební a
statická kancelář,
spol. s r.o.

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							210 261,59	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				210 261,59	
D		1	Zemní práce				39 499,20	
1	K	113154113	Frézování živičného krytu II 60 mm pruž š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	274,300	144,00	39 499,20	CS ÚRS 2019 02x0,9
D		5	Komunikace pozemní				170 762,39	
35	K	564851111	Podklad ze štěrku třídy ŠD II 150 mm	m2	54,750	84,17	4 608,31	SoD
37	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) II 70 mm š do 3 m	m2	175,180	248,10	43 462,16	SoD
38	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) II 130 mm	m2	175,180	197,30	34 563,01	SoD
39	K	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	452,500	3,37	1 524,93	SoD
40	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) II 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	452,500	191,39	86 603,96	SoD

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovících - DPS

Objekt:

05 - Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovících - DPS_ZL03

Soupis:

308 - SO 102 - Zpevněné plochy MP

KSO:

Místo: Ostrava, Třebovice ve Slezsku

CC-CZ:

Datum: 28. 11. 2020

Zadavatel:

Stalulární město Ostrava

IČ:

00845451

DIČ:

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873281

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

V&V stavební a statická kancelář, spol. s r.o.

IČ:

26831929

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-9 380,76**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-9 380,76	21,00%	-1 969,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK -11 350,72**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS

Objekt:

05 - Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL03

Soupis:

308 - SO 102 - Zpevněné plochy MP

Místo:

Ostrava, Třebovice ve Slezsku

Datum:

28. 11. 2020

Zadavatel:

Statulární město Ostrava

Projektant:

V&V stavební a
statická kancelář,
spol. s r.o.

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-9 380,76

HSV - Práce a dodávky HSV

-9 380,76

5 - Komunikace pozemní

-9 380,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS

Objekt:

05 - Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL03

Soupis:

30B - SO 102 - Zpevněné plochy MP

Místo: Ostrava, Třebovice ve Slezsku

Datum: 28. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: V&V stavební a
statická kancelář,
spol. s r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Náklady soupisu celkem							-9 380,76	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-9 380,76	
D		5	Komunikace pozemní				-9 380,76	
36	K	564861111	Podklad ze šlěrkočrtá ŠD tl 200 mm	m2	-12,500	110,30	-1 378,75	SoD
37	K	505155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	-12,500	248,10	-3 101,25	SoD
38	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 0/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	-12,500	197,30	-2 466,25	SoD
39	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	-12,500	3,37	-42,13	SoD
40	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-12,500	191,39	-2 392,38	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS

Objekt:

05 - Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL03

Soupis:

309 - SO 101 - Kanalizační přípojka MP

KSO:

Místo: Ostrava, Třebovice ve Slezsku

CC-CZ:

Datum: 28. 11. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

IČ:

00845451

DIČ:

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

V&V stavební a statická kancelář, spol. s r.o.

IČ:

26031929

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-51 708,57
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	-51 708,57	21,00%		-10 858,80
DPH snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		-62 567,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS

Objekt:

05 - Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL03

Soupl:

309 - SO 101 - Kanalizační přípojka MP

Místo: Ostrava, Třebovice ve Slezsku

Datum: 28. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: V&V stavební a
statická kancelář,
spol. s r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-51 708,57

HSV - Práce a dodávky HSV

-51 708,57

5 - Komunikace pozemní

-51 708,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS

Objekt:

05 - Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL03

Soupis:

309 - SO 101 - Kanalizační přípojka MP

Místo:

Ostrava, Třebovice ve Slezsku

Datum:

28. 11. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

V&V stavební a
statická kancelář,
spol. s r.o.

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-51 708,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

-51 708,57

D 5

Komunikace pozemní

-51 708,57

24	K	564851111	Podklad ze šlárkodrití ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	-70,700	84,17	-5 950,02	SoD
26	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	-70,700	173,83	-12 289,78	SoD
27	K	566165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 80 mm	m2	-70,700	282,92	-20 002,44	SoD
29	K	573231111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	-70,700	9,18	-648,03	SoD
30	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. II, po zhuštění tl. 40 mm	m2	-70,700	181,28	-12 816,50	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS

Objekt:

05 - Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_Z1.03

Soupis:

310 - SO 101 - Stavební část - Příčka - MP

KSO:

Místo: Ostrava, Třebovice ve Slezsku

CC-CZ:

Datum: 28. 11. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

IČ:

00845451

DIČ:

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

V&V stavební a statická kancelář, spol. s r.o.

IČ:

26831929

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-55 908,73	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-55 908,73	21,00%	-11 740,83
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-67 649,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS

Objekt:

05 - Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL03

Souplis:

310 - SO 101 - Stavební část - Příčka - MP

Místo: Ostrava, Třebovice ve Slezsku

Datum: 28. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: V&V stavební a
statická kancelář,
spol. s r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

-55 908,73

HSV - Práce a dodávky HSV

-8 876,04

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-8 660,63

998 - Přesun hmot

-215,41

PSV - Práce a dodávky PSV

-47 032,69

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-9 800,00

781 - Dokončovací práce - obklady

-37 232,69

SOUPIS PRACÍ

Slavba:

Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS

Objekt:

05 - Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL03

Soupis:

310 - SO 101 - Stavební část - Příklad - MP

Místo: Ostrava, Třebovice ve Slezsku

Datum: 28. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: V&V stavební a
statistická kancelář,
spol. s r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-55 908,73	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-8 876,04	
D		0	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-8 660,63	
104	K	622142001	Položení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	-58,740	147,44	-8 660,63	SoD
D		998	Přesun hmot				-215,41	
212	K	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m	l	-1,288	167,24	-215,41	SoD
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-47 032,69	
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				-9 800,00	
1	K	733001	Změna rozvodu ÚT	kpl	-1,000	9 800,00	-9 800,00	vlastní
D		781	Dokončovací práce - obklady				-37 232,69	
398	K	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravouhlných pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepicím	m2	-52,140	345,66	-18 022,71	SoD
399	K	781418195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování bílým cementem	m2	-52,140	12,00	-625,68	SoD
400	M	59761071	obkladačky keramické interiérové	m2	-54,747	331,50	-18 148,63	SoD
406	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	l	-1,031	422,57	-435,67	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS

Objekt:

05 - Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL03

Soupis:

311 - SO 101 - Stavební část - Příčka - VP

KSO:

Místo: Ostrava, Třebovice ve Slezsku

CC-CZ:

Datum: 28. 11. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

IČ:

00845451

DIČ:

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ:

25873261

DIČ:

CZ25873261

Projektant:

V&V stavební a statická kancelář, spol. s r.o.

IČ:

26831929

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				141 309,21
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	141 309,21		21,00%	29 674,93
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		170 984,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS
Objekt: 05 - Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL03
Soupis: 311 - SO 101 - Stavební část - Přička - VP

Místo: Ostrava, Třebovice ve Slezsku

Datum: 28. 11. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: V&V stavební a
statická kancelář,
spol. s r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	141 309,21
HSV - Práce a dodávky HSV	75 059,21
3 - Svislé a kompletní konstrukce	50 944,93
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	23 088,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	90,44
997 - Přesun sušě	40,76
998 - Přesun hmot	894,57
PSV - Práce a dodávky PSV	66 250,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	51 410,00
767 - Konstrukce zámečnické	14 840,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS

Objekt:

05 - Nová izolace v útulku pro psy v Ostravě - Třebovicích - DPS_ZL03

Soupis:

311 - SO 101 - Stavební část - Příčka - VP

Místo:

Ostrava, Třebovice ve Slezsku

Datum:

28. 11. 2020

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

V&V stavební a
statická kancelář,
spol. s r.o.

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							141 309,21	
o HSV Práce a dodávky HSV							75 059,21	
o 3 Svlslé a kompletní konstrukce							50 944,93	
1	K	003X	Táhla SDK	m2	159,300	189,00	30 107,70	vlastní
62	K	342272245	Příčka z porobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	31,850	654,23	20 837,23	SoD
o 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							23 088,51	
99	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	69,550	184,53	12 834,06	SoD
104	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	69,550	147,44	10 254,45	SoD
o 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							90,44	
173	K	866042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,045	2 009,88	90,44	SoD
o 997 Přesun sutě							40,76	
204	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	0,099	411,75	40,76	SoD
o 998 Přesun hmot							894,57	
212	K	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m	t	5,348	167,24	894,57	SoD
o PSV Práce a dodávky PSV							66 250,00	
o 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							51 410,00	
2	K	733001	Změna rozvodu ÚT	kpl	1,000	51 410,00	51 410,00	vlastní
o 767 Konstrukce zámečnické							14 840,00	
3	K	76701	Kotvení příčky K OK	kpl	1,000	14 840,00	14 840,00	vlastní

