

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2019-081 Bučovice - Černčín**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **ZAMONT cz s.r.o.** IČO: 262 84 570
Mlýnská 253, Kvačice DIČ: CZ26284570
687 24 Uherský Ostroh

Vypracoval: **Ing. Procházka**

Rozpis ceny Celkem

HSV			1 911 325,36
PSV			0,00
MON			794 902,00
Vedlejší náklady			47 500,00
Ostatní náklady			76 272,64
Celkem			2 830 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 830 000,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 2830000,00 CZK

v

Bučovicích

dne

11. 02. 2020


Za zhotovitele/


Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
101	Společná stezka pro chodce a cyklisty					
2019081-001	Stezka					
2019081-0011	VO					
102	Zpevnění stávající účelové komunikace					
2019081-002	Komunikace					
Celkem za stavbu						

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu				Celkem	%
1	Zemní práce	HSV					
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV					
5	Komunikace	HSV					
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV					
8	Trubní vedení	HSV					
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV					
99	Staveništní přesun hmot	HSV					
_1	Chráničky, trubkování	MON					
_2	Kabely	MON					
_3	Přístroje a zařízení	MON					
_4	Svítlidla vč. zdrojů	MON					
_5	Uzemnění	MON					

6	Revize, zkoušky, HZS	MON				
1	Zemní práce	MON				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019-081	Bučovice - Černčín
O:	101	Společná stezka pro chodce a cyklisty
R:	2019081-001	Stezka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 1560*0,15	m3					
2	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu 70,25*1,15 3,8*3,705 4,85*1,15 6*1,225 51,7*1,06 10,6*1,3 9,4*12 138,7*1,6 3,3*3,14 Konec provozního součtu 50% : 521,458*0,5	m3					
3	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 260,72900	m3					
4	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 260,72900	m3					
5	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019-081	Bučovice - Černčín
O:	101	Společná stezka pro chodce a cyklisty
R:	2019081-001	Stezka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 260,72900						
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 260,72900 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 260,72900 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 44,35700*-1	m3					
7	162306112R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 500 do 1000 m, bez naložení, avšak se složením zemín schopných zúrodnění, kamenouhebných hlušín a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 234,00000 odečet cyklostezka : -410*0,15 odečet komunikace : -86,12*0,15	m3					
8	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku_x000D_ přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 477,10100 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 159,58200	m3					
9	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard_x000D_ _x000D_ na 103 % PS	m3					
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, 70,25*0,2 3,8*0,23 4,85*0,2 6*0,23						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019-081	Bučovice - Černčín
O:	101	Společná stezka pro chodce a cyklisty
R:	2019081-001	Stezka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenlk	Cen. soustava / platnost
		51,7*0,2 138,7*0,12 3,3*0,03						
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 159,58200	m3					
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, vsak : 10,6*8,63	m3					
12	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2					
13	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 891,45*1,3	m2					
14	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2					
15	182101101R00	Svahování v záfezech v hornině 1 až 4 trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v záfezech, 70,25*1,75 (4,85+6+51,7)*1,65 10,6*4,7 142*3,85	m2					
16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 477,10100	m3					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019-081	Bučovice - Čermčín
O:	101	Společná stezka pro chodce a cyklisty
R:	2019081-001	Stezka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	101	Vytýčení stávajících sítí	kpl					
18	102	Zátěžová zkouška	kpl					
19	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg					
20	58333664R	kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída prané, kačirek	m3					
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 91,47800						
		Koeficient: 0,1						
		Koeficient:						
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
21	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, vsak : 5*10	m2					
22	69366197R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně	m2					
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 50,00000						
		Koeficient: 0,15						
		Koeficient:						
Díl: 5		Komunikace						
23	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2					
		přejezd techniky : 2x15 cm : 6*3,52*2 1x15 cm : 6*2,5*2						
24	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 180 mm	m2					
		dlažba SLP : 3*0,4*2						
25	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019-081	Bučovice - Čermčín
O:	101	Společná stezka pro chodce a cyklisty
R:	2019081-001	Stezka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		891,45*1,2						
26	565151111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 70 mm s rozprostřením a zhuštěním přejezd techniky : 6*3	m2					
27	565310011R00	Podklad z asfaltového recyklátu tloušťka po zhuštění 50 mm s rozprostřením a zhuštěním 891,45-6*3	m2					
28	568111112R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m šířky do 4 m : 891,45*1,3	m2					
29	569831111R00	Zpevnění krajnic nebo komun. pro pěší štěrkodrtí tloušťka po zhuštění 100 mm s rozprostřením a zhuštěním frakce 8/16 - krajnice : ((297,15-6)*2-3,3-2,4)*0,25	m2					
30	573111112R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 z asfaltu silničního přejezd techniky : 6*3	m2					
31	573211111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 873,45000 přejezd techniky : 6*3	m2					
32	573231110R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2 6*3	m2					
33	577141112RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 873,45000 přejezd techniky : 6*3	m2					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019-081	Bučovice - Čermčín
O:	101	Společná stezka pro chodce a cyklisty
R:	2019081-001	Stezka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,40000	m2					
35	592451158R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,40000 Koefficient: 0,05 Koefficient:	m2					
36	693	Dodávka geotextilie dle PD Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1158,88500 Koefficient: 0,1 Koefficient:	m2					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						
37	631315711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem podklad nájezdového obrubníku přejezdu techniky : 6*0,3*0,15*2 podklad obrubníků odpočinkových ploch : ((2,85*2+3,3)+(4,7*2+2,4))*0,3*0,15	m3					
Díl: 8		Trubní vedení						
38	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m					
39	801	D+M podzemní filtrační šachty DN 400 s teleskopem, osazení, napojení, zemní práce	kus					
40	802	D+M vsakovacího objektu 4,8x0,8x0,36 m + napojení (viz PD)	ks					
41	803	D+M líniového odvodňovacího žlabu š. 350 mm, vč. napojení, podkladu apod. 2*3	m					
42	28611142.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 2000,0 mm	kus					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019-081	Bučovice - Čemčín
O:	101	Společná stezka pro chodce a cyklisty
R:	2019081-001	Stezka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
	43 917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. přejezd : 6*2 odpočívadla : 2,85*2+3,3 4,7*2+2,4	m					
	44 901	Dodávka a osazení lavičky	kus					
	45 902	Dodávka a osazení oranžového flexibilního sloupku vč základu a zemních prací	ksl					
	46 903	Dodávka a osazení sloupku se značkou C9a aC9b, vč. patky, objímky a základu	kus					
	47 900100002RA0	Plot z drátěného pletiva poplastovaného, na ocelové sloupky, výšky 2 m, vrata, vrátka, ostatní drát hloubení jam pro osazení sloupků, s naložením na dopravní prostředek a odvozem výkopku do 20 m, se složením, bez rozhrnutí, v hornině 3, dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových výšky 255 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem B 30, dodávka a montáž pletiva se čtvercovými oky 50,0 x 2,24 x 2,0 mm, ostatního drátu čtyřšpičkového 2,24 mm, do výšky 2 m, dodávka a montáž vrat 330 x 205 cm a vrátek 100 x 205 cm ocelových se sloupky (1 kus/ 100 m). 6,5*4/100	100 m					
	48 59217480R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá odpočívadla : 2,85+4,7	kus					
	49 59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá přejezd : 6*2 odpočívadla : 2,85+3,3 4,7+2,4	kus					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
	50 998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019-081	Bučovice - Černčín
O:	101	Společná stezka pro chodce a cyklisty
R:	2019081-001	Stezka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady						
51	00511 R	Geodetické práce	%					
52	005122 R	Provozní vlivy	%					
53	005124010R	Koordinační činnost	%					
Díl: ON		Ostatní náklady						
54	005121 R	Zařízení staveniště	%					
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019-081	Bučovice - Černčín
O:	101	Společná stezka pro chodce a cyklisty
R:	2019081-0011	VO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Chráničky, trubkování						
	1 Pol__0001	chránička např. Kopoflex D80	m					
	2 Pol__0002	chránička dělená např. Kopohalf D110 prostávající kabel. inž. sítě	m					
	3 Pol__0003	Ocelová chránička D80	m					
Díl: 2		Kabely						
	4 Pol__0004	CYKY-J 4x16	m					
	5 Pol__0005	CYKY-J 3x1,5	m					
	6 Pol__0006	Ukončení kabelu smršťovací zákloupkou 4x16mm ²	ks					
Díl: 3		Přístroje a zařízení						
	7 Pol__0007	SB5 - stožár bezpaticový, žárový zinek	ks					
	8 Pol__0008	Elektrovýzbroj stožáru 1okruh	ks					
	9 Pol__0009	Pojistková patrona 6A	ks					
Díl: 4		Svítlidla vč. zdrojů						
	10 Pol__0010	VO-Svítlidlo LED 25W, 2830lm, IP65, ZEUS	ks					
Díl: 5		Uzemnění						
	11 Pol__0011	svorka spojovací odb. SR03	ks					
	12 Pol__0012	svorka připojovací SP	ks					
	13 Pol__0013	FeZn 10	m					
	14 Pol__0014	FeZn 30x4	m					
Díl: 6		Revize, zkoušky, HZS						
	15 Pol__0015	Dodavatelská dokumentace a projekt skutečného provedení	hod					
	16 Pol__0016	Vytýčení stáv. inž. sítě	set					
	17 Pol__0017	Vyhledání připojovacího místa	hod					
	18 Pol__0018	Geodetické práce, zaměření	set					
	19 Pol__0019	Přesun hmot a reže	set					
	20 Pol__0020	Mechanizační prostředky	set					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019-081	Bučovice - Černčín
O:	101	Společná stezka pro chodce a cyklisty
R:	2019081-0011 VO	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	Pol_0021	Podružný materiál	set					
22	220890202R00	Revize	hod					
Díl: 1		Zemní práce						
23	Pol_0023	Kabelová rýha 35x80 vč. lože, položení fólie a záhozu a hutnění	m					
24	Pol_0024	Kabelová rýha 50x120 vč. lože, položení fólie a záhozu a hutnění	m					
25	Pol_0025	Trubkový základ pro stožáry VO do12m, včetně výkopu a záhozu	ks					
26	Pol_0026	Vytýčení trasy	m					
27	460080002R00	Betonový základ do bednění	m3					
28	Pol_0028	Křížovatka s ostatními sítěmi	ks					
29	Pol_0029	Rozebrání dlažby	m2					
30	Pol_0030	Vyspravení dlažby	m2					
Díl: VN		Vedlejší náklady						
31	00511 R	Geodetické práce	%					
32	005122 R	Provozní vlivy	%					
33	005124010R	Koordinační činnost	%					
Díl: ON		Ostatní náklady						
34	005121 R	Zařízení staveniště	%					
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019-081	Bučovice - Čermčín
O:	102	Zpevnění stávající účelové komunikace
R:	2019081-002	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v horně 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 50% : 310*1,3*0,41*0,5 8,5*2*0,25	m3					
2	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v horně 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 86,86500	m3					
3	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v horně 4 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 50% : 310*1,3*0,41*0,5	m3					
4	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v horně 4 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 82,61500	m3					
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 86,86500 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 82,61500	m3					
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku_x000D_ přes 100 m3, z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 169,48000	m3					
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 169,48000	m3					
8	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019-081	Bučovice - Čermčín
O:	102	Zpevnění stávající účelové komunikace
R:	2019081-002	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		26,73+13,54+2,86+2,11+40,88						
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 310*1,3	m2					
10	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 86,12000	m2					
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 169,48000	m3					
12	101	Vytýčení stávajících sítí	kpl					
13	102	Zátěžová zkouška	kpl					
14	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg					
Díl: 5		Komunikace						
15	564851111RT4	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 150 mm kontejner : 8,5*2	m2					
16	564861111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm 310*1,2	m2					
17	565310011R00	Podklad z asfaltového recykliátu tloušťka po zhuťnění 50 mm s rozprostřením a zhuťněním 310	m2					
18	568111112R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m šířky do 4 m : 310*1,3	m2					
19	569831111R00	Zpevnění krajnic nebo komun. pro pěší štěrku tloušťka po zhuťnění 100 mm	m2					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019-081	Bučovice - Černčín
O:	102	Zpevnění stávající účelové komunikace
R:	2019081-002	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s rozprostřením a zhutněním frakce 8/16 - krajnice : (20,75+7,6+4+74,2)*0,25						
20	57321111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m ²	m ²					
		310						
21	577141112RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m ²	m ²					
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 310,00000						
22	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m ²					
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. kontejner : 8,2*2						
23	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m ²					
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 16,40000 Koeficient: 0,05 Koeficient:						
24	693	Dodávka geotextilie dle PD	m ²					
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 403,00000 Koeficient: 0,1 Koeficient:						
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						
25	631315711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, (z kameniva) hlázená dřevěným hladítkem	m ³					
		nájezdový : (3+8,2+1,5+6,6)*0,3*0,15 silniční : (14,55+18,15+2*2+8,5)*0,3*0,1						
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019-081	Bučovice - Černčín
O:	102	Zpevnění stávající účelové komunikace
R:	2019081-002	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	917862111R00	Osazení silničního nebo chodňkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. nájezdový : 3+8,2+1,5+6,6 silniční : 14,55+18,15+4+8,5	m					
27	904	Dodávka a osazení sloupku se značkou B11 a E13, vč. patky, objímky a základu	kus					
28	905	D+M systémového oplocení V 150cm, vč. patek, kotvení do patek a povrchové úpravy 2*2+8,5	bm					
29	59217460R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá 14,55+18,15+4+8,5 Koeficient: 0,05 Koeficient:	kus					
30	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá 3+8,2+1,5+6,6 Koeficient: 0,05 Koeficient:	kus					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
31	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t					
Díl: VN		Vedlejší náklady						
32	00511 R	Geodetické práce		Soubor				
33	005122 R	Provozní vlivy		Soubor				
34	005124010R	Koordinační činnost		Soubor				
Díl: ON		Ostatní náklady						
35	005121 R	Zařízení staveniště		Soubor				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019-081	Bučovice - Černčín
O:	102	Zpevnění stávající účelové komunikace
R:	2019081-002	Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem								