ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výměna střešních oken v areálu nemocnice FM včetně dodávky
Objekt: Výměna střešních oken - 4ks

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: FRÝDEK mÍSTEK Datum: 13. 9. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**94 388,52**
		763	**Konstrukce suché výstavby**				**10 722,30**
5	763	763232932	Vyspravení sádrovláknitého podhledu, podkroví plochy do 0,25 m2 deska tl 12,5 mm	kus	8,000	518,00	4 144,00
			4*2		8,000		
4	763	763232952	Vyspravení sádrovláknitého podhledu, podkroví plochy do 0,5 m2 deska tl 12,5 mm	kus	8,000	627,00	5 016,00
			4*2		8,000		
3	763	763261822	Demontáž podkroví ze sádrovláknitých desek s ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	5,712	122,00	696,86
			0,3*(0,78*2+1,6*2)*4		5,712		
			Součet		5,712		
11	763	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	98,569	8,78	865,44
		765	**Krytina skládaná**				**4 923,18**
6	765	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	9,600	109,00	1 046,40
			0,5*(0,8*2+1,6*2)*4		9,600		
8	765	765111943	Montáž krytiny keramické hladké	m2	9,600	216,00	2 073,60
7	765	765192811	Demontáž okna střešního	kus	4,000	380,80	1 523,20
10	765	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	46,432	6,03	279,98
		766	**Konstrukce truhlářské**				**77 483,04**
1	766	766671026	Montáž střešního okna do krytiny tvarované 78 x 160 cm	kus	4,000	1 560,00	6 240,00
2	*611*	*61143276*	*okno střešní plastové výklopné/kyvné, zateplovací blok a hliníkové oplechování 74x160 cm*	*kus*	*4,000*	*17 600,00*	*70 400,00*
9	766	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	766,400	1,10	843,04
		784	**Dokončovací práce - malby a tapety**				**1 260,00**
12	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	20,000	38,00	760,00
13	784	7842R001	Zakrytí podlah při realizaci	kpl	1,000	500,00	500,00
			Celkem				**94 388,52**