

Aspe

Příloha č. 2 Rámcové dohody - Položkový rozpočet plnění

Soupis objektů s DPH

Stavba:17-310-2 - Odstranění reklamního zařízení- oblast 1

Odbytová cena: 59 889 096,12
OC+DPH: 72 465 806,31

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
001	Billboard 4,00 x 3,00 (m)			
002a	Billboard 5,00 x 3,00 (m) jednostranný			
002b	Billboard 5,00 x 3,00 (m) oboustranný			
003	Megaboard 30,0 x 10,0 (m)			
004	Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup			
005	Figurální reklamní plocha			

Digitálně podepsal

Datum: 2020.02.18
12:42:58 +01'00'

Aspe

Položkový rozpočet plnění

Stavba 17-310-2
číslo a název SO 001
číslo a název rozpočtu: 001

Odstranění reklamního zařízení - oblast 1
reklamní zařízení-Billboard 4,00 x 3,00 (m)
reklamní zařízení-Billboard 4,00 x 3,00 (m)

Počet kusů rek. zařízení 13 kus
Sklad 50 km
Sběrný dvůr 50 km

intenzity dopravy
běžné 0,5
období nižších intenzit 0,5

Př. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Oznámení								
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1	2018_OTSKP	02940.01		Ostatní POŽADAVKY - OZNÁMENÍ Oznámení vlastníkovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím nebo odstraněním reklamního zařízení m.j. 1 ks 13	KUS	13,000		
0 Všeobecné konstrukce a práce								
2A Zakrytí - BĚŽNÉ INTENZITY								
9 Ostatní konstrukce a práce								
2	2018_OTSKP	94490.01		DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ). Zaplachtování reklamy krycí plachtou, polyetylen, bílá, min. 200g/m2 kotvenní pružná gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu, že reklamní plocha bude zakryvána v termínu odlišném od demontáže. dl. x š x počet ks 4,0 * 3,0 * ks 78	M2	78,000		
9 Ostatní konstrukce a práce								
2B Zakrytí - OBDOBÍ NIŽŠÍCH INTENZIT								
9 Ostatní konstrukce a práce								
3	2018_OTSKP	94490.01N		DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ). Zaplachtování reklamy krycí plachtou, polyetylen, bílá, min. 200g/m2 kotvenní pružná gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu, že reklamní plocha bude zakryvána v termínu odlišném od demontáže. dl. x š x počet ks 4,0 * 3,0 * ks 78	M2	78,000		
9 Ostatní konstrukce a práce								
3+4 A Odstranění a uskladnění BĚŽNÉ INTENZITY								
0 Všeobecné konstrukce a práce								
4	2018_OTSKP	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ OBÍŽĚDKY A PŘÍSTUP CESTY Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikací - pro 1 ks rek.zařízení Zřízení přístupu vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po původního stavu, vč. oznámení a zajištění vstupu na jednotlivé nemovitosti, přes který je přístup vč. případných náhrad za znehodnocení nemovitosti. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě. m.j. kpl 3	KPL	2,000		
5	2018_OTSKP	02720-DIO		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pro zakrytí a demontáž Kompletní dopravní inženýrská opatření pro realizaci demontáže 1 ks rek.zařízení zahrnující: •Přechodné svíslé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejichž dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemístování, přeznačování a manipulace s nimi. •Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývající páskou, úpravy SSZ. •Další zařízení k zajištění dopravy – výstražné a předvěstné vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemístování, manipulace s nimi. •Zajištění inženýrských činností pro projednání DIO. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě. m.i. 1 kpl 5	KPL	5,000		
6	2018_OTSKP	014102.01		POPLATKY ZA SKLÁDKU beton dle pol.č.96615 dl. x š x hl. x 2,5 x počet ks 45,5	T	45,500		
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1 Zemní práce								
7	2018_OTSKP	17481		ZÁSPY JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ záspy po vybouraných základech z nakupovaného materiálu (vhodnou zeminou obdobné kvality jako okolní zemina) vč. nákupu, natěžení, naložení a dovozu dle pol.č.96615 18,200	M3	18,200		
8	2018_OTSKP	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M urovnání plochy po zasypaní původního základu 3*5*počet ks 97,5	M2	97,500		
1 Zemní práce								
9 Ostatní konstrukce a práce								
9	2018_OTSKP	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. dl. x š. x hl.v počet kusů 3,5*0,8*1,0 = 5,3 * počet kusů 11,375	M3	18,200		
10	2018_OTSKP	96618A.01		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Demontáž typových reklamních panelů 4,0 x 3,0 m, vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele Měrná jednotka = m2 dle typ. výkresu kompletní panely s jeklovým rámem 4 x 3 m 4,0*3,0=12,000 * počet kusů 78	m2	78,000		
11	2018_OTSKP	96618B.01		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce objednavatele, jedná se o dopravu 1 ks typových reklamních panelů o rozměru 4 x 3 m. měrná jednotka - km	KM	325,000		
12	2018_OTSKP	96718A		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH vč. naložení, složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel U 160 2*5,2*17,0*0,001=0,186 [A] U 140 2*2,8*16,0*0,001=0,090 [B] plech ((4,2+2*2,9)*0,32+4,2*1,12)*7,85*0,001=0,062 [C] spojovací prvky 10*0,001=0,010 [D] Celkem: A+B+C+D=0,348 * počet kusů 2,262	T	2,262		
13	2018_OTSKP	96718B		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel Měrná jednotka uváděna v tkm	tkm	113,100		
9 Ostatní konstrukce a práce								
3+4 B Odstranění a uskladnění OBDOBÍ NIŽŠÍCH INTENZIT								
0 Všeobecné konstrukce a práce								

14	2018_OTSKP	02720-DION	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pro zakrytí a demontáž Kompletní dopravné inženýrské opatření pro realizaci demontáže 1 ks rek zařízení zahrnující: •Předchodné svítlíky i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přežnačování a manipulace s nimi. •Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou, úpravy SSZ. •Další zařízení k zajištění dopravy – výstražné a předčivěstné vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi; •Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě. m.i. 1 kpl 5	KPL	7,000		
15	2018_OTSKP	014102.01	POPLÁTKY ZA SKLÁDKU beton dle pol.č.96615N dl. x š x hl. x 2,5 x počet ks 45,5 0 1 Všeobecné konstrukce a práce Zemní práce	T	45,500		
16	2018_OTSKP	17481N	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp po vybouraných základech z nakupovaného materiálu (vhodnou zeminou obdobné kvality jako okolní zemina) vč. nákupu, natěžení, naložení a dovozu dle pol.č.96615N 18,200	M3	18,200		
17	2018_OTSKP	18214N	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M urovnání plochy po zasypaní původního základu 3,0*5,0=15,0*13=195,0 [A] 3*5 počet ks 97,5 1 Zemní práce	M2	97,500		
18	2018_OTSKP	96615N	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku dl. x š. x hl.v počet kusů 3,5*0,8*1,0 = 5,3 * počet kusů 18,2	M3	18,200		
19	2018_OTSKP	96618A.01N	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Demontáž typových reklamních panelů 4,0 x 3,0 m, vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel. dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele Měrná jednotka = m2 dle typ. výkresu kompletní panely s jeklovým rámem 4 x 3 m 4,0*3,0=12,000 * počet kusů 78	m2	78,000		
20	2018_OTSKP	96618B.01N	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce objednavatele, jedná se o dopravu 1 ks typových reklamních panelů o rozměru 4 x 3 m. měrná jednotka - km	KM	325,000		
21	2018_OTSKP	96718AN	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH vč. naložení, složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel I 160 2*5,2*17,9*0,001=0,188 [A] U 140 2*2,8*16,0*0,001=0,090 [B] plech ((4,2+2*2,9)*0,32+4,2*1,12)*7,85*0,001=0,062 [C] spojovací prvky 10*0,001=0,010 [D] Celkem: A+B+C+D=0,348 * počet kusů rekl. Zařízení 2,262	T	2,262		
22	2018_OTSKP	96718BN	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel Měrná jednotka uváděna v tkm 9 Ostatní konstrukce a práce	tkm	113,100		
5 Likvidace			1 Zemní práce				
23	2018_OTSKP	16171.01	NAKLÁDÁNÍ VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Nakládání vybouraných ocelových konstrukcí na sklad, dle dispozic Zástupce Objednatel na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění se složením a uložení na sběrném dvůře dle dispozic Zástupce Objednatel I 160 2*5,2*17,9*0,001=0,188 [A] U 140 2*2,8*16,0*0,001=0,090 [B] plech ((4,2+2*2,9)*0,32+4,2*1,12)*7,85*0,001=0,062 [C] spojovací prvky 10*0,001=0,010 [D] Celkem: A+B+C+D=0,348 * počet kusů 4,524	T	4,524		
24	2018_OTSKP	16171.02	NAKLÁDÁNÍ DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Nakládání demontovaných typových reklamních panelů 4,0x3,0 m na sklad, dle dispozic Zástupce Objednatel na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění se složením a uložení na sběrném dvůře dle dispozic Zástupce Objednatel dle typ. výkresu kompletní panely s jeklovým rámem 4 x 3 m 4,0*3,0=12,000*počet kusů 156	m2	156,000		
			1 Zemní práce 9 Ostatní konstrukce a práce				
25	2018_OTSKP	96718B	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel Měrná jednotka uváděna v tkm	tkm	226,200		
26	2018_OTSKP	96618B.01	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel, jedná se o dopravu 1 ks typových reklamních panelů o rozměru 4 x 3 m. měrná jednotka - km 9 Ostatní konstrukce a práce	KM	650,000		
6 Dokumentace			0 Všeobecné konstrukce a práce				
27	2018_OTSKP	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení včetně provozního staničení a GPS souřadnic m.i. 1 ks 13 0 Všeobecné konstrukce a práce	KUS	13,000		
			Celkem bez DPH				

Aspe

Položkový rozpočet plnění

Stavba 17-310-2
číslo a název SO 002a
číslo a název rozpočtu: 002a

Odstranění reklamního zařízení - oblast 1
reklamní zařízení - Billboard 5,00 x 3,00 (m) jednostranný
reklamní zařízení - Billboard 5,00 x 3,00 (m) jednostranný

Počet kusů rek.zařízení 46 kus
Sklad 50 km
Sběrný dvůr 50 km

Př. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Oznámení								
		0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	2018_OTSKP	02940.01		OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNAMENÍ Oznámení vlastníkovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím nebo odstraněním reklamního zařízení m.j. 1 ks 46	KUS	46,000		
		0		Všeobecné konstrukce a práce				
2A Zakrytí BEŽNÉ INTENZITY								
		9		Ostatní konstrukce a práce				
2	2018_OTSKP	94490.01		DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ). Zaplachtování reklamy krycí plachtou, polyetylen, bílá, min. 200g/m2 kotvenní pružná gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu, že reklamní plocha bude zakryvána v termínu odlišném od demontáže. dl. x š x počet ks 5,0 * 3,0 * ks 345	M2	345,000		
		9		Ostatní konstrukce a práce				
2B Zakrytí - OBDOBÍ NIŽŠÍCH INTENZIT								
		9		Ostatní konstrukce a práce				
3	2018_OTSKP	94490.01N		DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ). Zaplachtování reklamy krycí plachtou, polyetylen, bílá, min. 200g/m2 kotvenní pružná gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu, že reklamní plocha bude zakryvána v termínu odlišném od demontáže. dl. x š x počet ks 5,0 * 3,0 * ks 345	M2	345,000		
		9		Ostatní konstrukce a práce				
3+4 A Odstranění a uskladnění - BEŽNÉ INTENZITY								
		0		Všeobecné konstrukce a práce				
4	2018_OTSKP	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZĚNEBO OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikací - pro 1 ks rek.zařízení Zřízení přístupu vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po původního stavu, vč. oznámení a zajištění vstupu na jednotlivé nemovitosti, přes který je přístup vč. případných náhrad za znehodnocení nemovitosti. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě. m.j. 1 kpl 12	KPL	6,000		
5	2018_OTSKP	02720-DIO		POMOC PRÁCE ZŘÍZĚNEBO ZAJIŠTĚNEBO REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pro zakrytí a demontáž Kompletní dopravní inženýrská opatření pro realizaci demontáže 1 ks rek.zařízení zahrnující: •Přechodné svíslé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi; •Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou, úpravy SSZ. •Další zařízení k zajištění dopravy – výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi; •Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě. m.j. 1 kpl 17	KPL	17,000		
6	2018_OTSKP	014102.01		POPLATKY ZA SKLÁDKU beton dle pol.č.96615 207	T	207,000		
		0		Všeobecné konstrukce a práce				
		1		Zemní práce				
7	2018_OTSKP	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyv po vybouraných základech z nakupovaného materiálu (vhodnou zeminou obdobné kvality jako okolní zemina) vč. nákupu, natěžení, naložení a dovozu dle pol.č.96615 82 800	M3	82,800		
8	2018_OTSKP	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM UZEMÍ V TL DO 0,25M urovnání plochy po zasypaní původního základu 3,0*6' počet kusů 414	M2	414,000		
		1		Zemní práce				
		9		Ostatní konstrukce a práce				
9	2018_OTSKP	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTEHO BETONU veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku dl. x š. x hl.v počet kusů 4,5*0,8*1,0 " počet kusů 82 8	M3	82,800		
10	2018_OTSKP	96618A.01		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Demontáž typových reklamních panelů 5,0 x 3,0 m, vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele Měrná jednotka = m2 dle typ. výkresu kompletní panely s jekovým rámem 5 x 3 m 5,0*3,0' počet kusů 345	m2	345,000		
11	2018_OTSKP	96618B.01		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, jedná se o dopravu 1 ks typových reklamních panelů o rozměru 5 x 3 m. měrná jednotka - km	KM	1 150,000		
12	2018_OTSKP	96718A		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel trubka D 60 4'5,2'5,52'0,001=0,116 [A] diagon tr. D 30 2'12,8'2,15'0,001=0,055 [B] plech ((5,2+2,2,9)'0,32+5,2'1,12)'7,85'0,001=0,073 [C] spojovací prvky 10'0,001=0,010 [D] patní plech 4'0,16'0,16'80'0,001=0,008 [E] Celkem: A+B+C+D+E=0,261 0,261' počet kusů 6,003	T	6,003		
13	2018_OTSKP	96718B		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel Měrná jednotka uváděna v tkm	tkm	300,150		
		9		Ostatní konstrukce a práce				

3+4 B Odstranění a uskladnění - OBDOBÍ NIŽŠÍCH INTENZIT

0		Všeobecné konstrukce a práce	
14	2018_OTSKP	02720-DION	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pro zakrytí a demontáž</p> <p>Kompletní dopravné inženýrské opatření pro realizaci demontáže 1 ks rek zařízení zahrnující:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Přechodné svíslé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejichž dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeřazování a manipulace s nimi; •Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou, úpravy SSZ. •Další zařízení k zajištění dopravy – výstražné a předvěstné vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi; •Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. <p>Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě.</p> <p>m.j. 1 kpl</p>
15	2018_OTSKP	014102.01	<p>POPLATKY ZA SKLÁDKU</p> <p>beton</p> <p>dle pol.č.98615N</p> <p>207</p>
0		Všeobecné konstrukce a práce	
1		Zemní práce	
16	2018_OTSKP	17481N	<p>ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>zásyv po vybouraných základech z nakupovaného materiálu (vhodnou zeminou obdobné kvality jako okolní zemina)</p> <p>vč. nákupu, natěžení, naložení a dovozu</p> <p>dle pol.č.98615N</p> <p>82,5</p>
17	2018_OTSKP	18214N	<p>ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M</p> <p>urovnání plochy po zasypaní původního základu</p> <p>3,0*6' počet kusů</p> <p>414</p>
1		Zemní práce	
9		Ostatní konstrukce a práce	
18	2018_OTSKP	96615N	<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU</p> <p>veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku</p> <p>dí. x š. x hl.v počet kusů</p> <p>4,5*0,8*1,0 " počet kusů</p> <p>82,5</p>
19	2018_OTSKP	96618A.01N	<p>DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH</p> <p>Demontáž typových reklamních panelů 5,0 x 3,0 m, vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele</p> <p>Měrná jednotka = m2</p> <p>dle typ. výkresu kompletní panely s jeklovým rámem 5 x 3 m</p> <p>5,0*3,0' počet kusů</p> <p>345</p>
20	2018_OTSKP	96618B.01NOC	<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA</p> <p>Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, jedná se o dopravu 1 ks typových reklamních panelů o rozměru 5 x 3 m.</p> <p>měrná jednotka - km</p>
21	2018_OTSKP	96718ANOC	<p>VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH</p> <p>vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel</p> <p>trubka D 60 4'5,2*5,52*0,001=0,115 [A]</p> <p>diagon tr. D 30 2'12,8'2,15*0,001=0,055 [B]</p> <p>plech ((5,2+2*2,9)*0,32+5,2*1,12)*7,85*0,001=0,073 [C]</p> <p>spojovací prvky 10*0,001=0,010 [D]</p> <p>patní plech 4'0,16*0,16*80*0,001=0,008 [E]</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E=0,261</p> <p>0,261' počet kusů</p> <p>6,003</p>
22	2018_OTSKP	96718BN	<p>BOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA</p> <p>Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel</p> <p>Měrná jednotka uváděna v tkm</p>
9		Ostatní konstrukce a práce	
5		Likvidace	
1		Zemní práce	
23	2018_OTSKP	16171.01	<p>NAKLÁDÁNÍ VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH</p> <p>Nakládání vybouraných ocelových konstrukcí na skládku, dle dispozic Zástupce Objednatel na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění se složením a uložení na sběrném dvore dle dispozic Zástupce Objednatel</p> <p>trubka D 60 4'5,2*5,52*0,001=0,115 [A]</p> <p>diagon tr. D 30 2'12,8'2,15*0,001=0,055 [B]</p> <p>plech ((5,2+2*2,9)*0,32+5,2*1,12)*7,85*0,001=0,073 [C]</p> <p>spojovací prvky 10*0,001=0,010 [D]</p> <p>patní plech 4'0,16*0,16*80*0,001=0,008 [E]</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E=0,261</p> <p>0,261' počet kusů</p> <p>12,006</p>
24	2018_OTSKP	16171.02	<p>NAKLÁDÁNÍ DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH</p> <p>Nakládání demontovaných typových reklamních panelů 5,0x3,0 m na skládku, dle dispozic Zástupce Objednatel na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění se složením a uložení na sběrném dvore dle dispozic Zástupce Objednatel</p> <p>dle typ. výkresu kompletní panely s jeklovým rámem 5 x 3 m</p> <p>5,0*3,0=15,000' počet kusů</p> <p>690</p>
1		Zemní práce	
9		Ostatní konstrukce a práce	
25	2018_OTSKP	96718B	<p>VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA</p> <p>Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel</p> <p>Měrná jednotka uváděna v tkm</p>
26	2018_OTSKP	96618B.01	<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA</p> <p>Doprava demontovaných panelů na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel, jedná se o dopravu 1 ks typových reklamních panelů o rozměru 5 x 3 m.</p> <p>měrná jednotka - km</p>
9		Ostatní konstrukce a práce	
6		Dokumentace	
0		Všeobecné konstrukce a práce	
27	2018_OTSKP	02940	<p>OSTÁTNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE</p> <p>Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení včetně provozního staničení a GPS souřadnic</p> <p>m.j. 1 ks</p> <p>46</p>
0		Všeobecné konstrukce a práce	

Celkem bez DPH

intenzity dopravy	
běžné	0,5
období nižších intenzit	0,5

Aspe

Položkový rozpočet plnění

Stavba 17-310-2
číslo a název SO 002b
číslo a název rozpočtu: 002b

Odstranění reklamního zařízení - oblast 1
reklamní zařízení - Billboard 5,00 x 3,00 (m) oboustranný
reklamní zařízení - Billboard 5,00 x 3,00 (m) oboustranný

Počet kusů rek. zařízení 19 kus

Sklad 50 km
Sběrný dvůr 50 km

Př. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Oznámení								
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1	2018_OTSKP	02940.01		Ostatní POŽADAVKY - OZNAMENÍ Oznámení vlastníkovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím nebo odstraněním reklamního zařízení m.j. 1 ks 5,0*3,0*2 ⁰ počet kusů 19	KUS	19,000		
0 Všeobecné konstrukce a práce								
2 Zakrytí- BĚŽNÉ INTENZITY								
9 Ostatní konstrukce a práce								
2	2018_OTSKP	94490.01		DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ). Zaplachtování reklamy krycí plachtou, polyetylen, bílá, min. 200g/m2 kotvenní pružná gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu, že reklamní plocha bude zakrývána v termínu odlišném od demontáže. dl. x š. 5,0*3,0*2 ⁰ počet kusů 285	M2	285,000		
9 Ostatní konstrukce a práce								
2 Zakrytí- OBDOBÍ NIŽŠÍCH INTENZIT								
9 Ostatní konstrukce a práce								
3	2018_OTSKP	94490.01N		DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ). Zaplachtování reklamy krycí plachtou, polyetylen, bílá, min. 200g/m2 kotvenní pružná gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu, že reklamní plocha bude zakrývána v termínu odlišném od demontáže. dl. x š. 5,0*3,0*2 ⁰ počet kusů 285	M2	285,000		
9 Ostatní konstrukce a práce								
3+4A Odstranění a uskladnění BĚŽNÉ INTENZITY								
0 Všeobecné konstrukce a práce								
4	2018_OTSKP	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OBJÍZDKY A PRÍSTUP CESTY Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikací - pro 1 ks rek. zařízení Zřízení přístupu vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po původního stavu, vč. oznámení a zajištění vstupu na jednotlivé nemovitosti, přes který je přístup vč. případných náhrad za znehodnocení nemovitosti. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě. m.j. 1 ks 2	KPL	2,000		
5	2018_OTSKP	02720-DIO		POMOC PRÁCE ZŘÍZENÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pro zakrytí a demontáž Kompletní dopravně inženýrská opatření pro realizaci demontáže 1 ks rek. zařízení zahrnující: •Přechodné svíslé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přežnačování a manipulace s nimi; •Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou, úpravy SSZ. •Další zařízení k zajištění dopravy – výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi; •Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě. m.j. 1 kpl 7	KPL	7,000		
6	2018_OTSKP	014102.01		POPLÁTKY ZA SKLÁDKU beton dle pol. č. 96615 128,25	T	128,250		
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1 Zemní práce								
7	2018_OTSKP	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp po vybouraných základech z nakupovaného materiálu (vhodnou zeminou obdobné kvality jako okolní zemina) vč. nákupu, natážení, naložení a dovozu dle pol. č. 96615 51,300	M3	51,300		
8	2018_OTSKP	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M urovnání plochy po zasypání původního základu 3,0*6,0=18,000 ⁰ počet kusů 171	M2	171,000		
1 Zemní práce								
9 Ostatní konstrukce a práce								
9	2018_OTSKP	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku dl. x š. x hl. 4,5*1,2*1,0=5,400 ⁰ počet kusů 51,3	M3	51,300		
10	2018_OTSKP	96618A.01		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Demontáž typových reklamních panelů 5,0 x 3,0 m, vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele Měrná jednotka = m2 dle typ. výkresu kompletní panely s jeklovým rámem 5 x 3 m 5,0*3,0*2,0 ⁰ počet kusů 285	m2	285,000		
11	2018_OTSKP	96618B.01		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy (tj. 2 ks typových reklamních panelů o rozměru 5 x 3 m) měrná jednotka - km	KM	475,000		
12	2018_OTSKP	96718A		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel trubka D 60 4*5,2*5,52*0,001=0,115 [A] diagon tr. D 30 2*14*2,15*0,001=0,060 [B] plech 2*((5,2+2*2,9)*0,32+5,2*1,12)*7,85*0,001=0,147 [C] spojovací prvky 15*0,001=0,015 [D] patní plech 4*0,16*0,16*0,001=0,008 [E] Celkem: A+B+C+D+E=0,345 ⁰ počet kusů 3,2775	T	3,278		
13	2018_OTSKP	96718B		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel Měrná jednotka uváděna v tkm	tkm	163,875		
9 Ostatní konstrukce a práce								

3+4 B Odstranění a uskladnění OBDOBÍ NIŽŠÍCH INTENZIT

0			Všeobecné konstrukce a práce			
14	2018_OTSKP	02720-DION	<p>POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pro zakrytí a demontáž</p> <p>Kompletní dopravně inženýrská opatření pro realizaci demontáže 1 ks rek.zařízení zahrnující:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Přechodné svítlé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a svítelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi. •Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakryvací páskou, úpravy SSZ. •Další zařízení k zajištění dopravy – výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi; •Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. <p>Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě.</p>	KPL	10,000	
15	2018_OTSKP	014102.01	<p>POPLATKY ZA SKLÁDKU beton</p> <p>dle pol.č.96615N</p>	T	128,250	
0			Všeobecné konstrukce a práce			
1			Zemní práce			
16	2018_OTSKP	17481N	<p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásep po vybouraných základech z nakupovaného materiálu (vhodnou zeminou obdobné kvality jako okolní zemina)</p> <p>vč. nákupu, natěžení, naložení a dovozu</p>	M3	51,300	
17	2018_OTSKP	18214N	<p>ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M</p> <p>urovnání plochy po zasypání původního základu 3,0*6,0=18,000 * počet kusů</p>	M2	171,000	
1			Zemní práce			
9			Ostatní konstrukce a práce			
18	2018_OTSKP	96615N	<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU</p> <p>veškerou manipulaci s vybouranou sutí i hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku</p>	M3	51,300	
19	2018_OTSKP	96618A.01N	<p>DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH</p> <p>Demontáž typových reklamních panelů 5,0 x 3,0 m, vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele</p> <p>Měrná jednotka = m2</p>	m2	285,000	
20	2018_OTSKP	96618B.01N	<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA</p> <p>Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy (tj. 2 ks typových reklamních panelů o rozměru 5 x 3 m)</p> <p>měrná jednotka - km</p>	KM	475,000	
21	2018_OTSKP	96718AN	<p>VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH</p> <p>vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel</p> <p>trubka D 60 4*5,2*5,52*0,001=0,115 [A] diagon tr. D 30 2*14*2,15*0,001=0,060 [B] plech 2*((5,2+2*2,9)*0,32+5,2*1,12)*7,85*0,001=0,147 [C] spojovací prvky 15*0,001=0,015 [D] patní plech 4*0,16*0,16*80*0,001=0,008 [E] Celkem: A+B+C+D+E=0,345* počet kusů</p>	T	3,278	
22	2018_OTSKP	96718BN	<p>VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA</p> <p>Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel</p> <p>Měrná jednotka uváděna v tkm</p>	tkm	163,875	
9			Ostatní konstrukce a práce			
5			Likvidace			
1			Zemní práce			
23	2018_OTSKP	16171.01	<p>NAKLÁDÁNÍ VYBOURANÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH</p> <p>Nakládání vybouraných typových reklamních panelů 5,0x3,0 m na skladu, dle dispozic Zástupce Objednatel na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění se složením a uložení na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatel</p>	T	6,555	
24	2018_OTSKP	16171.02	<p>NAKLÁDÁNÍ DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH</p> <p>Nakládání demontovaných typových reklamních panelů 5,0x3,0 m na skladu, dle dispozic Zástupce Objednatel na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění se složením a uložení na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatel</p>	m2	570,000	
1			Zemní práce			
9			Ostatní konstrukce a práce			
25	2018_OTSKP	96718B	<p>VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA</p> <p>Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel</p> <p>Měrná jednotka uváděna v tkm</p>	tkm	327,750	
26	2018_OTSKP	96618B.01	<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA</p> <p>Doprava demontovaných panelů do sběrného dvora dle dispozic Zástupce Objednatel, jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy (tj. 2 ks typových reklamních panelů o rozměru 5 x 3 m)</p> <p>měrná jednotka - km</p>	KM	950,000	
9			Ostatní konstrukce a práce			
6			Dokumentace			
0			Všeobecné konstrukce a práce			
27	2018_OTSKP	02940	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE</p> <p>Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení včetně provozního staničení a GPS souřadnic</p>	KUS	19,000	
0			Všeobecné konstrukce a práce			

Celkem bez DPH

intenzity dopravy	
běžné	0,5
období nižších intenzit	0,5

Aspe

Položkový rozpočet plnění

Stavba 17-310-2
číslo a název SO 003
číslo a název rozpočtu: 003

Odstranění reklamního zařízení - oblast 1
reklamní zařízení - Megaboard 30,0 x 10,0 (m)
reklamní zařízení - Megaboard 30,0 x 10,0 (m)

Počet kusů rek.zařízení 10 kus

Sklad 50 km
Sběrný dvůr 50 km

Př. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Oznámení								
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1	2018_OTSKP	02940.01		Ostatní POŽADAVKY - OZNAMENÍ Oznámení vlastníkovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím nebo odstraněním reklamního zařízení m.j. 1 ks 10	KUS	10,000		
0 Všeobecné konstrukce a práce								
2 Zakrytí								
9 Ostatní konstrukce a práce								
2	2018_OTSKP	94490.01		DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ). Zaplachtování reklamy krycí plachtou, polyethylen, bílá, min. 200g/m2 kotvenní pružná gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu, že reklamní plocha bude zakryvána v termínu odlišném od demontáže. dl. x š. 30,0' 10,0' počet kusů 3000	M2	3 000,000		
9 Ostatní konstrukce a práce								
3+4A Odstranění a uskladnění								
0 Všeobecné konstrukce a práce								
3	2018_OTSKP	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEB O ZŘÍZ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikací - pro 1 ks rek.zařízení Zřízení přístupu vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po původního stavu, vč. oznámení a zajištění vstupu na jednotlivé nemovitosti, přes který je přístup vč. případných náhrad za znehodnocení nemovitosti. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě. m.j. 1 ks 10	KPL	10,000		
4	2018_OTSKP	014102.01		POPLATKY ZA SKLÁDKU beton dle pol.č.96615 1501,5	T	1 501,500		
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1 Zemní práce								
5	2018_OTSKP	13273.01		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I s ponecháním pro zpětný zásep vč. příslušného odstranění omíčky s odděleným uložením pro dem. kabelové přípojky dle pol.č. 742223.01- odhad 5 % 100*0,4*0,8*0,05' počet kusů 16	M3	16,000		
6	2018_OTSKP	17411.01		ZÁSEP JAM A RÝH Z ŽUTNĚNÍM zpětný zásep rýhy s následným rozprostřením omíčky dle pol.č.13273.01 16	M3	16,000		
7	2018_OTSKP	17481		ZÁSEP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásep po vybouraných základech z nakupovaného materiálu (vhodnou zeminou obdobné kvality jako okolní zemina) vč. nákupu, natěžení, naložení a dovozu dle pol.č.96615 ks patek x dl. x š. x hl. 600,6	M3	600,600		
8	2018_OTSKP	18130		ÚPRAVA PLANE BEZ ZHUTNĚNÍ uromnění terénu po zásepů demontované kabelové trasy dle pol.č.13273.01 5%(odhad) 100*3*0,05' počet kusů 150	M2	150,000		
9	2018_OTSKP	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL. DO 0,25M uromnění plochy po zasypání původního základu 15,0' 6,0' počet kusů 900	M2	900,000		
1 Zemní práce								
7 Přídružená stavební výroba								
10	2018_OTSKP	742K11.01		ODPOJENÍ REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY Odpojení reklamního zařízení odbornou způsobilou osobou a odborné zabezpečení elektrické přípojky. m.j. ks	KUS	10,000		
11	2018_OTSKP	742223.01		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN vč. dem. zakr. folie vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku Bude účtováno dle skutečné délky dle odsouhlasení Zástupce Objednatel Položka čerpána se souhlasem Zástupce Objednatel předpoklad 100 m u 5 % billboardu 50	M	50,000		
12	2018_OTSKP	743Z33		DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENÍ Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení, včetně naložení vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci 11' počet kusů billboardu 110	KUS	110,000		
13	2018_OTSKP	743Z35.01		DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M Demont. osvětlení vč. kabelových rozvodů vč. odpojení v rozvaděči Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení, včetně naložení vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci 11' počet kusů billboardu 110	KUS	110,000		
7 Přídružená stavební výroba								
9 Ostatní konstrukce a práce								
14	2018_OTSKP	96615A		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku ks x dl. x š. x hl. 11*2,6*1,0*2,1=60,060' počet kusů 600,6	M3	600,600		
15	2018_OTSKP	96618A.01		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Demontáž typových reklamních panelů 30,0 x 10,0 m, vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele Márá jednotka = m2 dle typ. výkresu kompletní panely s jeklovým rámem 30 x 10 m 30*10=300,000' počet kusů 3000	m2	3 000,000		

16	2018_OTSKP	96618B.01	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce Objednatelů, jedná se o dopravu 1 ks typových reklamních panelů o rozměru 30 x 10 m. měrná jednotka - km	KM	500,000		
17	2018_OTSKP	96718A	VÝBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH vý. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatelů IPE 360 11*13,15*57,1*0,001=8,260 [A] patní plech P20 420/800 11*0,42*0,80*160*0,001=0,591 [B] zesílení kotvení P15 11*1,2*120*0,001=1,584 [C] svařenec P10 100/100 11*3,15*0,4*80*0,001=1,109 [D] pochozí lávka 28*11*0,001+28*15*0,001=0,728 [E] tr. D 51/2,5 4*103*2,99*0,001=1,232 [F] Jekl 60/60/2 7,5*5,19*0,001=0,039 [G] plech tl. 1 mm 2*7,5*0,001=0,015 [H] spojovací prvky 80*0,001=0,080 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=13,638 136,38	T	136,380		
9			Ostatní konstrukce a práce				
5 Likvidace							
1			Zemní práce				
18	2018_OTSKP	16171.02	NAKLÁDÁNÍ DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Nakládání demontovaných typových reklamních panelů 30,0x10,0 m na skladu, dle dispozic Zástupce Objednatelů na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění se složením a uložení na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatelů dle typ. výkresu kompletní panely s jeklovým rámem 30 x 10 m 30*10=300,000*počet kusů 3000	m2	3 000,000		
1			Zemní práce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
19	2018_OTSKP	96718B	VÝBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatelů Měrná jednotka uváděna v tkm	tkm	6 819,000		
20	2018_OTSKP	96618B.01	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů do sběrného dvora dle dispozic Zástupce Objednatelů, jedná se o dopravu 1 ks typových reklamních panelů o rozměru 30 x 10 m. měrná jednotka - km	KM	500,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				
6 Dokumentace							
0			Všeobecné konstrukce a práce				
21	2018_OTSKP	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení včetně provozního staničení a GPS souřadnic m.j. ks	KUS	10,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem bez DPH

Aspe

Položkový rozpočet plnění

Stavba

17-310-2

Odstránění reklamního zařízení - oblast 1

Celkem počet kusů

Rozměr 9,6x8,2

Rozměr 9,6x3,6

 kus
11
27

intenzity dopravy

běžné

období nižších intenzit

0,5

0,5

číslo a název SO

004

reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup

číslo a název rozpočtu:

004

reklamní zařízení - Double Bigboard 9,60 x 3,60 nebo 9,60 x 8,20 (m), sloup

Sklad

 50 km

Sběrný dvůr

 50 km

Por. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Oznámení								
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1	2018_OTSKP	02840.01		OSTATNÍ POZADAVKY - OZNÁMENÍ Oznámení vlastníkovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a provozováno dílčí smlouvou dlemlouvané reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím nebo odstráněním reklamního zařízení m. i. ks 98,000	KUS	98,000		
0 Všeobecné konstrukce a práce								
2 Zakrytí - BĚŽNÉ INTENZITY								
9 Ostatní konstrukce a práce								
2	2018_OTSKP	94490.01		DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ) Zaplachtování reklamy krycí plachtou, polyetylen, bílá, min. 200g/m2 kotvenní pružná gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu, že reklamní plocha bude zakryvána v termínu odlišném od demontáže. d. x. s. 9,6*3,6*2 počet kusů+9,6*8,2*2počet kusů 3872,64	M2	3 872,640		
9 Ostatní konstrukce a práce								
2 Zakrytí - OBDOBÍ NIŽŠÍCH INTENZIT								
9 Ostatní konstrukce a práce								
3	2018_OTSKP	94490.01N		DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ) Zaplachtování reklamy krycí plachtou, polyetylen, bílá, min. 200g/m2 kotvenní pružná gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu, že reklamní plocha bude zakryvána v termínu odlišném od demontáže. d. x. s. 9,6*3,6*2 počet kusů+9,6*8,2*2počet kusů 3872,64	M2	3 872,640		
9 Ostatní konstrukce a práce								
3+4A Odstránění a uskladnění BĚŽNÉ INTENZITY								
0 Všeobecné konstrukce a práce								
4	2018_OTSKP	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ. OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY Zajištění přístupu na nemovitost mimo obsah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikací pro 1 ks rek. zařízení Zřízení přístupu vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po původního stavu, vč. oznámení a zajištění vstupu na jednotlivé nemovitosti, přes který je přístup vč. případných náhrad za znehodnocení nemovitosti. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě. m. i. ks 25	KPL	25,000		
5	2018_OTSKP	02720.DIO		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pro demontáž Kompletní dopravní inženýrská opatření pro realizaci demontáže 1 ks rek. zařízení zahrnující: Přechodné světelné i vodorné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dobývá, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přepracování a manipulace s nimi. Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakryvací páskou, úpravy SSZ *Dleš zařízení k zajištění dopravy – výstražná a předvěstňovací vozky se spoolými i nespoolými rozsvícením včetně jejich dobavy, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi; *Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě. m. i. ks 25	KPL	25,000		
6	2018_OTSKP	014102.02		POPULATKY ZA SKLADKU železobeton dle pol.č.96616 6125	T	6 125,000		
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1 Zemní práce								
7	2018_OTSKP	13273.01		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ I NEPAŽ. TR. I s ponecháním pro zpětný zásep vč. přípravy a odstránění omnice s oddělením uložení pro dem. kabelové přípojky dle pol.č. 7422.23.01 5% (odhad) 100*0,4*0,8*0,05 počet kusů 784	M3	78,400		
8	2018_OTSKP	17411.01		ZASYP. JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpevněný zásep rýh s následným rozprostřením omnice dle pol.č. 13273.01	M3	78,400		
9	2018_OTSKP	17481		ZASYP. JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásep po vybraných základech z nakupovaného materiálu (vhodnou zeminou obdobné kvality jako okolní zemina) vč. nakuupu, naložení, uložení a dovozu dle pol.č. 96616	M3	2 450,000		
10	2018_OTSKP	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ určení letiny po zásep demontované kabelové trasy dle pol.č. 13273.01 100*3,0 počet kusů (odhad 5 %) 735	M2	735,000		
11	2018_OTSKP	18214		ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM LUŽENÍ V TL DO 0,25M určení plochy po zásepání původního základu 10,0*10,0=100,000 * počet kusů 4900	M2	4 900,000		
1 Zemní práce								
7 Přidružená stavební výroba								
12	2018_OTSKP	742k11.01		DOPROJEKT REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY Odpojení reklamního zařízení odborné způsobilou osobou a odborné zabezpečení elektrické přípojky. m. i. ks	KUS	48,000		
13	2018_OTSKP	7422.23.01		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN vč. dem. zákr. role vč. odvozu na skládku a popašku za skládku Bude účtováno dle skutečné délky dle odsouhlasení investorem Položka čerpána se souhlasem Zástupce Objednatel předpoklad 100 * 5% (odhad) počet kusů	M	245,000		
14	2018_OTSKP	7432.33.01		DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENÍ Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení, včetně naložení vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci 14.000 počet kusů 686	KUS	686,000		
15	2018_OTSKP	7432.35.01		DEMONTÁŽ SVĚTLIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M Demont. osvětlení vč. kabelových rozvodů vč. odpojení v ústředí Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení, včetně naložení vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci 14 * počet kusů 686	KUS	686,000		
7 Přidružená stavební výroba								
9 Ostatní konstrukce a práce								
16	2018_OTSKP	96616		BŮRÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. Nákladnímu potrubí za skládku d. l. x. s. x. hl. 5,0*5,0*2,0=50,000* počet kusů 2450	M3	2 450,000		
17	2018_OTSKP	96618A.01		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Demontáž reklamní plochy 2 x 78,0 m2 nebo 2 x 35,0 m2, vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředky, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele Měrná technická = m2 dle typ. výkresu panelů s jeklovým rámem celková plocha 156 nebo 70 m2 9,6*3,6*2 počet kusů + 9,6*8,2*2 počet kusů 3872,64	m2	3 872,640		

18	2018_OTSKP	96618B 01	BOURÁNÍ KONSTRUKCI KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sklád dle dispozic Zástupce Objednatel, jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy double bigboardu (2 ks typových reklamních panelů o rozměru 9,6x3,6 nebo 9,6 x 8,2 m) mémá jednotka - km	KM	2450,000		
19	2018_OTSKP	967181	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH vč. složení a uložení na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel tr. D 1,2m 7,0*186,40,001=1,305 [A] tr. D 1,0m 6,5*148*0,001=0,962 [B] tr. D 0,9m 6,7*131,8*0,001=0,883 [C] svařenec P10 250/180 4*2,85*0,86*0,001=0,784 [D] 1 160 2*0,8+1,9+3,2+4,4*17,9*0,001=0,369 [E] svařenec P6 70/100 (8*6,1+8*3,1)*48*0,001=3,533 [F] pochozí lávka 24,5*28*0,001=0,686 [G] plech tl. 1 mm 2*6,87*5,0,001=0,099 [H] křevení P14 vč. svorníků 12*0,9*160*0,001=0,576 [I] stupadla 43*15*0,001=0,645 [J] spojovací prvky 100*0,001=0,100 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=9,942*počet kusů 487,158	T	487,158		

3+4B Odstranění a uskladnění - OBDOBÍ NIŽŠÍCH INTENZIT

20	2018_OTSKP	02720-DION	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO pro demontáž Kompletní dopravní inženýrská opatření pro realizaci demontáže 1 ks rek zařízení zahrnující: -Přechodné svazky i vodotěrné dopravní značení, dopravní zařízení a svazkové signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přečíslování a manipulace s nimi. -Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakryvací nádkou, úpravy SSZ. -Časť zařízení k zajištění dopravy – výstražné a předvěstné vozíky se spojitým i nespojitým zobrazováním včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi; -Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO Využití této položky bude vždy definováno v DIO, smlouvě. m. ks 37	KPL	49,000		
----	------------	------------	--	-----	--------	--	--

21	2018_OTSKP	014102.02	POPLATKY ZA SKLADKU železobeton dle pol.č.96616 N 6125	T	6 125,000		
----	------------	-----------	---	---	-----------	--	--

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce

22	2018_OTSKP	13273.01N	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ I NEPAŽÍ TR. I s příslušným pro zpevněný záhyb vč. příslušného odstranění omíčky a oddělením uložení pro dem. kabelové přípojky dle pol.č. 742Z23 01 N 5% (odhad) 100*0,4*0,8*0,05* počet kusů 78,4	M3	78,400		
23	2018_OTSKP	17411.01N	ZÁŠYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUŤNĚNÍM zpevně záhyb rýhy s následným rozprostřením omíčky dle pol.č. 13273 01 N	M3	78,400		
24	2018_OTSKP	17481N	ZÁŠYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ záhyb po vybouraných základech z nakupovaného materiálu (vhodnou zeminou obdobné kvality jako okolní zemina) vč. náskuru, natěžení, naložení a dovozu dle pol.č.96616N	M3	2450,000		
25	2018_OTSKP	18130N	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUŤNĚNÍ úrovni terénu po záhybu demontované kabelové tras dle pol.č.13273 01 100*3,0*počet kusů (odhad 5 %) 735	M2	735,000		
26	2018_OTSKP	18214N	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M úrovni plochy po zasypání důvodního základu 10,0*10,0=100,000 * počet kusů 480	M2	4 800,000		

7 Zemní práce

1 Přidružená stavební výroba

27	2018_OTSKP	742K11.01N	ODPOJENÍ REKLAMNÍCH ZAŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ ELEKTRICKÉ PŘIPOJKY Odpojení reklamního zařízení odborné způsobilou osobou a odborné zabezpečení elektrické přípojky. m. ks 49	KUS	49,000		
28	2018_OTSKP	742Z23.01N	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ INN vč. dem. zák. folie vč. odvozu na skládku a polatku za skládku Bude účtováno dle skutečné délky dle odsouhlasení investorem Položka čerpána se souhlasem Zástupce Objednatel předpoklad 100 * 5% (odhad) * počet kusů	M	245,000		
29	2018_OTSKP	743Z33N	DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCI PRO OSVĚTLENÍ Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení, včetně naložení vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci 14.000 *počet kusů 888	KUS	688,000		
30	2018_OTSKP	743Z35.01N	DEMONTÁŽ SVĚTLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M Demont. osvětlení vč. kabelových rozvodů vč. odvozu v rozsořkách Položka obsahuje všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení, včetně naložení vybouraného materiálu a odvozu k likvidaci 14 * počet kusů 580	KUS	688,000		

7 Přidružená stavební výroba

9 Ostatní konstrukce a práce

31	2018_OTSKP	96616N	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně odvozu a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku dl. x š. x hl. 5,0*5,0*2,0=50,000* počet kusů 2450	M3	2 450,000		
32	2018_OTSKP	96618A.01N	DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH Demontáž reklamní plochy 2 x 78,0 m2 nebo 2 x 35,0 m2, vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklád dle dispozic Zástupce Objednatel, dle odsouhlasené technické postupu zhotovitele Mémá jednotka = m2 dle typ. výřezu: panely s jiskrovým rámečkem celková plocha 156 nebo 70 m2 9,6*3,6*2 počet kusů + 9,6*8,2*2 počet kusů 3872,64	m2	3 872,640		
33	2018_OTSKP	96618B.01N	BOURÁNÍ KONSTRUKCI KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sklád dle dispozic Zástupce Objednatel, jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy double bigboardu (2 ks typových reklamních panelů o rozměru 9,6x3,6 nebo 9,6 x 8,2 m) mémá jednotka - km	KM	2450,000		
34	2018_OTSKP	967181N	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH vč. složení a uložení na sklád dle dispozic Zástupce Objednatel tr. D 1,2m 7,0*186,40,001=1,305 [A] tr. D 1,0m 6,5*148*0,001=0,962 [B] tr. D 0,9m 6,7*131,8*0,001=0,883 [C] svařenec P10 250/180 4*2,85*0,86*0,001=0,784 [D] 1 160 2*0,8+1,9+3,2+4,4*17,9*0,001=0,369 [E] svařenec P6 70/100 (8*6,1+8*3,1)*48*0,001=3,533 [F] pochozí lávka 24,5*28*0,001=0,686 [G] plech tl. 1 mm 2*6,87*5,0,001=0,099 [H] křevení P14 vč. svorníků 12*0,9*160*0,001=0,576 [I] stupadla 43*15*0,001=0,645 [J] spojovací prvky 100*0,001=0,100 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=9,942*počet kusů 487,158	T	487,158		

9 Ostatní konstrukce a práce

5A Likvidace - BEŽNÉ INTENZITY

1 Zemní práce

35	2018_OTSKP	16171.02	NAKLÁDÁNÍ DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCI KOVOVÝCH Nakládání demontovaných typových reklamních panelů 9,6x3,6 nebo 9,6x8,2 m na skládku, dle dispozic Zástupce Objednatel na dopravní prostředek pro vodotěrné přemísťování se složením a uložení na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatel dle typ. výřezu: panely s jiskrovým rámečkem celková plocha 156 nebo 70 m2 9,6*3,6*2 počet kusů + 9,6*8,2*2 počet kusů 7745,28	m2	7 745,280		
----	------------	----------	---	----	-----------	--	--

1 Zemní práce

9 Ostatní konstrukce a práce

36	2018_OTSKP	96718B	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel Mémá jednotka uváděná v tkm	tkm	24 357,900		
----	------------	--------	--	-----	------------	--	--

37	2018_OTSKP	96618B 01	BOURANI KONSTRUKCI KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel. jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy double bigboardu (2 ks typových reklamních panelů o rozměru 9,6x3,6 nebo 9,6 x 8,2 m) měrná jednotka - km	KM	4 900,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				
SB Likvidace - OBDOBI NIŽŠÍCH INTENZIT							
9			Ostatní konstrukce a práce				
38	2018_OTSKP	96718BN	VYBOURANI ČÁSTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel. Měrná jednotka uváděná v řádku	tkm	24 357,900		
9			Ostatní konstrukce a práce				
6 Dokumentace							
0			Všeobecné konstrukce a práce				
39	2018_OTSKP	02840	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení včetně provozního staničení a GPS souřadnic m.j. ks	KUS	98,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem bez DPH

Aspe

Položkový rozpočet plnění

Stavba 17-310-2
číslo a název SO 005
číslo a název rozpočtu: 005

Odstanění reklamního zařízení - oblast 1
reklamní zařízení - Figurální reklamní plocha
reklamní zařízení - Figurální reklamní plocha

Počet kusů ■ kus
Sklad ■ 50 km
Sběrný dvůr ■ 50 km

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Oznámení								
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1	2018_OTSKP	02940.01		OSTATNÍ POŽADAVKY - OZNÁMENÍ Oznámení vlastníkovi nemovitosti v ochranném pásmu dálnice, na kterém je zřízeno a provozováno dílčí smlouvou definované reklamní zařízení o činnostech spojených se zakrytím nebo odstraněním reklamního zařízení m.j. ks	KUS	5,000		
0				Všeobecné konstrukce a práce				
2 Zakrytí								
9				Ostatní konstrukce a práce				
2	2018_OTSKP	94490.01		DOČASNÉ ZAKRYTÍ REKLAMY PLACHTOU (ZAPLACHTOVÁNÍ). Zaplachtování reklamy krycí plachtou, polyethylen, bílá, min. 200g/m2 kotvenní pružná gumolana pr. 9 mm. Plachta zůstane v majetku zhotovitele. V některých případech může dojít k tomu, že reklamní plocha bude zakryvána v termínu odlišném od demontáže. nepravidelný tvar - odhad 200 = 200,000' počet kusů 1000	M2	1 000,000		
9				Ostatní konstrukce a práce				
3+4 Odstanění a uskladnění								
0				Všeobecné konstrukce a práce				
3	2018_OTSKP	03710		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZRÍZ OBJEKTY A PŘÍSTUP CESTY Zajištění přístupu na nemovitost mimo dosah z dálnice nebo ostatních veřejných komunikací - pro 1 ks rek zařízení Zřízení přístupu vč. souvisejících nezbytných činností a následného uvedení po původního stavu vč. oznámení a zajištění vstupu na jednotlivé nemovitosti, přes který je přístup vč. případných náhrad za znehodnocení nemovitosti. Využití této položky bude vždy definováno v Dílčí smlouvě. m.j. ks	KPL	5,000		
4	2018_OTSKP	014102.01		POPLATKY ZA SKLÁDKU beton dle pol.č. 99615 600	T	600,000		
0				Všeobecné konstrukce a práce				
1				Zemní práce				
5	2018_OTSKP	17481		ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásypaní vybouraných základem z nakupovaného materiálu (vhodnou zeminou obdobné kvality jako okolní zemina) vč. nákupu, natěžení, naložení a dovozu dle pol.č. 99615	M3	240,000		
6	2018_OTSKP	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M uromání plochy po zasypání původního základu 25,0'10,0=250,000' počet kusů 1250	M2	1 250,000		
1				Zemní práce				
9				Ostatní konstrukce a práce				
7	2018_OTSKP	99615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku ks x d. x š. x hl. 6'2,0'2,0'2,0=48,000' počet kusů 240	M3	240,000		
8	2018_OTSKP	99618A.01		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Demontáž reklamní plochy 200,0 m2, vč. zabalení, vč. zabalení, veškeré manipulace, naložení na dopravní prostředek, vč. složení a uložení na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, dle odsouhlaseného technologického postupu zhotovitele Měrná jednotka = m2 dle typ. výkresu reklamní plocha - celková plocha 200 m2 200=200,000' počet kusů 1000	m2	1 000,000		
9	2018_OTSKP	99618B.01		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů na sklad dle dispozic Zástupce Objednatel, jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy 1 rek. zařízení měrná jednotka - km	KM	250,000		
10	2018_OTSKP	99618A		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH vč. složení a uložení na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatel svařenec P15 380/600 (11,3+12,1+14,3)*1,96*120*0,001=8,867 [A] svařenec P10 240/240 (2'2,65+4'3,08)*0,96*80*0,001=1,353 [B] svařenec P15 210/350 3'7,1'1,12*120*0,001=2,863 [C] kloub P10 6'0,2'80*0,001=0,096 [D] U 80 4'8,65*8,64*0,001=0,299 [E] tr. 35/2,5 (8'2,7+10'2,0)*2,0*0,001=0,083 [F] spojovací prvky 50'0,001=0,050 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=13,611' počet kusů 68,055	T	68,055		
9				Ostatní konstrukce a práce				
5 Likvidace								
1				Zemní práce				
11	2018_OTSKP	16171.02		NAKLÁDÁNÍ DEMONTOVANÝCH KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH Nakládání demontovaných typových reklamních ploch na skládku, dle dispozic Zástupce Objednatel na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění se složením a uložení na sběrném dvoře dle dispozic Zástupce Objednatel dle typ. výkresu reklamní plocha - celková plocha 200 m2 200=200,000' počet kusů 1000	m2	1 000,000		
1				Zemní práce				
9				Ostatní konstrukce a práce				
12	2018_OTSKP	99618B		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava vybouraných ocelových konstrukcí na sběrný dvůr dle dispozic Zástupce Objednatel Měrná jednotka uváděna v tkm	tkm	3 402,750		
13	2018_OTSKP	99618B.01		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA Doprava demontovaných panelů do sběrného dvora dle dispozic Zástupce Objednatel, jedná se o dopravu 1 ks celé reklamní plochy 1 rek. zařízení měrná jednotka - km	KM	250,000		
9				Ostatní konstrukce a práce				
6 Dokumentace								
0				Všeobecné konstrukce a práce				
14	2018_OTSKP	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Vedení a vyhotovení dokumentace (včetně fotodokumentace) ke každému reklamnímu zařízení včetně provozního staničení a GPS souřadnic m.j. ks	KUS	5,000		
0				Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem bez DPH

