

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	03	OPRAVA VODOVODU ULICE VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ
Objekt:	1	OPRAVA VODOVODU ULICE VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ
Rozpočet:	1	Oprava vodovodu ulice Vejvanovského Kroměříž

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		0,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	-----------------

Cena celkem s DPH	0,00 CZK
--------------------------	-----------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			0,00	
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			0,00	
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			0,00	
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			0,00	
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			0,00	
85	Potrubí z trub litinových	HSV			0,00	
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			0,00	
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový rozpočet

S:	03	OPRAVA VODOVODU ULICE VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ
O:	1	OPRAVA VODOVODU ULICE VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ
R:	1	Oprava vodovodu ulice Vejvanovského Kroměříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				0,00
1	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	16,00000		0,00
2	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	6,30000		0,00
3	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	31,50000		0,00
4	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	61,00000		0,00
5	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	232,50000		0,00
6	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	242,50000		0,00
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	72,00000		0,00
8	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	733,00000		0,00
9	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	733,00000		0,00
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	73,58000		0,00
11	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	304,50000		0,00
12	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	304,50000		0,00
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	304,50000		0,00
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním šterkodrt', šterkopísek	m3	170,90000		0,00
15	1-01	Poplatek za uložení vytěženého výkopku na skládce	t	609,00000		0,00
16	1-02	Vytýčení inž. sítí	kpl	1,00000		0,00
17	1-03	Geodetické zaměření	kpl	1,00000		0,00
18	1-04	Vypracování návrhu dopr. značení,vyřízení povolení stanovení dopr. značení, projednání	kpl	1,00000		0,00
19	1-05	Dopravní značení-instalace a demontáž	kpl	1,00000		0,00
20	1-06	Pronájem dopravního značení	kpl	1,00000		0,00
21	1-07	Vyvolané úpravy-provizorní překrytí překopu vozov.	kpl	5,00000		0,00
22	1-08	Dokumentace skut. provedení stavby	kpl	1,00000		0,00
23	1-09	Zajištění průchodu vč. osazení mob. přech. lávek	kpl	11,00000		0,00
24	1-10	Zajištění přístupnosti nemovitostí po dobu opravy chodníku	kpl	11,00000		0,00
25	1-11	Náklady spojené s místem zřízení ZS	kpl	1,00000		0,00
26	1-12	Statická zkouška zhutnění zásypu	kpl	2,00000		0,00
27	1-13	Přeložka veřejného osvětlení /viz nabídka/	kpl	1,00000		0,00
28	1-14	Zemní práce pro napojení prov. rozvodu vody při Reliningu na potr. LT DN200	kpl	1,00000		0,00
29	1-15	Oprava dotčeného povrchu při Reliningu v místě napojení na řad LT DN200	kpl	1,00000		0,00
30	1-16	Příplatek za provedení sond	kus	10,00000		0,00
31	1-17	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů mobilní plotovou zábranou v. do 2m - zřízení	m	480,00000		0,00
32	1-18	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů mobilní plotovou zábranou v. do 2m - odstranění	m	480,00000		0,00
33	58337344	Šterkopísek frakce 0-32 B /1,96t/m3/ zásyp rýh v chodníku /9,90m3/	t	291,84000		0,00
34	58344198	Šterkodrtě frakce 0-63 B /1,96t/m3/ zásyp rýh do úrovně kce vozovky	t	43,12000		0,00
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				0,00
35	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu s ponecháním na místě	m2	382,00000		0,00
36	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	112,00000		0,00
37	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm	m2	112,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	03	OPRAVA VODOVODU ULICE VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ
O:	1	OPRAVA VODOVODU ULICE VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ
R:	1	Oprava vodovodu ulice Vejvanovského Kroměříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	113109410R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm	m2	172,00000		0,00
39	113202111R00	Demontáž obrubníků silničních kamenných s ponecháním na místě pro zpět. osazení	m	152,00000		0,00
40	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek s ponecháním na místě	m	152,00000		0,00
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						0,00
41	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	3,20000		0,00
42	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku fr. 0-16 zrno 20mm	m3	16,50000		0,00
43	452313121R00	Bloky pro potrubí z betonu B 10	m3	0,76000		0,00
44	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	6,60000		0,00
45	45-01	Obsyp potrubí štěrkopískem, fr.0-16, zrno do 20mm	m3	76,50000		0,00
46	45-02	Obsyp potrubí PE-LD pískem 0-4mm	m3	10,50000		0,00
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						0,00
47	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm chod.+voz.	m2	284,00000		0,00
48	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm vozovka	m2	112,00000		0,00
49	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	112,00000		0,00
50	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm C10/12	m2	172,00000		0,00
51	56-01	Zřízení podkl. vrstev pod komunikaci ze zámk. dl. ve stávající skladbě	m2	3,45000		0,00
Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací						0,00
52	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	112,00000		0,00
53	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11 tl.5 cm	m2	112,00000		0,00
54	577151123R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	112,00000		0,00
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						0,00
55	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm materiál stávající /chod. + vozovka/	m2	382,00000		0,00
Díl: 85 Potrubí z trub litinových						0,00
56	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	3,00000		0,00
57	857262121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100	kus	2,00000		0,00
58	857312121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150	kus	10,00000		0,00
59	857314121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150	kus	3,00000		0,00
60	85-01	Přír. tvarovka s přír. odb. z tv. lit. T 150/150	kus	2,00000		0,00
61	85-02	Přír. tvarovka s přír. odb. z tv. lit. T 150/80	kus	1,00000		0,00
62	85-03	Přír. redukce FFR 150/100	kus	1,00000		0,00
63	85-04	Přír. redukce FFR 150/80	kus	1,00000		0,00
64	85-05	Koleno přír. PPL č. 5050 DN80-90 st.	kus	2,00000		0,00
65	85-06	Koleno přír. s patkou N 150-90 st.	kus	1,00000		0,00
66	85-07	Koleno příubové Q80-90 st.	kus	1,00000		0,00
67	85-08	Přír. kus DN150 vč. úpravy a montáže	kus	1,00000		0,00
68	85-09	Synoflex Multi-range příruha č.7994 DN150	ks	1,00000		0,00
69	85-10	Synoflex Multi-range příruha č.7994 DN100	ks	1,00000		0,00
70	85-11	Spec. příruha Hawle č.0400 DN150/160 pro PE	kus	6,00000		0,00
71	85-12	Spec. příruha Hawle č.0400 DN100/110 pro PE	kus	1,00000		0,00
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot						0,00

Položkový rozpočet

S:	03	OPRAVA VODOVODU ULICE VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ
O:	1	OPRAVA VODOVODU ULICE VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ
R:	1	Oprava vodovodu ulice Vejvanovského Kroměříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
72	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	15,00000		0,00
73	871181121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm	m	15,00000		0,00
74	871314121U00	Montáž PE potrubí ve výkopu DN 150	m	180,00000		0,00
75	877252121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	kus	4,00000		0,00
76	877312121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 160 mm	kus	32,00000		0,00
77	87-01	Potrubí PE100RC typ 3 SDR17 DN150 /D160/	m	180,00000		0,00
78	87-02	Potrubí pro vod. příp. PE-LD 40 PN10 DN40 /50x6,9/	m	15,00000		0,00
79	87-03	Potr. pro vod. příp. PE-LD 40 PN10 DN25 /32x4,4/	m	15,00000		0,00
80	87-04	Elektrospojka SDR11 d160	kus	15,00000		0,00
81	87-05	Elektrospojka SDR11 d110	kpl	2,00000		0,00
82	87-06	Elektrokoleno d160- 60 st. /alt. oblouk na tupo +2x elektrotvarovka/	kus	1,00000		0,00
83	87-07	Zabezpečení spojů PE trub D100 /ochr. manžeta, páska/	kus	2,00000		0,00
84	87-08	Zabezpečení spojů PE trub D160 /ochr.manžeta,páska	kus	16,00000		0,00
85	87-09	Příplatek za přepojení dom. přípojek /propojení s ponech. částí , úprava přípojky	kpl	10,00000		0,00
86	87-10	Propojení alt. ukončení vyt. vodiče	kus	3,00000		0,00
87	87-11	Zkouška funkčnosti signaliz. vodiče	kpl	1,00000		0,00
88	87-12	Výstražná folie vod. řad a přípojky	m	210,00000		0,00
89	87-13	Vybourání stáv. litin. řadu vč. armatur a odvozu	m	180,00000		0,00
90	87-14	Vybourání potrubí vod. přípojek vč. odvozu	m	30,00000		0,00
91	87-21	Proviz. rozvod vody PE-LD 40 D63 /DN50/ dod. potr.	m	113,00000		0,00
92	87-22	Proviz. rozvod vody PE-LD 40 D32 /DN25/ dod. potr	m	76,00000		0,00
93	87-23	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm /sestavení proviz. rozvodu vody/	m	113,00000		0,00
94	87-24	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm /sestavení proviz. rozvodu vody/	m	76,00000		0,00
95	87-25	Proviz. rozvod vody - tvarovky pro sestavení rozvodu - rozebrat. spoje, propojení stáv. VP	kpl	1,00000		0,00
96	87-26	Proviz. rozvod-napojení na řad 2, 2-9 / přír. spojka, příruba se záv., uzav. armatura/	kpl	1,00000		0,00
97	87-27	Provizorní rozvod-tlaková zkouška	m	189,00000		0,00
98	87-28	Prov. rozvod - desinfekce	m	189,00000		0,00
99	87-29	Provizorní rozvod-rozbor vody	kpl	1,00000		0,00
100	87-30	Provizorní rozvod - demontáž	m	189,00000		0,00
101	87-31	Příplatek za zajištění instalace signalizačního vodiče d+m	m	277,00000		0,00
102	87-40	Relining - dodávka potrubí DN100 /D110/ PE100RC typ3 SDR17 návin	m	100,00000		0,00
103	87-41	Relining - vtažení potrubí	m	98,00000		0,00
104	87-42	Relining - čištění stávajícího potrubí	m	98,00000		0,00
105	87-43	Relining- TV kamera	m	98,00000		0,00
106	87-44	Relining - manipulace s kotoučem	m	98,00000		0,00
107	87-45	Relining - doprava technologie	kpl	1,00000		0,00
108	87-46	Relining-prov. rozvod vody PE-LD 40 D63 /DN50/ dodávka potrubí	m	97,00000		0,00
109	87-47	Relining-montáž trubek PE ve výkopu d 63 mm /sestavení proviz. rozvodu vody/	m	97,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	03	OPRAVA VODOVODU ULICE VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ
O:	1	OPRAVA VODOVODU ULICE VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ
R:	1	Oprava vodovodu ulice Vejvanovského Kroměříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
110	87-48	Relining-napojení provozov. rozvodu řad 2-9 DN100 / příruba se záv., spojka ,uzav. armatura/	kpl	1,00000		0,00
111	87-49	Relining-napojení proviz. rozvodu na řad DN200 /navrtávka/	kpl	1,00000		0,00
112	87-50	Relining-provizorní rozvod-tlaková zkouška	m	97,00000		0,00
113	87-51	Relining-desinfekce prov. rozvodu	m	97,00000		0,00
114	87-52	Relining-provizorní rozvod-rozbor vody	kpl	1,00000		0,00
115	87-53	Relinig - demontáž provizorního rozvodu	kpl	97,00000		0,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				0,00
116	891163111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus	10,00000		0,00
117	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	2,00000		0,00
118	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,00000		0,00
119	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	2,00000		0,00
120	891311111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150	kus	2,00000		0,00
121	891319111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 150	kus	10,00000		0,00
122	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	98,00000		0,00
123	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	98,00000		0,00
124	892351111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200	m	180,00000		0,00
125	892353111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 200	m	180,00000		0,00
126	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	2,00000		0,00
127	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	10,00000		0,00
128	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	6,00000		0,00
129	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00000		0,00
130	89-01	Šoupátko litin. krátké Hawle č.4000E2 PN16 DN80	kus	2,00000		0,00
131	89-02	Šoupátko litin. krátké Hawle č.4000E2 PN16 DN100	kus	2,00000		0,00
132	89-03	Šoupátko litin. krátké Hawle č.4000E2 PN16 DN150	kus	2,00000		0,00
133	89-04	Zemní zákop. souprava teleskopická Hawle č.9500 pro Š DN80-150 /1,3-1,8m/	kus	6,00000		0,00
134	89-05	Ul. poklop samonivel. KASI č.1750	kus	6,00000		0,00
135	89-06	Univ. podkl. deska pod ul. pokl. šoup. samonivel. č.3481	kus	6,00000		0,00
136	89-07	Hydrant podzemní Hawle K244 PN16 DN80	kus	2,00000		0,00
137	89-08	Uliční poklop pro podzemní hydranty samoniv. č. 1950 KASI	kus	2,00000		0,00
138	89-09	Podkladová deska pro poklapy pro PH č.3482	kus	2,00000		0,00
139	89-10	Navrtávací pas lit. HAKU č. 5310 na potr. PE DN150	kus	10,00000		0,00
140	89-11	Šoupátko pro dom. přípojky HAWLE č.2681 -2"-6/4"	kus	10,00000		0,00
141	89-12	Soupr. zemní teleskop. pro dom. šoupátka Hawle č. 9601	kus	10,00000		0,00
142	89-13	Uliční poklop pro dom. šoupátka samonivelační č.1650 KASI	kus	10,00000		0,00
143	89-14	Univ. podkl. deska pod ul. pokl. šoup. samonivel. č.3481	kus	10,00000		0,00
144	89-15	Instal. tvarovka ISO č. 6221-50	kus	5,00000		0,00
145	89-16	Instal. tvarovka ISO č. 6221-32	kus	5,00000		0,00
146	89-17	Těsnící a spojovací materiál	kpl	1,00000		0,00
147	89-18	Zkouška funkčnosti hydrantů	kus	2,00000		0,00
148	89-19	Zkouška ovladatelnosti armatur	kus	6,00000		0,00
149	89-20	Zajištění rozboru kvality vody	kpl	2,00000		0,00

Položkový rozpočet

S:	03	OPRAVA VODOVODU ULICE VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ
O:	1	OPRAVA VODOVODU ULICE VEJVANOVSKÉHO KROMĚŘÍŽ
R:	1	Oprava vodovodu ulice Vejvanovského Kroměříž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00
150	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou oprava v ploše rýhy	m	90,00000		0,00
151	917131111R00	Osazení lež.obrub.kamen. bez opěr, lože z C 12/15	m	152,00000		0,00
152	917931111R00	Osazení přídlažby,kostka velká,1 řada, lože C12/15	m	152,00000		0,00
153	917931111RT2	Osazení přídlažby,kostka velká,1 řada, lože C12/15 včetně dodávky kamenných dlažebních kostek	m	152,00000		0,00
154	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	204,50000		0,00
155	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	204,50000		0,00
156	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	204,50000		0,00
157	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	335,00000		0,00
158	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton.	m2	224,00000		0,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				0,00
159	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	152,00000		0,00
160	979054451U00	Očištění vybourané zámky dlaždice	m2	382,00000		0,00
161	979071112R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní MC/živici	m2	22,80000		0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
162	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	887,01467		0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
163	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	152,16000		0,00
164	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	456,48000		0,00
165	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	152,16000		0,00
166	97-01	Poplatek za uložení na skládce vybouraného živičného krytu	t	36,96000		0,00
167	97-02	Poplatek za uložení na skládce vyb. beton. podkl.	t	41,28000		0,00
168	97-03	Poplatek za uložení na skládce vyb. podkladu voz.	t	73,92000		0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
169	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000		0,00
170	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000		0,00
171	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000		0,00
172	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		0,00
173	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
174	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000		0,00
175	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000		0,00
176	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000		0,00
Celkem						0,00

Poznámky uchazeče k zadání