



S00JP012KH80

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru realizace investičních akcí
[redacted] vedoucí oddělení realizace Odboru realizace investičních akcí

odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

[redacted]
dále jen **objednatel**

a

KKS, spol. s r.o.

se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín

zastoupená [redacted]

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] jednatel

zástupce ve věcech technických: [redacted]

IČO: 42340802

DIČ: CZ42340802

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3965

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Zlín, č.ú.: 1403990349/0800,
[redacted]dále jen **zhotovitel**

uzavírají tuto

S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 3400200068

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo VZ: N006/19/V00034992

I.**PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla (bod 2.) a závazek objednatele k zaplacení ceny za dílo (článek V.).

2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce:

**„Sanace ŽB stropu nad knihovnou a realizace nové lávky,
Okružní 4699, Zlín“**
(dále jen „dílo“)

v níže uvedeném rozsahu a v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.)

3. Předmět díla:

Předmětem plnění je výměna všech vrstev vegetační střešy, vybourání strojovny VZT na střeše, výměna sloupů a svítidel veřejného osvětlení. Předmětem plnění je dále realizace nové lávky včetně zábradlí.

Plnění bude provedeno v rozsahu a za podmínek stanovených v projektové dokumentaci zpracované Ing.

_____ v červnu 2019 (příloha č. 4 výzvy
k podání nabídek) včetně výkazů výměr (příloha č. 1 této smlouvy).

Součástí díla dle této smlouvy je zejména:

- a) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
- b) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
- c) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- d) zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
- e) náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy
- f) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
- g) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.), rovněž společné prostory domu a okolí
- h) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- i) zajištění opatření k zamezení zatečení do objektu v průběhu realizace
- j) provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
- k) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
- l) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn ,1x .dwg
- m) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
- n) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
- o) předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
- p) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- q) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- r) dodržení veškerých podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů a organizací ke stavebnímu povolení včetně podmínek z platných povolení stavby

Předmět díla bude realizován v souladu s požadavky objednatele, platnými zákony ČR, normami ČSN, EN a nařízeními a dle obecně závazných předpisů a metodik.

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku „Sanace ŽB stropu nad knihovnou a realizace nové lávky, Okružní 4699, Zlín“. Jednotlivá ustanovení této smlouvy budou vykládána v souladu s průběhem tohoto výběrového řízení, jeho podklady a nabídkou zhotovitele.

Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

4. Prohlášení zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), příslušnými zákonnými předpisy, vyhláškami a nařízeními, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

Zhotovitel deklaruje, že se hlásí k odbornému provedení díla a dává tím také objednateli najevo, že je schopen při zhotovování předmětu díla konat se znalostí a pečlivostí, kterou lze od něj, jako odborné osoby očekávat. Zhotovitel si je vědom toho, že bude-li jednat bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

Je povinen zajistit provádění díla osobami s kvalifikací odpovídající předmětu plnění dle pokynů v projektové dokumentaci.

II. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „**Sanace ŽB stropu nad knihovnou a realizace nové lávky, Okružní 4699, Zlín**“
 - a) Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace k této veřejné zakázce – včetně příloh
 - b) nabídka zhotovitele,
 - c) oceněné výkazy výměr (přílohy č. 1 této smlouvy).
2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a prohlašuje, že se s nimi, stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení, jako odborně způsobilý subjekt seznámil, a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkazy výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Doba plnění:

Zahájení provádění díla: na výzvu objednatele, předpokládaná doba zahájení: 1. 4. 2020

K předání a převzetí staveniště dojde na výzvu objednatele (zástupce ve věcech technických). O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Ukončení provádění díla: do 5 měsíců od předání staveniště.

2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
3. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod +5 °C. Zhotovitel opětovně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4. Místo plnění

Místem plnění je Zlín, Jižní Svahy, ulice Okružní 4699, objekt knihovny.
Blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

IV. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno, a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, nebo e-mailem, k převzetí díla, nejméně 5 pracovních dní předem.

3. O předání a převzetí díla sepiše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termínem jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen předat doklady, související s řádným užíváním díla, zejména:
 - doklad o likvidaci odpadu
 - atesty, záruční listy, prohlášení o shodě
 - stavební deník, návody k obsluze a návody k použití v českém jazyce, záruční listy
 - zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách a měřeních, provedených výrobcem, nebo subjektem vybraným výrobcem

V. CENA ZA DÍLO

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování:

Cena díla bez DPH:	2 263 000 Kč
DPH 21%	475 230 Kč
Cena díla vč. DPH	2 738 230 Kč

2. Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, spojené s plněním podle této smlouvy, včetně nákladů na provedení všech požadovaných zkoušek a revizí.
3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplných a závazných oceněných výkazů výměr, které jsou součástí nabídky účastníka a přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončení díla.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
Objednatel/příjemce zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení prací a dodávek provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění.
3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem prováděna do 90 % celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
 - a) dokončení a předání kompletního díla
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení.
5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

VII. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLY DÍLA

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení podmínek bezpečnosti práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů v místě provádění díla a za dodržování všech právních předpisů a norem ČSN souvisejících s vykonávanými činnostmi dle této smlouvy, specifikovaných v projektové dokumentaci. Pro případ porušení těchto zásad sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý jednotlivý případ.
4. Objednatel bude organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit.

VIII. NEBEZPEČÍ ŠKODY, VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese veškeré nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku IV. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku IV. bodu 3.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla (např. vinou živelních pohrom).
4. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám** minimálně na pojistnou částku ve výši **6 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).
5. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu prováděných prací, vztahující se na škody na stavbě a konstrukci budovaného díla. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to

nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojistná částka je minimálně **ve výši 6 000 000 Kč**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.

6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku VIII. bod 4. nebo 5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady, uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.
5. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit tu část ceny díla, jež by odpovídala jeho nároku na slevu.
6. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (čl. X).

X. ZÁRUKA

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy přejímá záruku za jakost provedeného díla. Záruka **je 60 měsíců** a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka na jednotlivé komponenty, kde je dodavateli poskytována záruka kratší, bude záruka v délce 24 měsíců.
2. Zárukou dle předchozího odstavce přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude po celou dobu trvání záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému touto smlouvou a že si zachová obvyklé vlastnosti.
3. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávnou nebo neoprávněnou manipulací po převzetí díla objednatelem, odcizením, násilným poškozením, živelnými událostmi nebo jinými případy vyšší moci. Za vyšší moc je považována okolnost, kterou zhotovitel nemohl předvídat ani odvrátit nebo překonat.
4. Odstranění záruční závady bude zhotovitelem provedeno nejpozději do 3 dnů ode dne písemného nahlášení závady objednatelem zhotoviteli, nebude-li s ohledem na rozsah prací dohodnuto jinak.
5. Jakoukoliv závadu je objednatel (pověřená osoba) oprávněn nahlásit zhotoviteli **současně s popisem vad na telefonní číslo zhotovitele** [redacted]
V případě změny kontaktu je zhotovitel povinen neprodleně změnu ohlásit objednateli.

XI. SMLUVNÍ POKUTY

1. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením nebo provedením (řádným ukončením a předáním) díla

(jeho části), zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků dle čl. IX. odst. 4. zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení.
3. Bude-li objednatel požadovat odstranění vad ve stanovené či přiměřené lhůtě a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit 5 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku VI. odst. 2., tzn., nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.
5. Pokud zhotovitel nedoloží pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenu třetím osobám a pojištění stavebně montážních rizik na výzvu objednatele, v termínu stanoveném ve výzvě k předložení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení, a to v délce trvání nejdéle 30 dnů z každé jmenované smlouvy. Po uplynutí této lhůty je objednavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, dle článku XIII této smlouvy.
6. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody, způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.
7. Objednatel je oprávněn případné nároky vůči zhotoviteli, vzniklé na základě tohoto článku, jednostranně započíst oproti pohledávce zhotovitele.

XII. ÚROK Z PRODLENÍ

Dostane-li se objednatel či zhotovitel do prodlení se splněním peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy, je povinen platit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z částky, ohledně které je v prodlení.

XIII. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLUVNÍ POVINNOSTI

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla, provedením (řádným ukončením a předáním) díla dle lhůt a termínů v této smlouvě uvedených, delší než 10 dní
- b) prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy delší třiceti dnů.
- c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. VIII. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran. Účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
6. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
7. Zhotovitel bere na vědomí:
 - a) povinnost uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů následujících
 - b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/qdpr.
8. Přílohou, která je nedílnou součástí této smlouvy, je oceněný výkaz výměr, přiložený zhotovitelem k nabídce.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 8. 1. 2020, č. j. 15/1R/2020, RO č. 1/2020, tabulka č. 11

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 18. 11. 2019, č. j. 53/23R/2019

Schválení výběru dodavatele, uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 3. 2. 2020, č. j. 41/3R/2020

Ve Zlíně dne 25.2.2020

objednatel

statutární město Zlín
Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor


Ve Zlíně dne 5. 2. 2020

zhotovitel

KKS, spol. s r. o.

jednatel

„Sanace ŽB stropu nad knihovnou a realizace nové lávky, Okružní 4699, Zlín“



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Sanace ŽB stropu	JKSO	
Objekt		Objekt knihovny	SKP	
SO 01		Objekt knihovny	Měrná jednotka	
Stavba		Sanace ŽB stropu nad knihovnou a lávka - Okružní	Počet jednotek	0
01		Sanace ŽB stropu nad knihovnou a lávka - Okružní	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel		Statutární město Zlín, IČ 00283924		
Dodavatel		KKS spol., s r.o., Příluky 386, Zlín 760 01, IČ 423 40 802	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 147 188	Zařízení staveniště	30 000
Z	PSV celkem	1 003 756	Geodetické práce	3 000
R	M práce celkem	66 057	Kompletační činnost (IČD)	7 000
N	M dodávky celkem	0	Průzkumné práce	2 000
ZRN celkem		2 217 000	Ohrazení staveniště - dočasné dopravní opatření	4 000
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 217 000	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 263 000	Ostatní náklady celkem	46 000
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Štách Martin				Jméno :
Datum :				Datum :
Podpis :				Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %				2 263 000 Kč
DPH 21,0 %				475 230 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 738 230 Kč

Poznámka :

Stavba :	01 Sanace ŽB stropu nad knihovnou a lávka - Okružní	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01 Objekt knihovny	Sanace ŽB stropu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	15 314	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	42 000	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	96 011	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	71 012	0	0	0	0
41 Stropy a stropní konstrukce	15 000	0	0	0	0
5 Komunikace	20 082	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	84 240	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	131 658	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	151 982	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	6 815	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	19 284	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	15 266	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	110 532	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	27 359	0	0	0	0
98 Demolice	6 336	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 662	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	111 608	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	432 380	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	239 121	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	13 500	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	59 930	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	104 312	0	0	0
783 Nátěry	0	27 905	0	0	0
784 Malby	0	15 000	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	61 900	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	4 157	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	331 638	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 147 188	1 093 756	0	66 057	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	30 000	0,0	2 217 000	30 000
Geodetické práce	3 000	0,0	2 217 000	3 000
Kompletační činnost (IČD)	7 000	0,0	2 217 000	7 000
Průzkumné práce	2 000	0,0	2 217 000	2 000
Ohrazení staveniště - dočasné dopravní opatření	4 000	0,0	2 217 000	4 000
CELKEM VRN				46 000

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Sanace ŽB stropu nad knihovnou a lávka - Okružní	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Objekt knihovny	Sanace ŽB stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho dlažba 400x400 mm	m2	41,80	52,12	2 178,62
		chodník:40,0000		40,00		
		pro novou OZ1:3,00*0,60		1,80		
2	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	m2	46,00	173,18	7 966,28
		asf. chodník:46,00		46,00		
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých	m	27,00	77,05	2 080,35
		14,00+8,50+4,50		27,00		
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,61	1 110,27	1 781,98
		3,00*0,60*0,60		1,08		
		3,00*0,25*0,70		0,53		
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1,61	112,39	180,39
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,61	219,37	352,09
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,61	231,37	371,35
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	1,61	13,86	22,25
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	0,75	11,33	8,50
		3,00*0,25		0,75		
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,61	231,73	371,93
	Celkem za	1 Zemní práce				15 313,72
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
11	229940030RA0	Trubkové mikropiloty D 115, včetně injektáže	m	12,00	2 250,00	27 000,00
		MP1:6,00*2		12,00		
12	PC 2 - 001	Doprava vrtací soupravy na místo stavby vč. zpevnění podkladu pod soupravou	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				42 000,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
13	327321116R00	Opěrné zdi z bet.železového vodostaveb. C30/37 XC3	m3	3,15	5 379,38	16 945,05
		OZ1:(2,90+0,60+0,70)*3,00*0,25		3,15		
14	327351211R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení	m2	11,20	785,38	8 796,26
		OZ1:(0,25*2+3,00)*3,20		11,20		
15	327351221R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění	m2	11,20	239,47	2 682,06
16	327361007R00	Výztuž zdí a valů z oceli 10 505, D do 12 mm	t	0,32	48 484,33	15 403,47
		viz statika:317,70/1000		0,32		
17	327361040R00	Výztuž zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,08	35 007,39	2 797,09
		Kari 100/100/8:79,90/1000		0,08		
18	PC 3 - 001	Kontrola statiky ŽB atiky	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
19	PC 3 - 002	Sanace ŽB atiky	m2	62,40	350,00	21 840,00
		60% plochy:104,00*0,60		62,40		
20	PC 3 - 003	D+M Chemická kotva + výztuž R12	ks	100,00	155,67	15 567,00
		Vysoce únosná epoxidová lepicí hmota pro dodatečné vlepování výztuže.				
21	PC 3 - 004	Příplatek za pohledový beton se skosenými hranami	m2	11,20	250,00	2 800,00
22	PC 3 - 005	Ochranný nátěr betonových konstrukcí	m2	11,20	150,00	1 680,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				96 010,93
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
23	421361114R00	Výztuž mostních desek ŽB, PŘB do 12 mm, ocel 10505	t	0,62	46 745,88	28 987,12
		T1:318,10/1000		0,32		
		D1:302,05/1000		0,30		
24	423321118R00	Mostní konstrukce, nosníky trámové z ŽB, C 30/37 XC3	m3	3,57	3 236,35	11 544,06
		D1:6,15*1,90*0,20		2,34		
		T1:6,15*0,40*0,25*2		1,23		
25	423351111R00	Bednění konstrukcí oblouků a kleneb spodní-zřízení	m2	14,76	800,00	11 808,00

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Sanace ŽB stropu nad knihovnou a lávka - Okružní	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Objekt knihovny	Sanace ŽB stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		6,15*2,40		14,76		
26	423351211R00	Bednění konstrukcí oblouků a kleneb spodní-odstr.	m2	14,76	84,10	1 241,32
27	423352111R00	Bednění konstrukcí postranních stěn - zřízení	m2	7,26	825,50	5 990,65
		6,15*0,40*2		4,92		
		6,15*0,15*2		1,85		
		6,15*0,04*2		0,49		
28	423352211R00	Bednění konstrukcí postranních stěn - odstranění	m2	7,26	90,94	659,95
29	423353111R00	Bednění čel mostních konstrukcí - zřízení	m2	0,96	1 500,00	1 440,00
		0,40*0,25*2+1,90*0,20*2		0,96		
30	423353211R00	Bednění čel mostních konstrukcí - odstranění	m2	0,96	156,55	150,29
31	PC 4 - 001	Příplatek za pohledový beton se skosenými hranami	m2	22,98	250,00	5 744,25
		14,76+7,2570+0,96		22,98		
32	PC 4 - 002	Ochranný nátěr betonových konstrukcí	m2	22,98	150,00	3 446,55
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				71 012,19
Díl: 41	Stropy a stropní konstrukce					
33	PC 41 - 001	Kontrola statiky ŽB stropu	kpl	1,00	7 500,00	7 500,00
34	PC 41 - 002	Sanace ŽB stropní konstrukce	m2	50,00	150,00	7 500,00
Celkem za		41 Stropy a stropní konstrukce				15 000,00
Díl: 5	Komunikace					
35	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	1,80	139,77	251,59
		pod dlažbu kolem OZ1:3,00*0,60		1,80		
36	581114111R00	Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 5 cm	m2	11,69	356,71	4 168,16
		Lávka:6,15*1,90		11,69		
37	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	35,00	228,87	8 010,45
38	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. dlažba stávající 300x300 mm	m2	1,80	167,57	301,63
		3,00*0,60		1,80		
39	59245110	Zámková dlažba betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	36,75	200,00	7 350,00
		35,00*1,05		36,75		
Celkem za		5 Komunikace				20 081,82
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					
40	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	180,00	35,00	6 300,00
41	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	180,00	257,00	46 260,00
42	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	180,00	176,00	31 680,00
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				84 240,00
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
43	622412301R00	Penetrační nátěr savých podkladů, slož.1-2	m2	156,65	35,00	5 482,75
		52,65+104,00		156,65		
44	622412312RT2	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , minerální ton silikát na hrubý povrch	m2	156,65	285,00	44 645,25
45	622422321R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 30 %	m2	104,00	209,52	21 790,08
		atika venkovní v=2000 mm:(15,00+17,00+11,50+4,50+4,00)*2,00		104,00		
46	622481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	115,05	230,87	26 561,59
		100% plochy:52,65		52,65		
		60% plochy:104,00*0,60		62,40		
47	622420010RAA	Omítka stěn vnější vápenocementová štuková stupeň složitosti 2, lešení	m2	52,65	630,16	33 177,92
		atika v=1000 mm:(15,00+17,00+0,50+11,50+4,50+4,00+0,15)*1,00		52,65		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				131 657,60
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Sanace ŽB stropu nad knihovnou a lávka - Okružní	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Objekt knihovny	Sanace ŽB stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	631345823R00	Mazanina z polystyrenbetonu tl. 24 cm, 0,5 MPa	m3	41,18	2 350,00	96 761,25
		spádová vrstva tl.20-250 mm:305,00*(0,02+0,25)/2		41,18		
49	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	45,75	167,50	7 663,13
		veg. vrstva tl.100-200mm:305,00*(0,10+0,20)/2		45,75		
50	10371505	Substrát střešní extenzivní	m3	48,04	990,00	47 557,13
		Substrát vhodný pro zakládání střešních zahrad a vegetačních střeš s výškou vegetačního substrátu od 60 do 200 mm s převahou suchomilných rostlin a rostlin nenáročných na živiny. Převažující anorganická složka (minerální) nad organickou (humus). Základní složení: kůra + liadrain + dolomitický vápenec + základní hnojivo. Orientační objemová hmotnost cca 630 kg/m3 v suchém stavu a cca 850 kg/m3 v plně nasyceném stavu.				
		45,75*1,05		48,04		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				151 981,50
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
51	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	30,00	145,31	4 359,30
52	PC 91 - 001	Dodávka železobetonový obrubník 30/180/1000 mm	kus	31,00	79,20	2 455,20
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				6 814,50
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
53	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	150,00	20,00	3 000,00
		malba:150,00		150,00		
54	946941102RT1	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m	sada	2,00	548,03	1 096,06
55	946941192RT1	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m	den	60,00	240,00	14 400,00
		30 dní - 2ks věží:30*2		60,00		
56	946941802RT1	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 4,3 m	sada	2,00	393,78	787,56
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				19 283,62
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
57	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	150,00	101,77	15 265,50
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				15 265,50
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
58	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	4,66	5 515,74	25 714,38
		lávka pro pěši:				
		spiroll:6,00*1,20*0,25*2		3,60		
		vrchní vrstva betonu:6,00*2,40*0,07+6,00*0,15*0,03*2		1,06		
59	965043341RT4	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka	m3	30,99	1 864,05	57 758,52
		mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem		16,23		
		cementová malta tl.55 mm:295,10*0,055		14,76		
		spádová vrstva tl.0-100 mm:295,10*0,10/2		31,73		
60	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	31,73	370,93	11 767,75
		stáv. skladba:				
		ostrohraný písek tl.50 mm:211,50*0,05		10,58		
		šterkové vyosívky tl.100mm:211,50*0,10		21,15		
61	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	59,22	258,21	15 291,20
		hlína tl.280 mm:211,50*0,28		59,22		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				110 531,85
Díl:	97	Prorážení otvorů				
62	971042122R00	Vrtání otvorů, zdi betonové, do 3 cm, hl. do 30 cm	kus	100,00	103,90	10 390,00
63	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	80,00	97,38	7 790,40
64	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	104,00	17,71	1 841,84
		atika venkovní v=2000 mm:(15,00+17,00+11,50+4,50+4,00)*2,00		104,00		
65	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	57,75	127,04	7 336,56
		cihelný pásek:				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Sanace ŽB stropu nad knihovnou a lávka - Okružní	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Objekt knihovny	Sanace ŽB stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		atika v=1000 mm:(15,00+17,00+0,50+11,50+4,50+4,00+0,15)*1,00		52,65		
		budova v=300 mm:(9,00+4,00+4,00)*0,30		5,10		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				27 358,80
Díl:	98	Demolice				
66	98151111R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MVC	m3	31,68	200,00	6 336,00
		strojovna VZT:3,00*3,30*3,20		31,68		
	Celkem za	98 Demolice				6 336,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
67	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	66,54	40,00	2 661,78
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 661,78
Díl:	711	Izolace proti vodě				
68	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	305,00	77,00	23 485,00
		AL folie 40:305,00		305,00		
69	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	40,38	105,00	4 239,90
		svislá v=600 mm:(71,50-2,40-1,80)*0,60		40,38		
70	711823111R00	Položení nopové fólie vodorovně	m2	345,38	15,00	5 180,70
71	28323113	Fólie nopová	m2	397,19	77,00	30 583,40
		drenážní vrstva-profilovaná (nopová) fólie s perforací, s nopy výšky 20 mm, tl. 20 mm				
		345,38*1,15		397,19		
72	628522691R	Pás modifikovaný asfaltový tl.4 mm	m2	399,21	115,00	45 908,69
		parozábrana z SBS modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou z AL fólie kaširovanou skleněnými vlákny, tl. 4 mm				
		vodorovná:305,00*1,15		350,75		
		svislá:40,38*1,20		48,46		
73	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1 093,98	2,02	2 209,83
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				111 607,52
Díl:	712	Živičné krytiny				
74	712300832RT3	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	343,04	19,55	6 706,43
		sklobit saiv:305,00		305,00		
		odpočet strojovna VZT:-3,00*3,30		-9,90		
		svislá v=600 mm:(71,50-2,40-1,80)*0,60		40,38		
		strojovna VZT svislá v=600 mm:(3,00+3,30)*2*0,60		7,56		
75	712311106RZ3	Povlaková krytina střech do 10°, asfalt.pen.emulze včetně emulze 0,3 kg/m2	m2	345,38	26,00	8 979,88
		vodorovná:305,00		305,00		
		svislá v=600 mm:(71,50-2,40-1,80)*0,60		40,38		
76	712371801RT1	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - fólie ve specifikaci	m2	345,38	175,00	60 441,50
		vodorovná:305,00		305,00		
		svislá v=600 mm:(71,50-2,40-1,80)*0,60		40,38		
77	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	690,76	11,00	7 598,36
		separační vrstva:305,00*2		610,00		
		svislá v=600 mm:(71,50-2,40-1,80)*0,60*2		80,76		
78	712391172RT1	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	345,38	11,00	3 799,18
		filtrační vrstva:305,00		305,00		
		svislá v=600 mm:(71,50-2,40-1,80)*0,60		40,38		
79	712800030RAA	Zelená střecha, extenzivní zeleň substráty tl. 10 cm s kondicionerem	m2	305,00	820,00	250 100,00

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Sanace ŽB stropu nad knihovnou a lávka - Okružní	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Objekt knihovny	Sanace ŽB stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- vegetační rohož se směsí extenzivních rostlin, tl. 40 mm				
80	28322017	Fólie PVC-P tl. 1,5 mm š. 2050 mm	m2	397,19	160,00	63 549,92
		hydroizolace z folie PVC-P se skleněnou výztužnou vložkou, tl. 1,5 mm				
		345,38*1,15		397,19		
81	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	1 191,56	17,00	20 256,54
		345,38*3*1,15		1 191,56		
82	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	4 214,32	2,60	10 948,11
	Celkem za	712 Živičné krytiny				432 379,92
Díl:	713	Izolace tepelné				
83	713100812R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm	m2	305,00	67,72	20 654,60
		305,00		305,00		
84	713141151R00	Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá	m2	610,00	28,00	17 080,00
		XPS tl.140 mm:305,00		305,00		
		XPS tl.80 mm:305,00		305,00		
85	283754601	Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm	m3	44,84	3 100,00	138 988,50
		tl.140 mm:305,00*0,14*1,05		44,84		
86	283758904	Deska izolační polystyrenová tl. 80 mm	m2	320,25	175,00	56 043,75
		tepelná izolace z pěnového polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou				
		305,00*1,05		320,25		
87	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	2 327,67	2,73	6 354,54
	Celkem za	713 Izolace tepelné				239 121,39
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
88	PC 720 - 001	D+M Vpusť DN125 pro vegetační střechní vč. šachty s plastovou krycí mřížkou 300x300 mm, hl.650 mm	ks	2,00	6 750,00	13 500,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				13 500,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
89	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	54,00	30,00	1 620,00
		K1:15,00		15,00		
		K2:39,00		39,00		
90	764813150R00	Lemování zdí z lak.Pz plechu,rš 500 mm	m	52,00	525,00	27 300,00
		ukončení izolace - K3:52,00		52,00		
91	764817138R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 380 mm	m	39,00	465,00	18 135,00
		K2:39,00		39,00		
92	764817150R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 500 mm	m	15,00	525,00	7 875,00
		K1:15,00		15,00		
93	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	549,30	9,10	5 000,26
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				59 930,26
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
94	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	593,00	28,00	16 604,00
		stáv. madlo:53,00*7,00		371,00		
		zábradlí lávky:5,55*20,00*2		222,00		
95	PC 767 - 001	D+M Madlo na atice - Jackl 100/30/2 mm žárový zinek, kotvení pásovina+plotna+chem. kotvy	m	72,00	633,00	45 576,00
		Z1:72,00		72,00		
96	PC 767 - 002	D+M Ocelové trubkové zábradlí z profilu 40/40 mm žárový zinek, kotvení ocel. plotny + chem. kotvy	m	11,10	3 120,00	34 632,00
		madlo z jaklu 100x30 mm, výplň 15x15 mm				
		Z2:5,55*2		11,10		
97	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	968,12	7,75	7 500,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				104 312,00
Díl:	783	Nátěry				
98	783942601R00	Nátěr podkladní Antigrffiti	m2	52,65	185,00	9 740,25

Položkový rozpočet

Stavba :	01 Sanace ŽB stropu nad knihovnou a lávka - Okružní	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Objekt knihovny	Sanace ŽB stropu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		atika v=1000 mm:(15,00+17,00+0,50+11,50+4,50+4,00+0,15)*1,00		52,65		
99	783942602R00	Nátěr ochranný Antigraffiti 2x polomatný, bezbarvý, jednosložkový, transparentní a rychleschnoucí	m2	52,65	345,00	18 164,25
	Gelkem za	783 Nátěry				27 904,50
Díl:	784	Malby				
100	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x strop:150,00 stěny:150,00	m2	300,00	15,00	4 500,00
101	784195212R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	300,00	35,00	10 500,00
	Celkem za	784 Malby				15 000,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
102	PC M21 - 001	Demontáž sloupů VO vč. kabelu v chrániče zemnění a ukončení ve skříni SS100	ks	2,00	5 000,00	10 000,00
103	PC M21 - 002	Demontáž vnitřních svítidel vč. elektroinstalace nové svítidla, rozvody	kpl	1,00	22 500,00	22 500,00
104	PC M21 - 003	D+M Ocelový stožár dl.4 m Kotvení stožáru bude upraveno pro osazení na žb stropní konstrukci knihovny.	ks	2,00	4 500,00	9 000,00
105	PC M21 - 004	D+M LED svítidlo na stožár příkon svítidla 30W, světelný tok svítidla 4000 lm	ks	2,00	7 700,00	15 400,00
106	PC M21 - 005	D+M Nový kabel AYKY 43x16 pro VO do chráničky tr. DH 75 + FeZn 30/4	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				61 900,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
107	PC M24 - 001	Demontáž VZT potrubí vč. ventilátoru	kpl	1,00	2 156,66	2 156,66
108	PC M24 - 002	Úpravy vnitřního stávajícího VZT potrubí	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				4 156,66
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
109	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	299,22	195,35	58 452,17
110	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 10 km	t	2 692,96	13,02	35 062,33
111	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	299,22	277,98	83 176,53
112	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m do 50 m	t	2 393,74	30,98	74 158,11
113	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu, cihel, dřeva	t	299,22	270,00	80 788,77
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				331 637,90

