

OBJEDNÁVKA RE 3/2020-0228 dílčího plnění vystavená podle čl. II. Rámcové dohody č. 1910400119		Číslo obj: <u>RE 3/2020-0228</u>
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní spojení: ČNB č. účtu: 404881/0710 Příjemce: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Kontaktní osoba: [REDACTED] [REDACTED] mob. ne e-mail: [REDACTED]		Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205 DIČ: CZ00000205 Bankovní spojení: ČSOB, Radlická 333/150, Praha 5 č. účtu: 104137984/0300 Kontaktní osoba: [REDACTED] tel.: [REDACTED] e-ma [REDACTED]
Objednávka dílčího plnění č. RE 3/2020-0228 se řídí ustanoveními „Rámcové dohody č. 1910400119“ ze dne 18.3.2019		
Označení a specifikace požadovaného plnění; Místo a čas plnění;		Cena bez DPH
Asanační a rekultivační opatření v roce 2020.		
Místo plnění: PS 0228 Boletice – Komunikace Třebovice – Ondřejov - S.O.03 - Úprava vodního režimu na území VÚ z prostředků ARO		
Čas plnění: 3. 3. 2020 – 15. 11. 2020		
1 – Úprava vodního režimu na území VÚ z prostředků ARO		1 194 936,55 Kč
Základ DPH 21%:		1 194 936,55 Kč
DPH 21%:		250 936,68 Kč
Cena celkem:		1 445 873,23 Kč
Objednatel	[REDACTED]	Zhotovitel
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019_004s19
Stavba: Komunikace Třebovice - Ondřejov

KSO:
Místo: Boletice

CC-CZ:
Datum: 14.02.2020

Zadavatel:
ČR - Ministerstvo obrany, AHNM Pardubice

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Uchazeč:
VLS ČR, s.p.

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Projektant:
VLS ČR, s.p. - DIPS

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 194 936,55
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	1 194 936,55		250 936,68
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		1 445 873,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019 004s19

Stavba: Komunikace Třebovice - Ondřejov

Místo: Bolestice

Datum: 14.02.2020

Zadavatel: ČR - Ministerstvo obrany, AHNM Pardubice

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Uchazeč: VLS ČR, s.p.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 194 936,55	1 445 873,23
S.O.03	Úprava vodního režimu na území VU z prostředků ARO	1 194 936,55	1 445 873,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace Třebovice - Ondřejov

Objekt:

S.O.03 - Úprava vodního režimu na území VÚ z prostředků ARO

KSO:

Místo:

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo obrany, AHNM Pardubice

Uchazeč:

VLS ČR, s.p.

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.02.2020

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				1 194 936,55
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	1 194 936,55	21,00%	250 936,68	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		1 445 873,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Komunikace Třebovice - Ondřejov

Objekt:

S.O.03 - Úprava vodního režimu na území VÚ z prostředků ARO

Místo:

Datum:

14.02.2020

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo obrany, AHNM Pardubice

Projektant:

VLS ČR, s.p. -
OIPS

Uchazeč:

VLS ČR, s.p.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 194 936,55

HSV - Práce a dodávky HSV

1 194 936,55

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

907 412,00

5 - Komunikace pozemní

72 100,00

997 - Přesun sutě

215 424,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Komunikace Třebovice - Ondřejov

Objekt:

S.O.03 - Úprava vodního režimu na území VÚ z prostředků ARO

Místo:

Datum:

14.02.2020

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo obrany, AHNM Pardubice

Projektant:

VLS ČR, s.p. -
OIPS

Uchazeč:

VLS ČR, s.p.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 194 936,55
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 194 936,55
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				907 412,00
1	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	10 428,000		
	W		"Nepravidelné hliněné nánosy s travním dnem na krajnicích"				
	W		"Nutno strhnout krajnice ve sklonu min. 8 % od vozovky"				
	W		"Průměrná šířka nánosů 0,75 m"				
	W		"Oboustranné při délce komunikace 6 952,00 m"				
	W		(6952,0*0,75)*2		10 428,000		
2	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	7 239,000		
	W		78+10+162+1055+32+15+10+78+130+388+10+135+157+503 +83+154+10+192+10+100+144+10+175+1160+110+1213+10 +100+1006		7 239,000		
3	K	938907141	Odstranění nánosů z drenážních šachtic hl do 2 m	m3	1,440		
	W		"Na odbočce k řídicí věži"				
	W		"2 ks" (0,6*0,6*1,0)*2		0,720		
	W		"Na hlavní trase"				
	W		"4 ks" (0,6*0,6*1,0)*2		0,720		
	W		Součet:		1,440		
4	K	938902431	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů do 75% DN	m	137,000		
	W		"Na hlavní trase"				
	W		4,0+6,0+6,0+6,0+6,0+4,0+12,5+12,5+7,5+7,5+10,0+7,5+1 0,0+7,5+4,0		117,000		
	W		"Na odbočce na Tisovku"				
	W		12,5+7,5		20,000		
	W		Součet:		137,000		
5	K	938902432	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při tl nánosů do 75% DN	m	77,500		
	W		"Na odbočce k řídicí věži"				
	W		12,5+12,5		25,000		
	W		"Na hlavní trase"				
	W		8,0+6,0+6,0+10,0+7,5+5,0+10,0		52,500		
	W		Součet:		77,500		
6	K	952905211	Mechanické očištění stěn od nánosů bahna	m2	168,000		
	W		"Očištění čel stávajících TP"				
	W		"Na odbočce k řídicí věži"				
	W		"2 ks TP = 4 čela" 4*(1,0*3,0)+0,4*(1,0+3,0+1,0)		14,000		
	W		"Na hlavní trase"				
	W		"23 ks TP = 46 čel" 46*(1,0*3,0)+0,4*(1,0+3,0+1,0)		140,000		
	W		"Na odbočce na Tisovku"				
	W		"2 ks TP = 4 čela" 4*(1,0*3,0)+0,4*(1,0+3,0+1,0)		14,000		
	W		Součet:		168,000		
7	K	952905221	Očištění stěn a podlah od nánosů bahna tlakovou vodou	m2	168,000		
	W		"Očištění čel stávajících TP"				
	W		"Na odbočce k řídicí věži"				
	W		"2 ks TP = 4 čela" 4*(1,0*3,0)+0,4*(1,0+3,0+1,0)		14,000		
	W		"Na hlavní trase"				
	W		"23 ks TP = 46 čel" 46*(1,0*3,0)+0,4*(1,0+3,0+1,0)		140,000		
	W		"Na odbočce na Tisovku"				
	W		"2 ks TP = 4 čela" 4*(1,0*3,0)+0,4*(1,0+3,0+1,0)		14,000		
	W		Součet:		168,000		
D		5	Komunikace pozemní				
8	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	1 030,000		
	W		"Doplnění a vyprofilování narušených krajnic asf. recyklatem v šířce 0,5 m rozměrně ve 4 vrstvách. Nutno spádovat min 8% směrem k příkopu"				
	W		0,50*(60,0+50,0+30,0+50,0+50,0+45,0+80,0+40,0+40,0+50,0+ 40,0)*4		1 030,000		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	997	Přesun sutě				215 424,55
9	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 761,853		
10	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	2 761,853		
11	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	2 761,853		
12	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	2 761,853		