








PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně“		17
ÚSEK: Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY 3 Svislé a kompletní konstrukce	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ	
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o DATUM: 13. 02. 2020 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: 		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění SDK konstrukcí DOTČENÉ MÍSTO: 3NP ODKAZ NA VÝKRESY: Architektonicko-stavební řešení ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 17_SDK ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: V PD je navrženo vedení svislého kanalizačního potrubí u umyvadel ve třídách ve stěně. Tato část stěny je provedena jako ŽB monolitická kce pro uložení střešních vysílačů, a proto nelze potrubí zasekat do stěny. ADP navrhl vedení kanalizačního potrubí po povrchu stěny a opláštit SDK kastlíkem. Tyto SDK kastlíky nebyly součástí PD ani výkazu výměr. Dále tento ZL řeší provedení opláštění VZT stropních jednotek včetně revizních protipožárních dveří. Tyto práce nebyly součástí PD ani výkazu výměr. PD ani výkaz výměr neobsahuje půdní schody s požární odolností, které jsou nutné pro zajištění přístupu na střechu. POKYN VYDAL:   DATUM: 14. 11. 2019 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1906_3 **ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně**
Objekt: 01 **objekt**
Rozpočet: ZL 17 **SDK**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** **IČO:** _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	146 461,75
PSV	7 581,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	154 042,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	154 042,75 CZK
Základní DPH	21 %	32 348,98 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **186 391,73 CZK**

v _____ dne



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			141 958,86	92
64	Výplně otvorů	HSV			1 569,60	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 605,40	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			327,89	0
713	Izolace tepelné	PSV			7 581,00	5
Cena celkem					154 042,75	100

Položkový rozpočet

S:	1906_3	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně
O:	01	objekt
R:	ZL 17	SDK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						141 958,86
1	342261112RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.6 cm m.č. 423 : 5,81	m2	5,81000	883,80	5 134,88
2	342264513RT2	Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 300x300 mm typ SP, požární odolnost EI 30	kus	12,00000	4 756,50	57 078,00
3	342264515RT2	Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 500x500 mm typ SP, požární odolnost EI 30	kus	1,00000	5 755,50	5 755,50
4	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm m.č. 414: : 1,72 m.č. 415: : 1,72 m.č. 416: : 1,72 m.č. 419: 1,72 m.č. 422 : 1,72	m	8,60000	846,00	7 275,60
5	342267111RT3	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm m.č. 405 : 1,3 1,3	m	2,60000	883,80	2 297,88
6	3	D+M protipožární půdní schody FAKRO LMF 45 - 860 x 1400/3580 mm, EI45, do SDK	ks	1,00000	16 890,00	16 890,00
7	4	Sádrokartonový protipožární obklad EI 30 kolem stropních klimatizačních jednotek nosná ocel.kce, 1 x deska protipožární tl. 15 mm, vč. obkladu minerální vatou, parozábrana - komplet	kpl	10,00000	3 987,00	39 870,00
8	5	SDK protipožární obklad svislých stěn kolem půdního výlezu na střechu nosná ocel. kce. CW+UW, 1 x opl. desky protipožární tl. 15 mm, včetně vložené tepelné izolace tl. 1	kpl	1,00000	7 657,00	7 657,00
Díl: 64 Výplně otvorů						1 569,60
9	642942212RT2	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm včetně dodávky zárubně 700/100 Včetně kotvení rámu do zdíva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výtuzi, ukřínováním, zalitím pracen apod.).	kus	1,00000	1 569,60	1 569,60
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						2 605,40
78	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	14,00000	186,10	2 605,40
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						327,89
101	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,45226	725,00	327,89
Díl: 713 Izolace tepelné						7 581,00
12	6	Tepelná izolace kaučuk tl. 20 mm + ochranná UV fólie, vč. pracovního lešení, přesunu hmot půdní prostor, odtah kuchyně střecha	m2	9,50000	798,00	7 581,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně“	18
ÚSEK: Díl: Povlakové podlahy	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Povlakové podlahy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o DATUM: 13. 02. 2020 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění samonivelační stěrka DOTČENÉ MÍSTO: 3NP ODKAZ NA VÝKRESY: Architektonicko-stavební řešení ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 18_Stěrka samonivelační ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Před provedení povlakových podlah je nutná příprava podkladu vylitím samonivelační stěrky. Tyto práce nebyly uvedeny ve výkazu výměr a nebyly předmětem SOD.	
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 14. 12. 2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			107 280,42	100
Gena celkem					107 280,42	100





Položkový rozpočet

S:	1906_3	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně
O:	01	objekt
R:	ZL 18	Samonivelační stěrka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				107 280,42
1	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	408,39000	6,21	2 536,10
2	777531023R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Rovinal tl.3 mm	m2	408,39000	252,90	103 281,83
3	998777103R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m	t	2,42175	603,90	1 462,49




PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně“		19
ÚSEK: Díl: Výplně otvorů vnitřní		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Výplně otvorů vnitřní		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o DATUM: 13. 02. 2020 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: 		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Chybějící dveře ve výkazu výměr DOTČENÉ MÍSTO: 3NP ODKAZ NA VÝKRESY: Architektonicko-stavební řešení ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 19_Dveře m.č. 4.17 – 4.18 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že 1 ks dveří 800x1970 mm uvedené v PD mezi m.č. 4.17 a 4.18 nejsou obsaženy ve výkazu výměry. Doplněno.		
POKYN VYDAL: 		DATUM: 14. 12. 2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně“		19		
ÚSEK: Díl: Výplně otvorů vnitřní				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Výplně otvorů vnitřní	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ			
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie – MSU s.r.o. DATUM: 13. 02. 2020 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail _____				
PŘEDMĚT ZMĚNY: Chybějící dveře ve výkazu výměr DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně ODKAZ NA VÝKRESY: Architektonicko-stavební řešení ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 19_Dveře m.č. 4.17 – 4.18 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:				
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Přípočty:	8 531,76 Kč	1 791,67 Kč	10 323,43 Kč	
Rozdíl:	8 531,76 Kč	1 791,67 Kč	10 323,43 Kč	
PODPIS NAVRHOVATELE:	_____		DATUM: 14. 12. 2019	
VYJÁDRĚNÍ:				
OD: 	PODPIS: _____	DATUM: _____		
SCHVÁLIL: _____			PODPIS: _____	DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR BKOM, p. _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1906_3 **ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně**
Objekt: 01 **objekt**
Rozpočet: ZL 19 **Dveře m.č. 4.17 - 4.18**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 191,35
PSV	6 340,41
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	8 531,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 531,76 CZK
Základní DPH	21 %	1 791,67 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 10 323,43 CZK

v _____ dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			2 169,00	25
99	Staveništní přesun hmot	HSV			22,35	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			6 340,41	74
Cena celkem					8 531,76	100

Položkový rozpočet

S:	1906_3	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně
O:	01	objekt
R:	ZL 19	Dveře m.č. 4.17 - 4.18

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				2 169,00
69	642942111RT4	Osazení zárubní dřevěných ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	2 169,00	2 169,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				22,35
101	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,03083	725,00	22,35
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				6 340,41
191	766-09/P	D+M dveří 800/1970	ks	1,00000	6 210,00	6 210,00
201	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	62,10000	2,10	130,41



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně“		20
ÚSEK: Díl: Přenosné hasicí přístroje		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Přenosné hasicí přístroje		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o DATUM: 13. 02. 2020		
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
		FAX: _____
		OSOBNĚ: _____
		MAIL: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Dodávka přenosných hasicích přístrojů DOTČENÉ MÍSTO: 3NP ODKAZ NA VÝKRESY: Architektonicko-stavební řešení ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 20_Dodávka PHP ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že výkaz výměr neobsahuje dodávku přenosných hasicích přístrojů dle PBŘ resp. obsahuje pouze jejich montáž.		
POKYN VYDAL: [REDACTED] [REDACTED]		DATUM: 14. 12. 2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1906_3 **ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně**
Objekt: 01 **objekt**
Rozpočet: ZL 20 **Dodávka PHP**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO:
 DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 508,28
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	5 508,28


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 508,28 CZK
Základní DPH	21 %	1 156,74 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 665,02 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 412,00	98
99	Staveništní přesun hmot	HSV			96,28	2
Cena celkem					5 508,28	100

Položkový rozpočet

S:	1906_3	ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně
O:	01	objekt
R:	ZL 20	Dodávka PHP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95						5 412,00
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
1	99	Samolepící fotoluminescenční tabulka hasicí přístroj	ks	8,00000	69,00	552,00
2	44984114R	Přístroj hasicí práškový P6Te	kus	8,00000	607,50	4 860,00
Díl: 99						96,28
3	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,13280	725,00	96,28



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně“	21
ÚSEK: Díl: Prodloužení odtahu plynu	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Prodloužení odtahu plynu	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o DATUM: 13. 02. 2020 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Prodloužení potrubí odtahu plynu na jižní fasádě DOTČENÉ MÍSTO: 3NP ODKAZ NA VÝKRESY: Architektonicko-stavební řešení ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 21_Prodloužení odtahu plynu ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že PD ani výkaz výměr neobsahuje prodloužení potrubí odtahu plynu na jižní fasádě, které je vzhledem k nástavbě objektu nutné provést. POKYN VYDAL: [REDACTED] [REDACTED] DATUM: 14. 12. 2019 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně“	21																
ÚSEK: Díl: Prodloužení odtahu plynu																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Prodloužení odtahu plynu	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie – MSU s.r.o. DATUM: 13. 02. 2020 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail _____																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Prodloužení potrubí odtahu plynu na jižní fasádě DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně ODKAZ NA VÝKRESY: Architektonicko-stavební řešení ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 21_Prodloužení odtahu plynu ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
	<table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td>8 670,00 Kč</td><td>1 820,70 Kč</td><td>10 490,70 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>8 670,00 Kč</td><td>1 820,70 Kč</td><td>10 490,70 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Přípočty:	8 670,00 Kč	1 820,70 Kč	10 490,70 Kč	Rozdíl:	8 670,00 Kč	1 820,70 Kč	10 490,70 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Přípočty:	8 670,00 Kč	1 820,70 Kč	10 490,70 Kč														
Rozdíl:	8 670,00 Kč	1 820,70 Kč	10 490,70 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: _____	DATUM: 14. 12. 2019																
VYJÁDRĚNÍ:																	
OD: _____ <i>ASX</i> _____	PODPIS: _____ DATUM: _____																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM, _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1906_3 **ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně**
Objekt: 01 **objekt**
Rozpočet: ZL 21 **Prodloužení odtahu plynu - fasáda jih**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** **IČO:** _____
 _____ **DIČ:** _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	8 670,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	8 670,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 670,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 820,70 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 10 490,70 CZK

v _____

dne _____


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M23	Montáže potrubí	MON			8 670,00	100
Cena celkem					8 670,00	100

Položkový rozpočet

S:	1906_3	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně
O:	01	objekt
R:	ZL 21	Prodloužení odtahu plynu - fasáda jih

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ.	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M23		Montáže potrubí				8 670,00
1	1	Prodloužení odtahu plynu na fasádě jih, napojení a prodloužení potrubí, kotvení, pomocné konstrukce	kompl	1,00000	5 820,00	5 820,00
2	3	Pomocná plošina, žebříky, pro montáž	kpl	1,00000	2 850,00	2 850,00









PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně“		22
ÚSEK: Díl: 62 Úpravy povrchů vnější		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY 62 Úpravy povrchů vnější		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o DATUM: 13. 02. 2020 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nesprávná výměra ETICS ve výkazu výměr DOTČENÉ MÍSTO: 3NP ODKAZ NA VÝKRESY: Architektonicko-stavební řešení ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 22_Fasáda chybějící výměra ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Výměra zateplení fasády uvedená ve výkazu výměr je nesprávná. Výpočet ve výkazu uvádí výšku objektu 3,3 m což neodpovídá skutečné výšce zateplované části, která je od římsy 4,0 m. Část navýšení je řešena ZL 08, kdy způsob kotvení stávající konstrukce tepelné izolace stropu, která musí být zachována, neumožňuje demontovat vazné trámy, aniž by byla stávající TI poškozena. Po prohlídce ADP stanovuje technické řešení ponecháním vazných trámů a posunutí nového stropu z panelů spiroll nad vazné trámy a navýšení konstrukce. Z důvodu navýšení konstrukce došlo také k navýšení plochy fasády o 37,1 m ² což odpovídá výšce 0,27 m. Chybí tedy výška 0,43 m po celém obvodu nástavbu což je celkem 58,37 m ² . Tato výměra nebyla součástí smluvního rozpočtu.		
POKYN VYDAL: [REDACTED]		DATUM: 14. 12. 2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně“		22	
ÚSEK: Díl: 62 Úpravy povrchů vnější			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY 62 Úpravy povrchů vnější	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ		
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie – MSU s.r.o. DATUM: 13. 02. 2020 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail 			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nesprávná výměra ETICS ve výkazu výměr DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně ODKAZ NA VÝKRESY: Architektonicko-stavební řešení ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 22_Fasáda chybějící výměra ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Přípočty:	88 190,85 Kč	18 520,08 Kč	106 710,93 Kč
Rozdíl:	88 190,85 Kč	18 520,08 Kč	106 710,93 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	14. 12. 2019
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: 	PODPIS: 	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR BKOM, 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			87 620,35	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			570,50	1
Cena celkem					88 190,85	100

Položkový rozpočet

S:	1906_3	ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně
O:	01	objekt
R:	ZL 22	Fasáda - chybějící výměra v rozpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				87 620,35
54	622311333RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a silikon (45,535+11,935+13,06+4,095+10,425+4,12+6,76+6,315+15,195+18,315)*0,43	m2	58,37465	1 420,00	82 892,00
				58,37465		
56	622391123R00	Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 10 ks/m2	m2	58,37465	81,00	4 728,35
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				570,50
101	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,78689	725,00	570,50



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně“	23
ÚSEK: Doplnění výplně zábradlí	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění výplně zábradlí	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie - MSU s.r.o DATUM: 13. 02. 2020 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění výplně zábradlí schodiště DOTČENÉ MÍSTO: 3NP ODKAZ NA VÝKRESY: Architektonicko-stavební řešení ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 23_Výplň zábradlí ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Dle PD má být zábradlí schodiště do nové nástavby objektu provedeno podle stávajícího zábradlí nižších pater. Toto zábradlí má horizontální trubkovou výplň, která neodpovídá platným normám. Bylo navrženo doplnění zábradlí tabulí plexiskla tl. 6 mm k zamezení možnosti stoupnutí na horizontální trubkování a tím zamezení nebezpečí úrazu. Tyto práce nebyly součástí PD ani výkazu výměr.	
POKYN VYDAL: [REDACTED] [REDACTED] DATUM: 31. 1. 2020	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně“	23																
ÚSEK: Doplnění výplně zábradlí																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění výplně zábradlí	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 23 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: Moravská stavební unie – MSU s.r.o. DATUM: 13. 02. 2020 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění výplně zábradlí schodiště DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně ODKAZ NA VÝKRESY: Architektonicko-stavební řešení ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 23_Výplň zábradlí ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
	<table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: center;">0,00 Kč</td><td style="text-align: center;">0,00 Kč</td><td style="text-align: center;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: center;">7 218,00 Kč</td><td style="text-align: center;">1 515,78 Kč</td><td style="text-align: center;">8 733,78 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: center;">7 218,00 Kč</td><td style="text-align: center;">1 515,78 Kč</td><td style="text-align: center;">8 733,78 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Přípočty:	7 218,00 Kč	1 515,78 Kč	8 733,78 Kč	Rozdíl:	7 218,00 Kč	1 515,78 Kč	8 733,78 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Přípočty:	7 218,00 Kč	1 515,78 Kč	8 733,78 Kč														
Rozdíl:	7 218,00 Kč	1 515,78 Kč	8 733,78 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 31. 1. 2020																
VYJÁDRĚNÍ:																	
OD: <u>ASP</u>	PODPIS: [REDACTED] DATUM: _____																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1906_3 **ZŠ a MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně**
Objekt: 01 **objekt**
Rozpočet: ZL 23 **Výplň zábradlí**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** **IČO:** _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	5 418,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	1 800,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	7 218,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 218,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 515,78 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 8 733,78 CZK

v _____

dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 418,00	75
VN	Vedlejší náklady	VN			1 800,00	25
Cena celkem					7 218,00	100

Položkový rozpočet

S:	1906_3	ZŠ a MŠ Jana Brozkvy, Brno-Chrlice - nástavba budovy II. stupně
O:	01	objekt
R:	ZL 23	Výplň zábradlí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 418,00
1	95-1	Doplnění výplně zábradlí, plexi sklo tl. 6 mm, dodávka a montáž vč. montážního materiálu	kpl	1,00000	5 418,00	5 418,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 800,00
2	2	Doprava	kpl	1,00000	1 800,00	1 800,00