

## oprava obsazeného bytu č. 44, Horymírova 4/2975,

VZ č. 31/2020

<b>Odběratel:</b>	<b>Příjemce:</b>
Statutární město Ostrava	Městský obvod Ostrava - Jih
Prokešovo náměstí 1803/3	Horní 791/3
729 30 Ostrava - Moravská Ostrava	700 30 Ostrava - Hrabůvka

<b>Zhotovitel:</b>	
Sídlo	
IČ zhotovitele	

<b>Předmět zakázky:</b>	
Část obce	Ostrava - Zábřeh
Ulice, č. pop./č. or.	Horymírova 4/2975
Číslo bytu	44
Velikost bytu	1+3
Technik	

poř. č.	kód položky	popis	MJ	Množství		Cena celkem (CZK)	Upřesnění
1	1.20	revize plynoinstalace, tlaková zkouška, vpuštění plynu, vystavení revizní zprávy (2x)	soubor	1,00		1 200,00	
2	2.25	oprava rozvodu elektroinstalace	soubor	1,00		5 000,00	úprava rozvodu el. instalace pod KU linkou po výměně obkladů - t.j. osvětlení pod KU linkou, zásuvky, vč. prací s tímto spojených
3	3.22	výměna baterie dřezové stojánkové pákové	ks	1,00		1 200,00	
4	3.33	výměna dřezu nerez včetně příslušenství	ks	1,00		1 500,00	
5	3.37	výměna kuchyňské linky 150 cm	ks	1,00		16 000,00	tl. lamina min. 18 mm, dekor dřeva / domluvit s nájemníkem/, ve spodním díle 4 šuplíky s kolejničkami, ABS hrany tl. 2 mm, zavírače zásuvek a dvířek měkkým dorazem,
6	3.40	výměna skříňky nad digestoří	ks	1,00		1 500,00	dekor dle KU linky
7	3.41	výměna digestoře klasické s vnitřním recirkulačním odtahem	ks	1,00		2 000,00	
8	3.49	výměna spízní skříně včetně polic	ks	1,00		5 000,00	tl. lamina min. 18 mm, dekor dřeva dle KU linky, ABS hrany tl. 2 mm, rozměry 60 x 40 x 260 cm, 6 polic, dle stávající
9	3.114	výměna dřezové desky dl. 150 cm, vč. ukončovacích lišt	ks	1,00		1 200,00	tl. min. 28 mm vč. nerezové hrany u PS, ukončovací lišty po celém obvodu ve styku s obkladem, v dekoru dřezové desky
10	3.123	demontáž a zpětná montáž zařizovacích předmětů, viz poznámka	soubor	1,00		200,00	sporák
11	4.1	stržení původního PVC	m2	12,00		960,00	KU
12	4.2	úprava podkladu – nivelace	m2	12,00		3 000,00	KU
13	4.4	položení PVC – vyšší zátěž, celoplošně podlepit	m2	12,00		6 000,00	KU, dekor plovoucí podlahy
14	4.5	nalepení obvodové lišty PVC	bm	15,00		900,00	KU
15	6.8	vybourání keramického obkladu	m2	2,00		160,00	KU
16	6.29	zhotovení keramického obkladu včetně hydroizolační úpravy pod obklad v KU mezi horním a spodním dílem KL a kolem sporáku	m2	3,00		1 800,00	barvu obkladu domluvit s nájemníkem

17	8.10	výměna rozvodu plynoinstalace pro bytovou jednotku, včetně uzavíracího kohoutu	bm	2,00	3 600,00	provedení v mědi, po obkladu, pod úrovní sporáku, kohout vzadu za sporákem, z IŠ do KU
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>51 220,00</b>	

Poznámky	
1	Veškeré práce budou provedeny v souladu se zadávacími a Všeobecnými obchodními podmínkami
2	Položka 1.19 "odstranění závad zjištěných při elektro revizi nebo kontrole el.spotřebičů" bude do celkové ceny díla započtena pevnou max.limitní cenou 10 000,- Kč.
3	Hodinovou sazbu, která se vztahuje k položce 1.19 za odstranění závad zjištěných při elektrorevizi nebo kontrole el. spotřebičů, uveďte v max. sazbě 300,- Kč bez DPH, a to v řádku nad tabulkou "Poznámky".
4	Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne závada nebo nutná dodatečná práce, neprodleně a s dodatečným předstihem před termínem předání díla, toto oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením zakázky, ulice, č. pop., č. or., č. bytu a předmět dodatečné práce. Doplňte předmět i o Vámi nabízenou cenu za provedení (konečnou cenu bez DPH, tedy cenu materiálu včetně práce), písemně na e-mail technika. Po případném schválení dodatečných prací bude možné dodatečné práce provést.