

| |
|--|
| odběratel: Thomayerova nemocnice Václavská 800/5 140 00 Praha 4 IČO: 00064190 kontaktní osoba: Václav Škabrada telefon: 605 235 794 e-mail: vaclav.skabrada@ftn.cz |
|--|

v Praze dne: 4.12.2019
zpracoval: Ondřej Výmola

CENOVÁ NABÍDKA

Věc : Oprava vnitřní kanalizační přípojky v pavilonu W, Thomayerova nemocnice, Praha 4 Krč.

| popis prací | cena celkem |
|--|-------------------|
| Staničení opravy: od výstupního litnového potrubí ze zdi od WC z honích pater po směru toku k RŠ před vchodem do objektu. Část zavěšeného potrubí bude nově vyspádovaná, včetně celé trasy až k napojení do stávající RŠ. Celková délka nově vyspádovaného potrubí 17.6 m. Hloubka výkopu od 1.3 m do 1.8 m. cena díla byla stanovena na základě cen: stavebního materiálu způsobu provedení místa ve kterém se závada nachází dopravy | |
| celkem bez DPH | 237 776,00 |

Poznámka : Další skryté závady, které by mohly ovlivnit hrubý rozpočet díla, budou konzultovány se zadavatelem a případná změna bude formou dodatku zapracována do tohoto rozpočtu.

DODATEK K CENOVÉ NABÍDCE

| Číslo pol. | Rozpis prací | Částka |
|------------|--|-------------------|
| | roura PVC DN 125 18 m | 2 160,00 |
| | kolena PVC DN 125 8 ks | 480,00 |
| | kanalizační přechod litina/PVC DN 125 1 ks | 240,00 |
| | přechod PVC DN 125/150 1 ks | 85,00 |
| | cihla Klinker 100 ks | 3 500,00 |
| | beton P - 300 Z 3 m3 | 6 594,00 |
| | maltová směs 120 kg | 360,00 |
| | tekutá lepenka | 1 485,00 |
| | podlahová dlažba 10x10 12 m2 | 8 073,00 |
| | lepidlo 120 kg | 855,00 |
| | spárovací hmota | 1 284,00 |
| | drobný materiál (mazivo, tmel Ergeli, spony a závitnice) | 800,00 |
| | Materiál celkem | 25 916,00 |
| | rozebrání podlahové dlažby | |
| | bourací a výkopové práce - vnitřní i venkovní část | |
| | přemístění sutě - kontejner | |
| | demontáž stávajícího potrubí včetně části spádové RŠ | |
| | navrtání děr pro spony k uchycení potrubí PVC | |
| | montáž nového potrubí PVC s napojením do RŠ | |
| | uchycení potrubí do spon | |
| | obezdění potrubí u prostupů | |
| | podbetonováno a obetonováno potrubí | |
| | zahazovací práce přebytečnou zeminou | |
| | hutnění výkopku - venkovní část | |
| | zhotovení povrchového betonu - venkovní část | |
| | vymazání RŠ | |
| | zhotovení základového betonu - vnitřní část | |
| | nátěr tekutou lepenkou | |
| | zhotovení povrchového betonu před pokládkou dlažby | |
| | pokládka dlažby - vyspárování | |
| | Práce celkem | 192 800,00 |
| | Stroj.práce - bourací kladivo | 4 800,00 |
| | Doprava nákladní | 3 800,00 |
| | Doprava osobní | 3 740,00 |
| | Odvoz sutě | 6 720,00 |
| | Celkem práce bez DPH | 237 776,00 |
| | DPH 21 % | 49 932,96 |
| | Předběžná cenová nabídka celkem | 287 708,96 |