

Příloha objednávky č. OBJD2020/662

MÍSTO PLNĚNÍ: Krčská 994/55, byt č. 11

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	63,440
978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	16,360

997 Přesun sutě

997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	2,783
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,783
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,830
	2,783*10 'Přepočtené koeficientem množství		27,830
997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	1,850

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

72122699R	Ostatní armatury, ventily, přípojky	soubor	1,000
-----------	-------------------------------------	--------	-------

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

72224099R	Ostatní armatury, ventily, přípojky	soubor	1,000
-----------	-------------------------------------	--------	-------

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000
725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000
725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000
725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000
725220851	Demontáž van akrylátových	soubor	1,000
725241142	Vanička sprchová akrylátová čtverková 900x900 mm	soubor	1,000
725244813	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné na čtverkovou vaničku 900x900 mm	soubor	1,000
725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000
725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000
725610810	Demontáž sporáků plynových	soubor	1,000
72561999R	Montáž vestavěných spotřebičů	kus	2,000
541111R	sporák elektrický s troubou	kus	1,000
5415141R	digestoř	kus	1,000
725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000
725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm	soubor	1,000

725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000
725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000
72584131R	Baterie sprchová nástěnná pákové s držákem a sprchovou hlavici	soubor	1,000
725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	4,000
725861301	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 s přípojkou pro pračku nebo myčku	kus	1,000
725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000
725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000
72598012R	Dvířka revizní,300x300, kovová	kus	1,000
72599199R	Demontáž přípojek a armatur ostatní	soubor	1,000
998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,267
998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,267

741 Elektroinstalace - silnoproud

741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	10,000
34535527	<i>spínač jednopólový 10A bílý</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>
741311813	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	10,000
741313201	Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 44 2P+PE 16 A	kus	10,000
34555101	<i>zásuvka 1násobná 16A bílý</i>	<i>kus</i>	<i>10,000</i>
741315823	Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	10,000
741371841	Demontáž svítidla bytového se standardní patiči přisazeného do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus	6,000
74142199R	Demontáž vedení elektroinstalačních - odborné ukončení a zaslepení el.vývodů	soubor	1,000
74181099R	Zapojení, revize, drobný elektroinstalační materiál	soubor	1,000
998741102	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 12 m	t	0,001
998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001

763 Konstrukce suché výstavby

763164561	SDK obklad kovových kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5	m2	10,000
998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,126
998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,126

766 Konstrukce truhlářské

766111820	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných	m2	2,160
766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	1,000
766622862	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	6,000
766660171	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	5,000

61162960	dveře vnitřní hladké laminované světlý sklo 2/3 1křídle 800x1970mm dub	kus	5,000
766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětliku do zdiva	kus	1,000
55341210	dveře vchodové 800x1970 mm	kus	1,000
766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	5,000
54914610	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK	kus	5,000
766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štítku s klikou	kus	1,000
54914102	kování dveřní bezpečnostní, knoflík-klika R 802 /O Cr	kus	1,000
76681199R	Montáž kuchyňské linky s výřezy délky do 2500 mm	kus	1,000
6072153R	kuchyňská linka (skříňky, pracovní deska, sokl) dl. do 2500 mm	soubor	1,000
766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000
766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,000
76682599R	Demontáž rolet a žaluzií vnitřních pl. do 3 m2	kus	8,000
998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,279
998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,279

771 Podlahy z dlaždic

771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	5,820
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	5,820
771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	5,820
771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	5,820
5976100R	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 22 do 25 ks/m2	m2	5,820
771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	3,470
998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,230
998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,230

775 Podlahy skládané

775413125	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné zaklapnutím	m	62,400
61418113	lišta podlahová dřevěná dub 7x43mm	m	68,640
	62,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		68,640
775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	4,500
55343119	profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, třešeň	m	4,500
775541151	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	m2	57,620
61198014	podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím V spára tl 33 tl 12mm	m2	60,501
	57,62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		60,501
775591197	Montáž parozábrany se samolepicím proužkem pro plovoucí podlahy	m2	57,620

61155367	podložka izolační z pěnového PE s parozábranou 2mm na povrchu s LDPE fólií 0,2mm a samolepicím proužkem 15mm celková š 1,1m	m	57,620
998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,620
998775181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez použití mechanizace	t	0,620

776 Podlahy povlakové

776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	57,620
776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	57,620
776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	57,620
776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	68,440
776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	70,000
998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,866
998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,866

781 Dokončovací práce - obklady

781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	16,360
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	16,360
781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	12,020
781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	16,360
59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	17,996
	16,36*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		17,996
781494211	Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem	m	3,000
781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	10,200
781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	10,000
781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	4,000
781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	1,000
998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,339
998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,339

783 Dokončovací práce - nátěry

783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	3,350
783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	3,350
783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	3,350
783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,350
783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,350
783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	26,510
783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	26,510
783614551	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	26,510

783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	26,510
-----------	---	---	--------

784 Dokončovací práce - malby a tapety

784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	234,690
784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	234,690
78417199R	Zakrytí vnitřních ploch vodorovných i svislých o výšce podlaží do 3,80 m	m2	166,260
58124844	<i>fólie pro maliřské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	174,573
	166,26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		174,573
784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,000
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	226,690

786 Dokončovací práce - čalounické úpravy

786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	7,000
61140698	<i>žaluzie vnitřní lamelová manuálně ovládaná</i>	m2	7,000
998786102	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	t	0,053
998786181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez použití mechanizace	t	0,053

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

030001000	VRN, doprava, technická připomoc	soubor	1,000
-----------	----------------------------------	--------	-------