

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Krasíkov - Oprava přípojky vrchního vedení k TS UO_1239

pro objednávku č.:

OR HKR_SEE HK_9_64018152_2020

Č.P.	KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ
1	7492204960-R	Betonový sloup 10,5/6-12kN	kus
2	7492251015	Montáž podpěrných bodů venkovního vedení nn betonové sloupy pro venkovní vedení nn do 10 kN výšky přes 10 m - včetně sloupu, konzoly, nosných svorek, izolátorů a vazů. Neobsahuje cenu za zemní práce a zhotovení základu	kus
3	7492205300	Venkovní vedení vn Příslušenství Upevnění konstrukce na podpěrný bod. Jednotlivé části konstrukce kabelového svodu se na podpěrný bod upevňují pomocí ocelové nerezové pásky š. 16 mm a spony.	kus
4	7492271010	Demontáže venkovních vedení nn sloupu včetně veškeré výstroje - včetně demontáže konzoly, izolátorů a vazů a nakládky na automobil	kus
5	7492600030	Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel jednožilový, plastová izolace 1-AYY 1x50	m
6	7492551012	Montáž vodičů jednožilových Cu do 50 mm ² - uložení na rošty, pod omítku, do rozvaděče apod.	m
7	7492271020	Demontáže venkovních vedení nn venkovního vedení (4x) - včetně nakládky na automobil	m
8	7492205270	Venkovní vedení vn Příslušenství Neodpínaný kabelový svod včetně konzoly omezovačů přepětí, plastového krytu kabelu s držáky, držáku kabelu, zkratových kulových bodů a uzemňovacího vodiče.	sada
9	460071005	Hloubení nezapažených jam strojně pro ostatní konstrukce včetně přemístění výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek v hornině třídy 5	m ³
10	7497351780	Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky	kus
11	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t

12	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t
13	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení	hod
14	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus
		VRN	
15	013203000-R	Dokumentace stavby bez rozlišení - Projektové práce	hod
16	065002000-R	Mimostaveništní doprava materiálů	hod
17	020001000-R	Příprava staveniště	hod
18	031002000-R	Související práce pro zařízení staveniště	hod
19	032903000-R	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	hod
20	039002000-R	Zrušení zařízení staveniště	hod
21	045002000-R	Kompletační a koordinační činnost	hod
		ON	
22	7498351010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti	kus
23	7498151015.1	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč	kus

24	7498150515	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus
----	------------	--	-----

Celkem

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 610319

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 22c84792-24e6-4312-9082-490954fb3a1d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.02.2020 11:51:00



a302b2c0-c93e-4eb6-b655-b708bde79f85